

**Lucrari de reparatie a
acoperisului sediului Biroului de
probatie Floresti or. Floresti
str. Frunza 32**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 222 410,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	106,140	52,57	5 579,780
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,850	52,57	3 198,884
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	102,285	52,57	5 377,122
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	54,390	52,57	2 859,282
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,161	52,57	376,454
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	384,297	52,57	20 202,492
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	228,878	52,57	12 032,115
		Total manopera				49 626,13

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,166	220,00	476,520
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,651	22,00	14,322
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	3 350,00	26,800
4.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	7,369	3 350,00	24 686,150
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024	3 350,00	80,400
6.	2010102908737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,030	3 350,00	3 450,500
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,024	3 350,00	80,400
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,010	3 350,00	33,500
9.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,434	15,65	6,792
10.	2413217300010	Cleme	buc	22,950	8,65	198,517
11.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,500	68,99	34,495
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,076	42,56	258,595
13.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,085	65,23	70,775
14.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	15,017	18,56	278,715
15.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	30,036	85,65	2 572,584
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	405,060	1,55	627,843
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,325	1 300,00	422,500
18.	2664102101000	Mórtar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,300	0,00	0,000
19.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,300	0,00	0,000

20.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,192	0,00	0,000
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,064	74,23	672,821
22.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	322,125	8,52	2 744,505
23.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	150,176	13,50	2 027,376
24.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	345,406	100,00	34 540,600
25.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,014	45,62	548,079
26.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	48,195	56,25	2 710,969
27.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	47,586	74,56	3 548,012
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,240	18,56	4,454
29.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,475	41,23	473,114
30.	2874115837745	Suruburi	buc	453,200	1,10	498,520
31.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	33,234	18,52	615,494
32.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	2,250	18,52	41,670
33.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,007	35,60	569,849
34.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,064	54,52	494,169
35.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,950	49,85	1 144,057
36.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,475	39,87	457,508
37.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,475	45,28	519,588
38.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,064	65,89	597,227
39.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	63,448	17,52	1 111,609
40.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 703,172	0,10	270,318
41.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 361,302	0,05	168,065
42.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,340	10,00	43,400
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,656	0,00	0,000
Total materiale de constructii						87 120,79

Utilaje de constructii:


1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	360,000	2,00	720,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,701	28,00	243,628
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,439	28,00	152,292
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,645	45,23	29,173
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,578	45,23	840,283
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,450	68,90	31,005
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,064	68,90	4,410
Total utilaje de constructii						2 020,79

Total:

Cheltuieli directe	lei	138 767,71
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	11 165,88
Transport materiale	8,00 %	6 969,66
Total	100,00 +	156 903,25
Cheltueili de regie	12,50 %	19 612,90
Total	100,00 +	176 516,15
Beneficiu de deviz	5,00 %	8 825,81
Total	100,00 +	185 341,96
TVA	20,00 %	37 068,39

Total deviz:

222 410,3
5



Teoh

Intocmit

(SRL "BioEnerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul National de Probatune)

(funcția, semnătura)

