

Lucrări de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de agrement din mun. Cahul Etapa I cconstrucția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 286 519,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
		1.1. Sistemalizare pe verticala				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea din cariera pentru rambleu (986 m3) y= 1.9 tn/m3	100 m3	9,860	900,00 0,00	8 874,00 0,00
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 873,400	15,20 0,00	28 475,60 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,860	993,39 0,00	9 794,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 144,40
		Total Sistemalizare pe verticala Inklusiv salariu				47 144,40
		1.2. Amenajare drumuri, terenuri, trotuare...				
		1.2.1. (Tip 1) Teren sportiv " multifunctional" (minifotbal,				

1	2	3	4	5	6	7
		bachet, volei) S= 864m (36 m*24m) cu gazon sintetic " TARTAN"				
4	DA06B2	Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10 cm	m3	86,400	715,24 17,76	61 796,48 1 534,46
5	DA12B	Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm	m3	129,600	779,61 28,80	101 037,26 3 732,48
6	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plase sudate d3 Vrl 150*150mm)	kg	545,000	41,95 1,68	22 862,75 915,60
7	DA14A	Fundatie din beton C12/15 de ciment la strazi, alei si platforme carosabile H=8.0 cm	m3	69,120	2 500,66 148,32	172 845,96 10 251,89
8	CN54A corec	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan - 300 gr/m2 + dizolvant -300 gr/m2)	m2	864,000	49,32 6,72	42 612,48 5 806,08
9	CG01A aplicativ	Invelitoare sintetic "TARTAN" h=0,01 m (invelitoare " TARTAN" H=0.01m, monolita de calitate inalta din amestec de guma farimitata si liant din poiuretan, cauciuc farimetat "TARATN" - 10 kg/m2, liant din poliuretan - 2.7 kg/m2)	m2	864,000	524,88 33,60	453 496,32 29 030,40
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii BP 100.20.8 (conform SM EN 1340:2010 + AC) bet.XF4.XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15	m	128,000	103,86 14,40	13 293,69 1 843,20
		<i>Total</i>	lei			867 944,94
		Total (Tip 1) Teren sportiv " multifunctional" (minifotbal, bachet, volei) S= 864m (36 m*24m) cu gazon sintetic " TARTAN" Inclusiv salariu				867 944,94 53 114,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			867 944,94
		Total Amenajare drumuri, terenuri, trotuare... Inclusiv salariu				867 944,94 53 114,11
		1.3. Gard din plasa metalica pe stilpi metalici H=4.0m (180m) 1.3.1. Lucrari de teresament				
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,500	1 756,00 0,00	878,00 0,00
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,000	98,88 98,88	494,40 494,40
13	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,720	484,33 484,33	348,72 348,72
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,150	2 502,00 423,33	375,30 63,50
		<i>Total</i>	lei			2 096,42
		Total Lucrari de teresament Inclusiv salariu				2 096,42 906,62
		1.3.2. Fundatii monolite				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	9,000	608,12 47,52	5 473,08 427,68
16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton egalizare C8/10)	m3	5,000	2 429,23 216,00	12 146,14 1 080,00
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	110,000	110,18 57,60	12 119,80 6 336,00

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
18	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20	m3	72,700	2 677,24 216,00	194 635,34 15 703,20
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- MII-1	kg	407,550	50,62 10,08	20 628,98 4 108,03
		<i>Total</i>	lei			245 003,34
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				245 003,34 27 654,91
		1.3.3. Confectii (elemente) metalice de gard cu plasa rabita				
20	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - element din otel pentru gard (Stilpi din teava patrata 100*100*4 mm H=4.0 m (50.65 kg *55 stilpi)	kg	2 875,750	53,19 12,48	152 961,98 35 889,36
21	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - elemente din otel prifilat pentr gard (100.0 kg * 55 sectii L=3.22 m / H=4.0 m)	kg	5 500,000	53,19 12,48	292 546,54 68 640,00
22	CC09C (apl)	Montarea plasa rabit pe retea din otel de gard, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Plasa rabita galvanizata 65*65*2 mm 1.5*10m)	m2	720,000	93,18 26,40	67 086,00 19 008,00
23	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	8,400	312,99 195,36	2 629,12 1 641,03
24	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t	8,400	369,68 183,36	3 105,31 1 540,22

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		<i>Total</i>	lei			518 328,95
		Total Confectii (elemente) metalice de gard cu plasa rabita Inklusiv salariu				518 328,95 126 718,61
		<i>Total</i>	lei			765 428,71
		Total Gard din plasa metalica pe stilpi metalici H=4.0m (180m) Inklusiv salariu				765 428,71 155 280,14
		1.4. Portita (2 buc)				
		1.4.1. Fundatii monolite				
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,700	98,89 98,89	69,22 69,22
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton de egalizare C8/10)	m3	0,100	2 438,80 216,00	243,88 21,60
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400	108,93 57,60	261,44 138,24
28	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20	m3	0,680	2 675,62 216,00	1 819,42 146,88
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- MI-1	kg	28,600	50,62 10,08	1 447,65 288,29
		<i>Total</i>	lei			3 841,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				3 841,61 664,23
		1.4.2. Elemente metalice				
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - elemente din otel profilat si plasa metalica	kg	90,000	53,19 12,48	4 787,13 1 123,20
31	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,090	312,78 195,22	28,15 17,57
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,090	369,67 183,44	33,27 16,51
		<i>Total</i>	lei			4 848,55
		Total Elemente metalice Inclusiv salariu				4 848,55 1 157,28
		<i>Total</i>	lei			8 690,16
		Total Portita (2 buc) Inclusiv salariu				8 690,16 1 821,51
		<i>Total</i>	lei			1 689 208,21
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				1 689 208,21 210 215,76
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren de fotbal multifunctional				
33	TsH91A	Montarea: Porti de fotbal stationare 3*2(h) m, din profil oval de aluminiu 120*100 mm si cadru inferior de aluminiu 80*80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV	buc	2,000	421,80 345,60	843,60 691,20
		<i>Total</i>	lei			843,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Teren de fotbal multifunctional Inclusiv salariu				843,60 691,20
		2.2. Teren de volei, baschet				
34	TsH91A	Montare piloni de volei profil 120*100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	buc	2,000	421,80 345,60	843,60 691,20
		<i>Total</i>	lei			843,60
		Total Teren de volei, baschet Inclusiv salariu				843,60 691,20
		<i>Total</i>	lei			1 687,20
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 687,20 1 382,40
		3. Utilaj				
		3.1. Teren de fotbal multifunctional				
35		Porti de fotbal dimensiuni 3*2(h), inclusiv plasa	buc	2,000	30 000,00 0,00	60 000,00 0,00
36		Stegulet semnalator de colt	buc	4,000	300,00 0,00	1 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 200,00
		Total Teren de fotbal multifunctional Inclusiv salariu				61 200,00
		3.2. Teren de volei, baschet				
37		Plasa pentru volei montata lungime 10ml	m.l	10,000	3 000,00 0,00	30 000,00 0,00
38		Tablou pentru baschet cu inel 91*61*3 cm pe teava de suport	buc	2,000	10 000,00 0,00	20 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 000,00
		Total Teren de volei, baschet Inclusiv salariu				50 000,00
		<i>Total</i>	lei			111 200,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				111 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 802 095,41
		CNAM	24 %			50 783,56
		Cheltuieli de transport	1 %			15 009,31
		Cheltuieli de regie	1 %			18 678,88
		Beneficiu de deviz	1 %			18 865,67
		Total				1 905 432,83
		TVA	20 %			381 086,56
						2 286 519,39
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				211 598,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)