

**Lucrări de reparație a pragului
la clădirea administrativă din
s.Costangali r-nul Cimișlia.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-02-02

Lucrări de reparație .

Valoarea de deviz 87 258,69 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare.				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	35,000	30,20 28,45	1 056,87 995,62
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	3,500	352,60 348,47	1 234,09 1 219,64
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la scari	m3	1,200	352,60 348,47	423,12 418,16
4	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie la rampa	m3	2,200	204,50 200,98	449,90 442,16
5	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	26,400	34,83 33,39	919,62 881,60
6	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,200	18,55 18,55	263,44 263,44
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	19,740	1,97 0,00	38,93 0,00
		Total Lucrari de demolare. Inclusiv salariu				4 385,97 4 220,62
		2. Scari				
8	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	3,450	81,94 81,94	282,70 282,70

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare				
9	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	7,400	62,31 35,25	461,12 260,84
10	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, la scari	kg	23,000	16,80 1,33	386,50 30,58
11	RpCD02B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, la scari	kg	125,000	19,04 2,60	2 380,30 324,66
12	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75), la scari	m3	1,700	908,21 183,97	1 543,95 312,75
13	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200), scari	m3	3,400	1 108,74 246,74	3 769,72 838,92
		Total Scari Inclusiv salariu				8 824,29 2 050,45
		3. Pereti				
14	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri	m2	9,300	61,65	573,39

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime			35,25	327,82
15	RpCD02B2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, la pereti.	kg	95,000	18,89 2,44	1 794,32 232,06
16	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75), la pereti.	m3	0,350	908,29 183,91	317,90 64,37
17	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200). La pereti	m3	2,900	1 122,38 196,03	3 254,89 568,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 940,50 1 192,74
		4. Platfoma				
18	RpCD02B2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, la platfoma.	kg	78,000	18,89 2,44	1 473,24 190,53
19	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace	m3	1,850	1 253,77 206,54	2 319,47 382,10

1	2	3	4	5	6	7
		clasice cu beton marfa procurat din statii				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,000	51,92 21,64	51,92 21,64
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	30,830	182,97 34,01	5 640,90 1 048,59
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,820	15,80 4,33	455,46 124,76
23	RpCK25C1	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu scafe cu latimea de max 25 cm, pentru executarea lucrarilor noi (refaceri totale)	m	14,600	51,14 24,74	746,67 361,14
		Total Platfoma Inclusiv salariu				10 687,66 2 128,76
		5. Rampa				
24	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	4,500	62,60 35,25	281,72 158,62
25	RpCD02B2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, la rampa	kg	216,000	18,89 2,44	4 079,73 527,61
26	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab	m3	4,800	908,20 183,97	4 359,34 883,07

1	2	3	4	5	6	7
		solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) .Rampa				
		Total Rampa Inclusiv salariu				8 720,79 1 569,30
		6. Lucrari de finisare la pereti si soclu				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti .	m2	21,600	9,50 8,35	205,16 180,32
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu.	m2	11,400	9,50 8,35	108,28 95,17
29	RpCJ25A1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale la pereti)	m2	21,600	73,23 53,49	1 581,72 1 155,42
30	RpCJ25A1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale la soclu pragului)	m2	11,400	73,24 53,49	834,95 609,80
		Total Lucrari de finisare la pereti si soclu Inclusiv salariu				2 730,11 2 040,71

1	2	3	4	5	6	7
		7. Copertina.				
31	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,320	5 110,91 744,88	1 635,49 238,36
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	12,000	26,36 7,73	316,35 92,76
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	12,000	12,09 9,12	145,09 109,45
34	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12,000	197,80 35,56	2 373,61 426,70
35	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,600	794,15 97,70	476,49 58,62
36	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	6,000	345,78 143,78	2 074,67 862,67
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,000	142,52 10,82	855,11 64,93
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,000	140,27 9,28	561,08 37,10
		Total Copertina. Inclusiv salariu				8 437,89 1 890,59
		8. Balustrada.				
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	260,000	23,78 4,95	6 182,59 1 286,27
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	21,97 6,49	549,19 162,33
41	CN28E21	Vopsitorii cu vopsele pe baza de	t	1,000	366,80	366,80

1	2	3	4	5	6	7
		ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile grele, executate manual. Pt. vopsitorie executata la sol - 2 straturi de vopsea de ulei			107,60	107,60
		Total Balustrada. Inclusiv salariu				7 098,58 1 556,20

		Total	lei	56 825,79
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 746,11
		Total	100,00 +	3 746,11
		Cheltuieli de regie	14,50 %	8 239,74
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 903,93
		Total	100,00 +	72 715,57
		TVA	20,00 %	14 543,12
		Total	100,00 +	87 258,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		87 258,69 16 649,37

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

