

**Restabilirea iluminării exterioare
a s.Bogzesti r.Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	33-04-042-1	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	19,00
2	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB95-2)	buc	85,00
3	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB105)	buc	37,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	21,00
5	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	4,00
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 400x210x150	buc	4,00
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	4,00
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00
10	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,00
11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	4,00
12	10-01-039-06	Fotoreleu	buc	4,00
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	165,00
14	08-02-369-2	Corp de iluminat LED instalat in afara cladirilor	buc	165,00
15	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	9,67

1	2	3	4	5
16	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din AIIB-450 sec. 6 mm ² (l = 1m, 180 buc)	10 buc	18,00
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,80
18	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,80
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,35
20	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,175
21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,20
22	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,175
23	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,20
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5 m	10 buc	1,20
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,17
26		Corp de iluminat LED 50W (se va coordona cu beneficiar)	buc	165,00
27		Consola KC 1	buc	165,00
28		Bratari din otel X 15	buc	165,00
29		Lenta de bandaj F 2007 (395 buc * 2m)	m	790,00
30		Clame (склепа) A200	buc	790,00
31		Clema cu suport ES1500	buc	395,00
32		Curelusa de cablu CSB	buc	2 450,00

1	2	3	4	5
33		Dispozitiv de strindere KZEP - 13 (EP35-13)	buc	370,00
34		Conductir АПВ 6.0 mm ²	m	180,00
35		Conductir АПВ 4.0 mm ²	m	360,00
36		Conductir ПВ1 2.5 mm ²	m	35,00
37		Conductir ПВ1 10.0 mm ²	m	40,00
38		Cablu СИП - 2*25	m	8 820,00
39		Cablu СИП 3*50+1*54.6	m	850,00
40		Furtun metalic P3-Ц-X Dy=30mm	m	20,00
41		Furtun metalic P3-Ц-X Dy=20mm	m	15,00
		Capitolul 3. Utilaj		
42		Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-03 monofazat (1 set)	set	4,00
43		Dulap de distributie ИЦМП - 4.2.1- 074 У2 IP54. 400*210*150mm	buc	4,00
44		Contor electric monofazat CX-1000-3 5-40A 220V	buc	4,00
45		Intrerupator automat 1p,32A, BA47-29/1/32B	buc	4,00
46		Intrerupator automat cu 1faza, 25A, BA47-29/1/25B	buc	4,00
47		Intrerupator automat cu 1pol, 20A, BA47-29/1/20B	buc	4,00
48		Contactoer КМИ - 11811, 18A, 230B/AC3 1H3	buc	4,00
49		Detensionatoare ОПС1 D 1P. In=5kA. Un=230V, In=10kA (MOP10-1-D)	buc	4,00
50		Fotoreleu ФР - 602	buc	4,00

Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.