

Lucrări amenajarea terenului sportiv din localitatea Chioselia r. Cantemir

WinCmera2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 363 705,735 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Teren						
1	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,690	354,000 354,000	598,260 598,260
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=5cm (nisip fara pret)	m3	8,300	169,500 54,000	1 406,850 448,200
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=5cm	m3	8,300	692,400 59,400	5 746,920 493,020
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (nisip fara pret)	m2	169,000	307,190 62,640	51 915,110 10 586,160
5	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (nisip fara pret)	m	48,000	269,825 46,800	12 951,600 2 246,400
Total Teren					72 618,740	
Incluziv salariu					14 372,040	
2. Gard						
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate	m3	6,850	186,000 186,000	1 274,100 1 274,100

1	2	3	4	5	6	7
		in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40x40x3mm. h=2,5m, Ltot=402.5m 161buc)	kg	1 822,00 0	37,305 12,600	67 969,710 22 957,200
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (nisip fara pret) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,750	1 215,852 276,009	8 207,003 1 863,060
9	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund (h=2,0m x 2,5m = 160 buc) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	400,000	184,167 66,000	73 666,648 26 400,000

Total Gard						151 117,461
Incluziv salariu						52 494,360

Total	lei	223 736,201
CASM (II3) * 24 %	24,00 %	53 696,688
Transportarea (II3) * 6 %	6,00 %	9 297,150
Cheltuielile de regie (II3+CASM+Transp) * 8 %	8,00 %	22 938,403
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Chielt) * 3 %	3,00 %	9 290,053
TVA (II3) * 20 %	20,00 %	44 747,240

Total deviz: **363 705,735**
Incluziv salariu **82 914,336**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)