

Primaria or. Ghindesti**Reparatia unui sector de drum pe str. Garii
din or. Ghindesti****DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 815 664,39 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Reparatia imbracamintei rutiere | | | | | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 94,50 | 383,57 151,36 | 36 247,62 14 303,52 |
| 2 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 1 050,00 | 0,53 0,06 | 556,39 64,56 |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,95 | 1 604,92 0,00 | 1 524,68 0,00 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3 | 105,00 | 684,27 56,76 | 71 847,94 5 959,80 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,63 | 12 511,59 0,00 | 7 882,30 0,00 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 050,00 | 242,74 5,68 | 254 878,75 5 959,80 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2 | t | 0,26 | 12 511,59 0,00 | 3 253,01 0,00 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 rul. liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0,04 m) (se exclude din pozitie otelul si | m2 | 1 050,00 | 179,22 4,73 | 188 181,37 4 966,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|--|----------|------|--------------------|-----------------------|
| | | nisipul bitumat) pe racordare | | | | |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA40 fr. 8-16; 16-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, H=0,10 m) | 100m2 | 3,00 | 9 830,93 467,32 | 29 492,79 1 401,97 |
| Total Reparatia imbracamintei rutiere | | | | | | 593 864,86 |
| Incluziv salariu | | | | | | 32 656,16 |
| Cheltuieli directe | | | lei | | 593 864,86 | |
| Contributii asigurari sociale si medicale | | | 24,00 % | | 7 837,48 | |
| Total | | | 100,00 % | | 601 702,34 | |
| Cheltuiel de regie | | | 9,90 % | | 59 568,53 | |
| Total | | | 100,00 % | | 661 270,87 | |
| Beneficiu de deviz | | | 2,79 % | | 18 449,46 | |
| Total | | | 100,00 % | | 679 720,33 | |
| T.V.A. | | | 20,00 % | | 135 944,07 | |
| Total | | | 100,00 % | | 815 664,39 | |

Total deviz: **815 664,39**
Incluziv salariu **32 656,16**

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

Reparatia unui sector de drum pe str. Garii din or. Ghindesti

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 815 664,39 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 63,00 | 94,60 | 5 959,80 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 115,50 | 94,60 | 10 926,30 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6825 | 94,60 | 64,56 |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 166,02 | 94,60 | 15 705,49 |
| Total manopera | | | | | | 32 656,16 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|---|----|---------|-----------|-------------------|
| 1. | 11110001000131 0bad | Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4 leg. 50/70 | t | 148,05 | 1 551,10 | 229 640,36 |
| 2. | 11110001000131 1-ba | Mixtura asfaltica preparata la cald BA16 rul. liant 50/70 | t | 98,70 | 1 764,30 | 174 136,41 |
| 3. | 11202062010361 -08 | Agregate concasate de calcar sort 0x8 mm | m3 | 3,00 | 207,63 | 622,89 |
| 4. | 1411122201645- 816 | Agregate concasate de calcar sort 8-16 mm | m3 | 3,00 | 101,10 | 303,30 |
| 5. | 1411122201646- 1632 | Agregate concasate de calcar 16x32 mm | m3 | 21,315 | 339,82 | 7 243,26 |
| 6. | 1411122201661- 1663 | Agregate concasate de calcar sort 16-63 mm | m3 | 56,70 | 332,44 | 18 849,35 |
| 7. | 1411122201672- 3263 | Agregate concasate de calcar 32-63 mm | m3 | 127,995 | 325,05 | 41 604,77 |
| 8. | 14111222017521 -816 | Agregate concasate de calcar sort 8x16 mm | m3 | 4,50 | 401,10 | 1 804,95 |
| 9. | 1421102200000 | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA16 rul. liant 50/70 | t | 3,15 | 1 664,30 | 5 242,55 |
| 10. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,9167 | 11 993,30 | 10 994,26 |
| 11. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 16,80 | 30,00 | 504,00 |
| 12. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 24,75 | 53,30 | 1 319,17 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 492 265,27 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 73,2375 | 269,35 | 19 726,52 |
| 2. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,267 | 528,31 | 141,06 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,0235 | 720,62 | 5 061,20 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 13,86 | 458,69 | 6 357,44 |
| 5. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 40,95 | 458,69 | 18 783,36 |
| 6. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 8,13 | 458,69 | 3 729,15 |
| 7. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,36 | 372,97 | 1 253,18 |
| 8. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1324 | 458,69 | 519,42 |
| 9. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 13,86 | 713,97 | 9 895,62 |
| 10. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 2,2845 | 402,65 | 919,85 |
| 11. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 73,2375 | 12,52 | 916,93 |
| 12. | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura | h-ut | 0,318 | 551,10 | 175,25 |
| 13. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu | h-ut | 1,1324 | 350,63 | 397,05 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|-------|--------|------------------|
| | | exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | | | | |
| 14. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,817 | 378,91 | 1 067,39 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 68 943,43 |

Total:

| | | |
|---|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 593 864,86 |
| Contributii asigurari sociale si medicale | 24,00 % | 7 837,48 |
| Total | 100,00 % | 601 702,34 |
| Cheltuiel de regie | 9,90 % | 59 568,53 |
| Total | 100,00 % | 661 270,87 |
| Beneficiu de deviz | 2,79 % | 18 449,46 |
| Total | 100,00 % | 679 720,33 |
| T.V.A. | 20,00 % | 135 944,07 |
| Total | 100,00 % | 815 664,39 |

Total deviz:

815 664,39

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria or. Ghindesti
Reparatia unui sector de drum pe str. Garii din or.
Ghindesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Reparatia imbracamintei rutiere | | | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 383,57 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 | 151,36 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 720,62 | 13,76 |
| | 295227000 3370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 12,52 | 9,70 |
| | 123400025 06 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 269,35 | 208,75 |
| 2 | RpDA07 A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | | | 0,53 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 | 94,60 | 0,06 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 | 720,62 | 0,47 |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 1 604,92 |
| | 295224000 4125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 458,69 | 546,76 |
| | 295226000 3552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,65 | 640,21 |
| | 295250000 5600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 350,63 | 417,95 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | | | 684,27 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 141112220 1646-1632 | Agregate concasate de calcar 16x32 mm | m3 | 0,2030 | 339,82 | 68,98 |
| | 141112220 1672-3263 | Agregate concasate de calcar 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 325,05 | 396,24 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 53,30 | 8,00 |
| | 295222000 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 720,62 | 30,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------------|--|-------|--------|-----------|-----------|
| | 3546 | | | | | |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 458,69 | 118,34 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 378,91 | 5,68 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | | | 12 511,59 |
| | 232032260 00401 | Bitum | t | 1,0300 | 11 993,30 | 12 353,10 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 528,31 | 158,49 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mechanica | m2 | | | 242,74 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,68 |
| | 111100010 001310bad | Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4 leg. 50/70 | t | 0,1410 | 1 551,10 | 218,71 |
| | 142110220 0000 | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA16 rul. liant 50/70 | t | 0,0030 | 1 664,30 | 4,99 |
| | 271060342 0379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 30,00 | 0,48 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 458,69 | 3,62 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 458,69 | 3,62 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 713,97 | 5,64 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2 | t | | | 12 511,59 |
| | 232032260 00401 | Bitum | t | 1,0300 | 11 993,30 | 12 353,10 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 528,31 | 158,49 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 rul. liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0,04 m) (se excluce din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare | m2 | | | 179,22 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 111100010 001311-ba | Mixtura asfaltica preparata la cald BA16 rul. liant 50/70 | t | 0,0940 | 1 764,30 | 165,84 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 458,69 | 2,43 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 458,69 | 2,43 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 713,97 | 3,78 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii | 100m2 | | | 9 830,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------------|--|------|---------|--------|----------|
| | | intr-un strat cu H=15 cm (Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA40 fr. 8-16; 16-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, H=0,10 m) | | | | |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 | 467,32 |
| | 141112220 1661-1663 | Agregate concasate de calcar sort 16-63 mm | m3 | 18,9000 | 332,44 | 6 283,12 |
| | 141112220 17521-816 | Agregate concasate de calcar sort 8x16 mm | m3 | 1,5000 | 401,10 | 601,65 |
| | 141112220 1645-816 | Agregate concasate de calcar sort 8-16 mm | m3 | 1,0000 | 101,10 | 101,10 |
| | 112020620 10361-08 | Agregate concasate de calcar sort 0x8 mm | m3 | 1,0000 | 207,63 | 207,63 |
| | 410011620 2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 53,30 | 159,90 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 720,62 | 30,27 |
| | 295226000 3552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 402,65 | 103,88 |
| | 295224000 4105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 372,97 | 417,73 |
| | 295224000 40101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 458,69 | 1 243,05 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 378,91 | 156,87 |
| | 295227000 76111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 551,10 | 58,42 |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)