

Teren minifotbal s.Leuseni, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 011-24 ME

Valoarea de deviz 1 435 045,69 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32,0x20,0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,40	85,08 0,00	544,50 0,00
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	6,40	891,50 451,50	5 705,60 2 889,60
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной	m3	10,00	166,00 166,00	1 660,00 1 660,00

1	2	3	4	5	6	7
		до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)				
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 2,5 м)	buc	44,00	119,20 100,00	5 244,80 4 400,00
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) -- Betonarea pilonilor	m3	7,00	1 588,57 225,00	11 119,99 1 575,00
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi (Стальная арматура класса Rc 52, диаметром более 12мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	185,90	20,15 1,70	3 745,90 316,05
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	108,00	244,71 29,50	26 428,79 3 186,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)--40/70	m3	76,80	609,95 49,50	46 844,16 3 801,60
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)--20/40	m3	44,80	667,45 49,50	29 901,76 2 217,60
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	32,00	667,45	21 358,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Слой основания из бута)--5/20			49,50	1 584,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3	19,20	582,95 45,00	11 192,64 864,00
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeviza 40mm n=0,9	m2	640,00	154,18 6,17	98 672,00 3 952,00
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m2) (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: покрытие тип FLD Champion Supra 40, высотой ворса 40 мм, засыпанное песком и каучуковой крошкой)	m2	640,00	517,66 6,17	331 302,40 3 952,00
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 10 см)	m	160,00	77,61 2,70	12 417,60 432,00
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; 60x20x2.5 L=302.2m: 60x20x2.5 L=70.1m: 60x20x2.5 L=112.6m (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	2,76	20 493,62 2 000,00	56 562,38 5 520,00
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de	m2	140,40	145,32 43,00	20 402,92 6 037,20

1	2	3	4	5	6	7
		asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual (Окраска металлических поверхностей антикоррозионными, монокомпонентными красками на основе натурального асфальта, масел, волокон, алюминиевых пигментов и растворителей, в 2 слоя, вручную)				
17	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m) (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	7,50	2 623,16 85,50	19 673,72 641,25
18	СО04В	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m (Деревянные ограждения, из столбов, расположенных на расстоянии 2 м друг от друга, выполненные из тесанных столбов из необработанного дерева, лиственных 15 x 15 см, с хвойными необработанными досками 24x150мм и прогонами из хвойных пород 58x75 мм, высота забора 1 м)	m	136,00	317,38 82,50	43 163,22 11 220,00
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici (Окраска деревянных изделий красками и эмалями на основе алкидных смол в органических растворителях, из 1 слоя пропиточной грунтовки и 3	m2	259,20	184,57 92,50	47 840,54 23 976,00

1	2	3	4	5	6	7
		слоев краски на основе алкидных смол в органических растворителях)				
20	CO06B k=1,5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2,0mm, cu inaltimea la coama de 2.00 m (se exclud stilpii si reatra sparta) (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по сборным ж/б столбам на расстоянии 2 м друг от друга, с уплотнением щебнем, высотой 2,05м)	m	104,00	313,02 82,50	32 554,08 8 580,00
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0m x 104m din neilon (Предохранительная сетка многоразового использования для покрытия сооружений)	m2	208,00	164,80 7,00	34 278,40 1 456,00
22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота)	buc	2,00	6 410,73 1 461,00	12 821,46 2 922,00
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	100,00	45,76 37,50	4 575,90 3 750,00
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,03	2 376,00 0,00	71,28 0,00
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в	m3	3,00	166,00 166,00	498,00 498,00

1	2	3	4	5	6	7
		стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare (Слой основания из щебня)	m3	13,60	667,45 49,50	9 077,32 673,20
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	104,00	184,81 15,00	19 219,82 1 560,00
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	180,00	297,70 52,20	53 586,00 9 396,00
		<i>Total</i>	Lei			960 463,58
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			25 694,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			41 533,97
		<i>Total</i>				1 027 691,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			102 769,19
		<i>Total</i>				1 130 461,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			56 523,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Teren minifotbal 32,0x20,0m Inclusiv salariu				1 186 984,07 107 059,50
		2. Iluminarea				
29	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc	4,00	314,50 114,50	1 258,00 458,00
30	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00	214,00 170,50	856,00 682,00
31	Pret piata	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc	4,00	150,00 0,00	600,00 0,00
		<i>Total</i>				2 714,00
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>		24 %		273,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5 %		38,70
		<i>Total</i>				3 026,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %		866,40
		<i>Total</i>				3 892,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5 %		194,64
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				4 087,34 1 140,00
		3. Utilaj				
32	Pret piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc	4,00	1 200,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>				4 800,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 800,00
		Total				1 195 871,41
		TVA		20 %		239 174,28
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 435 045,69 108 199,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Teren minifotbal s.Leuseni, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 011-24 ME

Valoarea de deviz 1 435 045,69 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 011-24 ME:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	22,800	50,00	1 140,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	33,720	50,00	1 686,00
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,321	50,00	316,05
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	143,520	50,00	7 176,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	75,000	50,00	3 750,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	210,460	50,00	10 523,00
7.	7129020012800	Pavator	h-om	248,472	50,00	12 423,60
8.	7137010011500	Electrician	h-om	3,520	50,00	176,00
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	607,094	50,00	30 354,70
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,425	50,00	71,25
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,120	50,00	1 456,00
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,200	50,00	360,00
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,600	50,00	4 830,00
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,400	50,00	920,00
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	360,600	50,00	18 030,00
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,330	50,00	4 416,50
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,688	50,00	284,40
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,720	50,00	8 336,00
19.	9312040019600	Sapator	h-om	39,000	50,00	1 950,00
		Total manopera				108 199,50

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,400	60,00	24,00
2.	1019852	Vopsea	kg	2,000	75,00	150,00
3.	1411122201752-2040	Piatra sparta 20/40mm	m3	51,520	500,00	25 760,00
4.	1411122201752-4070	Piatra sparta 40/70mm	m3	88,320	450,00	39 744,00
5.	1411122201752-520	Piatra sparta 5/20mm	m3	36,800	500,00	18 400,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,640	500,00	7 820,00
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726	500,00	363,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,808	500,00	2 404,00
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	350,00	10,50
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,176	350,00	411,60
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,806	350,00	2 032,10

12.	1421102200525-04	Savura din granit 0,4 mm	m3	21,120	450,00	9 504,00
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,900	350,00	315,00
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,680	350,00	4 788,00
15.	1421102200801-9400	Nisip cuartos Fuxit-9400	kg	12 800,000	4,00	51 200,00
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,568	1,00	26,56
17.	1752127334760-110	Plasa din neilon 110x110	m2	218,400	150,00	32 760,00
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010 4,859	4 500,00 6 500,00	45,00 31 583,50
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,030	4 500,00	135,00
20.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188	6 500,00	7 722,00
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,030	4 500,00	135,00
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,012	4 500,00	54,00
23.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,500	2 500,00	18 750,00
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,276	30,00	8,28
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,179	28,00	5,01
26.	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	119,340	100,00	11 934,00
27.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782	75,00	133,65
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,750	54,00	40,50
29.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	44,064	55,00	2 423,52
30.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,252	20,00	365,04
31.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	33,696	20,00	673,92
32.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	114,048	110,00	12 545,28
33.	2430226109300	Diluant organic	kg	137,376	55,00	7 555,68
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	44,928	38,00	1 707,26
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	421,440	2,30	969,31
36.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	288,000	2,30	662,40
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,235	2,30	736,54
38.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 930,110	2,30	4 439,25
39.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 752,000	2,30	10 929,60
40.	2661112800655-3	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	182,700	150,00	27 405,00
41.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,852	2 000,00	19 704,00
42.	2663102100001p i	Beton clasa...(pt.informatie)--справочно	m3	7,247	0,00	0,00
43.	2666122800285-180	Bordura 180x300x1000	m	108,540	115,00	12 482,10
44.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 80	m	104,520	70,00	7 316,40
45.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	199,800	5,00	999,00
46.	2710602200000-12	Otel beton AIII diam 12 mm	kg	190,547	18,00	3 429,85
47.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	74,880	16,00	1 198,08
48.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,654	160,00	744,64
49.	2732103646250-25	Plasa Rabit 45x45x2,5mm	m2	296,400	65,00	19 266,00

50.	2774413590401-35	Acoperire din gazon artificial pu teren de fotbal: 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280 gr/m2, suport Latex SBR perforat min. 4mm, permeabilitate min. 40 litri min/m2.	m2	659,200	380,00	250 496,00
51.	2774413590401-830	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, m-30kg/m3	m2	659,200	100,00	65 920,00
52.	2774413590401-1	Linii de marcaj albe	m	171,200	25,00	4 280,00
53.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	757,120	50,00	37 856,00
54.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	120,448	150,00	18 067,20
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,520	18,00	99,36
56.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 815,200	18,00	50 673,60
57.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	17,600	18,00	316,80
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,940	23,00	366,62
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,863	65,00	56,09
60.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,242	65,00	80,73
61.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,940	2,00	35,88
62.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,000	1,20	36,00
63.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,000	1,00	30,00
64.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,940	1,20	21,53
65.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,940	0,60	10,76
66.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,000	0,50	15,00
67.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	23,00	17,53
68.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,600	25,00	90,00
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,967	3,00	8,91
70.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,538	20,00	130,76
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,017	20,00	60,34
72.	4100126202818	Apa	m3	18,640	20,00	372,80
73.	96530	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79 cu panou solar	buc	4,000	1 200,00	4 800,00
74.	965730	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc	4,000	150,00	600,00
Total materiale de constructii						836 253,48

Utilaje de constructii:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,200	250,00	800,00
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,950	450,00	3 577,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	78,288	65,00	5 088,72
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,000	1,00	450,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	39,144	65,00	2 544,36
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,080	30,00	62,40
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,210	450,00	544,50
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,960	300,00	2 688,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,132	540,00	71,28
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,126	350,00	44,10

11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,200	35,00	147,00
12.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,608	125,00	576,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,399	65,00	25,94
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,664	25,00	41,60
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,464	200,00	4 492,80
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,192	200,00	38,40
17.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	5,440	200,00	1 088,00
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,414	250,00	103,50
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,750	350,00	612,50
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	21,120	25,00	528,00
Total utilaje de construcții						23 524,60

Total	Lei	1 195 871,41
TVA	20 %	239 174,28

Total deviz:

1 435 045,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Teren minifotbal s.Leuseni, r-nul Hincesti Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32,0x20,0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,08
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			891,50 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3			166,00 166,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 2,5 м)	buc			119,20 100,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	50,00	96,00
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	18,00	7,20
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	25,00	12,00
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже	m3			1 588,57 225,00

1	2	3	4	5	6	7
		нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) -- Betonarea pilonilor				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	50,00	205,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001pi	Beton clasa...(pt.informatie)--справочно	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,30	634,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	261,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	500,00	343,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi (Стальная арматура класса Pс 52, диаметром более 12мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,15 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	50,00	1,70
	2710602200000-12	Otel beton AIII diam 12 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			244,71 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-180	Bordura 180x300x1000	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)--40/70	m3			609,95 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752-4070	Piatra sparta 40/70mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)--20/40	m3			667,45 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752-2040	Piatra sparta 20/40mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)--5/20	m3			667,45 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752-520	Piatra sparta 5/20mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3			582,95 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525-04	Savura din granit 0,4 mm	m3	1,1000	450,00	495,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeviza 40mm n=0,9	m2			154,18 ----- 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	2774413590401-830	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, m-30kg/m3	m2	1,0300	100,00	103,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,9000	50,00	45,00
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m2) (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: покрытие тип FLD Champion Supra 40, высотой ворса 40 мм, засыпанное песком и каучуковой крошкой)	m2			517,66 ----- 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	2774413590401-35	Acoperire din gazon artificial pu teren de fotbal: 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280 gr/m2, suport Latex SBR perforat min. 4mm, permeabilitate min. 40 litri min/m2.	m2	1,0300	380,00	391,40
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	50,00	14,15
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	150,00	16,23
	1421102200801-9400	Nisip cuartos Fuxit-9400	kg	20,0000	4,00	80,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	125,00	0,89
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	200,00	7,02
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,70
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	200,00	0,06
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 10 см)	m			77,61 ----- 2,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	50,00	2,70
	2774413590401-1	Linii de marcaj albe	m	1,0700	25,00	26,75
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	150,00	48,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	125,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	25,00	0,11
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; 60x20x2.5 L=302.2m: 60x20x2.5 L=70.1m: 60x20x2.5 L=112.6m (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			20 493,62 ----- 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,00	18 360,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,20	7,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,60	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	28,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,00	36,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual (Окраска металлических поверхностей антикоррозионными, монокомпонентными красками на основе натурального асфальта, масел, волокон, алюминиевых пигментов и растворителей, в 2 слоя, вручную)	m2			145,32 43,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3200	38,00	12,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	20,00	2,60
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,8500	100,00	85,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	1,00	0,06
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m) (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2			2 623,16 85,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	50,00	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,00	5,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,00	7,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m (Деревянные ограждения, из столбов, расположенных на расстоянии 2 м друг от друга, выполненные из тесанных столбов из необработанного дерева, лиственных 15 x 15 см, с хвойными необработанными досками 24x150мм и прогонами из хвойных пород 58x75 мм, высота забора 1 м)	m			317,38 82,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,3500	50,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03573	6 500,00	232,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1150	23,00	2,65
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de	m2			184,57 92,50

1	2	3	4	5	6	7
		impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici (Окраска деревянных изделий красками и эмалями на основе алкидных смол в органических растворителях, из 1 слоя пропиточной грунтовки и 3 слоев краски на основе алкидных смол в органических растворителях)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	110,00	48,40
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	20,00	2,60
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	55,00	29,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	1,00	0,07
20	CO06B k=1,5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2,0mm, cu inaltimea la coama de 2.00 m (se exclud stilpii si peatra sparta) (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по сборным ж/б столбам на расстоянии 2 м друг от друга, с уплотнением щебнем, высотой 2,05м)	m			313,02 82,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	13,50
	2732103646250-25	Plasa Rabit 45x45x2,5mm	m2	1,9000	65,00	185,25
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,00	11,52
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	450,00	33,75
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0m x 104m din neilon (Предохранительная сетка многоразового использования для покрытия сооружений)	m2			164,80 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	50,00	7,00
	1752127334760-110	Plasa din neilon 110x110	m2	1,0000	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота)	buc			6 410,73 1 461,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	50,00	137,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	50,00	125,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	50,00	671,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	50,00	460,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	50,00	67,00
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	160,00	372,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,30	357,49
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	500,00	181,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	350,00	100,45
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	6 500,00	3 861,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	23,00	8,77
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	75,00	66,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			45,76 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	23,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
24	TsCO2B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 376,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	540,00	2 376,00
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3			166,00 166,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare (Слой основания из щебня)	m3			667,45 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			184,81 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 80	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			297,70 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,30	60,72
	2661112800655-3	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	350,00	26,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		2. Iluminarea				
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc			314,50

1	2	3	4	5	6	7
						114,50
	1	Muncitor	h-om	2,2900	50,00	114,50
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	250,00	200,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			214,00
						170,50
	1	Muncitor	h-om	3,4100	50,00	170,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	75,00	37,50
31	Pret piata	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc			150,00
						0,00
	965730	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc	1,0000	150,00	150,00
		3. Utilaj				
32	Pret piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc			1 200,00
						0,00
	96530	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79 cu panou solar	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.