

Lucrari de reparatii capitale a salei de sport

(наименование объекта)

DEVIZ LOCAL № Lucrari generale

Valoarea de deviz 1 267 692,021 lei

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения В т.ч. зарплата	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de sport. 1.1.Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,150	25,21 25,21	205,440 205,440
2	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	111,300	81,13 79,80	9 030,270 8 881,740
3	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (conform proiectului , in caz de lipsa PVC 5 camere , dizainul coordonat cu BENEFICIARUL) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	8,150	1 409,61 60,60	11 488,362 493,920
4	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (conform proiectuluiim , daca e lipsa PVC 5 camere, sticla LOW-E) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	111,300	1 431,32 42,00	159 305,968 4 674,600
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,b=130mm	m	63,600	105,55 21,60	6 712,980 1 373,760
6	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	247,600	34,56 30,00	8 557,884 7 428,000

1	2	3	4	5	6	7
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	261,800	26,63 15,60	6 971,080 4 084,080
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,920	93,21 73,17	85,757 67,320
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	39,270	34,53 14,40	1 356,062 565,500
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,270	36,20 33,00	1 421,423 1 295,940
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,270	5,00 1,80	196,493 70,680
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,270	47,24 33,00	1 855,103 1 295,940
13	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	36,240	138,02 114,60	5 001,922 4 153,140
		<i>Total</i>	lei			212 188,744
		Итого Sala de sport. 1.1.Timplarie				212 188,744
		В том числе зарплата				34 590,060
		2. 1.Peretii				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	439,920	16,95 16,20	7 454,636 7 126,680
15	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	439,920	18,20 13,80	8 006,568 6 070,920
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	439,920	96,05 72,00	42 254,357 31 674,240
17	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	439,920	72,48 46,80	31 885,350 20 588,280

1	2	3	4	5	6	7
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	439,920	93,24 73,20	41 016,203 32 202,120
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	134,000	26,63 15,60	3 568,051 2 090,400
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,920	5,00 1,80	2 201,164 791,880
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	439,920	23,80 12,00	10 471,536 5 279,040
22	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	439,920	48,15 39,60	21 182,019 17 420,820
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,920	5,00 1,80	2 201,164 791,880
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	439,920	47,24 33,00	20 781,303 14 517,360
		<i>Total</i>	lei			191 022,351
		Итого 1.Перетii В том числе зарплата				191 022,351 138 553,620
		3. 1.Tavanul				
25	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	311,300	80,71 51,00	25 124,423 15 876,300
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	311,300	18,20 13,80	5 665,660 4 295,940
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	311,300	5,00 1,80	1 557,590 560,340
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	311,000	111,84 91,80	34 780,884 28 549,800
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,300	23,80 12,00	745,038 375,600

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	311,300	29,55 21,00	9 199,031 6 537,300
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	311,300	5,00 1,80	1 557,590 560,340
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	311,300	47,24 33,00	14 705,450 10 272,900
		<i>Total</i>	lei			93 335,666
		Итого 1.Таванул В том числе зарплата				93 335,666 67 028,520
		4. 1.Pardoselele				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	311,300	31,00 27,60	9 651,763 8 591,880
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	311,300	19,35 18,00	6 022,254 5 603,400
35	RpCK31A	Repararea pardoselilor din termobeton, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	311,300	189,81 64,80	59 088,326 20 172,240
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime de 20mm	m2	311,300	36,91 24,00	11 489,803 7 471,200
37	CG49A	Executarea acoperirii din Covor de PVC sportiv 8mm si efectuarea marcajelor la pardoseli (conform proiectului , daca este , in caz ca nu este proiect propunem Grabo Sport 8 mm producator UE) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	311,300	813,52 191,40	253 247,746 59 582,820
		<i>Total</i>	lei			339 499,892
		Итого 1.Pardoselele В том числе зарплата				339 499,892 101 421,540
		5. Balcon et.3. 5.1.Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,260	25,21 25,21	208,200 208,200
39	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5	m2	4,630	1 584,75 42,00	7 337,398 194,460

1	2	3	4	5	6	7
		mp b(conform proiectului , in caz lipsa PVC 5 camere cu sticla LOW-E, dizain coordonat cu BENEFICIARUL) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010				
40	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (conform proiect , in caz lipsa usi PVC 5 camere , dizain coordonat cu BENEFICIARUL) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	3,630	1 409,43 60,60	5 116,224 219,960
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,b=130mm	m	2,650	105,55 21,60	279,698 57,240
42	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,150	34,57 30,00	212,596 184,500
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,150	26,62 15,60	163,714 95,940
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,920	93,21 73,17	85,757 67,320
45	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	0,920	34,52 14,41	31,760 13,260
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,920	36,20 33,00	33,304 30,360
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,920	5,03 1,83	4,627 1,680
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,920	47,24 33,00	43,461 30,360
		<i>Total</i>	lei			13 516,739
		Итого Balcon et.3. 5.1.Тимпларие В том числе зарплата				13 516,739 1 103,280

1	2	3	4	5	6	7
		6. 5.2.Peretii				
49	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	76,910	18,20 13,80	1 399,744 1 061,340
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,910	5,00 1,80	384,789 138,420
51	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	76,910	100,94 78,60	7 763,081 6 045,120
52	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	76,910	72,48 46,80	5 574,610 3 599,400
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,910	93,24 73,20	7 170,744 5 629,800
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	42,000	26,63 15,60	1 118,344 655,200
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,910	23,80 12,00	1 830,699 922,920
56	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	76,910	48,15 39,60	3 702,974 3 045,600
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,910	5,00 1,80	384,789 138,420
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,910	47,24 33,00	3 633,110 2 538,000
59	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	24,380	88,38 60,00	2 154,609 1 462,800
		<i>Total</i>	lei			35 117,493

1	2	3	4	5	6	7
		Итого 5.2.Перетii В том числе зарплата				35 117,493 25 237,020
		7. 5.3.Таванул				
60	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	54,800	18,20 13,80	997,360 756,240
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,800	5,00 1,80	274,192 98,640
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,800	111,84 91,80	6 128,591 5 030,640
63	CK18A	Montarea baghetelor (Plinte polisterol)	m	49,000	25,71 18,00	1 259,967 882,000
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,800	23,80 12,00	1 304,415 657,600
65	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	54,800	48,15 39,60	2 638,756 2 170,080
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,800	5,00 1,80	274,192 98,640
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,800	47,24 33,00	2 588,692 1 808,400
		<i>Total</i>	lei			15 466,165
		Итого 5.3.Таванул В том числе зарплата				15 466,165 11 502,240
		8. Lucrari de montare electrice				
68	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	69,00 69,00	138,000 138,000
69	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	50,000	54,00 54,00	2 700,000 2 700,000
70	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17 wt/h , tip PRANA 150	buc	2,000	1 354,45 858,60	2 708,907 1 717,200

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050				
71	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	100,000	35,47 27,00	3 547,350 2 700,000
72	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	100,000	25,56 13,80	2 556,071 1 380,000
73	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	120,000	33,59 15,00	4 030,260 1 800,000
74	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x4 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	28,000	49,58 15,00	1 388,309 420,000
75	RpEG05C	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 circuite fara contor	buc	1,000	276,97 63,00	276,970 63,000
76	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	5,000	84,08 43,20	420,425 216,000
77	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	5,000	126,08 85,20	630,425 426,000
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe	buc	10,000	67,85 18,60	678,460 186,000

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri din lemn sau plastic				
79	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corpuri existente) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	30,000	91,20 91,20	2 736,000 2 736,000
80	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	5,000	49,77 45,00	248,850 225,000
81	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	30,000	37,20 37,20	1 116,000 1 116,000
		<i>Total</i>	lei			23 176,027
		Итого Lucrari de montare electrice В том числе зарплата				23 176,027 15 823,200
		9. Utilaj				
82	1116	Ventilator dual tip PRANA-150	buc	2,000	1 000,00 0,00	2 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 000,000
		Итого Utilaj В том числе зарплата				2 000,000

		Total	lei		925 323,077
		Asigurarea sociala	24 %		94 862,275
		Transportul materialelor	1 %		5 256,326
		Cheltuieli de regie	1 %		10 254,417
		Beneficiu de deviz	2 %		20 713,923
		TVA	20 %		211 282,003
		Итого по смете: В том числе зарплата	1 267 692,021 395 259,480		

Intocmit

(должность, подпись, фамилия , отчество)

Verificat

(должность, подпись, фамилия , отчество)