

Тротуары, тропинки и площади.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1

Тротуары, тропинки и площади.

Valoarea de deviz 577 919,55 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар из брусчатки толщ. 40мм. по улице вдоль парка. L=204.92м., b=1,5м, S=307,4 м2. P=410,4м				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минibuльдозером на гусеничном ходу "БОБКАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	3,0700	62,500 0,000	191,875 0,000
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебеночное основание с трамбовкой, толщина 10 см)	m3	30,7400	388,050 59,400	11 928,657 1 825,956
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5 см)	m3	15,3700	141,950 27,000	2 181,771 414,990
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой	m2	307,4000	108,792 17,880	33 442,660 5 496,312

1	2	3	4	5	6	7
		сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0,6. Коэффициент к материалам=0,60				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)Монтаж поребриков окаймления тротуара	m	205,4800	72,403 9,000	14 877,442 1 849,320
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	204,9200	94,484 23,400	19 361,632 4 795,128
		<i>Total</i>	Lei			81 984,037
		Total Тротуар из брусчатки толщ. 40мм. по улице вдоль парка. L=204.92м., b=1,5м, S=307,4 м2. P=410,4м Inklusiv salariu				81 984,037 14 381,706
		2. Тротуар из брусчатки толщ. 40мм. в парковой зоне. S=1056,58м2.				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "БОБКАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки	100m2	10,5700	62,500 0,000	660,625 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт I и II категории)				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебеночное основание с трамбовкой, толщина 10 см)	m3	105,6600	388,050 59,400	41 001,363 6 276,204
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5 см)	m3	52,8300	141,950 27,000	7 499,219 1 426,410
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0,6. Коэффициент к материалам=0,60	m2	1 056,5800	108,792 17,880	114 947,440 18 891,651
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)Монтаж поребриков окаймления тропинок площадей	m	872,8200	72,403 9,000	63 195,036 7 855,380
		Total	Lei			227 303,683
		Total Тротуар из брусчатки толщ. 40мм. в парковой зоне. S=1056,58м2. Inclusiv salariu				227 303,683 34 449,645
		3. Тротуар из брусчатки толщ. 40мм. в спортивной зоне. S=535,45м.				

1	2	3	4	5	6	7
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "БОБКАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	5,3500	62,500 0,000	334,375 0,000
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебеночное основание с трамбовкой, толщина 10 см)	m3	53,5500	388,050 59,400	20 780,078 3 180,870
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5 см)	m3	26,7700	141,950 27,000	3 800,001 722,790
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0,6. Коэффициент к материалам=0,60	m2	535,4500	108,792 17,880	58 252,696 9 573,846
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)Монтаж поребриков окаймления	m	429,1800	72,403 9,000	31 074,060 3 862,620

1	2	3	4	5	6	7
		тротуара (в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)				
		<i>Total</i>	Lei			114 241,210
		Total Тротуар из брусчатки толщ. 40мм. в спортивной зоне. S=535,45м. Inclusiv salariu				114 241,210 17 340,126
		4. Тротуар из брусчатки толщ. 40мм. перед Домом Культуры. S=359,5м.				
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "БОБКАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	3,6000	62,500 0,000	225,000 0,000
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебеночное основание с трамбовкой, толщина 10 см)	m3	35,9500	388,050 59,400	13 950,398 2 135,430
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5 см)	m3	17,9800	141,950 27,000	2 552,261 485,460
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0,6.	m2	359,5000	109,148 17,880	39 238,852 6 427,860

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=0,60				
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)Монтаж поребриков окаймления тротуара (в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)	m	339,8500	72,403 9,000	24 606,269 3 058,650
		<i>Total</i>	Lei			80 572,780
		Total Тротуар из брусчатки толщ. 40мм. перед Домом Культуры. S=359,5м. Inclusiv salariu				80 572,780 12 107,400

		Total	Lei	504 101,72
		Соц и мед страхование	22,5 %	17 612,75
		Транспорт	3 %	12 654,05
		Итого		534 368,52
		Накладные расходы	5 %	26 718,43
		Итого		561 086,95
		Сметная прибыль	3 %	16 832,60
		Итого		577 919,55
		577 919,55		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		78 278,88		

Intocmit

SRL "Comod Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)