

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director general Dacin Piotr, reprezentanții ai ofertantului SRL „Dromas-Cons” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Cimișlia, Basarabeasca, Leova** pentru suma **fără TVA de 56 878 383,52 (cincizeci și șase milioane opt sute șaptezeci și opt mii trei sute optzeci și trei lei 52 bani) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20% și suma totală fiind de **68 254 060,25 (șaizeci și opt milioane două sute cincizeci și patru mii șaizeci lei 25 bani) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă în **noiembrie 2020**.
3. Ne angajăm să menținem **această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **10.08.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 25.06.2020

Dacin Piotr, în calitate de director general, legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele SRL „Dromas-Cons”

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă Garanție bancară sau de rețineri succesive în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie – 3 412 703,02 lei.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) – timp de 15 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) – timp de 15 zile calendaristice.

Ofertant,



**Lucrări de reparație
periodică/intreținere a
drumurilor publice locale,
comunale și străzi amplasate
teritorial în raioanele Cimișlia,
Basarabeasca, Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Raionul Cimișlia

Valoarea de deviz 28 169 982,67 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Albina 1.1. s.Albina, str.Plopilor L-310m (fără acostament) 1.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spărată				
0	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,1850	1 624,495 0,000	6 798,510 0,000
1	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	4,1850	1 440,000 0,000	6 026,400 0,000
2	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	3,9800	750,750 0,000	2 987,985 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	696,5700	$\frac{12,256}{0,000}$	$\frac{8\,537,152}{0,000}$
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,9800	$\frac{122,898}{17,298}$	$\frac{489,134}{68,846}$
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,3950	$\frac{1\,349,151}{0,000}$	$\frac{1\,882,066}{0,000}$
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,9500	$\frac{85,048}{0,000}$	$\frac{1\,186,425}{0,000}$
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	139,5000	$\frac{565,305}{21,334}$	$\frac{78\,860,075}{2\,976,121}$
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,9500	$\frac{10\,605,128}{284,840}$	$\frac{147\,941,541}{3\,973,524}$
9	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на	100m2	13,9500	$\frac{2\,499,021}{0,000}$	$\frac{34\,861,343}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000				
		<i>Total</i>	Lei			289 570,631
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				289 570,631 7 018,491
		<i>Total</i>	Lei			289 570,631
		Total s.Albina, str.Plopilor L-310m (fara acostament) Inklusiv salariu				289 570,631 7 018,491
		1.2. s.Mereni, str.Sf.Maria L-310m (fara acostamente) 1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,1850	<u>1 624,495</u> 0,000	<u>6 798,510</u> 0,000
11	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	4,1850	<u>1 440,000</u> 0,000	<u>6 026,400</u> 0,000
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,9800	<u>750,750</u> 0,000	<u>2 987,985</u> 0,000
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	696,5700	<u>12,256</u> 0,000	<u>8 537,152</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,9800	122,898 17,298	489,134 68,846
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,3950	1 349,151 0,000	1 882,066 0,000
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,9500	85,048 0,000	1 186,425 0,000
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	139,5000	565,305 21,334	78 860,075 2 976,121
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,9500	10 605,128 284,840	147 941,541 3 973,524
19	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5 K=5=5,0000	100m2	13,9500	2 499,021 0,000	34 861,343 0,000
		Total	Lei			289 570,631
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				289 570,631 7 018,491

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			289 570,631
		Total s.Mereni, str.Sf.Maria L-310m (fara acostamente) Inclusiv salariu				289 570,631 7 018,491
		1.3. s.Fetita, str. Plaiului L-168 (pamint) 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
20	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	2,8730	1 250,994 0,000	3 594,105 0,000
21	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	2,8730	990,000 0,000	2 844,270 0,000
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,6120	750,750 0,000	1 960,959 0,000
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	457,0360	12,256 0,000	5 601,440 0,000
24	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,6120	122,903 17,298	321,022 45,182
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7560	1 349,188 0,000	1 019,986 0,000
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	7,5600	85,048 0,000	642,960 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	75,6000	565,305 21,334	42 737,074 1 612,866
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	136,0800	719,531 34,596	97 913,723 4 707,824
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,4540	7 924,736 0,000	3 597,830 0,000
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	756,0000	190,797 3,460	144 242,570 2 615,458
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2270	7 924,736 0,000	1 798,915 0,000
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	756,0000	136,147 2,883	102 926,935 2 179,548
		Total	Lei			409 201,789

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				409 201,789 11 160,878
		1.3.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
33	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокотками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3020	1 349,219 0,000	407,464 0,000
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,6800	85,045 0,000	142,875 0,000
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	168,0000	7,424 1,828	1 247,231 307,074
		<i>Total</i>	Lei			1 797,570
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				1 797,570 307,074
		<i>Total</i>	Lei			410 999,359
		Total s.Fetita, str. Plaiului L-168 (pamint) Inclusiv salariu				410 999,359 11 467,952
		<i>Total</i>	Lei			990 140,621
		Total com.Albina Inclusiv salariu				990 140,621 25 504,934
		2. com.Codreni				
		2.1. s. Codreni, str. de la Primaria-Donica Z. L-960m				
		2.1.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra spatra				
36	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,9600	1 624,500 0,000	21 053,520 0,000
37	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	12,9600	1 440,000 0,000	18 662,400 0,000
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	12,3260	750,750 0,000	9 253,744 0,000
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 157,120 0	12,256 0,000	26 437,664 0,000
40	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	12,3260	122,899 17,298	1 514,847 213,215
41	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,3200	1 349,153 0,000	5 828,343 0,000
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка	100m2	43,2000	85,050 0,000	3 674,160 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
43	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	432,0000	565,305 21,334	244 211,846 9 216,374
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	43,2000	10 605,128 284,840	458 141,547 12 305,105
45	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	43,2000	2 499,021 0,000	107 957,707 0,000
		Total	Lei			896 735,778
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				896 735,778 21 734,694
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
46	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7680	1 349,191 0,000	1 036,179 0,000
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	19,2000	85,050 0,000	1 632,960 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			2 669,139
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 669,139
		<i>Total</i>	Lei			899 404,917
		Total s. Codreni, str. de la Primaria- Donica Z. L-960m Inclusiv salariu				899 404,917 21 734,694
		<i>Total</i>	Lei			899 404,917
		Total com.Codreni Inclusiv salariu				899 404,917 21 734,694
		3. com.Ecaterinovca 3.1. s. Ecaterinovca, Drum in localitate L-740m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
48	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	37,0000	7,250 0,000	268,250 0,000
49	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 700,000 0	12,140 0,773	44 916,683 2 858,783
50	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,7400	78,418 78,418	58,029 58,029
51	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	370,0000	12,256 0,000	4 534,720 0,000
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,8500	150,344 20,758	278,137 38,402
53	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в	m2	3 700,000 0	6,133 2,883	22 692,100 10 667,100

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,1100	7 925,070 0,000	8 796,828 0,000
55	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca	m2	3 700,000 0	170,665 3,460	631 460,056 12 800,520
		<i>Total</i>	Lei			713 004,803
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				713 004,803 26 422,834
		3.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	740,0000	7,424 1,828	5 493,665 1 352,588
		<i>Total</i>	Lei			5 493,665
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 493,665 1 352,588
		<i>Total</i>	Lei			718 498,468
		Total s. Ecaterinovca, Drum in localitate L-740m Inclusiv salariu				718 498,468 27 775,422
		<i>Total</i>	Lei			718 498,468
		Total com.Ecaterinovca Inclusiv salariu				718 498,468 27 775,422
		4. com.Gradiste				
		4.1. s. Gradiste, str.St cel Mare - Lungu Al. L-895m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,1610	1 251,056 0,000	201,420 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3	0,1610	990,000 0,000	159,390 0,000
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1610	750,870 0,000	120,890 0,000
60	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	24,1650	12,256 0,000	296,160 0,000
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	40,2750	118,800 0,000	4 784,670 0,000
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	40,2750	10 605,128 284,840	427 121,533 11 471,947
		Total	Lei			432 684,063
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				432 684,063 11 471,947
		4.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
63	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II	100 m3	2,6850	1 349,161 0,000	3 622,496 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,9000	85,050 0,000	1 522,395 0,000
		Total	Lei			5 144,891
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 144,891
		Total	Lei			437 828,954
		Total s. Gradiste, str.St cel Mare - Lungu Al. L-895m Inclusiv salariu				437 828,954 11 471,947
		4.2. s. Gradiste, str. Suman M - Zagorodnii E. L-960m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1730	1 250,896 0,000	216,405 0,000
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3	0,1730	990,000 0,000	171,270 0,000
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с	100 m3	0,1730	750,642 0,000	129,861 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
68	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,9200	12,256 0,000	317,664 0,000
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	43,2000	118,800 0,000	5 132,160 0,000
70	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	43,2000	10 605,128 284,840	458 141,547 12 305,105
		Total	Lei			464 108,907
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				464 108,907 12 305,105
		4.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
71	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,8800	1 349,170 0,000	3 885,609 0,000
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	19,2000	85,050 0,000	1 632,960 0,000
		Total	Lei			5 518,569

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 518,569
		<i>Total</i>	Lei			469 627,476
		Total s. Gradiste, str. Suman M - Zagorodnii E. L-960m Inclusiv salariu				469 627,476 12 305,105
		<i>Total</i>	Lei			907 456,430
		Total com.Gradiste Inclusiv salariu				907 456,430 23 777,052
		5. com.Hirtop 5.1. s. Hortop, str. Ciobanu D.- Bolonschi A. L-1005m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1810	1 251,050 0,000	226,440 0,000
74	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3	0,1810	990,000 0,000	179,190 0,000
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1810	750,646 0,000	135,867 0,000
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	27,1350	12,256 0,000	332,576 0,000
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	45,2250	118,800	5 372,730

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000			0,000	0,000
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	45,2250	10 605,130 284,840	479 616,983 12 881,907
		<i>Total</i>	Lei			485 863,786
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				485 863,786 12 881,907
		5.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
79	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,0150	1 349,170 0,000	4 067,748 0,000
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,1000	85,050 0,000	1 709,505 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 777,253
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 777,253
		<i>Total</i>	Lei			491 641,039
		Total s. Hortop, str. Ciobanu D.-Bolonschi A. L-1005m Inclusiv salariu				491 641,039 12 881,907
		5.2. s. Hirtop, str.Cernei M.-Butucel V. L-1005m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1810	1 251,050 0,000	226,440 0,000
82	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3	0,1810	990,000 0,000	179,190 0,000
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1810	750,646 0,000	135,867 0,000
84	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	27,1350	12,256 0,000	332,576 0,000
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	45,2250	118,800 0,000	5 372,730 0,000
86	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	45,2250	10 605,130 284,840	479 616,983 12 881,907
		<i>Total</i>	Lei			485 863,786
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				485 863,786 12 881,907
		5.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
87	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,0150	1 349,170 0,000	4 067,748 0,000
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,1000	85,050 0,000	1 709,505 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 777,253
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 777,253
		<i>Total</i>	Lei			491 641,039
		Total s. Hirtop, str.Cernei M.-Butucel V. L-1005m Inclusiv salariu				491 641,039 12 881,907
		<i>Total</i>	Lei			983 282,078
		Total com.Hirtop Inclusiv salariu				983 282,078 25 763,814
		6. com.Ialpujeni 6.1. s. Ialpujeni, str.Dacia L-337m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0810	1 251,111 0,000	101,340 0,000
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul	100 m3	0,0810	990,000 0,000	80,190 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000				
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0810	750,988 0,000	60,830 0,000
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,1320	12,257 0,000	148,704 0,000
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	20,2200	118,800 0,000	2 402,145 0,000
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	161,7600	719,531 34,596	116 391,284 5 596,249
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,2130	7 925,133 0,000	9 613,186 0,000
96	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 022,000 0	190,797 3,460	385 791,635 6 995,311

1	2	3	4	5	6	7
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6070	7 924,946 0,000	4 810,442 0,000
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 022,000 0	136,147 2,883	275 288,708 5 829,426
		<i>Total</i>	Lei			794 688,464
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				794 688,464 18 420,986
		6.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
99	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6070	1 349,094 0,000	818,900 0,000
100	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,3700	85,046 0,000	286,605 0,000
101	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	337,0000	7,424 1,828	2 501,879 615,976
		<i>Total</i>	Lei			3 607,384
		Total Acostamente (material existent,				3 607,384

1	2	3	4	5	6	7
		fara rigole) Inclusiv salariu				615,976
		<i>Total</i>	Lei			798 295,848
		Total s. Ialpujeni, str.Dacia L-337m Inclusiv salariu				798 295,848 19 036,962
		<i>Total</i>	Lei			798 295,848
		Total com.Ialpujeni Inclusiv salariu				798 295,848 19 036,962
		7. com.Javgur				
		7.1. s. Javgur, str.M.cel Batran L-1005m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
102	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1810	1 251,050 0,000	226,440 0,000
103	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3	0,1810	990,000 0,000	179,190 0,000
104	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1810	750,646 0,000	135,867 0,000
105	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	27,1350	12,256 0,000	332,576 0,000
106	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	45,2250	118,800 0,000	5 372,730 0,000

1	2	3	4	5	6	7
107	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	45,2250	10 605,130 284,840	479 616,983 12 881,907
		<i>Total</i>	Lei			485 863,786
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				485 863,786 12 881,907
		7.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
108	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,0150	1 349,170 0,000	4 067,748 0,000
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,1000	85,050 0,000	1 709,505 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 777,253
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu				5 777,253
		<i>Total</i>	Lei			491 641,039
		Total s. Javgur, str.M.cel Batran L-1005m Inklusiv salariu				491 641,039 12 881,907
		7.2. s. Javgur, str.Moldovei L-1005m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	0,1810	1 251,050	226,440

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,000	0,000
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3	0,1810	990,000 0,000	179,190 0,000
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1810	750,646 0,000	135,867 0,000
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	27,1350	12,256 0,000	332,576 0,000
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	45,2250	118,800 0,000	5 372,730 0,000
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	45,2250	10 605,130 284,840	479 616,983 12 881,907
		Total	Lei			485 863,786
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				485 863,786 12 881,907
		7.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
116	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,0150	1 349,170 0,000	4 067,748 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,1000	85,050 0,000	1 709,505 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 777,253
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 777,253
		<i>Total</i>	Lei			491 641,039
		Total s. Javgur, str.Moldovei L-1005m Inclusiv salariu				491 641,039 12 881,907
		<i>Total</i>	Lei			983 282,078
		Total com.Javgur Inclusiv salariu				983 282,078 25 763,814
		8. com.Lipoveni 8.1. s. Lipoveni , str.M.Eminescu L-278 (pamint, fara acostamente) 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
118	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	6,3380	1 250,997 0,000	7 928,820 0,000
119	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	6,3380	990,000 0,000	6 274,620 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		K=2=2,0000				
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	5,7620	750,750 0,000	4 325,822 0,000
121	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 008,382 0	12,256 0,000	12 358,720 0,000
122	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,7620	123,692 17,298	712,713 99,671
123	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6680	1 349,175 0,000	2 250,424 0,000
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,6800	85,049 0,000	1 418,625 0,000
125	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	166,8000	565,305 21,334	94 292,908 3 558,545
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	300,2400	719,531 34,596	216 031,919 10 387,103
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по	t	1,0010	7 924,843 0,000	7 932,768 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2				
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 668,000 0	190,797 3,460	318 249,480 5 770,613
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5000	7 925,070 0,000	3 962,535 0,000
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 668,000 0	136,147 2,883	227 092,762 4 808,844
		<i>Total</i>	Lei			902 832,116
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				902 832,116 24 624,776
		<i>Total</i>	Lei			902 832,116
		Total s. Lipoveni , str.M.Eminescu L-278 (pamint, fara acostamente) Inclusiv salariu				902 832,116 24 624,776
		<i>Total</i>	Lei			902 832,116
		Total com.Lipoveni Inclusiv salariu				902 832,116 24 624,776
		9. com.Porumbei				
		9.1. s. Porumbrei, str.I.Creanga L-347m (fara acostamente)				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0690	1 250,870 0,000	86,310 0,000
132	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0690	990,000 0,000	68,310 0,000
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0690	751,029 0,000	51,821 0,000
134	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,4100	12,256 0,000	127,584 0,000
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	17,3500	118,800 0,000	2 061,180 0,000
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	312,3000	719,531 34,596	224 709,450 10 804,331
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,0410	7 924,852 0,000	8 249,771 0,000

1	2	3	4	5	6	7
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 735,000 0	190,797 3,460	331 032,882 6 002,406
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5210	7 924,633 0,000	4 128,734 0,000
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 735,000 0	136,147 2,883	236 214,592 5 002,005
		<i>Total</i>	Lei			806 730,634
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				806 730,634 21 808,742
		<i>Total</i>	Lei			806 730,634
		Total s. Porumbrei, str.I.Creanga L-347m (fara acostamente) Inclusiv salariu				806 730,634 21 808,742
		<i>Total</i>	Lei			806 730,634
		Total com.Porumbei Inclusiv salariu				806 730,634 21 808,742
		10. or.Cimislia, str.Suveranitatii-intersectia N.Iorga L-434m (fara acostamente) 10.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
141	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1040	1 250,913 0,000	130,095 0,000

1	2	3	4	5	6	7
142	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,1040	990,000 0,000	102,960 0,000
143	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1040	750,750 0,000	78,078 0,000
144	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	15,6240	12,256 0,000	191,488 0,000
145	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	26,0400	118,801 0,000	3 093,570 0,000
146	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	468,7200	719,531 34,596	337 258,469 16 215,837
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,5620	7 925,264 0,000	12 379,262 0,000
148	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2	2 604,000 0	190,797 3,460	496 835,518 9 008,798

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,7810	7 924,780 0,000	6 189,253 0,000
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 604,000 0	136,147 2,883	354 526,111 7 507,332
		<i>Total</i>	Lei			1 210 784,80 4
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 210 784,80 4 32 731,967
		<i>Total</i>	Lei			1 210 784,80 4
		Total or.Cimislia, str.Suveranitatii-intersectia N.Iorga L-434m (fara acostamente) Inclusiv salariu				1 210 784,80 4 32 731,967
		11. s.Batir, str.Sav.Tomescu L-265m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
151	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0640	1 250,859 0,000	80,055 0,000
152	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0640	990,000 0,000	63,360 0,000

1	2	3	4	5	6	7
153	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0640	750,750 0,000	48,048 0,000
154	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,5400	12,257 0,000	116,928 0,000
155	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	15,9000	118,800 0,000	1 888,920 0,000
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	286,2000	719,531 34,596	205 929,698 9 901,375
157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,9650	7 925,462 0,000	7 648,071 0,000
158	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 590,000 0	190,797 3,460	303 367,309 5 500,764
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,4770	7 924,912 0,000	3 780,183 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия)				
160	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 590,000 0	136,147 2,883	216 473,317 4 583,970
		<i>Total</i>	Lei			739 395,889
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				739 395,889 19 986,109
		11.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
161	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,4770	1 349,164 0,000	643,551 0,000
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,6500	85,058 0,000	225,405 0,000
163	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	265,0000	7,424 1,828	1 967,345 484,373
		<i>Total</i>	Lei			2 836,301
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				2 836,301 484,373
		<i>Total</i>	Lei			742 232,190

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Batir, str.Sav.Tomescu L-265m Inclusiv salariu				742 232,190 20 470,482
		12. s.Cenac 12.1. str.E.Doga L-850m 12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1530	1 250,882 0,000	191,385 0,000
165	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,1530	990,000 0,000	151,470 0,000
166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1530	750,876 0,000	114,884 0,000
167	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,9500	12,256 0,000	281,280 0,000
168	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	38,2500	118,800 0,000	4 544,100 0,000
169	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,2500	10 605,128 284,840	405 646,162 10 895,145

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			410 929,281
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				410 929,281 10 895,145
		12.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
170	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,5500	<u>1 349,160</u> 0,000	<u>3 440,358</u> 0,000
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,0000	<u>85,050</u> 0,000	<u>1 445,850</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 886,208
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu				4 886,208
		<i>Total</i>	Lei			415 815,489
		Total str.E.Doga L-850m Inklusiv salariu				415 815,489 10 895,145
		12.2. str.M.Eminescu L-850m				
		12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
172	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1530	<u>1 250,882</u> 0,000	<u>191,385</u> 0,000
173	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,1530	<u>990,000</u> 0,000	<u>151,470</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1530	750,876 0,000	114,884 0,000
175	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,9500	12,256 0,000	281,280 0,000
176	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	38,2500	118,800 0,000	4 544,100 0,000
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,2500	10 605,128 284,840	405 646,162 10 895,145
		<i>Total</i>	Lei			410 929,281
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				410 929,281 10 895,145
		12.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
178	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,5500	1 349,160 0,000	3 440,358 0,000
179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка	100m2	17,0000	85,050 0,000	1 445,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			4 886,208
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				4 886,208
		<i>Total</i>	Lei			415 815,489
		Total str.M.Eminescu L-850m Inclusiv salariu				415 815,489 10 895,145
		<i>Total</i>	Lei			831 630,978
		Total s.Cenac Inclusiv salariu				831 630,978 21 790,290
		13. s.Ciucur-Mingir, str.Bleje Ioana- Galatean Veceslav L-1700m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3060	1 251,029 0,000	382,815 0,000
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3	0,3060	990,000 0,000	302,940 0,000
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,3060	750,752 0,000	229,730 0,000
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	45,9000	12,256	562,560

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,000	0,000
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	76,5000	118,800 0,000	9 088,200 0,000
185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	76,5000	10 605,128 284,840	811 292,322 21 790,291
		<i>Total</i>	Lei			821 858,567
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				821 858,567 21 790,291
		13.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
186	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	5,1000	1 349,160 0,000	6 880,716 0,000
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	34,0000	85,050 0,000	2 891,700 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 772,416
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				9 772,416

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			831 630,983
		Total s.Ciucur-Mingir, str.Bleje Ioana-Galatean Veceslav L-1700m Inclusiv salariu				831 630,983 21 790,291
		14. s.Gura Galbenei, str.I.Hemei- M.Vaarlam L-313m (fara acostamente) 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0750	1 251,000 0,000	93,825 0,000
189	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0750	990,000 0,000	74,250 0,000
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0750	750,493 0,000	56,287 0,000
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,2680	12,257 0,000	138,112 0,000
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2=2,0000	100m2	18,7800	118,800 0,000	2 231,055 0,000
193	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	338,0400	719,531 34,596	243 230,180 11 694,832

1	2	3	4	5	6	7
		(Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,1270	7 925,003 0,000	8 931,478 0,000
195	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 878,000 0	190,797 3,460	358 316,860 6 497,129
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5630	7 925,204 0,000	4 461,890 0,000
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 878,000 0	136,147 2,883	255 683,578 5 414,274
		Total	Lei			873 217,515
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				873 217,515 23 606,235
		Total	Lei			873 217,515
		Total s.Gura Galbenei, str.I.Hemei-M.Vaarlam L-313m (fara acostamente) Inclusiv salariu				873 217,515 23 606,235
		15. s.Ivanovca Noua, L555 Drumul de acces spre s.Ivanovca Noua L-240m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
		prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0580	1 250,690 0,000	72,540 0,000
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0580	990,000 0,000	57,420 0,000
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0580	750,759 0,000	43,544 0,000
201	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,6400	12,256 0,000	105,888 0,000
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	14,4000	118,800 0,000	1 710,720 0,000
203	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	259,2000	719,531 34,596	186 502,367 8 967,283
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,8640	7 924,895 0,000	6 847,109 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2				
205	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 440,000 0	190,797 3,460	274 747,752 4 981,824
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4320	7 925,771 0,000	3 423,933 0,000
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 440,000 0	136,147 2,883	196 051,306 4 151,520
		<i>Total</i>	Lei			669 562,579
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				669 562,579 18 100,627
		15.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
208	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,4320	1 349,104 0,000	582,813 0,000
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	2,4000	85,050 0,000	204,120 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	240,0000	7,424 1,828	1 781,729 438,677
		<i>Total</i>	Lei			2 568,662
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				2 568,662 438,677
		<i>Total</i>	Lei			672 131,241
		Total s.Ivanovca Noua, L555 Drumul de acces spre s.Ivanovca Noua L-240m Inclusiv salariu				672 131,241 18 539,304
		16. s.Mihailovca, str.Doina L-384m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
211	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0690	1 250,870 0,000	86,310 0,000
212	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0690	990,000 0,000	68,310 0,000
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0690	751,029 0,000	51,821 0,000
214	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	10,3680	12,256 0,000	127,072 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
215	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	17,2800	118,799 0,000	2 052,855 0,000
216	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	311,0400	719,531 34,596	223 802,851 10 760,740
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,0370	7 924,997 0,000	8 218,222 0,000
218	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 728,000 0	190,797 3,460	329 697,303 5 978,189
219	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5180	7 924,485 0,000	4 104,883 0,000
220	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 728,000 0	136,147 2,883	235 261,567 4 981,824
		Total	Lei			803 471,194
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				803 471,194 21 720,753

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		16.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
221	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6910	1 349,192 0,000	932,292 0,000
222	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,8400	85,055 0,000	326,610 0,000
223	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	384,0000	7,424 1,828	2 850,755 701,884
		<i>Total</i>	Lei			4 109,657
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				4 109,657 701,884
		<i>Total</i>	Lei			807 580,851
		Total s.Mihailovca, str.Doina L-384m Inclusiv salariu				807 580,851 22 422,637
		17. s.Sagaidac 17.1. str.Macovei Andrei L-850m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
224	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1530	1 250,882 0,000	191,385 0,000
225	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,1530	990,000 0,000	151,470 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000				
226	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1530	750,876 0,000	114,884 0,000
227	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,9500	12,256 0,000	281,280 0,000
228	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	38,2500	118,800 0,000	4 544,100 0,000
229	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,2500	10 605,128 284,840	405 646,162 10 895,145
		Total	Lei			410 929,281
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				410 929,281 10 895,145
		17.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
230	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,5500	1 349,160 0,000	3 440,358 0,000
231	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	17,0000	85,050	1 445,850

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 886,208
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				4 886,208
		<i>Total</i>	Lei			415 815,489
		Total str.Macovei Andrei L-850m Inclusiv salariu				415 815,489 10 895,145
		17.2. str.Panis Alexei L-850m 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
232	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1530	1 250,882 0,000	191,385 0,000
233	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,1530	990,000 0,000	151,470 0,000
234	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1530	750,876 0,000	114,884 0,000
235	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	22,9500	12,256 0,000	281,280 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
236	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	38,2500	118,800 0,000	4 544,100 0,000
237	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,2500	10 605,128 284,840	405 646,162 10 895,145
		<i>Total</i>	Lei			410 929,281
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				410 929,281 10 895,145
		17.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
238	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,5500	1 349,160 0,000	3 440,358 0,000
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,0000	85,050 0,000	1 445,850 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 886,208
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				4 886,208
		<i>Total</i>	Lei			415 815,489

1	2	3	4	5	6	7
		Total str.Panis Alexei L-850m Inclusiv salariu				415 815,489 10 895,145
		<i>Total</i>	Lei			831 630,978
		Total s.Sagaidac Inclusiv salariu				831 630,978 21 790,290
		18. s.Satul Nou, str.Sf.Nicolai L-352m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
240	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0630	1 250,714 0,000	78,795 0,000
241	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0630	990,000 0,000	62,370 0,000
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0630	751,048 0,000	47,316 0,000
243	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,5040	12,256 0,000	116,480 0,000
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2=2,0000	100m2	15,8400	118,801 0,000	1 881,810 0,000
245	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	285,1200	719,531 34,596	205 152,626 9 864,012

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,9500	7 925,071 0,000	7 528,817 0,000
247	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 584,000 0	190,797 3,460	302 222,527 5 480,006
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4750	7 924,274 0,000	3 764,030 0,000
249	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 584,000 0	136,147 2,883	215 656,436 4 566,672
		<i>Total</i>	Lei			736 511,207
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				736 511,207 19 910,690
		18.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
250	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6340	1 349,150 0,000	855,361 0,000

1	2	3	4	5	6	7
251	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,5200	85,053 0,000	299,385 0,000
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	352,0000	7,424 1,828	2 613,182 643,393
		<i>Total</i>	Lei			3 767,928
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				3 767,928 643,393
		<i>Total</i>	Lei			740 279,135
		Total s.Satul Nou, str.Sf.Nicolai L-352m Inclusiv salariu				740 279,135 20 554,083
		19. s.Selemet, str.I.Creanga L-288m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
253	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0690	1 250,870 0,000	86,310 0,000
254	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0690	990,000 0,000	68,310 0,000
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,0690	751,029 0,000	51,821 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
256	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,3680	$\frac{12,256}{0,000}$	$\frac{127,072}{0,000}$
257	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	17,2800	$\frac{118,799}{0,000}$	$\frac{2\,052,855}{0,000}$
258	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	311,0400	$\frac{719,531}{34,596}$	$\frac{223\,802,851}{10\,760,740}$
259	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,0370	$\frac{7\,924,997}{0,000}$	$\frac{8\,218,222}{0,000}$
260	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 728,000 0	$\frac{190,797}{3,460}$	$\frac{329\,697,303}{5\,978,189}$
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5180	$\frac{7\,924,485}{0,000}$	$\frac{4\,104,883}{0,000}$
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm,	m2	1 728,000 0	$\frac{136,147}{2,883}$	$\frac{235\,261,567}{4\,981,824}$

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			803 471,194
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				803 471,194 21 720,753
		19.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
263	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5180	1 349,208 0,000	698,890 0,000
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,8800	85,047 0,000	244,935 0,000
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	288,0000	7,424 1,828	2 138,096 526,413
		<i>Total</i>	Lei			3 081,921
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				3 081,921 526,413
		<i>Total</i>	Lei			806 553,115
		Total s.Selemet, str.I.Creanga L-288m Inclusiv salariu				806 553,115 22 247,166
		20. s. Suric				

1	2	3	4	5	6	7
		20.1. str.Al.Mateevici L-850m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
266	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1530	1 250,882 0,000	191,385 0,000
267	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,1530	990,000 0,000	151,470 0,000
268	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1530	750,876 0,000	114,884 0,000
269	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,9500	12,256 0,000	281,280 0,000
270	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	38,2500	118,800 0,000	4 544,100 0,000
271	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,2500	10 605,128 284,840	405 646,162 10 895,145
		<i>Total</i>	Lei			410 929,281
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				410 929,281 10 895,145

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		20.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
272	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,5500	1 349,160 0,000	3 440,358 0,000
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,0000	85,050 0,000	1 445,850 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 886,208
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				4 886,208
		<i>Total</i>	Lei			415 815,489
		Total str.Al.Mateevici L-850m Inclusiv salariu				415 815,489 10 895,145
		20.2. str.Tineretului L-695m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1250	1 251,000 0,000	156,375 0,000
275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,1250	990,000 0,000	123,750 0,000
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,1250	750,600 0,000	93,825 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
277	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,7650	$\frac{12,256}{0,000}$	$\frac{229,984}{0,000}$
278	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	31,2750	$\frac{118,800}{0,000}$	$\frac{3\,715,470}{0,000}$
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	31,2750	$\frac{10\,605,126}{284,840}$	$\frac{331\,675,301}{8\,908,384}$
		Total	Lei			335 994,705
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				335 994,705 8 908,384
		20.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
280	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,0850	$\frac{1\,349,161}{0,000}$	$\frac{2\,813,001}{0,000}$
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	13,9000	$\frac{85,050}{0,000}$	$\frac{1\,182,195}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			3 995,196
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				3 995,196
		<i>Total</i>	Lei			339 989,901
		Total str.Tineretului L-695m Inclusiv salariu				339 989,901 8 908,384
		<i>Total</i>	Lei			755 805,390
		Total s. Suric Inclusiv salariu				755 805,390 19 803,529
		21. s.Topala, drum spre s.Topala L- 1545m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
282	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2780	1 250,935 0,000	347,760 0,000
283	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3	0,2780	990,000 0,000	275,220 0,000
284	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,2780	750,752 0,000	208,709 0,000
285	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	41,7150	12,256 0,000	511,264 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
286	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	69,5250	118,800 0,000	8 259,570 0,000
287	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	69,5250	10 605,130 284,840	737 321,642 19 803,529
		Total	Lei			746 924,165
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				746 924,165 19 803,529
		21.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
288	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,6350	1 349,160 0,000	6 253,358 0,000
289	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	30,9000	85,050 0,000	2 628,045 0,000
		Total	Lei			8 881,403
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				8 881,403
		Total	Lei			755 805,568
		Total s.Topala, drum spre s.Topala L-1545m				755 805,568 19 803,529

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		22. s. Troitcoe				
		22.1. s.Troitcoe, str.Sovetscaia L-182m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
290	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0440	1 250,795 0,000	55,035 0,000
291	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0440	990,000 0,000	43,560 0,000
292	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0440	750,750 0,000	33,033 0,000
293	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6,5520	12,254 0,000	80,288 0,000
294	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	10,9200	118,801 0,000	1 297,305 0,000
295	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	131,0400	719,531 34,596	94 287,318 4 533,460

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,6550	7 925,647 0,000	5 191,299 0,000
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 092,000 0	190,797 3,460	208 350,378 3 777,883
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3280	7 924,146 0,000	2 599,120 0,000
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 092,000 0	136,147 2,883	148 672,240 3 148,236
		<i>Total</i>	Lei			460 609,576
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				460 609,576 11 459,579
		22.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
300	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3280	1 349,192 0,000	442,535 0,000
301	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	1,8200	85,055 0,000	154,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
302	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	182,0000	7,424 1,828	1 351,124 332,664
		<i>Total</i>	Lei			1 948,459
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				1 948,459 332,664
		<i>Total</i>	Lei			462 558,035
		Total s.Troitcoe, str.Sovetscaia L-182m Inclusiv salariu				462 558,035 11 792,243
		22.2. curtea scolii L-200m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
303	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	12,0000	7,250 0,000	87,000 0,000
304	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,000 0	12,140 0,773	14 567,573 927,173
305	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,2400	78,417 78,417	18,820 18,820
306	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,0000	12,256 0,000	1 470,720 0,000
307	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт	100 m3	0,6000	150,345 20,758	90,207 12,455

1	2	3	4	5	6	7
		II категории)				
308	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 200,000 0	6,133 2,883	7 359,600 3 459,600
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,3600	7 925,069 0,000	2 853,025 0,000
310	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,5 cm	t	38,0700	1 440,339 12,109	54 833,690 460,974
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000 0	136,147 2,883	163 376,088 3 459,600
		<i>Total</i>	Lei			244 656,723
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				244 656,723 8 338,622
		22.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
312	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	200,0000	7,424 1,828	1 484,774 365,564
		<i>Total</i>	Lei			1 484,774
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu				1 484,774 365,564
		<i>Total</i>	Lei			246 141,497
		Total curtea scolii L-200m Inklusiv salariu				246 141,497 8 704,186
		<i>Total</i>	Lei			708 699,532
		Total s. Troitcoe Inklusiv salariu				708 699,532 20 496,429

1	2	3	4	5	6	7
		23. s. Valea Perjei, str.Tineretului L-376m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
313	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0680	1 250,735 0,000	85,050 0,000
314	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0680	990,000 0,000	67,320 0,000
315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0680	750,750 0,000	51,051 0,000
316	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,1250	12,256 0,000	124,096 0,000
317	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	16,8750	118,800 0,000	2 004,750 0,000
318	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	135,0000	719,531 34,596	97 136,650 4 670,460

1	2	3	4	5	6	7
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,0130	7 925,145 0,000	8 028,172 0,000
320	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 687,500 0	190,797 3,460	321 970,102 5 838,075
321	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5060	7 925,370 0,000	4 010,237 0,000
322	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 687,500 0	136,147 2,883	229 747,543 4 865,062
		<i>Total</i>	Lei			663 224,971
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				663 224,971 15 373,597
		23.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
323	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6750	1 349,184 0,000	910,699 0,000
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP	100m2	3,7500	85,044 0,000	318,915 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	375,0000	7,424 1,828	2 783,970 685,433
		<i>Total</i>	Lei			4 013,584
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				4 013,584 685,433
		<i>Total</i>	Lei			667 238,555
		Total s. Valea Perjei, str. Tineretului L-376m Inclusiv salariu				667 238,555 16 059,030

		Total	Lei	19 225 144,08
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	116 526,48
		Total		19 341 670,56
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 804 542,23
		Total		22 146 212,79
		Beneficiul de deviz	6 %	1 328 772,76
		Total		23 474 985,55
		TVA	20 %	4 694 997,12
		28 169 982,67		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		517 895,46		

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrări de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele Cimisia,
Basarabeasca, Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Cimisia**

Valoarea de deviz 28 169 982,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 414,2260	57,66	139 204,273
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 648,3750	57,66	152 705,302
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8128	57,66	623,466
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 908,4709	57,66	225 362,431
		Total manopera				517 895,46

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	3 033,2625	1 240,95	3 764 127,100
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	2 571,5750	1 329,46	3 418 806,099
3.	11202062010361	Savura	m3	704,0250	218,60	153 899,865
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	704,0250	396,67	279 265,599
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	697,4633	396,67	276 662,766
6.	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	444,9060	0,00	0,000
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	13 754,0025	396,67	5 455 800,172
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 188,2160	396,67	1 661 339,643
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0213	396,67	8,449
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 056,0375	396,67	418 898,393
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 048,7400	413,20	433 339,368
12.	14221022055070	Beton asfaltic \SMBg-II	t	38,4507	1 329,46	51 118,668
13.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	21,4671	7 569,00	162 484,480
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 995,8478	23,00	68 904,500
		Total materiale de construcții				16 144 655,09

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	245,0000	65,00	15 925,000
2.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	34,7900	980,00	34 094,200
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,2526	430,00	2 688,618
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	736,7673	450,00	331 545,285

5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	316,3339	365,00	115 461,872
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1 347,0464	365,00	491 671,934
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 912,9712	345,00	659 975,066
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	828,8680	310,00	256 949,080
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	68,1360	425,00	28 957,803
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	315,9861	835,00	263 848,393
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	62,3144	385,00	23 991,048
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	272,5251	320,00	87 208,032
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,4379	320,00	3 340,128
14.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	74,6264	380,00	28 358,032
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	68,1360	280,00	19 078,080
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	34,7900	250,00	8 697,500
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	229,7988	320,00	73 535,616
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	404,3716	290,00	117 267,764
		Total utilaje de construcții				2 562 593,53

Total	Lei	19 225 144,08
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	116 526,48
Total		19 341 670,56
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 804 542,23
Total		22 146 212,79
Beneficiul de deviz	6 %	1 328 772,76
Total		23 474 985,55
TVA	20 %	4 694 997,12

Total deviz:

28 169 982,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrri de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele Cimisia,
Basarabeasca, Leova**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de preuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Albina				
		1.1. s.Albina, str.Plopilor L-310m (fara acostament)				
		1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,495 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,49
1	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			122,898 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,151 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			85,048

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			565,305 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	413,20	454,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
9	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		1.2. s.Mereni, str.Sf.Maria L-310m (fara acostamente)				
		1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,495 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,49
11	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			750,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			122,898 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
15	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,151 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,048 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			565,305 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	413,20	454,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
19	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. s.Fetita, str. Plaiului L-168 (pamint)				
		1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
20	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,994 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,99
21	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
24	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			122,903 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
25	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 349,188 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,048 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			565,305 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	413,20	454,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3			719,531 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
29	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 924,736 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 569,00	7 795,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
31	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,736 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 569,00	7 795,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, SMBg-II/2.3 în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		1.3.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
33	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,219 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,62
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного	100m2			85,045 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		2. com.Codreni				
		2.1. s. Codreni, str. de la Primaria-Donica Z. L-960m				
		2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
36	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
37	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
40	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			122,899 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
41	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,153 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			85,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
43	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			565,305 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	413,20	454,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
45	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
46	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,191 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,62
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		3. com.Ecaterinovca				
		3.1. s. Ecaterinovca, Drum in localitate L-740m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
48	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			7,250 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
49	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			12,140 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	23,00	0,57
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	6,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	250,00	1,77
50	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,418 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
51	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			150,344 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	396,67	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
53	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,133 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,070 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
55	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca	m2			170,665 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 329,46	156,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	5,51
		3.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		4. com.Gradiste				
		4.1. s. Gradiste, str.St cel Mare - Lungu Al. L-895m				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,056 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,06
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,870 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,87
60	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		4.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
63	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,161 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			85,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		4.2. s. Gradiste, str. Suman M - Zagorodnii E. L-960m				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,896 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,90
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,642 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,64
68	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
70	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		4.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
71	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,170 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,61

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		5. com.Hirtop				
		5.1. s. Hortop, str. Ciobanu D.-Bolonschi A. L-1005m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,05
74	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,646 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,65
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,130 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		5.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
79	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,170 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		5.2. s. Hirtop, str.Cernei M.- Butucel V. L-1005m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,05
82	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,646 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,65
84	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
86	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,130 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		5.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
87	DI96	Compactarea rambleului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,170 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		6. com.Ialpujeni				
		6.1. s. Ialpujeni, str.Dacia L-337m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
89	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 251,111 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,11
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
91	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,988 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,99
92	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,257 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
93	DH02B	Scarificarea ușoară a impietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv	100m2			118,800

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea K=2=2,0000				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,133 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
96	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,946 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		6.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
99	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,094 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	280,00	333,74

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
100	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,046 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
101	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		7. com.Javgur				
		7.1. s. Javgur, str.M.cel Batran L-1005m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
102	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,05
103	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
104	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,646 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,65
105	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
106	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
107	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,130 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		7.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
108	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,170 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		7.2. s. Javgur, str.Moldovei L-1005m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,05
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,646 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,65
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80

1	2	3	4	5	6	7
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,130 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		7.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
116	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,170 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		8. com.Lipoveni				
		8.1. s. Lipoveni , str.M.Eminescu L-278 (pamint, fara acostamente)				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
118	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,997 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
119	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3			750,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
121	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
122	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,692 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
123	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 349,175 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,049 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
125	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			565,305 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	413,20	454,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 924,843 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 240,95	174,97

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 925,070 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		9. com.Porumbei				
		9.1. s. Porumbrei, str.I.Creanga L-347m (fara acostamente)				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,870 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,87
132	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			751,029 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	751,03
134	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere	m3			719,531

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 924,852 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,633 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		10. or.Cimislia, str.Suveranitatii-intersectia N.Iorga L-434m (fara acostamente)				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
141	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,913 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,91

1	2	3	4	5	6	7
142	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe ficare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
143	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
144	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
145	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,801 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
146	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,264 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
148	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,780 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		11. s.Batir, str.Sav.Tomescu L-265m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
151	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,859 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,86
152	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
153	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
154	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,257 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
155	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	365,00	94,17

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,462 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
158	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,912 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
160	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		11.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
161	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,164 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,61
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,058 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
163	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	23,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		12. s.Cenac				
		12.1. str.E.Doga L-850m				
		12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,882 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,88
165	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,876 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,88
167	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
168	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
169	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		12.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
170	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		12.2. str.M.Eminescu L-850m				
		12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
172	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,882 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,88
173	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,876 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,88
175	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
176	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		12.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
178	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		13. s.Ciucur-Mingir, str.Bleje Ioana-Galatean Veceslav L-1700m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,029 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,03
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,752 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		13.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
186	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		14. s.Gura Galbenei, str.I.Hemei-M.Vaarlam L-313m (fara acostamente)				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
189	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,493 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,49
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,257 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80

1	2	3	4	5	6	7
193	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,003 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
195	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 925,204 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		15. s.Ivanovca Noua, L555 Drumul de acces spre s.Ivanovca Noua L-240m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением	100 m3			1 250,690 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,69
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,759 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,76
201	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
203	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 924,895 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
205	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t			7 925,771 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия)				
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		15.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
208	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,104 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,73
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		16. s.Mihailovca, str.Doina L-384m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
211	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,870 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,87
212	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			751,029

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	751,03
214	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
215	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,799 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
216	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 924,997 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
218	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
219	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,485 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
220	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 329,46	124,97

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		16.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
221	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,192 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
222	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,055 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
223	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		17. s.Sagaidac				
		17.1. str.Macovei Andrei L-850m				
		17.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra spatra				
224	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,882 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,88
225	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
226	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,876 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,88
227	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t			12,256 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
228	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
229	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		17.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
230	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
231	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		17.2. str.Panis Alexei L-850m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
232	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,882 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,88
233	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
234	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			750,876 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,88
235	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
236	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
237	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		17.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
238	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		18. s.Satul Nou, str.Sf.Nicolai L-352m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
240	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,714 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,71
241	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			990,000

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			751,048 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	751,05
243	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,801 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
245	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,071 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
247	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,274 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
249	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			136,147

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		18.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
250	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,150 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
251	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,053 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		19. s.Selemet, str.I.Creanga L-288m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
253	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,870 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,87
254	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором	100 m3			751,029 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	751,03
256	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
257	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,799 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
258	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
259	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 924,997 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
260	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,485 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		19.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
263	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,208 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,047 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		20. s. Suric				
		20.1. str.Al.Mateevici L-850m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
266	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,882 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,88
267	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
268	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,876 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,88
269	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
270	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
271	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		20.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
272	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		20.2. str.Tineretului L-695m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,600 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic,	h-ut	1,9500	385,00	750,60

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
277	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
278	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,126 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		20.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
280	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,161 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		21. s.Topala, drum spre s.Topala L-1545m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
282	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,935 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,94
283	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
284	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			750,752

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
285	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
286	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
287	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,130 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		21.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
288	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
289	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		22. s. Troitcoe				
		22.1. s.Troitcoe, str.Sovetscaia L-182m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
290	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,795 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,80
291	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
292	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
293	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,254 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
294	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,801 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
295	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,647 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,146 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 795,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		22.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
300	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,192 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
301	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,055 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
302	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		22.2. curtea scolii L-200m				
		22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
303	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			7,250 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
304	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			12,140 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	23,00	0,57
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	6,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,06

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	250,00	1,77
305	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
306	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,256
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
307	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			150,345
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	396,67	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
308	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,133
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,069
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
310	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,5 cm	t			1 440,339
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic \SMBg-II	t	1,0100	1 329,46	1 342,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	12,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	45,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	27,22
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,147
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		22.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
312	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		23. s. Valea Perjei, str.Tineretului L-376m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
313	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 250,735

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,74
314	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
316	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
317	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
318	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,145 0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
320	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,797 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,95	174,97
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
321	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			7 925,370

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				0,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 569,00	7 796,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
322	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,147 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 329,46	124,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		23.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
323	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,184 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,044 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrări de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele Cimisia,
Basarabeasca, Leova**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Raionul Basarabeasca**

Valoarea de deviz 8 783 689,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Iserlia, s. Iserlia, str. Scolii, L= 489 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0880	1 250,795 0,000	110,070 0,000
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0880	990,000 0,000	87,120 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0880	750,750 0,000	66,066 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,2000	12,257 0,000	161,792 0,000
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	22,0000	118,800 0,000	2 613,600 0,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	264,0000	719,531 34,596	189 956,116 9 133,344
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,3200	7 925,070 0,000	10 461,092 0,000
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 200,0000	190,734 3,460	419 613,920 7 611,120
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6600	7 925,070 0,000	5 230,546 0,000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см)	m2	2 200,0000	136,103 2,883	299 427,700 6 342,600

1	2	3	4	5	6	7
		механически)				
		<i>Total</i>	Lei			927 728,022
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				927 728,022 23 087,064
		1.2. Acostamente (material existent)				
11	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,7600	1 349,152 0,000	2 374,508 0,000
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,7800	85,049 0,000	831,780 0,000
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	978,0000	7,424 1,828	7 260,567 1 787,610
		<i>Total</i>	Lei			10 466,855
		Total Acostamente (material existent) Inklusiv salariu				10 466,855 1 787,610
		<i>Total</i>	Lei			938 194,877
		Total com. Iserlia, s. Iserlia, str. Scolii, L= 489 m Inklusiv salariu				938 194,877 24 874,674
		2. or. Basarabeasca, str. Comsolului, L= 357 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
14	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0860	1 251,105 0,000	107,595 0,000
15	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0860	990,000 0,000	85,140 0,000
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0860	750,744 0,000	64,564 0,000
17	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,8500	12,257 0,000	157,504 0,000
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	21,4200	118,800 0,000	2 544,705 0,000
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	385,5600	719,531 34,596	277 422,263 13 338,834

1	2	3	4	5	6	7
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,2850	7 925,364 0,000	10 184,093 0,000
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 142,0000	190,734 3,460	408 551,371 7 410,463
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6430	7 925,188 0,000	5 095,896 0,000
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 142,0000	136,103 2,883	291 533,697 6 175,386
		<i>Total</i>	Lei			995 746,828
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				995 746,828 26 924,683
		2.2. Acostamente (material existent)				
24	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,2900	1 349,171 0,000	1 740,431 0,000
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	7,1400	85,053 0,000	607,275 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	714,0000	7,424 1,828	5 300,632 1 305,065
		<i>Total</i>	Lei			7 648,338
		Total Acostamente (material existent) Inclusiv salariu				7 648,338 1 305,065
		<i>Total</i>	Lei			1 003 395,16 6
		Total or. Basarabeasca, str. Comsomolului, L= 357 m Inclusiv salariu				1 003 395,16 6 28 229,748
		3. s. Abaclia, str. A. Russo, L= 412 m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
27	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0740	1 250,878 0,000	92,565 0,000
28	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0740	990,000 0,000	73,260 0,000
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0740	750,757 0,000	55,556 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
30	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,1300	$\frac{12,257}{0,000}$	$\frac{136,416}{0,000}$
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	18,5500	$\frac{118,800}{0,000}$	$\frac{2\,203,740}{0,000}$
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	333,9000	$\frac{719,531}{34,596}$	$\frac{240\,251,314}{11\,551,604}$
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,1130	$\frac{7\,925,138}{0,000}$	$\frac{8\,820,679}{0,000}$
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 855,0000	$\frac{190,734}{3,460}$	$\frac{353\,810,827}{6\,417,558}$
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,5560	$\frac{7\,925,342}{0,000}$	$\frac{4\,406,490}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия)				
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 855,0000	136,103 2,883	252 471,991 5 347,965
		<i>Total</i>	Lei			862 322,838
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				862 322,838 23 317,127
		3.2. Acostamente (material existent)				
37	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,5000	1 349,160 0,000	2 023,740 0,000
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,2400	85,052 0,000	700,830 0,000
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	824,0000	7,424 1,828	6 117,258 1 506,125
		<i>Total</i>	Lei			8 841,828
		Total Acostamente (material existent)				8 841,828 1 506,125

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			871 164,666
		Total s. Abaclia, str. A. Russo, L= 412 m Inclusiv salariu				871 164,666 24 823,252
		4. s. Bascalìa, str. Gagarin, L= 418 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0750	1 251,000 0,000	93,825 0,000
41	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0750	990,000 0,000	74,250 0,000
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0750	750,493 0,000	56,287 0,000
43	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,3000	12,256 0,000	138,496 0,000
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	18,8100	118,799 0,000	2 234,610 0,000
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	225,7000	719,531	162 398,088

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 12 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm			34,596	7 808,317
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,1290	7 925,271 0,000	8 947,631 0,000
47	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 881,0000	190,734 3,460	358 769,900 6 507,508
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5640	7 924,801 0,000	4 469,588 0,000
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 881,0000	136,103 2,883	256 010,682 5 422,923
		<i>Total</i>	Lei			793 193,357
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				793 193,357 19 738,748
		4.2. Acostamente (material existent)				
50	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe	100 m3	1,5000	1 349,160	2 023,740

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)			0,000	0,000
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,3600	85,048 0,000	711,000 0,000
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	836,0000	7,424 1,828	6 206,369 1 528,059
		<i>Total</i>	Lei			8 941,109
		Total Acostamente (material existent) Inclusiv salariu				8 941,109 1 528,059
		<i>Total</i>	Lei			802 134,466
		Total s. Bascalia, str. Gagarin, L= 418 m Inclusiv salariu				802 134,466 21 266,807
		5. s. Carabetovca, str. I. Secrieru, L= 1200 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2880	1 250,938 0,000	360,270 0,000
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3	0,2880	990,000 0,000	285,120 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		K=2=2,0000				
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,2880	750,750 0,000	216,216 0,000
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	43,2000	12,256 0,000	529,472 0,000
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	72,0000	118,800 0,000	8 553,600 0,000
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	72,0000	10 605,128 284,840	763 569,245 20 508,509
		Total	Lei			773 513,923
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				773 513,923 20 508,509
		5.2. Acostamente (din pamint existent)				
59	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurii pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,6000	1 349,160 0,000	4 856,976 0,000
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	24,0000	85,050 0,000	2 041,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			6 898,176
		Total Acostamente (din pamint existent) Inclusiv salariu				6 898,176
		<i>Total</i>	Lei			780 412,099
		Total s. Carabetovca, str. I. Secrieru, L= 1200 m Inclusiv salariu				780 412,099 20 508,509
		6. s. Iordanovca 6.1. str. Stefan cel Mare, L= 390 m 6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,2600	$\frac{1\,624,500}{0,000}$	$\frac{8\,544,870}{0,000}$
62	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	5,2600	$\frac{1\,440,000}{0,000}$	$\frac{7\,574,400}{0,000}$
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	5,0000	$\frac{750,750}{0,000}$	$\frac{3\,753,750}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	876,3000	12,256 0,000	10 739,936 0,000
65	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	5,0000	123,691 17,298	618,457 86,490
66	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,7600	1 349,152 0,000	2 374,508 0,000
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,5500	85,051 0,000	1 492,650 0,000
68	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	175,5000	652,490 21,334	114 512,066 3 744,152
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	17,5500	10 605,128 284,840	186 120,004 4 998,949

1	2	3	4	5	6	7
70	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	17,5500	$\frac{2\,499,021}{0,000}$	$\frac{43\,857,819}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			379 588,460
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				379 588,460 8 829,591
		6.1.2. Acostamente (din pamint existent)				
71	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3100	$\frac{1\,349,113}{0,000}$	$\frac{418,225}{0,000}$
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,8000	$\frac{85,050}{0,000}$	$\frac{663,390}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			1 081,615
		Total Acostamente (din pamint existent) Inklusiv salariu				1 081,615
		<i>Total</i>	Lei			380 670,075
		Total str. Stefan cel Mare, L= 390 m Inklusiv salariu				380 670,075 8 829,591
		6.2. str. Independentei, L= 425 m				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				

1	2	3	4	5	6	7
73	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,7500	1 624,500 0,000	9 340,875 0,000
74	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	5,7500	1 440,000 0,000	8 280,000 0,000
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	5,4600	750,750 0,000	4 099,095 0,000
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	956,0000	12,256 0,000	11 716,736 0,000
77	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	5,4600	123,690 17,298	675,347 94,447
78	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,9200	1 349,145 0,000	2 590,359 0,000
79	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	19,1500	85,049 0,000	1 628,685 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
80	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	191,5000	652,490 21,334	124 951,911 4 085,499
81	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,1500	10 605,128 284,840	203 088,208 5 454,694
82	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	19,1500	2 499,021 0,000	47 856,252 0,000
		<i>Total</i>	Lei			414 227,468
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spata Inklusiv salariu				414 227,468 9 634,640
		6.2.2. Acostamente (din pamint existent)				
83	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3400	1 349,200 0,000	458,728 0,000
84	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	8,5000	85,050 0,000	722,925 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			1 181,653
		Total Acostamente (din pamint existent) Inclusiv salariu				1 181,653
		<i>Total</i>	Lei			415 409,121
		Total str. Independentei, L= 425 m Inclusiv salariu				415 409,121 9 634,640
		<i>Total</i>	Lei			796 079,196
		Total s. Iordanovca Inclusiv salariu				796 079,196 18 464,231
		7. s. Sadaclia, str. Fintinelor, L= 315 m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
85	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0760	1 251,118 0,000	95,085 0,000
86	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0760	990,000 0,000	75,240 0,000
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,0760	750,750 0,000	57,057 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
88	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,3400	12,255 0,000	138,976 0,000
89	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	18,9000	118,800 0,000	2 245,320 0,000
90	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 12 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	226,8000	719,531 34,596	163 189,572 7 846,373
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,1340	7 924,937 0,000	8 986,878 0,000
92	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 890,0000	190,734 3,460	360 486,504 6 538,644
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5670	7 924,937 0,000	4 493,439 0,000
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 890,0000	136,103 2,883	257 235,615 5 448,870

1	2	3	4	5	6	7
		cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			797 003,686
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				797 003,686 19 833,887
		7.2. Acostamente (material existent)				
95	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,1300	$\frac{1\,349,185}{0,000}$	$\frac{1\,524,579}{0,000}$
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,3000	$\frac{85,050}{0,000}$	$\frac{535,815}{0,000}$
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	630,0000	$\frac{7,424}{1,828}$	$\frac{4\,677,039}{1\,151,528}$
		<i>Total</i>	Lei			6 737,433
		Total Acostamente (material existent) Inklusiv salariu				6 737,433 1 151,528
		<i>Total</i>	Lei			803 741,119

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Sadacia, str. Fintinelor, L= 315 m Inclusiv salariu				803 741,119 20 985,415

		Total	Lei	5 995 121,59
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	35 809,34
		Total		6 030 930,93
		Cheltuieli de regie	14,5 %	874 484,98
		Total		6 905 415,91
		Beneficiul de deviz	6 %	414 324,96
		Total		7 319 740,87
		TVA	20 %	1 463 948,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 783 689,05 159 152,63

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrări de reparație periodică/întreținere a
drumurilor publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele Cîmășia,
Basarabeasca, Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Basarabeasca**

Valoarea de deviz 8 783 689,05 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	997,3660	57,66	57 508,123
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 096,4800	57,66	63 223,037
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1380	57,66	180,937
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	663,2074	57,66	38 240,539
		Total manopera				159 152,63

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	1 405,4880	1 240,50	1 743 507,864
2.	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	936,9920	1 329,00	1 245 262,368
3.	11202062010361	Săvura	m3	108,7000	218,60	23 761,820
4.	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	108,7000	396,67	43 118,029
5.	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	291,4999	396,67	115 629,265
6.	1411122201660123	Piatra spartă existentă 20-40 mm	m3	501,7320	0,00	0,000
7.	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	2 285,6400	396,67	906 644,819
8.	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 750,4352	396,67	694 345,132
9.	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0209	396,67	8,291
10.	14111222017521	Piatra spartă 10-20	m3	163,0500	396,67	64 677,044
11.	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	481,1370	413,20	198 805,809
12.	23203226000401	Bitum	t	9,2402	7 569,00	69 939,073
13.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumsuri-terasam.	m3	654,5120	23,00	15 053,776
		Total materiale de construcții				5 120 753,29

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,6913	430,00	1 157,259
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	242,2703	450,00	109 021,635
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	133,3695	365,00	48 679,864
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	558,2063	365,00	203 745,298

5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	294,5770	345,00	101 629,064
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	165,5460	310,00	51 319,260
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	18,0111	425,00	7 654,718
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	131,5776	835,00	109 867,294
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,7366	385,00	8 368,591
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	52,0695	320,00	16 662,240
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,4518	320,00	1 104,576
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	11,5222	380,00	4 378,436
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	18,0111	280,00	5 043,108
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	74,1229	320,00	23 719,328
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	78,8448	290,00	22 864,992
		Total utilaje de constructii				715 215,67

Total	Lei	5 995 121,59
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	35 809,34
Total		6 030 930,93
Cheltuieli de regie	14,5 %	874 484,98
Total		6 905 415,91
Beneficiul de deviz	6 %	414 324,96
Total		7 319 740,87
TVA	20 %	1 463 948,18

Total deviz:

8 783 689,05

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele Cimislia,
Basarabeasca, Leova**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Iserlia, s. Iserlia, str. Scolii, L= 489 m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,795
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,80
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,257
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			719,531
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,070 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,734 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,50	174,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 925,070 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,103 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 329,00	124,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		1.2. Acostamente (material existent)				
11	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,152 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,049 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	23,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		2. or. Basarabeasca, str. Comsomolului, L= 357 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
14	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 251,105 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,10
15	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,744 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,74
17	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,257 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,364 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime	m2			190,734

1	2	3	4	5	6	7
		de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,50	174,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 925,188 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,103 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 329,00	124,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		2.2. Acostamente (material existent)				
24	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,171 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,053 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		3. s. Abaclia, str. A. Russo, L= 412 m				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
27	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,878 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,88
28	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,757 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,76
30	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,257 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,138 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,734 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,50	174,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 925,342 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,103 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 329,00	124,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		3.2. Acostamente (material existent)				
37	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,052 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		4. s. Bascalia, str. Gagarin, L= 418 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
41	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			990,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		K=2=2,0000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,493 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,49
43	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
44	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,799 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
45	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înămoșire, h- 12 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
46	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 925,271 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
47	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,734 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,50	174,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
48	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,801 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 795,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, SMBg-II/2.3 în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим	m2			136,103 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 329,00	124,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		4.2. Acostamente (material existent)				
50	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,048 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		5. s. Carabetovca, str. I. Secrieru, L= 1200 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,938 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,94
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			12,256 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		5.2. Acostamente (din pamint existent)				
59	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		6. s. Iordanovca				
		6.1. str. Stefan cel Mare, L= 390 m				
		6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
62	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			750,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
65	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,691 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
66	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,152 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,051 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
68	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			652,490 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	413,20	541,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
70	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 499,021 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		K=5=5,0000				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		6.1.2. Acostamente (din pamint existent)				
71	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,113 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		6.2. str. Independentei, L= 425 m				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
73	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
74	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
77	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,690 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
78	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,145 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	280,00	333,75

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
79	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,049 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
80	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			652,490 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	413,20	541,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
81	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
82	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		6.2.2. Acostamente (din pamint existent)				
83	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
84	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		7. s. Sadaclia, str. Fintinelor, L=				

1	2	3	4	5	6	7
		315 m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
85	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 251,118 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,12
86	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
88	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,255 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
89	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
90	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoirire, h- 12 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 924,937 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 795,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
92	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			190,734 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 240,50	174,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 924,937 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 795,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,103 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 329,00	124,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		7.2. Acostamente (material existent)				
95	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,185 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			7,424 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660123	Piatra sparta existenta 20-40 mm	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrări de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele Cimisia,
Basarabeasca, Leova**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Raionul Leova**

Valoarea de deviz 31 300 388,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Baius 1.1. s.Baius , Drum de acces spre „Florica", L= 465 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0740	1 250,878 0,000	92,565 0,000
1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0740	990,000 0,000	73,260 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0740	750,757 0,000	55,556 0,000

1	2	3	4	5	6	7
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,1600	12,255 0,000	136,768 0,000
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	18,6000	118,800 0,000	2 209,680 0,000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	334,8000	719,531 34,596	240 898,892 11 582,741
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,1160	7 926,706 0,000	8 846,204 0,000
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 860,0000	203,586 3,460	378 669,495 6 434,856
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5580	7 926,027 0,000	4 422,723 0,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см)	m2	1 860,0000	144,674 2,883	269 094,421 5 362,380

1	2	3	4	5	6	7
		механически)				
		<i>Total</i>	Lei			904 499,564
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				904 499,564 23 379,977
		<i>Total</i>	Lei			904 499,564
		Total s.Baius , Drum de acces spre „Florica", L= 465 m Inclusiv salariu				904 499,564 23 379,977
		<i>Total</i>	Lei			904 499,564
		Total com.Baius Inclusiv salariu				904 499,564 23 379,977
		2. com.Bestemac 2.1. s.Bestemac, strada de la cet. Scutelnic pina la cet. Vicrist , L=746 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,8330	$\frac{1\,624,498}{0,000}$	$\frac{12\,724,695}{0,000}$
11	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	7,8330	$\frac{1\,440,000}{0,000}$	$\frac{11\,279,520}{0,000}$
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	7,1760	$\frac{750,750}{0,000}$	$\frac{5\,387,382}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 255,8910	12,256 0,000	15 392,192 0,000
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	7,1760	123,695 17,298	887,634 124,130
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,6110	1 349,158 0,000	3 522,651 0,000
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,1100	85,050 0,000	2 220,660 0,000
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	261,1000	589,285 21,334	153 862,367 5 570,360
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	26,1100	10 605,128 284,840	276 899,904 7 437,183
19	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5 K=5=5,0000	100m2	26,1100	2 499,021 0,000	65 249,438 0,000
		Total	Lei			547 426,443

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				547 426,443 13 131,673
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
20	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5960	1 349,101 0,000	804,064 0,000
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,9200	85,051 0,000	1 268,955 0,000
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,7000	6 731,080 2 191,080	78 753,636 25 635,636
		<i>Total</i>	Lei			80 826,655
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				80 826,655 25 635,636
		<i>Total</i>	Lei			628 253,098
		Total s.Bestemac, strada de la cet. Scutelnic pina la cet. Vicrist , L=746 m Inclusiv salariu				628 253,098 38 767,309
		2.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 1+75				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	10,5000	24,039 8,245	252,414 86,576
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,1050	866,067 0,000	90,937 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,2300	12,256 0,000	162,144 0,000
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6600	492,800 0,000	325,248 0,000
27	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,6600	256,000 0,000	168,960 0,000
28	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6600	1 078,000 0,000	711,480 0,000
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	12,256 0,000	1 415,584 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 126,767
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 126,767 86,576
		2.2.2. Pinten (зубья)				
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8900	660,454 57,084	1 248,258 107,888
31	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	37,2800	207,955 115,320	7 752,562 4 299,130
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	7,5600	1 702,628 221,991	12 871,870 1 678,252

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<i>Total</i>	Lei			21 872,690
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				21 872,690 6 085,270
		2.2.3. Suprafata carosabila				
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0700	1 348,757 0,000	94,413 0,000
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,7000	85,050 0,000	59,535 0,000
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	10,5000	681,070 21,334	7 151,237 224,009
36	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	70,0000	19,463 4,613	1 362,396 322,896
37	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	12,6000	1 985,936 221,991	25 022,794 2 797,087
38	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,1550	14 906,903 1 406,903	2 310,570 218,070
39	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,0000	67,465 10,379	472,252 72,652
		<i>Total</i>	Lei			36 473,197
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				36 473,197 3 634,714
		2.2.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
40	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,8500	31,355 2,595	5 325,673 440,707

1	2	3	4	5	6	7
41	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,7600	38 624,574 9 427,411	29 354,676 7 164,832
42	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300	100m2	-0,7600	2 008,362 467,046	-1 526,355 -354,955
43	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,6000	67,363 10,379	511,959 78,879
		<i>Total</i>	Lei			33 665,953
		Total Consolidarea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				33 665,953 7 329,463
		<i>Total</i>	Lei			95 138,607
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 1+75 Inclusiv salariu				95 138,607 17 136,023
		2.3. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+02 2.3.1. Lucrari de terasament				
44	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	10,5000	24,039 8,245	252,414 86,576
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1050	866,067 0,000	90,937 0,000
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,2300	12,256 0,000	162,144 0,000
47	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6600	492,800 0,000	325,248 0,000
48	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,6600	256,000 0,000	168,960 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
49	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6600	1 078,000 0,000	711,480 0,000
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	12,256 0,000	1 415,584 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 126,767
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 126,767 86,576
		2.3.2. Pinten (зубья)				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8900	660,454 57,084	1 248,258 107,888
52	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	37,2800	207,955 115,320	7 752,562 4 299,130
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	7,5600	1 702,628 221,991	12 871,870 1 678,252
		<i>Total</i>	Lei			21 872,690
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				21 872,690 6 085,270
		2.3.3. Suprafata carosabila				
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0700	1 348,757 0,000	94,413 0,000
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	0,7000	85,050	59,535

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	10,5000	681,070 21,334	7 151,237 224,009
57	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	70,0000	19,463 4,613	1 362,396 322,896
58	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	12,6000	1 985,936 221,991	25 022,794 2 797,087
59	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,1550	14 906,903 1 406,903	2 310,570 218,070
60	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,0000	67,465 10,379	472,252 72,652
		<i>Total</i>	Lei			36 473,197
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				36 473,197 3 634,714
		2.3.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
61	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,8500	31,355 2,595	5 325,673 440,707
62	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,7600	38 624,574 9 427,411	29 354,676 7 164,832
63	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300	100m2	-0,7600	2 008,362 467,046	-1 526,355 -354,955
64	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,6000	67,363 10,379	511,959 78,879
		<i>Total</i>	Lei			33 665,953

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				33 665,953 7 329,463
		<i>Total</i>	Lei			95 138,607
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+02 Inclusiv salariu				95 138,607 17 136,023
		<i>Total</i>	Lei			818 530,312
		Total com.Bestemac Inclusiv salariu				818 530,312 73 039,355
		3. com.Cazangic 3.1. s.Cazangic, str.M.Viteazu, L=550 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0900	<u>1 251,000</u> 0,000	<u>112,590</u> 0,000
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,0900	<u>990,000</u> 0,000	<u>89,100</u> 0,000
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0900	<u>750,744</u> 0,000	<u>67,567</u> 0,000
68	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,5000	<u>12,257</u> 0,000	<u>165,472</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	22,3200	118,800 0,000	2 651,625 0,000
70	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spata GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	22,3200	10 605,128 284,840	236 706,459 6 357,638
		Total	Lei			239 792,813
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spata Inklusiv salariu				239 792,813 6 357,638
		Total	Lei			239 792,813
		Total s.Cazangic, str.M.Viteazu, L=550 m Inklusiv salariu				239 792,813 6 357,638
		3.2. s.Cazangic, str.Victoriei, L=620 m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spata				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 251,000 0,000	125,100 0,000
72	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,1000	990,000 0,000	99,000 0,000
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,1000	750,750 0,000	75,075 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autoturbi, грунт естественной влажности I категории)				
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	15,0000	$\frac{12,256}{0,000}$	$\frac{183,840}{0,000}$
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	24,8000	$\frac{118,800}{0,000}$	$\frac{2\ 946,240}{0,000}$
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	24,8000	$\frac{10\ 605,128}{284,840}$	$\frac{263\ 007,184}{7\ 064,042}$
		<i>Total</i>	Lei			266 436,439
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				266 436,439 7 064,042
		<i>Total</i>	Lei			266 436,439
		Total s.Cazangic, str.Victoriei, L=620 m Inclusiv salariu				266 436,439 7 064,042
		3.3. s.Cazangic, str.Vilor, L=293 m 3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
77	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	$\frac{1\ 251,000}{0,000}$	$\frac{50,040}{0,000}$
78	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,0400	$\frac{990,000}{0,000}$	$\frac{39,600}{0,000}$
79	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0400	$\frac{750,750}{0,000}$	$\frac{30,030}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)			0,000	0,000
80	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6,0000	12,256 0,000	73,536 0,000
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	8,7900	118,802 0,000	1 044,270 0,000
82	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	8,7900	10 605,128 284,840	93 219,078 2 503,747
		<i>Total</i>	Lei			94 456,554
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				94 456,554 2 503,747
		<i>Total</i>	Lei			94 456,554
		Total s.Cazangic, str.Vilor, L=293 m Inklusiv salariu				94 456,554 2 503,747
		3.4. s.Seliste, str.Plopilor, L=347 m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 251,000 0,000	75,060 0,000
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,0600	990,000	59,400

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	m3		0,000	0,000
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0600	750,750 0,000	45,045 0,000
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,0000	12,256 0,000	110,304 0,000
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	13,8800	118,799 0,000	1 648,935 0,000
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spata GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,8800	10 605,129 284,840	147 199,189 3 953,585
		<i>Total</i>	Lei			149 137,933
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				149 137,933 3 953,585
		3.4.2. Amenajarea de podete la intrari in curti (3 intrari)				
89	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	1,0000	64,579 64,579	64,579 64,579

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor				
90	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,7500	64,003 64,003	112,005 112,005
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,7500	12,251 0,000	21,440 0,000
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,8120	660,450 57,084	1 857,184 160,520
93	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (лежни) Alte materiale=1,0300	m3	0,8400	6 414,064 334,429	5 387,814 280,920
94	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (плиты) Alte materiale=1,0300	m3	5,4000	6 414,085 334,428	34 636,057 1 805,911
		<i>Total</i>	Lei			42 079,079
		Total Amenajarea de podete la intrari in curti (3 intrari) Inclusiv salariu				42 079,079 2 423,935
		<i>Total</i>	Lei			191 217,012
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=347 m Inclusiv salariu				191 217,012 6 377,520
		3.5. s.Seliste, str.Plopilor, L=70 m 3.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0100	1 251,000 0,000	12,510 0,000
96	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,0100	990,000 0,000	9,900 0,000
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0100	750,800 0,000	7,508 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
98	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1,5000	12,267 0,000	18,400 0,000
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	2,1000	118,800 0,000	249,480 0,000
100	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,1000	10 605,128 284,840	22 270,769 598,165
		<i>Total</i>	Lei			22 568,567
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				22 568,567 598,165
		3.5.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
101	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000	866,250 0,000	86,625 0,000
102	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m	m3	1,0000	29,983 29,983	29,983 29,983

1	2	3	4	5	6	7
		peste nivelul sapaturii teren usor				
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,6500	660,454 57,083	1 750,203 151,271
104	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,2000	7 033,380 461,280	8 440,056 553,536
105	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,0300	m3	1,5600	5 732,147 187,395	8 942,150 292,336
106	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	12,5000	199,713 32,520	2 496,417 406,503
107	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	1,2500	300,661 66,886	375,826 83,607
108	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,0500	268,800 0,000	13,440 0,000
109	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0600	2 553,300 645,800	153,198 38,748
		<i>Total</i>	Lei			22 287,898
		Total Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00 Inclusiv salariu				22 287,898 1 555,984
		<i>Total</i>	Lei			44 856,465
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=70 m Inclusiv salariu				44 856,465 2 154,149
		3.6. s.Seliste, str.Plopilor, L=137 m 3.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 251,000 0,000	25,020 0,000

1	2	3	4	5	6	7
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,0200	990,000 0,000	19,800 0,000
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0200	750,750 0,000	15,015 0,000
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3,0000	12,256 0,000	36,768 0,000
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	4,1100	118,796 0,000	488,250 0,000
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	4,1100	10 605,129 284,840	43 587,079 1 170,694
		<i>Total</i>	Lei			44 171,932
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				44 171,932 1 170,694
		3.6.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,1000	866,250 0,000	86,625 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
117	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,0000	29,983 29,983	29,983 29,983
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,6500	660,454 57,083	1 750,203 151,271
119	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,2000	7 033,380 461,280	8 440,056 553,536
120	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,0300	m3	1,5600	5 732,147 187,395	8 942,150 292,336
121	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	12,5000	199,713 32,520	2 496,417 406,503
122	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	1,2500	300,661 66,886	375,826 83,607
123	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,0500	268,800 0,000	13,440 0,000
124	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0600	2 553,300 645,800	153,198 38,748
		Total	Lei			22 287,898
		Total Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00 Inclusiv salariu				22 287,898 1 555,984
		Total	Lei			66 459,830

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=137 m Inclusiv salariu				66 459,830 2 726,678
		3.7. s.Seliste, str.Plopilor, L=83 m 3.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
125	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0100	$\frac{1\,251,000}{0,000}$	$\frac{12,510}{0,000}$
126	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3	0,0100	$\frac{990,000}{0,000}$	$\frac{9,900}{0,000}$
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0100	$\frac{750,800}{0,000}$	$\frac{7,508}{0,000}$
128	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1,5000	$\frac{12,267}{0,000}$	$\frac{18,400}{0,000}$
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	3,3200	$\frac{118,803}{0,000}$	$\frac{394,425}{0,000}$
130	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см)	100m2	3,3200	$\frac{10\,605,126}{284,840}$	$\frac{35\,209,019}{945,670}$

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)				
		<i>Total</i>	Lei			35 651,762
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				35 651,762 945,670
		<i>Total</i>	Lei			35 651,762
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=83 m Inklusiv salariu				35 651,762 945,670
		<i>Total</i>	Lei			938 870,875
		Total com.Cazangic Inklusiv salariu				938 870,875 28 129,444
		4. com.Cneazevca 4.1. s.Cneazevca, stradela Scolilor str.Mihail Covali str.Iurii Gagarin, L= 330 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0590	<u>1 250,847</u> 0,000	<u>73,800</u> 0,000
132	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0590	<u>990,000</u> 0,000	<u>58,410</u> 0,000
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0590	<u>750,424</u> 0,000	<u>44,275</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,9280	12,254 0,000	109,408 0,000
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	14,8800	118,799 0,000	1 767,735 0,000
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	267,8400	719,531 34,596	192 719,123 9 266,193
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,8920	7 926,909 0,000	7 070,803 0,000
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 488,0000	203,586 3,460	302 935,596 5 147,885
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4460	7 926,910 0,000	3 535,402 0,000
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 488,0000	144,674 2,883	215 275,537 4 289,904

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			723 590,089
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				723 590,089 18 703,982
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
141	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6530	866,280 0,000	565,681 0,000
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,3400	12,256 0,000	1 401,344 0,000
143	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5940	1 349,125 0,000	801,380 0,000
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,3000	85,050 0,000	280,665 0,000
145	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,0000	57,404 1,828	18 943,417 603,181
146	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5740	6 731,087 2 191,080	17 325,818 5 639,840
		<i>Total</i>	Lei			39 318,305
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 318,305 6 243,021
		<i>Total</i>	Lei			762 908,394

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Cneazevca, stradela Scolilor str.Mihail Covali str.Iurii Gagarin, L= 330 m Inklusiv salariu				762 908,394 24 947,003
		<i>Total</i>	Lei			762 908,394
		Total com.Cneazevca Inklusiv salariu				762 908,394 24 947,003
		5. com.Hanasenii Noi 5.1. s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L= 476 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
147	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,4260	$\frac{1\,624,503}{0,000}$	$\frac{10\,439,055}{0,000}$
148	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	6,4260	$\frac{1\,440,000}{0,000}$	$\frac{9\,253,440}{0,000}$
149	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	6,4260	$\frac{750,750}{0,000}$	$\frac{4\,824,319}{0,000}$
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 124,5500	$\frac{12,256}{0,000}$	$\frac{13\,782,496}{0,000}$
151	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	6,4260	$\frac{123,695}{0,000}$	$\frac{794,866}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)			17,298	111,157
152	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,1420	1 349,175 0,000	2 889,933 0,000
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,4200	85,050 0,000	1 821,780 0,000
154	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	214,2000	589,285 21,334	126 224,890 4 569,786
155	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	21,4200	10 605,128 284,840	227 161,842 6 101,281
156	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	21,4200	2 499,021 0,000	53 529,030 0,000
		<i>Total</i>	Lei			450 721,651
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				450 721,651 10 782,224
		<i>Total</i>	Lei			450 721,651
		Total s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L= 476 m Inclusiv salariu				450 721,651 10 782,224

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. s.Hanasenii Noi, str.Speranta, L=490 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
157	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,6150	$\frac{1\,624,503}{0,000}$	$\frac{10\,746,090}{0,000}$
158	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	6,6150	$\frac{1\,440,000}{0,000}$	$\frac{9\,525,600}{0,000}$
159	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	6,6150	$\frac{750,753}{0,000}$	$\frac{4\,966,230}{0,000}$
160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 157,6250	$\frac{12,256}{0,000}$	$\frac{14\,187,840}{0,000}$
161	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	6,6150	$\frac{123,692}{17,298}$	$\frac{818,222}{114,426}$
162	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,2050	$\frac{1\,349,180}{0,000}$	$\frac{2\,974,942}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,0500	85,051 0,000	1 875,375 0,000
164	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	220,5000	589,285 21,334	129 937,387 4 704,191
165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	22,0500	10 605,128 284,840	233 843,081 6 280,731
166	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	22,0500	2 499,021 0,000	55 103,413 0,000
		<i>Total</i>	Lei			463 978,180
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				463 978,180 11 099,348
		<i>Total</i>	Lei			463 978,180
		Total s.Hanasenii Noi, str.Speranta, L=490 m Inclusiv salariu				463 978,180 11 099,348
		<i>Total</i>	Lei			914 699,831
		Total com.Hanasenii Noi Inclusiv salariu				914 699,831 21 881,572
		6. com. Sarata Noua 6.1. s. Sarata Noua, str.Doina, L= 312 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
167	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0620	1 251,290 0,000	77,580 0,000
168	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0620	990,000 0,000	61,380 0,000
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0620	750,742 0,000	46,546 0,000
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,3600	12,256 0,000	114,720 0,000
171	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	15,6000	118,800 0,000	1 853,280 0,000
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	280,8000	719,531 34,596	202 044,232 9 714,557
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,9360	7 926,732 0,000	7 419,421 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2				
174	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 560,0000	203,586 3,460	317 593,770 5 396,976
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4680	7 925,923 0,000	3 709,332 0,000
176	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 560,0000	144,674 2,883	225 692,095 4 497,480
		<i>Total</i>	Lei			758 612,356
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				758 612,356 19 609,013
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6170	866,219 0,000	534,457 0,000
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,1080	12,256 0,000	1 324,960 0,000
179	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5610	1 349,150 0,000	756,873 0,000

1	2	3	4	5	6	7
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,1000	85,050 0,000	263,655 0,000
181	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	312,0000	57,404 1,828	17 910,118 570,280
182	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4500	6 731,080 2 191,080	9 760,066 3 177,066
		<i>Total</i>	Lei			30 550,129
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				30 550,129 3 747,346
		6.1.3. Constructia podetului tubulat, D= 0,8 m , L = 10 m, PC 0+75				
183	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1200	866,250 0,000	103,950 0,000
184	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,2000	29,983 29,983	35,980 35,980
185	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,8000	660,454 57,083	4 491,086 388,167
186	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 80-25 -3 cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,5600	7 033,380 461,280	25 038,833 1 642,157

1	2	3	4	5	6	7
187	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,0300	m3	1,6800	5 566,971 187,395	9 352,511 314,824
188	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0.8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,0300	m3	1,1000	5 732,135 187,395	6 305,349 206,135
189	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	31,4000	199,739 32,520	6 271,820 1 021,136
190	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	3,2000	299,460 66,886	958,272 214,034
191	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,0600	268,800 0,000	16,128 0,000
192	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0700	2 553,286 645,786	178,730 45,205
		<i>Total</i>	Lei			52 752,659
		Total Constructia podetului tubulat, D= 0,8 m , L = 10 m, PC 0+75 Inclusiv salariu				52 752,659 3 867,638
		<i>Total</i>	Lei			841 915,144
		Total s. Sarata Noua, str.Doina, L= 312 m Inclusiv salariu				841 915,144 27 223,997
		<i>Total</i>	Lei			841 915,144
		Total com. Sarata Noua Inclusiv salariu				841 915,144 27 223,997
		7. com.Sarateni 7.1. com.Sarateni, str.Trandafirilor, L=995 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
193	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	11,9400	1 624,500 0,000	19 396,530 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
194	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	11,9400	1 440,000 0,000	17 193,600 0,000
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	11,9400	750,750 0,000	8 963,955 0,000
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 089,5000	12,256 0,000	25 608,928 0,000
197	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	11,9400	123,692 17,298	1 476,882 206,538
198	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,9800	1 349,167 0,000	5 369,685 0,000
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 СР a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,8000	85,050 0,000	3 384,990 0,000

1	2	3	4	5	6	7
200	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	398,0000	589,285 21,334	234 535,510 8 491,012
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	39,8000	10 605,128 284,840	422 084,110 11 336,648
202	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	39,8000	2 499,021 0,000	99 461,036 0,000
		Total	Lei			837 475,226
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				837 475,226 20 034,198
		Total	Lei			837 475,226
		Total com.Sarateni, str.Trandafirilor, L=995 m Inclusiv salariu				837 475,226 20 034,198
		Total	Lei			837 475,226
		Total com.Sarateni Inclusiv salariu				837 475,226 20 034,198
		8. com.Saratica Noua 8.1. s.Saratica Noua, str.Patria; s.Cimpul Drept, str.Tineretului L=966 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
203	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на	100 m3	13,0410	1 624,500 0,000	21 185,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
204	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	13,0410	1 440,000 0,000	18 779,040 0,000
205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	13,0410	750,751 0,000	9 790,550 0,000
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 282,1750	12,256 0,000	27 970,336 0,000
207	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	13,0410	123,691 17,298	1 613,056 225,583
208	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,3470	1 349,154 0,000	5 864,772 0,000
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,4700	85,050 0,000	3 697,110 0,000
210	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	434,7000	589,285 21,334	256 162,277 9 273,977

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	43,4700	10 605,128 284,840	461 004,924 12 382,012
212	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	43,4700	2 499,021 0,000	108 632,443 0,000
		<i>Total</i>	Lei			914 699,608
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				914 699,608 21 881,572
		<i>Total</i>	Lei			914 699,608
		Total s.Saratica Noua, str.Patria; s.Cimpul Drept, str.Tineretului L=966 m Inclusiv salariu				914 699,608 21 881,572
		<i>Total</i>	Lei			914 699,608
		Total com.Saratica Noua Inclusiv salariu				914 699,608 21 881,572
		9. com.Tigheci 9.1. com.Tigheci, str.Stefan cel Mare de la cet.Parfeni Alexandru la cet.Parfeni Vasile L=800 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,8000	1 624,500 0,000	17 544,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
214	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	10,8000	1 440,000 0,000	15 552,000 0,000
215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	10,8000	750,750 0,000	8 108,100 0,000
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 766,8000	12,256 0,000	21 653,888 0,000
217	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	10,0960	123,692 17,298	1 248,798 174,641
218	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,6000	1 349,160 0,000	4 856,976 0,000
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,0000	85,050 0,000	3 061,800 0,000
220	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	360,0000	589,285 21,334	212 142,672 7 680,312

1	2	3	4	5	6	7
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,0000	10 605,128 284,840	381 784,622 10 254,254
222	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	36,0000	2 499,021 0,000	89 964,756 0,000
		<i>Total</i>	Lei			755 918,212
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				755 918,212 18 109,207
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
223	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6400	1 349,183 0,000	863,477 0,000
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	16,0000	85,050 0,000	1 360,800 0,000
225	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,2400	6 731,080 2 191,080	42 001,939 13 672,339
		<i>Total</i>	Lei			44 226,216
		Total Consolidarea				44 226,216

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				13 672,339
		<i>Total</i>	Lei			800 144,428
		Total com.Tigheci, str.Stefan cel Mare de la cet.Parfeni Alexandru la cet.Parfeni Vasile L=800 m Inclusiv salariu				800 144,428 31 781,546
		9.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), b=4,5 m				
		9.2.1. Lucrari de terasament				
226	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	13,5000	24,036 8,245	324,482 111,313
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1350	866,393 0,000	116,963 0,000
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,0100	12,256 0,000	208,480 0,000
229	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6600	492,800 0,000	325,248 0,000
230	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,6600	256,000 0,000	168,960 0,000
231	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6600	1 078,000 0,000	711,480 0,000
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	115,5000	12,256 0,000	1 415,584 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
		<i>Total</i>	Lei			3 271,197
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 271,197 111,313
		9.2.2. Pinten (зубья)				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9300	660,454 57,083	1 274,676 110,171
234	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	38,8800	207,955 115,320	8 085,291 4 483,642
235	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	7,7300	1 702,635 221,991	13 161,367 1 715,991
		<i>Total</i>	Lei			22 521,334
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				22 521,334 6 309,804
		9.2.3. Suprafata carosabila				
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0900	1 349,322 0,000	121,439 0,000
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9000	85,050 0,000	76,545 0,000
238	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	13,5000	681,070 21,334	9 194,448 288,012
239	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	90,0000	19,463 4,613	1 751,652 415,152
240	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	16,2000	1 985,949 221,991	32 172,381 3 596,254

1	2	3	4	5	6	7
		(h=18cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300				
241	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2000	14 906,905 1 406,905	2 981,381 281,381
242	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	9,0000	67,379 10,379	606,409 93,409
		<i>Total</i>	Lei			46 904,255
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				46 904,255 4 674,208
		9.2.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
243	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,8500	31,355 2,595	5 325,673 440,707
244	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,7600	38 624,574 9 427,411	29 354,676 7 164,832
245	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300	100m2	-0,7600	2 008,362 467,046	-1 526,355 -354,955
246	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,6000	67,363 10,379	511,959 78,879
		<i>Total</i>	Lei			33 665,953
		Total Consolidarea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				33 665,953 7 329,463
		<i>Total</i>	Lei			106 362,739
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), b=4,5 m Inclusiv salariu				106 362,739 18 424,788
		<i>Total</i>	Lei			906 507,167
		Total com.Tigheci Inclusiv salariu				906 507,167 50 206,334
		10. s.Tomaiul Nou				
		10.1. s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, str.Rapida; s.Saratica Veche,				

1	2	3	4	5	6	7
		str.Luciafarul L=884 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,9340	1 624,498 0,000	19 386,765 0,000
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	11,9340	1 440,000 0,000	17 184,960 0,000
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	11,9340	750,750 0,000	8 959,451 0,000
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 088,4500	12,256 0,000	25 596,032 0,000
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	11,9340	123,692 17,298	1 476,138 206,434
252	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,9780	1 349,163 0,000	5 366,969 0,000
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	39,7800	85,050	3 383,280

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	397,8000	589,285 21,334	234 417,653 8 486,745
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,0000	10 605,128 284,840	381 784,622 10 254,254
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	39,7800	2 499,021 0,000	99 411,055 0,000
		<i>Total</i>	Lei			796 966,925
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				796 966,925 18 947,433
		<i>Total</i>	Lei			796 966,925
		Total s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, str.Rapida; s.Saratica Veche, str.Luciafarul L=884 m Inclusiv salariu				796 966,925 18 947,433
		<i>Total</i>	Lei			796 966,925
		Total s.Tomaiul Nou Inclusiv salariu				796 966,925 18 947,433
		11. s.Vozneseni 11.1. s.Vozneseni, str.Entuziata, str.Coperativa L=940 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
257	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,1000	1 624,500 0,000	22 905,450 0,000
258	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	14,1000	1 440,000 0,000	20 304,000 0,000
259	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	14,1000	750,750 0,000	10 585,575 0,000
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 467,5000	12,256 0,000	30 241,696 0,000
261	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	14,1000	123,691 17,298	1 744,048 243,902
262	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,7000	1 349,160 0,000	6 341,052 0,000
263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	47,0000	85,050 0,000	3 997,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
264	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	470,0000	589,285 21,334	276 964,044 10 027,074
265	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	47,0000	10 605,128 284,840	498 441,035 13 387,499
266	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	47,0000	2 499,021 0,000	117 453,987 0,000
		<i>Total</i>	Lei			988 978,237
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				988 978,237 23 658,475
		<i>Total</i>	Lei			988 978,237
		Total s.Vozneseni, str.Entuziata, str.Coperativa L=940 m Inclusiv salariu				988 978,237 23 658,475
		<i>Total</i>	Lei			988 978,237
		Total s.Vozneseni Inclusiv salariu				988 978,237 23 658,475
		12. or.Iargara 12.1. or.Iargara, str.Doina, L=940 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
267	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175	100 m3	14,1000	1 624,500 0,000	22 905,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
268	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	14,1000	<u>1 440,000</u> 0,000	<u>20 304,000</u> 0,000
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	14,1000	<u>750,750</u> 0,000	<u>10 585,575</u> 0,000
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 467,5000	<u>12,256</u> 0,000	<u>30 241,696</u> 0,000
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	14,1000	<u>123,691</u> 17,298	<u>1 744,048</u> 243,902
272	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,7000	<u>1 349,160</u> 0,000	<u>6 341,052</u> 0,000
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,0000	<u>85,050</u> 0,000	<u>3 997,350</u> 0,000
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	470,0000	<u>589,285</u> 21,334	<u>276 964,044</u> 10 027,074

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	47,0000	10 605,128 284,840	498 441,035 13 387,499
276	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	47,0000	2 499,021 0,000	117 453,987 0,000
		<i>Total</i>	Lei			988 978,237
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				988 978,237 23 658,475
		<i>Total</i>	Lei			988 978,237
		Total or.Iargara, str.Doina, L=940 m Inclusiv salariu				988 978,237 23 658,475
		<i>Total</i>	Lei			988 978,237
		Total or.Iargara Inclusiv salariu				988 978,237 23 658,475
		13. or.Leova 13.1. or. Leova,str.Vatlin L=750 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
277	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	45,0000	7,250 0,000	326,250 0,000
278	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 500,0000	12,140 0,773	54 628,398 3 476,898

1	2	3	4	5	6	7
279	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,9000	78,418 78,418	70,576 70,576
280	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,0000	12,256 0,000	5 515,200 0,000
281	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	2,2500	150,344 20,758	338,275 46,705
282	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 500,0000	6,133 2,883	27 598,500 12 973,500
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,3500	7 926,570 0,000	10 700,870 0,000
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca	m2	4 500,0000	181,370 3,460	816 164,280 15 568,200
		<i>Total</i>	Lei			915 342,349
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				915 342,349 32 135,879
		<i>Total</i>	Lei			915 342,349
		Total or. Leova, str. Vatlin L=750 m Inclusiv salariu				915 342,349 32 135,879
		<i>Total</i>	Lei			915 342,349
		Total or. Leova Inclusiv salariu				915 342,349 32 135,879
		14. s.Borogani				
		14.1. s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
285	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,0200	1 624,500 0,000	21 150,990 0,000
286	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	13,0200	1 440,000 0,000	18 748,800 0,000
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	13,0200	750,750 0,000	9 774,765 0,000
288	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 278,5000	12,256 0,000	27 925,280 0,000
289	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	13,0200	123,690 17,298	1 610,445 225,220
290	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,3400	1 349,163 0,000	5 855,369 0,000
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	43,4000	85,050	3 691,170

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
292	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	434,0000	589,285 21,334	255 749,777 9 259,043
293	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	43,4000	10 605,128 284,840	460 262,572 12 362,073
294	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5 K=5=5,0000	100m2	43,4000	2 499,021 0,000	108 457,511 0,000
		<i>Total</i>	Lei			913 226,679
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				913 226,679 21 846,336
		<i>Total</i>	Lei			913 226,679
		Total s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m Inclusiv salariu				913 226,679 21 846,336
		<i>Total</i>	Lei			913 226,679
		Total s.Borogani Inclusiv salariu				913 226,679 21 846,336
		15. s.Ceadir 15.1. s. Ceadir ,str.Florilor L= 415 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,0690	1 250,870	86,310

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)			0,000	0,000
296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0690	990,000 0,000	68,310 0,000
297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0690	751,029 0,000	51,821 0,000
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,4580	12,255 0,000	128,160 0,000
299	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	17,4300	118,799 0,000	2 070,675 0,000
300	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-10cm	m3	174,3000	719,531 34,596	125 414,208 6 030,083
301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0450	7 926,209 0,000	8 282,888 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0.3 l/m2				
302	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 743,0000	203,586 3,460	354 849,962 6 030,083
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5220	7 927,149 0,000	4 137,972 0,000
304	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 743,0000	144,674 2,883	252 167,513 5 025,069
		<i>Total</i>	Lei			747 257,819
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				747 257,819 17 085,235
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
305	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4090	866,203 0,000	354,277 0,000
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,7250	12,256 0,000	879,072 0,000
307	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3720	1 349,132 0,000	501,877 0,000
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,3000	85,050	280,665

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,000	0,000
309	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	207,0000	57,404 1,828	11 882,687 378,359
310	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9680	6 731,076 2 191,080	6 515,682 2 120,965
		<i>Total</i>	Lei			20 414,260
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 414,260 2 499,324
		<i>Total</i>	Lei			767 672,079
		Total s. Ceadir ,str.Florilor L= 415 m Inclusiv salariu				767 672,079 19 584,559
		<i>Total</i>	Lei			767 672,079
		Total s.Ceadir Inclusiv salariu				767 672,079 19 584,559
		16. s.Colibabovca 16.1. s.Colibabovca, str.Bulgara L= 222 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
311	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,0610	1 624,499 0,000	8 221,590 0,000
312	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	5,0610	1 440,000 0,000	7 287,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000				
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	4,6010	750,746 0,000	3 454,181 0,000
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	805,2500	12,256 0,000	9 869,152 0,000
315	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	4,6010	123,689 17,298	569,093 79,588
316	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,3320	1 349,141 0,000	1 797,056 0,000
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,3200	85,051 0,000	1 132,875 0,000
318	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	133,2000	589,285 21,334	78 492,788 2 841,715
319	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	239,7600	719,531 34,596	172 514,682 8 294,737

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,7990	7 926,854 0,000	6 333,556 0,000
321	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 332,0000	203,586 3,460	271 176,219 4 608,187
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3990	7 927,138 0,000	3 162,928 0,000
323	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 332,0000	144,674 2,883	192 706,327 3 840,156
		<i>Total</i>	Lei			756 718,287
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				756 718,287 19 664,383
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
324	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы	100 m3	0,3990	1 349,138 0,000	538,306 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,2200	85,054 0,000	188,820 0,000
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	222,0000	57,404 1,828	12 743,732 405,776
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0380	6 731,078 2 191,080	6 986,859 2 274,341
		Total	Lei			20 457,717
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 457,717 2 680,117
		Total	Lei			777 176,004
		Total s.Colibabovca, str.Bulgara L= 222 m Inklusiv salariu				777 176,004 22 344,500
		Total	Lei			777 176,004
		Total s.Colibabovca Inklusiv salariu				777 176,004 22 344,500
		17. s. Covurlui 17.1. s. Covurlui, str.Sf.Gheorghe, L=180 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (	100 m3	5,1800	1 624,500 0,000	8 414,910 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		amenajarea patului drumului)				
329	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	5,1800	1 440,000 0,000	7 459,200 0,000
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	5,1800	750,750 0,000	3 888,885 0,000
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	907,0000	12,256 0,000	11 116,192 0,000
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	5,1800	123,694 17,298	640,737 89,604
333	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,0800	1 349,186 0,000	1 457,121 0,000
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,8000	85,050 0,000	918,540 0,000
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	108,0000	589,285 21,334	63 642,802 2 304,094

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
336	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, h=16 cm	m3	172,8000	622,139 17,298	107 505,602 2 989,094
337	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm	m3	129,6000	719,531 34,596	93 251,185 4 483,642
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,6480	7 926,103 0,000	5 136,115 0,000
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 080,0000	203,586 3,460	219 872,610 3 736,368
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3240	7 926,102 0,000	2 568,057 0,000
341	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 080,0000	144,674 2,883	156 248,374 3 113,640
		<i>Total</i>	Lei			682 120,330
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate Inklusiv salariu				682 120,330 16 716,442
		17.1.2. Amenajarea bordurelor				

1	2	3	4	5	6	7
342	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4080	1 001,000 0,000	408,408 0,000
343	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,0800	68,615 68,615	279,951 279,951
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,4000	12,256 0,000	875,072 0,000
345	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm	m3	10,2000	719,531 34,596	7 339,213 352,879
346	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	340,0000	197,401 38,632	67 116,408 13 134,948
		<i>Total</i>	Lei			76 019,052
		Total Amenajarea bordurelor Inclusiv salariu				76 019,052 13 767,778
		<i>Total</i>	Lei			758 139,382
		Total s. Covurlui, str.Sf.Gheorghe, L=180 m Inclusiv salariu				758 139,382 30 484,220
		<i>Total</i>	Lei			758 139,382
		Total s. Covurlui Inclusiv salariu				758 139,382 30 484,220
		18. s. Cupcui 18.1. s. Cupcui , De la L750 - str.Spre cet. Canatui I. L=590 m 18.1.1. Lucrari de terasamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	18,0000	866,250 0,000	15 592,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
348	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3 150,0000	7,424 0,000	23 385,600 0,000
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	18,0000	1 349,160 0,000	24 284,880 0,000
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	85,050 0,000	1 360,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			64 623,780
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				64 623,780
		18.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
351	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,9600	1 624,500 0,000	12 931,020 0,000
352	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	7,9600	1 440,000 0,000	11 462,400 0,000
353	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	7,4450	750,747 0,000	5 589,314 0,000

1	2	3	4	5	6	7
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 303,0150	12,256 0,000	15 969,760 0,000
355	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	7,4450	123,694 17,298	920,902 128,784
356	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,6550	1 349,165 0,000	3 582,032 0,000
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,5500	85,049 0,000	2 258,055 0,000
358	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	265,5000	589,285 21,334	156 455,220 5 664,230
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,5500	10 605,128 284,840	281 566,160 7 562,513
360	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	26,5500	2 499,021 0,000	66 349,008 0,000
		<i>Total</i>	Lei			557 083,871
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				557 083,871 13 355,527

1	2	3	4	5	6	7
		18.1.3. Consolidarea acostamentelor				
361	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,4720	1 349,138 0,000	636,793 0,000
362	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	11,8000	85,050 0,000	1 003,590 0,000
363	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3400	6 731,080 2 191,080	15 750,727 5 127,127
		<i>Total</i>	Lei			17 391,110
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 391,110 5 127,127
		18.1.4. Constructia podetului TS 10.25.3, L= 10 m, 2 buc.				
364	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,8000	673,750 0,000	539,000 0,000
365	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul saturii teren usor	m3	8,0000	29,983 29,983	239,866 239,866
366	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,6000	660,454	5 679,903

1	2	3	4	5	6	7
					57,083	490,917
367	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	4,8000	1 816,589 183,935	8 719,628 882,890
368	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	9,9200	1 243,380 461,280	12 334,330 4 575,898
369		Podet tubular d-1,0 m	buc	8,0000	7 613,000 0,000	60 904,000 0,000
370	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	4,0000	724,310 187,395	2 897,240 749,580
371		Portal d=1.0	buc	4,0000	4 660,400 0,000	18 641,600 0,000
372	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	6,8800	724,302 187,395	4 983,198 1 289,278
373		Aripi	buc	8,0000	4 823,600 0,000	38 588,800 0,000
374	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	75,5400	199,788 32,520	15 091,996 2 456,581
375	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	7,5500	299,655 66,886	2 262,396 504,986
376	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	37,7000	77,344 14,992	2 915,881 565,183
377	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,6200	268,800 0,000	166,656 0,000
378	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,2800	2 553,293 645,793	714,922 180,822
379	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,4200	38 625,583 9 427,410	16 222,745 3 959,512
380	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se	100m2	-0,4200	15 283,579	-6 419,103

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Alte materiale=1,0300 K=7=7,0000			3 269,321	-1 373,115
381	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,5000	38 624,584 9 427,410	19 312,292 4 713,705
382	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Alte materiale=1,0300 K=7=7,0000	100m2	-0,5000	15 282,408 3 269,322	-7 641,204 -1 634,661
		<i>Total</i>	Lei			196 154,146
		Total Constructia podetului TS 10.25.3, L= 10 m, 2 buc. Inclusiv salariu				196 154,146 17 601,442
		<i>Total</i>	Lei			835 252,907
		Total s. Cupcui , De la L750 - str.Spre cet. Canatui I. L=590 m Inclusiv salariu				835 252,907 36 084,096
		<i>Total</i>	Lei			835 252,907
		Total s. Cupcui Inclusiv salariu				835 252,907 36 084,096
		19. s.Filipeni 19.1. s.Filipeni, De la I.I. Capita Victor -spre Podul Turcesc L=645 m 19.1.1. Lucrari de terasamente				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	16,1300	866,250 0,000	13 972,612 0,000
384	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 823,0000	7,424 0,000	20 957,952 0,000
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	16,1300	1 349,162 0,000	21 761,979 0,000
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	35,4000	85,050	3 010,770

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			59 703,313
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				59 703,313
		19.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,6100	1 624,500 0,000	18 860,445 0,000
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	11,6100	1 440,000 0,000	16 718,400 0,000
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	11,0420	750,750 0,000	8 289,782 0,000
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 932,4200	12,256 0,000	23 683,744 0,000
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	11,0420	123,693 17,298	1 365,819 191,005
392	DI96	Compactarea rambleului in	100	3,8700	1 349,153	5 221,221

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	m3		0,000	0,000
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,7000	85,050 0,000	3 291,435 0,000
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	387,0000	589,285 21,334	228 053,372 8 256,335
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,7000	10 605,128 284,840	410 418,468 11 023,323
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5 K=5=5,0000	100m2	38,7000	2 499,021 0,000	96 712,113 0,000
		<i>Total</i>	Lei			812 614,799
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				812 614,799 19 470,663
		19.1.3. Consolidarea acostamentelor				
397	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5160	1 349,174 0,000	696,174 0,000
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	12,9000	85,050 0,000	1 097,145 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0180	6 731,079 2 191,080	20 314,396 6 612,679
		<i>Total</i>	Lei			22 107,715
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 107,715 6 612,679
		<i>Total</i>	Lei			894 425,827
		Total s.Filipeni, De la I.I. Capita Victor -spre Podul Turcesc L=645 m Inclusiv salariu				894 425,827 26 083,342
		<i>Total</i>	Lei			894 425,827
		Total s.Filipeni Inclusiv salariu				894 425,827 26 083,342
		20. s. Orac 20.1. s. Orac , str.Victoriei, L=734 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
400	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,9090	1 624,500 0,000	16 097,175 0,000
401	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	9,9090	1 440,000 0,000	14 268,960 0,000

1	2	3	4	5	6	7
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	9,2630	750,752 0,000	6 954,216 0,000
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 621,0390	12,256 0,000	19 867,456 0,000
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	9,2630	123,690 17,298	1 145,745 160,231
405	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,3030	1 349,168 0,000	4 456,302 0,000
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,0300	85,050 0,000	2 809,215 0,000
407	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	330,3000	589,285 21,334	194 640,902 7 046,686
408	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,0300	10 605,129 284,840	350 287,398 9 408,278

1	2	3	4	5	6	7
409	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	33,0300	2 499,021 0,000	82 542,664 0,000
		<i>Total</i>	Lei			693 070,033
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				693 070,033 16 615,195
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
410	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5870	1 349,140 0,000	791,945 0,000
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,6800	85,049 0,000	1 248,525 0,000
412	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4350	6 731,080 2 191,080	23 121,260 7 526,360
		<i>Total</i>	Lei			25 161,730
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 161,730 7 526,360
		<i>Total</i>	Lei			718 231,763
		Total s. Orac , str.Victoriei, L=734 m Inclusiv salariu				718 231,763 24 141,555
		20.2. Amenajarea trecerii prin vad				

1	2	3	4	5	6	7
		(L=20 m), PC 4+00				
		20.2.1. Lucrari de terasament				
413	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	13,5000	24,036 8,245	324,482 111,313
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1350	866,393 0,000	116,963 0,000
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,0100	12,256 0,000	208,480 0,000
416	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6600	492,800 0,000	325,248 0,000
417	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,6600	256,000 0,000	168,960 0,000
418	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6600	1 078,000 0,000	711,480 0,000
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	12,256 0,000	1 415,584 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 271,197
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 271,197 111,313
		20.2.2. Pinten (зубья)				

1	2	3	4	5	6	7
420	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9300	660,454 57,083	1 274,676 110,171
421	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	38,8800	207,955 115,320	8 085,291 4 483,642
422	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	7,7300	1 702,635 221,991	13 161,367 1 715,991
		<i>Total</i>	Lei			22 521,334
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				22 521,334 6 309,804
		20.2.3. Suprafata carosabila				
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0900	1 349,322 0,000	121,439 0,000
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9000	85,050 0,000	76,545 0,000
425	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	13,5000	681,070 21,334	9 194,448 288,012
426	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	90,0000	19,463 4,613	1 751,652 415,152
427	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	16,2000	1 985,949 221,991	32 172,381 3 596,254
428	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2000	14 906,905 1 406,905	2 981,381 281,381
429	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse	10 m2	9,0000	67,379 10,379	606,409 93,409

1	2	3	4	5	6	7
		chimice				
		<i>Total</i>	Lei			46 904,255
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				46 904,255 4 674,208
		20.2.4. Consolitatea acostamentelor si taluzului				
430	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,8500	31,355 2,595	5 325,673 440,707
431	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,7600	38 624,574 9 427,411	29 354,676 7 164,832
432	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300	100m2	-0,7600	2 008,362 467,046	-1 526,355 -354,955
433	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,6000	67,363 10,379	511,959 78,879
		<i>Total</i>	Lei			33 665,953
		Total Consolitatea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				33 665,953 7 329,463
		<i>Total</i>	Lei			106 362,739
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+00 Inclusiv salariu				106 362,739 18 424,788
		<i>Total</i>	Lei			824 594,502
		Total s. Orac Inclusiv salariu				824 594,502 42 566,343
		21. s. Romanovca 21.1. s. Romanovca ,str.Trandafirilor, L=700 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
434	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175	100 m3	10,5000	1 624,500 0,000	17 057,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
435	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	10,5000	1 440,000 0,000	15 120,000 0,000
436	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	9,8840	750,750 0,000	7 420,413 0,000
437	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 729,7000	12,256 0,000	21 199,200 0,000
438	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	9,8840	123,692 17,298	1 222,571 170,973
439	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,5000	1 349,160 0,000	4 722,060 0,000
440	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,0000	85,050 0,000	2 976,750 0,000
441	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	350,0000	589,285 21,334	206 249,820 7 466,970

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
442	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,0000	10 605,128 284,840	371 179,494 9 969,414
443	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	35,0000	2 499,021 0,000	87 465,735 0,000
		<i>Total</i>	Lei			734 613,293
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				734 613,293 17 607,357
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
444	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5600	1 349,136 0,000	755,516 0,000
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,0000	85,050 0,000	1 190,700 0,000
446	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8000	6 731,080 2 191,080	18 847,024 6 135,024

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20 793,240
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 793,240 6 135,024
		<i>Total</i>	Lei			755 406,533
		Total s. Romanovca ,str.Trandafirilor, L=700 m Inclusiv salariu				755 406,533 23 742,381
		<i>Total</i>	Lei			755 406,533
		Total s. Romanovca Inclusiv salariu				755 406,533 23 742,381
		22. s.Sarata Razesti 22.1. s.Sarata Razesti, sector de drum la Micher L=800 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
447	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,0000	<u>1 624,500</u> 0,000	<u>19 494,000</u> 0,000
448	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	12,0000	<u>1 440,000</u> 0,000	<u>17 280,000</u> 0,000
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	12,0000	<u>750,750</u> 0,000	<u>9 009,000</u> 0,000
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t	2 100,0000	<u>12,256</u> 0,000	<u>25 737,600</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
451	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	12,0000	123,691 17,298	1 484,296 207,576
452	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,0000	1 349,160 0,000	5 396,640 0,000
453	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	85,050 0,000	3 402,000 0,000
454	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	400,0000	589,285 21,334	235 714,080 8 533,680
455	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,0000	10 605,128 284,840	424 205,136 11 393,616
456	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	40,0000	2 499,021 0,000	99 960,840 0,000
		Total	Lei			841 683,592
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				841 683,592 20 134,872
		Total	Lei			841 683,592

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Sarata Razesti, sector de drum la Micher L=800 m Inclusiv salariu				841 683,592 20 134,872
		<i>Total</i>	Lei			841 683,592
		Total s.Sarata Razesti Inclusiv salariu				841 683,592 20 134,872
		23. s. Sirma 23.1. s. Sirma ,str.Prietnia - str.Bucuria (de la cet.Ursu M.-la cet.Bejenuta) L=755 m 23.1.1. Lucrari de terasamente				
457	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,6000	866,250 0,000	3 118,500 0,000
458	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	630,0000	7,424 0,000	4 677,120 0,000
459	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,6000	1 349,160 0,000	4 856,976 0,000
460	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	85,050 0,000	476,280 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 128,876
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				13 128,876
		23.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
461	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,3250	1 624,498 0,000	18 397,440 0,000
462	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru	100 m3	11,3250	1 440,000 0,000	16 308,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000				
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	10,6600	750,750 0,000	8 002,995 0,000
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 865,6000	12,256 0,000	22 864,800 0,000
465	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	10,6600	123,691 17,298	1 318,542 184,397
466	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,7750	1 349,164 0,000	5 093,095 0,000
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,7500	85,051 0,000	3 210,660 0,000
468	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	377,5000	589,285 21,334	222 455,163 8 053,661
469	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	37,7500	10 605,128	400 343,596

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,840	10 752,725
470	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2	37,7500	2 499,021 0,000	94 338,043 0,000
		<i>Total</i>	Lei			792 332,334
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				792 332,334 18 990,783
		23.1.3. Consolidarea acostamentelor				
471	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6040	1 349,219 0,000	814,928 0,000
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	15,1000	85,050 0,000	1 284,255 0,000
473	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5330	6 731,079 2 191,080	23 780,903 7 741,086
		<i>Total</i>	Lei			25 880,086
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 880,086 7 741,086

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			831 341,296
		Total s. Sirma ,str.Prietnia - str.Bucuria (de la cet.Ursu M.-la cet.Bejenuta) L=755 m Inclusiv salariu				831 341,296 26 731,869
		<i>Total</i>	Lei			831 341,296
		Total s. Sirma Inclusiv salariu				831 341,296 26 731,869
		24. s.Tochile Raducani 24.1. s.Tochile Raducani, str.Libertatii, L=295 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
474	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	14,7500	7,251 0,000	106,952 0,000
475	TsH92A	Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,4430	78,420 78,420	34,740 34,740
476	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,4430	26,524 0,000	11,750 0,000
477	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	147,5000	266,326 33,616	39 283,067 4 958,328
478	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	147,5000	16,368 0,519	2 414,212 76,544
479	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	20,6500	12,256 0,000	253,088 0,000
480	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,1030	150,311 20,767	15,482 2,139
481	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	295,0000	6,133 2,883	1 809,235 850,485

1	2	3	4	5	6	7
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Разлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,4420	7 927,256 0,000	3 503,847 0,000
483	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	36,5800	1 531,964 12,109	56 039,260 442,933
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 475,0000	144,674 2,883	213 394,769 4 252,425
		<i>Total</i>	Lei			316 866,402
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				316 866,402 10 617,594
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	295,0000	57,404 1,828	16 934,276 539,207
486	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,3800	6 731,080 2 191,080	9 288,890 3 023,690
		<i>Total</i>	Lei			26 223,166
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 223,166 3 562,897
		<i>Total</i>	Lei			343 089,568
		Total s.Tochile Raducani, str.Libertatii, L=295 m Inklusiv salariu				343 089,568 14 180,491
		24.2. s.Tochile Raducani, stradela Libertatii, L=175 m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
487	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175	100 m3	2,6600	1 624,500 0,000	4 321,170 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
488	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3	2,6600	1 440,000 0,000	3 830,400 0,000
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,4180	750,750 0,000	1 815,313 0,000
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	423,1800	12,256 0,000	5 186,496 0,000
491	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	2,4180	123,680 17,298	299,059 41,827
492	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7000	1 349,160 0,000	944,412 0,000
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	85,050 0,000	595,350 0,000
494	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	70,0000	589,285 21,334	41 249,964 1 493,394

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
495	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	126,0000	719,531 34,596	90 660,873 4 359,096
496	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4200	7 926,569 0,000	3 329,159 0,000
497	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	700,0000	203,586 3,460	142 510,025 2 421,720
498	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2100	7 926,571 0,000	1 664,580 0,000
499	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	700,0000	144,674 2,883	101 272,094 2 018,100
		<i>Total</i>	Lei			397 678,895
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				397 678,895 10 334,137
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
500	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3150	1 349,257 0,000	425,016 0,000
501	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,7500	85,037 0,000	148,815 0,000
502	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	175,0000	57,404 1,828	10 045,762 319,869
503	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8190	6 731,103 2 191,081	5 512,773 1 794,495
		<i>Total</i>	Lei			16 132,366
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 132,366 2 114,364
		<i>Total</i>	Lei			413 811,261
		Total s.Tochile Raducani, stradela Libertatii, L=175 m Inklusiv salariu				413 811,261 12 448,501
		<i>Total</i>	Lei			756 900,829
		Total s.Tochile Raducani Inklusiv salariu				756 900,829 26 628,992
		25. s. Tomai 25.1. s. Tomai, str.D.Cantemir, L=300 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
504	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,0720	1 251,250 0,000	90,090 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
505	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3	0,0720	990,000 0,000	71,280 0,000
506	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0720	750,750 0,000	54,054 0,000
507	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,8000	12,255 0,000	132,352 0,000
508	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2	18,0000	118,800 0,000	2 138,400 0,000
509	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	180,0000	719,531 34,596	129 515,533 6 227,280
510	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,0800	7 926,570 0,000	8 560,696 0,000
511	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 800,0000	203,586 3,460	366 454,350 6 227,280

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5400	7 926,570 0,000	4 280,348 0,000
513	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 800,0000	144,674 2,883	260 413,956 5 189,400
		<i>Total</i>	Lei			771 711,059
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				771 711,059 17 643,960
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
514	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5940	866,251 0,000	514,553 0,000
515	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,9500	12,256 0,000	1 274,016 0,000
516	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5400	1 349,187 0,000	728,561 0,000
517	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	85,050 0,000	255,150 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
518	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	57,404 1,828	17 221,288 548,347
519	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4040	6 731,093 2 191,080	9 450,454 3 076,276
		<i>Total</i>	Lei			29 444,022
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 444,022 3 624,623
		25.1.3. Lucrari de desfundare a podetului D=1,0 m, L= 10 m, instalarea a 2 portale, PC 0+78				
520	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,0720	673,750 0,000	48,510 0,000
521	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	15,7000	29,983 29,983	470,736 470,736
522	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,9000	660,454 57,083	2 575,770 222,625
523	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	4,6000	1 816,595 183,935	8 356,336 846,103
524	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	2,0000	724,310 187,395	1 448,620 374,790
525		Portal d=1.0	buc	2,0000	4 660,400 0,000	9 320,800 0,000
526	DI125	Montarea aripelor podetului	m3	3,4400	724,321	2 491,663

1	2	3	4	5	6	7
		tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300			187,395	644,639
527		Aripi	buc	4,0000	4 823,600 0,000	19 294,400 0,000
528	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,3920	268,816 0,000	105,376 0,000
		<i>Total</i>	Lei			44 112,211
		Total Lucrari de desfundare a podetului D=1,0 m, L= 10 m, instalarea a 2 portale, PC 0+78 Inclusiv salariu				44 112,211 2 558,893
		<i>Total</i>	Lei			845 267,292
		Total s. Tomai, str.D.Cantemir, L= 300 m Inclusiv salariu				845 267,292 23 827,476
		<i>Total</i>	Lei			845 267,292
		Total s. Tomai Inclusiv salariu				845 267,292 23 827,476

		Total	Lei	21 331 458,93
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	159 566,11
		Total		21 491 025,04
		Cheltuieli de regie	14,5 %	3 116 198,63
		Total		24 607 223,67
		Beneficiul de deviz	6 %	1 476 433,43
		Total		26 083 657,10
		TVA	20 %	5 216 731,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		31 300 388,53 709 182,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele Cimisia,
Basarabeasca, Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Leova**

Valoarea de deviz 31 300 388,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	246,3330	57,66	14 203,562
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,1760	57,66	1 566,968
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	277,2224	57,66	15 984,644
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3 542,6460	57,66	204 268,971
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 711,2725	57,66	98 671,973
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,8020	57,66	1 487,743
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,7131	57,66	9 439,699
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,0464	57,66	2 482,058
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	92,1600	57,66	5 313,946
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 169,1662	57,66	355 714,125
11.	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
		Total manopera				709 182,73

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 630,3830	1 331,65	2 171 099,522
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 810,4803	1 420,18	2 571 207,912
3.	11202062010361	Savura	m3	652,6000	218,60	142 658,360
4.	1212121212121	Apa	m3	18,6884	23,00	429,832
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	652,6000	396,67	258 866,841
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	353,8899	396,67	140 377,508
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	275,6093	396,67	109 325,942
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	15 969,6180	396,67	6 334 668,371
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 344,5387	396,67	930 008,166
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	40,6812	396,67	16 137,007
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	978,9000	396,67	388 300,263
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,6956	435,00	2 477,586
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6 752,9080	435,00	2 937 514,978
14.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	22,6200	52,30	1 183,026
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4568	4 215,80	1 925,776
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,2917	4 215,80	13 877,150

17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1524	4 215,80	642,488
18.	2010237318750	Distantieri	buc	203,8200	0,66	134,520
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,5400	92,00	693,680
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0038	920,00	3,496
21.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	4,5240	30,00	135,720
22.	2320187315789	Decofrol	kg	18,2784	31,80	581,252
23.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,7043	29 000,00	20 424,700
24.	23203226000401	Bitum	t	13,4107	7 569,00	101 505,589
25.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	11,3100	29,00	327,990
26.	23203226001101	Bitum	t	0,0885	7 569,00	669,856
27.	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,1602	18 000,00	2 883,600
28.	2663102100015	Beton 15	m3	15,3000	1 143,00	17 487,900
29.	2663102100020	Beton 20	m3	158,9926	1 277,00	203 033,554
30.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	341,7000	106,80	36 493,560
31.	2666122800561255	TS 10.25.3	buc	8,0000	4 823,60	38 588,800
32.	2666122800561256	TS 10.25.3	buc	8,0000	7 613,00	60 904,000
33.	2666122800561CT10	portal 1 m	buc	2,0000	4 660,40	9 320,800
34.	2666122800561CT4	Aripi 1.0 metri	buc	4,0000	4 823,60	19 294,400
35.	266612280056253	Portal TS 10.25.3	buc	4,0000	4 660,40	18 641,600
36.	266612280056254	TS 80-25 -3	m3	3,5600	5 790,00	20 612,400
37.	2666122800563Dale	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	6,4272	5 500,00	35 349,600
38.	266612280056406	Capatul podetului tubular Diametru 0,6 metri	m3	3,2136	4 862,00	15 624,524
39.	266612280056408	Capatul podetului tubular Diametru 0,8 metri	m3	1,7304	4 701,60	8 135,649
40.	2666122800564081	Aripi podetului tubular Diametru 0,8 metri	m3	1,1330	4 862,00	5 508,646
41.	266612280056T257	TS 60-25 -3	m3	2,4000	5 790,00	13 896,000
42.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0398	7 800,00	310,440
43.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,2174	15 300,00	3 326,220
44.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	34,4696	21,00	723,862
45.	26821326011385	Pelicula de protectie	m2	352,0000	13,50	4 752,000
46.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	31,9352	9,10	290,610
47.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,3968	13,50	45,856
48.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,4152	13,50	5,606
49.	2710703517201	Armatura	t	0,7100	13 500,00	9 585,000
50.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,2320	18,00	274,176
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,7940	18,00	122,292
52.	2873122000751	Piese forjate	kg	183,5460	27,80	5 102,580
53.	2873122004100	Plase sudate	kg	686,1940	27,80	19 076,192
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,2784	15,90	290,626
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,6160	15,90	121,096
56.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,8929	990,00	1 873,971
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 781,0406	23,00	86 963,934
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1038	23,00	71,388
59.	4100126202818	Apa	m3	3,5052	23,00	80,620
		Total materiale de constructii				16 783 969,08

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,7218	220,00	3 238,796
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	239,7500	65,00	15 583,750

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,3609	250,00	1 840,225
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,3750	250,00	1 843,750
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0754	90,00	6,786
6.	2922140007000	Macara	h-ut	55,2767	395,00	21 834,298
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,7232	650,00	6 970,080
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	31,9500	980,00	31 311,000
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,6585	435,00	1 591,447
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 884,9728	450,00	848 237,760
11.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	270,1440	65,68	17 743,058
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	190,9776	365,00	69 706,824
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 615,4503	365,00	589 639,361
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 773,4111	345,00	611 826,828
15.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	7,7760	175,00	1 360,800
16.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	752,6225	310,00	233 312,975
17.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	125,9039	425,00	53 509,161
18.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	8,8500	150,00	1 327,500
19.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	191,3416	835,00	159 770,236
20.	2952260003000	Excavator	h-ut	129,8050	385,00	49 974,924
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	457,2920	385,00	176 057,419
22.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,6624	85,00	56,302
23.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	339,7289	320,00	108 713,248
24.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9845	320,00	315,040
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	66,8294	320,00	21 385,408
26.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,3480	85,00	1 559,580
27.	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	5,6160	120,00	673,920
28.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	5,1230	175,00	896,525
29.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,1800	65,00	76,700
30.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	69,1756	380,00	26 286,728
31.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,1800	280,00	330,400
32.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	125,9039	280,00	35 253,092
33.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,6624	280,00	185,472
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,6450	395,00	3 019,776
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	33,8232	250,00	8 455,800
36.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0470	250,00	11,750
37.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 425,9105	320,00	456 291,360
38.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	487,8351	290,00	141 472,179
39.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	426,9900	320,00	136 636,800
		Total utilaje de construcții				3 838 307,1 2

Total	Lei	21 331 458,93
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	159 566,11
Total		21 491 025,04
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 116 198,63
Total		24 607 223,67
Beneficiul de deviz	6 %	1 476 433,43

Total		26 083 657,10
TVA	20 %	5 216 731,43

Total deviz: **31 300 388,53**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele Cimisia,
Basarabeasca, Leova**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Baius				
		1.1. s.Baius , Drum de acces spre „Florica”, L= 465 m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,878 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,88
1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,757 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,76
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,255 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 926,706 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II,	m2			203,586

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 331,65	187,76
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 926,027 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 795,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			144,674 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,18	133,50
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		2. com.Bestemac				
		2.1. s.Bestemac, strada de la cet. Scutelnic pina la cet. Vicrist , L=746 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,498 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
11	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,695 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,158 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2			85,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
19	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
20	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,101 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,051 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,080 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		2.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 1+75				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3			24,039 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	85,00	1,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,86

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,067 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,07
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			492,800 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	320,00	492,80
27	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			256,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	320,00	256,00
28	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 078,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	385,00	1 078,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
		2.2.2. Pinten (зубья)				
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			660,454 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
31	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			207,955 115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,90	0,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,90	1,91
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	31,80	3,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 215,80	12,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 215,80	4,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 215,80	67,46
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 702,628 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0250	1 277,00	1 328,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	395,00	98,75
		2.2.3. Suprafata carosabila				
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 348,757 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,60
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat= in teren	100m2			85,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			681,070 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	435,00	570,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
36	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			19,463 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601138 5	Película de protectie	m2	1,1000	13,50	14,85
37	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3			1 985,936 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0300	1 277,00	1 354,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	435,00	43,01
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	23,00	7,46
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	13,50	0,10
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	7 800,00	5,39
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	21,00	12,57
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	65,68	308,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	175,00	23,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	290,00	8,99
38	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			14 906,903 1 406,903
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	13 500,00	13 500,00
39	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			67,465 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	18 000,00	46,29
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	120,00	10,80
		2.2.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
40	CC03A	Montare plase sudate	kg			31,355 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,80	28,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,66	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	395,00	0,24
41	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			38 624,574 9 427,411
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100020	Beton 20	m3	15,3000	1 277,00	20 124,18
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2600	7 569,00	2 026,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	27,80	1 288,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 215,80	651,23
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	396,67	4 371,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	290,00	734,81
42	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300	100m2			2 008,362 467,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0200	1 277,00	1 341,69

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 215,80	43,27
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0200	7 569,00	156,36
43	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			67,363 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	18 000,00	46,18
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	120,00	10,80
		2.3. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+02				
		2.3.1. Lucrari de terasament				
44	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3			24,039 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	85,00	1,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,86
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,067 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,07
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
47	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			492,800 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	320,00	492,80
48	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			256,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	320,00	256,00
49	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 078,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	385,00	1 078,00
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
		2.3.2. Pinten (зубья)				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			660,454 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
52	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			207,955 115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,90	0,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,90	1,91
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	31,80	3,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 215,80	12,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 215,80	4,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 215,80	67,46
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri,	m3			1 702,628

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0250	1 277,00	1 328,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	395,00	98,75
		2.3.3. Suprafata carosabila				
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 348,757 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,60
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			681,070 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	435,00	570,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
57	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			19,463 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601138 5	Pelicula de protectie	m2	1,1000	13,50	14,85
58	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3			1 985,936 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0300	1 277,00	1 354,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	435,00	43,01
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	23,00	7,46
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	13,50	0,10
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	7 800,00	5,39
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	21,00	12,57
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	65,68	308,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	175,00	23,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	290,00	8,99
59	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			14 906,903 1 406,903
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	13 500,00	13 500,00
60	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			67,465 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	18 000,00	46,29
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	120,00	10,80
		2.3.4. Consolitatea acostamentelor si taluzului				
61	CC03A	Montare plase sudate	kg			31,355 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,80	28,08

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,66	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	395,00	0,24
62	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			38 624,574 9 427,411
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100020	Beton 20	m3	15,3000	1 277,00	20 124,18
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2600	7 569,00	2 026,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	27,80	1 288,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 215,80	651,23
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	396,67	4 371,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	290,00	734,81
63	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300	100m2			2 008,362 467,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0200	1 277,00	1 341,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 215,80	43,27
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0200	7 569,00	156,36
64	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			67,363 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	18 000,00	46,18
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	120,00	10,80
		3. com.Cazangic				
		3.1. s.Cazangic, str.M.Viteazu, L=550 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,744 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,74
68	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,257 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
70	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		3.2. s.Cazangic, str.Victoriei, L=620 m				
		3.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
71	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
72	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
73	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
75	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
76	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		3.3. s.Cazangic, str.Vilor, L=293 m				
		3.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
77	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
78	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
79	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
80	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,802 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
82	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		3.4. s.Seliste, str.Plopilor, L=347 m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,799 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,129 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	1					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	1					
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
	1					
		3.4.2. Amenajarea de podete la intrari in curti (3 intrari)				
89	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			64,579
						64,579
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,57
90	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,003
						64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,251
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			660,450
						57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
93	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (лежни) Alte materiale=1,0300	m3			6 414,064
						334,429
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	990,00	122,34
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 500,00	5 665,00
	Dale					
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	395,00	292,30
94	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (плиты) Alte materiale=1,0300	m3			6 414,085
						334,428
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	990,00	122,36
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 500,00	5 665,00
	Dale					
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	395,00	292,30
		3.5. s.Seliste, str.Plopilor, L=70 m				
		3.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
96	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3			750,800
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,80
98	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,267 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
100	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		3.5.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
101	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
102	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,983 29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			660,454 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
104	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 033,380 461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280056T 257	TS 60-25 -3	m3	1,0000	5 790,00	5 790,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	395,00	782,10
105	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,0300	m3			5 732,147 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100020	Beton 20	m3	0,2100	1 277,00	276,19
	2666122800564 06	Capatul podetului tubular Diametru 0,6 metri	m3	1,0000	4 862,00	5 007,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	395,00	260,70
106	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			199,713 32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	29 000,0 0	134,33
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	990,00	7,65
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	15 300,0 0	25,21

1	2	3	4	5	6	7
107	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			300,661 66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0068	29 000,0 0	204,16
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	990,00	7,68
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	9,10	21,93
108	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			268,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	320,00	268,80
109	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 553,300 645,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,80
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	175,00	1 907,50
		3.6. s.Seliste, str.Plopilor, L=137 m				
		3.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,796 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,129 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		3.6.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25

1	2	3	4	5	6	7
117	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,983 29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			660,454 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
119	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 033,380 461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280056T 257	TS 60-25 -3	m3	1,0000	5 790,00	5 790,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	395,00	782,10
120	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,0300	m3			5 732,147 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100020	Beton 20	m3	0,2100	1 277,00	276,19
	2666122800564 06	Capatul podetului tubular Diametru 0,6 metri	m3	1,0000	4 862,00	5 007,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	395,00	260,70
121	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			199,713 32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	29 000,0 0	134,33
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	990,00	7,65
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	15 300,0 0	25,21
122	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			300,661 66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	29 000,0 0	204,16
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	990,00	7,68
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	9,10	21,93
123	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			268,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	320,00	268,80
124	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 553,300 645,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,80
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	175,00	1 907,50
		3.7. s.Seliste, str.Plopilor, L=83 m				
		3.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
125	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
126	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3			750,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,80
128	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,267
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,803
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
130	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,126
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		4. com.Cneazevca				
		4.1. s.Cneazevca, stradela Scolilor str.Mihail Covali str.Iurii Gagarin, L= 330 m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,847
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,85
132	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,424
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,42
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,254
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,799
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
137	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 926,909 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			203,586 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 331,65	187,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
139	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 926,910 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, SMBg-II/2.3 în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			144,674 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,18	133,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
141	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			866,280 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,28
142	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
143	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,125 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
145	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			57,404 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	396,67	49,98
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
146	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,087
						2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		5. com.Hanasenii Noi				
		5.1. s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L= 476 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
147	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,503
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
148	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
149	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
151	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,695
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
152	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,175
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
154	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
155	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
156	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		5.2. s.Hanasenii Noi, str.Speranta, L=490 m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
157	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,503 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
158	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
159	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,753 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
161	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,692 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
162	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,051 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
164	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			10 605,128

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
166	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		6. com. Sarata Noua				
		6.1. s. Sarata Noua, str.Doina, L= 312 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
167	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 251,290 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,29
168	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,742 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,74
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
171	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 926,732 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
174	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			203,586 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 331,65	187,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 925,923 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 795,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
176	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			144,674 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,18	133,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,219 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,22
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
179	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,150 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
181	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,404 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	396,67	49,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
182	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,080 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		6.1.3. Constructia podetului tubulat, D= 0,8 m , L = 10 m, PC 0+75				
183	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
184	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,983 29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
185	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			660,454 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
186	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 80-25 -3 cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 033,380 461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800562 54	TS 80-25 -3	m3	1,0000	5 790,00	5 790,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	395,00	782,10
187	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,0300	m3			5 566,971 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100020	Beton 20	m3	0,2100	1 277,00	276,23
	2666122800564 08	Capatul podetului tubular Diametru 0,8 metri	m3	1,0000	4 701,60	4 842,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	395,00	260,70
188	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0.8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,0300	m3			5 732,135 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100020	Beton 20	m3	0,2100	1 277,00	276,18
	2666122800564 081	Aripi podetului tubular Diametru 0,8 metri	m3	1,0000	4 862,00	5 007,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	395,00	260,70
189	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			199,739 32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	29 000,0 0	134,38
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	990,00	7,65
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	15 300,0 0	25,19
190	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			299,460 66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	29 000,0 0	203,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	990,00	7,64
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	9,10	21,93
191	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			268,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	320,00	268,80
192	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 553,286 645,786
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	175,00	1 907,50
		7. com.Sarateni				
		7.1. com.Sarateni, str.Trandafirilor, L=995 m				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
193	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
194	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
197	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,692 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
198	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,167 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
200	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
202	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при	100m2			2 499,021

1	2	3	4	5	6	7
		увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000				0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		8. com.Saratica Noua				
		8.1. s.Saratica Noua, str.Patria; s.Cimpul Drept, str.Tineretului L=966 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
203	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
204	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,751 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
207	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,691 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
208	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,154 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
210	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
212	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		9. com.Tigheci				
		9.1. com.Tigheci, str.Stefan cel Mare de la cet.Parfeni Alexandru la cet.Parfeni Vasile L=800 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
214	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
217	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,692 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
218	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
220	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60

1	2	3	4	5	6	7
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
222	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k=5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
223	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,183 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
225	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,080 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		9.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), b=4,5 m				
		9.2.1. Lucrari de terasament				
226	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3			24,036 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	85,00	1,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,86
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,393 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,39
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
229	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren	100 m3			492,800

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	320,00	492,80
230	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			256,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	320,00	256,00
231	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 078,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	385,00	1 078,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
		9.2.2. Pinten (зубья)				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			660,454 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
234	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			207,955 115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,90	0,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,90	1,91
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	31,80	3,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 215,80	12,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 215,80	4,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 215,80	67,45
235	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 702,635 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0250	1 277,00	1 328,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	395,00	98,75
		9.2.3. Suprafata carosabila				
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 349,322 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,82
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
238	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			681,070 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	435,00	570,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
239	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de	m2			19,463

1	2	3	4	5	6	7
		beton				4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601138 5	Película de protecție	m2	1,1000	13,50	14,85
240	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3			1 985,949 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0300	1 277,00	1 354,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	435,00	43,01
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	23,00	7,46
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	13,50	0,10
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	7 800,00	5,39
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	21,00	12,57
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	65,68	308,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	175,00	23,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	290,00	8,99
241	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			14 906,905 1 406,905
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	13 500,00	13 500,00
242	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			67,379 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	18 000,00	46,20
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	120,00	10,80
		9.2.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
243	CC03A	Montare plase sudate	kg			31,355 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,80	28,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,66	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	395,00	0,24
244	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			38 624,574 9 427,411
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100020	Beton 20	m3	15,3000	1 277,00	20 124,18
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2600	7 569,00	2 026,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	27,80	1 288,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 215,80	651,23
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	396,67	4 371,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	290,00	734,81
245	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300	100m2			2 008,362 467,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0200	1 277,00	1 341,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 215,80	43,27
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0200	7 569,00	156,36
246	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			67,363 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	18 000,00	46,18
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	120,00	10,80
		10. s.Tomaiul Nou				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, str.Rapida; s.Saratica Veche, str.Luciafarul L=884 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,498 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,692 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
252	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,163 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		11. s.Vozneseni				
		11.1. s.Vozneseni, str.Entuziata, str.Coperativa L=940 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
257	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
258	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
259	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
261	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,691 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
262	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
264	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
265	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
266	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		12. or.Iargara				
		12.1. or.Iargara, str.Doina, L=940 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
267	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
268	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,691 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
272	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
276	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		13. or.Leova				
		13.1. or. Leova,str.Vatlin L=750 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
277	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			7,250 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
278	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			12,140 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	23,00	0,57
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	6,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	250,00	1,77
279	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,418 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
280	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
281	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			150,344 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	396,67	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
282	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,133 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 926,570 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-	m2			181,370

1	2	3	4	5	6	7
		II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca				3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 420,18	167,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	5,51
		14. s.Borogani				
		14.1. s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
285	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
286	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
288	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
289	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,690 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
290	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,163 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
292	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
293	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
294	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		15. s.Ceadir				
		15.1. s. Ceadir ,str.Florilor L= 415 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,870 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,87
296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			751,029 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	751,03
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,255 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
299	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,799 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
300	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 10 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-10cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 926,209 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 795,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
302	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом,	m2			203,586 3,460

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 331,65	187,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 927,149 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
304	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			144,674 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,18	133,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
305	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,203 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,20
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
307	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,132 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,57
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
309	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,404 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	396,67	49,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
310	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,076 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,59
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		16. s.Colibabovca				
		16.1. s.Colibabovca, str.Bulgara L= 222 m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
311	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,499 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
312	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,746 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
315	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,689 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
316	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,141 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,051 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
318	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
319	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 926,854 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
321	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным	m2			203,586 3,460

1	2	3	4	5	6	7
		наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 331,65	187,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 927,138 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
323	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			144,674 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,18	133,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
324	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,138 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,054 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,404 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	396,67	49,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,078 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,59
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		17. s. Covurlui				
		17.1. s. Covurlui, str.Sf.Gheorghe, L=180 m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
329	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,694 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
333	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,186 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetii terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
336	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, h=16 cm	m3			622,139 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	396,67	503,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	365,00	79,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
337	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 926,103 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 795,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			203,586

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 331,65	187,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 926,102 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 795,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
341	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			144,674 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,18	133,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		17.1.2. Amenajarea bordurelor				
342	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 001,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	385,00	1 001,00
343	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
345	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
346	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			197,401 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100015	Beton 15	m3	0,0450	1 143,00	51,44
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	106,80	107,33
		18. s. Cupcui				
		18.1. s. Cupcui , De la L750 - str.Spre cet. Canatui I. L=590 m				
		18.1.1. Lucrari de terasamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
348	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,424 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42

1	2	3	4	5	6	7
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		18.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
351	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
352	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
353	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,747 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
355	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,694 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
356	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,165 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,049 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
358	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
360	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		18.1.3. Consolidarea acostamentelor				
361	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,138 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
362	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
363	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 731,080 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		18.1.4. Construcția podetului TS 10.25.3, L= 10 m, 2 buc.				
364	TsC03A1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I	100 m3			673,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	385,00	673,75
365	TsA01A1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la debiele, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3			29,983 29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
366	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			660,454 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
367	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 816,589 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0200	1 277,00	1 302,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 215,80	155,98
	2922140007000	Macară	h-ut	0,4280	395,00	174,13
368	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 243,380 461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2922140007000	Macară	h-ut	1,9800	395,00	782,10

1	2	3	4	5	6	7
369		Podet tubular d=1,0 m	buc			7 613,000 0,000
	2666122800561 256	TS 10.25.3	buc	1,0000	7 613,00	7 613,00
370	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			724,310 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100020	Beton 20	m3	0,2100	1 277,00	276,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	395,00	260,70
371		Portal d=1.0	buc			4 660,400 0,000
	2666122800562 53	Portal TS 10.25.3	buc	1,0000	4 660,40	4 660,40
372	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			724,302 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100020	Beton 20	m3	0,2100	1 277,00	276,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	395,00	260,70
373		Aripi	buc			4 823,600 0,000
	2666122800561 255	TS 10.25.3	buc	1,0000	4 823,60	4 823,60
374	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			199,788 32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	29 000,0 0	134,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	990,00	7,65
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	15 300,0 0	25,22
375	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			299,655 66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	29 000,0 0	203,19
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	990,00	7,64
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	9,10	21,93
376	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			77,344 14,992
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	29,00	8,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	920,00	0,09
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	92,00	18,40
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	30,00	3,60
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	52,30	31,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	90,00	0,18
377	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			268,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	320,00	268,80
378	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 553,293 645,793
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	175,00	1 907,50
379	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			38 625,583 9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100020	Beton 20	m3	15,3000	1 277,00	20 124,30
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2600	7 569,00	2 027,41
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	27,80	1 288,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 215,80	651,44
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	396,67	4 371,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	290,00	734,80
380	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se	100m2			15 283,579

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Alte materiale=1,0300 K=7=7,0000				3 269,321
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0200	1 277,00	10 459,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 215,80	338,27
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0200	7 569,00	1 216,45
381	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			38 624,584 9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100020	Beton 20	m3	15,3000	1 277,00	20 124,24
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2600	7 569,00	2 026,98
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	27,80	1 288,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 215,80	650,92
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	396,67	4 371,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	290,00	734,80
382	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Alte materiale=1,0300 K=7=7,0000	100m2			15 282,408 3 269,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0200	1 277,00	10 459,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 215,80	338,11
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0200	7 569,00	1 215,58
		19. s.Filipeni				
		19.1. s.Filipeni, De la I.I. Capita Victor -spre Podul Turcesc L=645 m				
		19.1.1. Lucrari de terasamente				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
384	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km	t			7,424 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 349,162 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		19.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3			750,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,693 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
392	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,153 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		19.1.3. Consolidarea acostamentelor				
397	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,174 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна	100m2			85,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		путь срезки возвышенностей и перемещение в выемки разрабатанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,079
						2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		20. s. Orac				
		20.1. s. Orac , str.Victoriei, L=734 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
400	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
401	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,752
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,690
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
405	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,168
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
407	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
408	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 605,129
						284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
409	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
410	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,140 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,049 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
412	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 731,080 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		20.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+00				
		20.2.1. Lucrări de terasament				
413	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă , h=15cm	m3			24,036 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	85,00	1,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,86
414	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			866,393 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,39
415	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
416	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m3			492,800 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	320,00	492,80
417	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			256,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	320,00	256,00

1	2	3	4	5	6	7
418	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 078,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	385,00	1 078,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
		20.2.2. Pinten (зубья)				
420	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			660,454 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
421	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			207,955 115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,90	0,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,90	1,91
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	31,80	3,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 215,80	12,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 215,80	4,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 215,80	67,45
422	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 702,635 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0250	1 277,00	1 328,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	395,00	98,75
		20.2.3. Suprafata carosabila				
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 349,322 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,70
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,82
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
425	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			681,070 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	435,00	570,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
426	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			19,463 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601138 5	Pelicula de protectie	m2	1,1000	13,50	14,85
427	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme	m3			1 985,949

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile (h=18cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300				221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0300	1 277,00	1 354,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	435,00	43,01
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	23,00	7,46
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	13,50	0,10
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	7 800,00	5,39
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	21,00	12,57
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	65,68	308,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	175,00	23,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	290,00	8,99
428	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			14 906,905
						1 406,905
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	13 500,00	13 500,00
429	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspăt, cu produse chimice	10 m2			67,379
						10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	18 000,00	46,20
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	120,00	10,80
		20.2.4. Consolitatea acostamentelor si taluzului				
430	CC03A	Montare plase sudate	kg			31,355
						2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,80	28,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,66	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	395,00	0,24
431	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			38 624,574
						9 427,411
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100020	Beton 20	m3	15,3000	1 277,00	20 124,18
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 569,00	2 026,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	27,80	1 288,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 215,80	651,23
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	396,67	4 371,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	290,00	734,81
432	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300	100m2			2 008,362
						467,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0200	1 277,00	1 341,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 215,80	43,27
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	7 569,00	156,36
433	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspăt, cu produse chimice	10 m2			67,363
						10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	18 000,00	46,18
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	120,00	10,80
		21. s. Romanovca				
		21.1. s. Romanovca ,str.Trandafirilor, L=700 m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
434	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта	100 m3			1 624,500
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
435	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
436	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
437	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
438	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,692 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
439	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
440	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
441	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
442	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
443	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
444	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,136 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
446	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,080 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		22. s.Sarata Razesti				
		22.1. s.Sarata Razesti, sector de drum la Micher L=800 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
447	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
448	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
451	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,691 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
452	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
453	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
454	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de	m3			589,285

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
455	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 605,128
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
456	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		23. s. Sirma				
		23.1. s. Sirma ,str.Prietnia - str.Bucuria (de la cet.Ursu M.-la cet.Bejenuta) L=755 m				
		23.1.1. Lucrari de terasamente				
457	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,250
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
458	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,424
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
459	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 349,160
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
460	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		23.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
461	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,498
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
462	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			750,750

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
465	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			123,691 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
466	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,164 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,051 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
468	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 605,128 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	396,67	7 497,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	396,67	595,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	396,67	396,67
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	218,60	218,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
470	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5 K=5=5,0000	100m2			2 499,021 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	396,67	2 499,02
		23.1.3. Consolidarea acostamentelor				
471	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,219 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2			85,050

1	2	3	4	5	6	7
		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
473	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,079
						2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		24. s.Tochile Raducani				
		24.1. s.Tochile Raducani, str.Libertatii, L=295 m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
474	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			7,251
						0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
475	TsH92A	Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,420
						78,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
476	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,524
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,52
477	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,326
						33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,00	0,14
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1150	1 420,18	163,32
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	7 569,00	4,54
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	250,00	12,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
478	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			16,368
						0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,00	0,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,17
479	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,256
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
480	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			150,311
						20,767
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	396,67	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
481	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,133
						2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			7 927,256

1	2	3	4	5	6	7
		aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
483	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 531,964
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,0100	1 420,18	1 434,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	12,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	45,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	27,22
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,674
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,18	133,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,404
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	396,67	49,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
486	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		24.2. s.Tochile Raducani, stradela Libertatii, L=175 m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
487	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
488	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2=2,0000	100 m3			1 440,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,256
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
491	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,680

1	2	3	4	5	6	7
		(Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)				17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	396,67	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,59
492	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,160
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
494	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			589,285
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,00	478,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
495	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			719,531
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
496	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 926,569
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
497	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			203,586
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 331,65	187,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
498	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 926,571
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
499	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			144,674
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,18	133,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
500	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,257 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,63
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	320,00	508,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
501	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,037 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
502	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,404 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	396,67	49,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
503	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,103 2 191,081
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,59
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		25. s. Tomai				
		25.1. s. Tomai, str.D.Cantemir, L= 300 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
504	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 251,250 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,25
505	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2=2,0000	100 m3			990,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
506	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			750,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
507	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,255 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
508	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2=2,0000	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
509	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			719,531 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	396,67	80,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,67	483,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
510	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			7 926,570 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
511	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			203,586 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 331,65	187,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			7 926,570 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 569,00	7 796,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
513	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			144,674 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,18	133,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
514	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,251 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
515	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,256 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
516	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 349,187 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
517	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
518	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,404 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	396,67	49,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
519	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 731,093

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,00	1 170,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		25.1.3. Lucrari de desfundare a podetului D=1,0 m, L= 10 m, instalarea a 2 portale, PC 0+78				
520	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			673,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	385,00	673,75
521	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
522	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			660,454
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	396,67	456,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
523	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 816,595
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100020	Beton 20	m3	1,0200	1 277,00	1 302,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 215,80	155,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	395,00	174,13
524	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			724,310
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100020	Beton 20	m3	0,2100	1 277,00	276,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	395,00	260,70
525		Portal d=1.0	buc			4 660,400
	2666122800561 CT10	portal 1 m	buc	1,0000	4 660,40	4 660,40
526	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			724,321
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	2663102100020	Beton 20	m3	0,2100	1 277,00	276,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	395,00	260,70
527		Aripi	buc			4 823,600
	2666122800561 CT4	Aripi 1.0 metri	buc	1,0000	4 823,60	4 823,60
528	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			268,816
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	320,00	268,82

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

