

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 255 079,69 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistematizarea pe verticala | | | | |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 38,580 | 693,00 0,00 | 26 735,85 0,00 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,210 | 1 237,55 0,00 | 6 447,65 0,00 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 6,570 | 1 072,54 0,00 | 7 046,60 0,00 |
| 4 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 1 687,700 | 34,20 0,00 | 57 719,25 0,00 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri | 100 m3 | 43,790 | 1 907,51 | 83 529,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|-----|---|------|------|-------------------|
| | | de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | | 181 479,05 |
| | | Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu | | | | | 181 479,05 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|-------------------|
| | | Total | lei | | | 181 479,05 |
| | | Cheltuieli directe | | | | 181 479,05 |
| | | Cheltuieli de regie | 10,5 % | | | 19 055,30 |
| | | Total cu Cr | | | | 200 534,35 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 12 032,06 |
| | | Total | | | | 212 566,41 |
| | | TVA | 20 % | | | 42 513,28 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 255 079,69 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1

Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 255 079,69 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 7-1-1: | | | | |
| | | Total manopera | | | | 0,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 0,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 52,198 | 550,00 | 28 708,90 |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 24,535 | 550,00 | 13 494,25 |
| 3. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 69,626 | 450,00 | 31 331,70 |
| 4. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 59,413 | 450,00 | 26 735,85 |
| 5. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 52,198 | 450,00 | 23 489,10 |
| 6. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 128,265 | 450,00 | 57 719,25 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 181 479,05 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Total | lei | 181 479,05 |
| Cheltuieli directe | | 181 479,05 |
| Cheltuieli de regie | 10,5 % | 19 055,30 |
| Total cu Cr | | 200 534,35 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 12 032,06 |
| Total | | 212 566,41 |
| TVA | 20 % | 42 513,28 |

Total deviz: 255 079,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistemizarea pe verticala | | | | |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 693,00 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 450,00 | 693,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 735,85 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 237,55 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 550,00 | 1 237,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 447,65 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | | 1 072,54 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 550,00 | 1 072,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 046,60 |
| 4 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | | | 34,20 0,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 | 450,00 | 34,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 57 719,25 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 1 907,51 0,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 550,00 | 655,60 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,5900 | 450,00 | 715,50 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 450,00 | 536,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 83 529,70 |

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.