

Amenajarea unui segment de drum din s. Chirca

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Borderou de resurse Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 665 354,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	359,82	94,60	34 038,97
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,72	94,60	2 906,11
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	68,40	94,60	6 470,64
4.	7129020012800	Pavator	h-om	54,00	94,60	5 108,40
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,78	94,60	735,99
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,34	94,60	1 261,96
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,79	94,60	2 818,14
		Total manopera				53 340,21

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	31,50	29,00	913,50
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,27	485,00	8 860,95
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,18	485,00	572,30
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	109,71	485,00	53 209,35
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,46	485,00	223,10
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,37	300,00	3 111,00
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04	6 000,00	240,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,29	6 000,00	1 740,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	368,61	0,15	55,29
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,07	100,00	7,00
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,48	200,00	1 296,00
12.	2320187315789	Decofrol	kg	8,64	15,00	129,60
13.	23203226000401	Bitum	t	0,03	22 000,00	660,00
14.	2663102100000	Beton	m3	111,15	1 910,00	212 296,50
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,32	2 250,00	720,00
16.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	62,75	11,00	690,25
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,14	15,00	92,10
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,60	25,00	90,00
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,29	25,00	307,25
20.	2873122000751	Piese forjate	kg	4,95	10,00	49,50

21.	2873122004100	Plase sudate D=4mm, dimensiune ochi 150x150mm	kg	1 240,98	31,00	38 470,38
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,76	26,00	149,76
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	51,12	15,00	766,80
24.	4100126202818	Apa	m3	0,04	15,00	0,60
Total materiale de construcții						324 651,23

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,17	480,00	81,60
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,53	460,00	703,80
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,08	350,00	28,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,00	400,00	400,00
5.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	3,60	356,00	1 281,60
6.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	1,71	650,00	1 111,50
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,04	1 000,00	5 040,00
8.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	506,52	51,00	25 832,52
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,22	870,00	20 201,40
10.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,58	150,00	2 187,00
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	26,46	260,00	6 879,60
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,97	462,00	2 296,14
Total utilaje de construcții						66 043,16

Total:

Cheltuieli directe	lei	444 034,60
CAS	24,00 %	12 801,65
Total	100,00 +	456 836,25
Cheltuieli de regie	14,50 %	66 241,26
Total	100,00 +	523 077,51
Beneficiu de deviz	6,00 %	31 384,66
Total	100,00 +	554 462,17
TVA	20,00 %	110 892,43

Total deviz:

665 354,60

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)