

Lucrari de reparatie drumului L 433.1 de la satul Siscani pina la satul Odaia, r-ul Nisporeni.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Siguranta rutiera

Valoarea de deviz 241 118,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,64	94,60	249,74
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,20	94,60	208,12
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,442	94,60	6 758,41
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	309,924	94,60	29 318,81
Total manopera						36 535,08

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb	kg	579,474	95,00	55 050,03
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	277,83	65,00	18 058,95
3.	2513206621650	Microbile	kg	90,4932	90,00	8 144,39
4.	2615107326105	Indicator de forma triunghiulara,A 700(B1)	buc	6,00	850,00	5 100,00
5.	2615107326105-1158	indicatoare BH500x650	buc	4,00	1 150,00	4 600,00
6.	2663102100000-58	Beton C 16/20	m3	0,80	1 500,00	1 200,00
7.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	8,00	400,00	3 200,00
8.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,00	1,20	24,00
9.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,00	1,00	40,00
10.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,00	0,85	17,00
11.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,40	25,00	10,00
12.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,20	25,00	5,00
13.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00	0,85	34,00
Total materiale de construcții						95 483,37

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	38,1024	650,00	24 766,56
Total utilaje de construcții						24 766,56

Total	Lei	156 785,01
Inclusiv salariul	100 %	36 535,08
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	8 768,42
Total		165 553,43
Cheltueli de regie	14,5 %	24 005,25
Total		189 558,68
Beneficiu de deviz	6 %	11 373,52
Total		200 932,20
TVA	20 %	40 186,43

Total deviz: 241 118,63

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

