

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Капитальный ремонт здания Администрации**

**Вулканештского района**

| № crt.   | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum     |
|--|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1  | 2                           | 3   | 4                  | 5         |
| <b>Капитальный ремонт крыши здания Администрации Вулканештского района</b> |                             |   |                    |           |
| <b>1. Демонтажные работы</b>   |                             |   |                    |           |
| 1  | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)   | m2                 | 1 058,900 |
| 2  | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) | m2                 | 1 058,900 |
| 3  | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка мусора и отходов автосамосвалом на расстояние до 3 км)   | t                  | 12,300    |
| 4  | TrI1AA01F3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и строительных отходов с транспортировкой до 10 м )   | t                  | 12,300    |
| 5  | RpCH06C                     | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate - 1,2м3(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - по месту определить=2.92м3 резерв древесины на замену при необходимости)  | buc                | 98,000    |
| 6  | RpCH06D                     | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой Φ5,5мм)  | kg                 | 30,000    |



| 1  | 2       | 3  | 4     | 5         |
|----|---------|--|-------|-----------|
| 7  | RpCH06D | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - замена поврежденных скоб из гладкой арматуры Ф8мм)   | kg    | 50,000    |
|    |         | <b>2. Кровельные работы</b>  |       |           |
| 8  | CR03A   | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)-912мп согласно проекта   | m3    | 1,140     |
| 9  | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя - антиконденсатная пленка )<br>Material marunt=1,030   | m2    | 1 068,500 |
| 10 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: кобылок,прогонов, стоек, затяжек, стропил, реек и т.д.)  | m3    | 29,200    |
| 11 | CE30A   | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=11,61м3 с шагом 350мм по проекту)=3870мп | m2    | 1 068,500 |
| 12 | CN50C   | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки-(100+30)*2*3870мм)=1006,2м2  | 100m2 | 10,062    |
| 13 | CN51K   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с   | 100m2 | 10,062    |



| 1  | 2         | 3   | 4   | 5         |
|----|-----------|---|-----|-----------|
|    |           | использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки  |     |           |
| 14 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами=138мп)-цвет покрытия согласовать<br>Material marunt=1,050   | m2  | 1 068,500 |
| 15 | CE42A     | Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок -0.9м3)  | buc | 5,000     |
| 16 | CK26Dмод  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт)  | m   | 130,000   |
| 17 | CE20A     | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125мм - цвет согласно проекта)<br>Material marunt=1,030  | m   | 149,000   |
| 18 | CE22A     | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой - в том числе воронки -8шт в комплекте колено)<br>Material marunt=1,020  | m   | 76,000    |
| 19 | CE05B1мод | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>(Устройство примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг -см.проект )<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2  | 19,400    |
| 20 | CE05B1мод | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele   | m2  | 11,500    |



| 1                           | 2         | 3   | 4  | 5       |
|-----------------------------|-----------|---|----|---------|
|                             |           | <p>sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br/>(Устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м<sup>2</sup>=5,0кг -см.проект )<br/>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050</p>   |    |         |
| 21                          | CE05B1мод | <p>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br/>(Изготовление и установка фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м<sup>2</sup>=5,0кг )<br/>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050</p> | m2 | 11,500  |
| <b>3. Пожарная лестница</b> |           |   |    |         |
| 22                          | CL17B     | <p>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм, полоса 80*4мм и 40*4мм на сварке и на распорых болтах M12=20шт согласно чертежей)</p>  | kg | 159,000 |
| 23                          | CN29A22   | <p>Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice (Окраска вручную пожарной лестницы эмалевыми красками ПФ-115 два раза по грунтовке )</p>  | t  | 0,159   |

### Capitolul 1. Ремонтно-строительные работы

#### Capitolul 1.1. Кап.ремонт системы отопления здания Администрации



|   |          |   |     |          |
|---|----------|---|-----|----------|
| 1 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)   | m2  | 158,5000 |
| 2 | RpIC19C  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2") | m   | 332,2000 |
| 3 | RpID19A  | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (Снятие чугунных или стальных вентилей или фитингов для установок центрального отопления, диаметром до 2")  | buc | 4,0000   |
| 4 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)   | buc | 64,0000  |
| 5 | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)  | buc | 64,0000  |
| 6 | RpCO56B  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, plasa, PFL, PAS etc. (Разборка панелей из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэфирной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)   | m2  | 49,5000  |
| 7 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)   | m2  | 75,8500  |
| 8 | CF15A    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din   | m2  | 75,8500  |



|    |       |  |    |         |
|----|-------|--|----|---------|
|    |       | beton sau caramida, cu suprafete plane<br>(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)   |    |         |
| 9  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)   | m2 | 75,8500 |
| 10 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) | m2 | 75,8500 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  | m2 | 75,8500 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   | m2 | 75,8500 |
| 13 | СК30В | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile<br>(Облицовка готовая для радиаторов, из деревянных реек и мебельной плиты, включая дюбели) без стоимости материалов   | m2 | 49,5000 |



|    |         |  |     |          |
|----|---------|--|-----|----------|
| 14 | IC36D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм)                      | m   | 335,0000 |
| 15 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) | m   | 22,0000  |
| 16 | IC46A   | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate (Распределитель-коллектор для термopунктов изготовление и монтаж)   | buc | 2,0000   |
| 17 | IA25A   | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязеуловитель для трубопроводов систем центрального отопления, с номинальным входным диаметром 40...80 мм)  | buc | 2,0000   |
| 18 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов, работающих на горячей воде RENS 500x1000x22 ) L- 1.0 м 48 шт   | m2  | 24,0000  |
| 19 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов, работающих на горячей воде RENS 500x1400x22) L- 1.4 м 22 шт  | m2  | 15,4000  |
| 20 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe" (Установка кранов подачи и обратки ,   | buc | 140,0000 |



|    |         |  |     |          |
|----|---------|--|-----|----------|
|    |         | диаметром 15)  |     |          |
| 21 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8" (Установка шаровых кранов диаметром Д-15")   | buc | 4,0000   |
| 22 | ID04C   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 2")   | buc | 4,0000   |
| 23 | IE01B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp (Испытания на герметичность систем центрального отопления, под давлением, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 101-200 м2) | m2  | 158,5000 |
| 24 | IE08B   | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp (Промывка питьевой водой внутреннего оборудования центрального отопления, с общей площадью поверхности 101-200 м2)  | m2  | 158,5000 |
| 25 | IzH05A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция трубопроводов матами из стекловаты или минераловаты типа I или P, прошитыми с лицевой стороны к сетке из оцинкованной проволоки, толщиной 20;30;40; 50 или 60мм , выполненная на стройке, для труб с окружностью сверху термоизоляции до 35 см включительно)  | m2  | 4,5000   |



|    |         |  |     |         |
|----|---------|--|-----|---------|
|    |         | <b>Capitolul 1.2. Кап.рем.кабинета<br/>Председателя района</b>   |     |         |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.1. Кабинет</b>  |     |         |
| 26 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, , etc. la pereti sau tavane (Разборка обшивки из гипсовых плит и т.д., на подвесных потолках, и т.д.)   | m2  | 44,2000 |
| 27 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки стен из дерева, мебельных плит , ДВП, PAS () и т.д.)  | m2  | 63,3200 |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах   | m2  | 88,5000 |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, , коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)   | m2  | 2,1000  |
| 30 | CK50C   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2  | 44,2000 |
| 31 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400  | buc | 20,0000 |
| 32 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000                  | m   | 58,5000 |



|    |         |  |     |         |
|----|---------|--|-----|---------|
| 33 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 4,0000  |
| 34 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)  | buc | 6,0000  |
| 35 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)  | m2  | 2,1000  |
| 36 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2  | m2  | 88,5000 |



|    |       |  |    |         |
|----|-------|--|----|---------|
|    |       | см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) первый намет  |    |         |
| 37 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)  | m2 | 88,5000 |
| 38 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)  | m2 | 88,5000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)  | m2 | 88,5000 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)   | m2 | 88,5000 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)   | m2 | 88,5000 |
| 42 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от | m2 | 88,5000 |



|    |       |   |    |         |
|----|-------|---|----|---------|
|    |       | нормы CF50)   |    |         |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                | m2 | 88,5000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )  | m2 | 88,5000 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 88,5000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков )  | m2 | 44,2000 |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                     | m2 | 44,2000 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                | m2 | 44,2000 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков )  | m2 | 44,2000 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной                                 | m2 | 44,2000 |



|    |         |  |     |         |
|----|---------|--|-----|---------|
|    |         | поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков   |     |         |
| 51 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet (Окончательная отделка - вощением и полировкой, очистка паркета от лака)  | m2  | 44,2000 |
| 52 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска пола в 2 слоя яхтным лаком, )   | m2  | 44,2000 |
| 53 | CK17A2  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка панелей , выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) без стоимости материалов<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2  | 8,6000  |
| 54 | CK07B   | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre ( Мебельная плита по периметру стен)  | m   | 18,8000 |
| 55 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)   | m   | 28,4000 |
| 56 | CJ09A   | Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv (Декоративные орнаменты - круглые, квадратные, многоугольные и других форм, готовые, заводского изготовления, установленные внутри, с поверхностью соприкосновения до 0,125м2 включительно)               | buc | 35,0000 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2. Побсбка</b>  |     |         |
| 57 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной   | m2  | 11,9600 |



|    |         |   |     |         |
|----|---------|---|-----|---------|
|    |         | основы, ковролина и т.д.)   |     |         |
| 58 | CG02A   | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (Черный пол из ОСБ, на площади более 16 м2, пропитанный 2 слоями лигнолинеума, выполненный из ряда досок, прибитых на дубовые лаги)                                 | m2  | 11,9600 |
| 59 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2  | 11,9600 |
| 60 | CD64A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m ( Заделка дверного проема из фортрана с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)  | m3  | 1,2000  |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)   | m2  | 45,5000 |
| 62 | CK50C   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения)    | m2  | 11,9600 |
| 63 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400   | buc | 5,0000  |



|    |         |   |     |         |
|----|---------|---|-----|---------|
| 64 | RpEB01A | <p>Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)</p> <p>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000</p>  | m   | 15,9000 |
| 65 | RpEE01A | <p>Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)</p> | buc | 1,0000  |
| 66 | RpEE03A | <p>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)</p>  | buc | 3,0000  |
| 67 | CF15A   | <p>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) первый намет</p>  | m2  | 44,5000 |
| 68 | CF15A   | <p>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M</p>   | m2  | 44,5000 |



|    |       |  |    |         |
|----|-------|--|----|---------|
|    |       | 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)   |    |         |
| 69 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)   | m2 | 44,5000 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)  | m2 | 44,5000 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)   | m2 | 44,5000 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)   | m2 | 44,5000 |
| 73 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) | m2 | 44,5000 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 44,5000 |



|    |       |   |    |         |
|----|-------|---|----|---------|
|    |       | (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)   |    |         |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )  | m2 | 44,5000 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)          | m2 | 44,5000 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков )  | m2 | 11,9600 |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                             | m2 | 11,9600 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  | m2 | 11,9600 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков )  | m2 | 11,9600 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков | m2 | 11,9600 |
| 82 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre ( Мебельная плита по периметру стен)   | m  | 14,4000 |



|    |         |  |    |         |
|----|---------|--|----|---------|
|    |         | <b>Capitolul 1.3. Кап.ремонт кабинета приемной Председателя района</b>   |    |         |
| 83 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, , свертывающиеся коробки, облицовка)  | m2 | 3,2200  |
| 84 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка панелей из ДВП, и т.д.)   | m2 | 34,3000 |
| 85 | RpCR42A | Curatarea manui, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен от известковой краски)   | m2 | 53,5000 |
| 86 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоногрунтом )   | m2 | 53,5000 |
| 87 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)   | m2 | 2,5000  |
| 88 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см2)  | m  | 10,5000 |
| 89 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 3,2200  |



|    |         |   |     |         |
|----|---------|---|-----|---------|
| 90 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)  | m2  | 53,5000 |
| 91 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) | m2  | 53,5000 |
| 92 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  | m2  | 53,5000 |
| 93 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2  | 53,5000 |
| 94 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2  | 53,5000 |
| 95 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)  | m2  | 25,3000 |
| 96 | RpEF15D | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 165 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 165 Вт, без ламп)  | buc | 3,0000  |
| 97 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu  | m   | 25,9000 |



|     |         |   |     |         |
|-----|---------|---|-----|---------|
|     |         | sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000  |     |         |
| 98  | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc | 4,0000  |
| 99  | RpEE02A | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                          | buc | 1,0000  |
| 100 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive ( Шлифовка дубового или букового паркета, механизированным способом, )  | m2  | 25,3000 |
| 101 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)  | m   | 22,5000 |
| 102 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска полов в 2 слоя маслянным лаком, )  | m2  | 25,3000 |



|     |         |   |    |         |
|-----|---------|---|----|---------|
| 103 | СК07А   | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn ( Мебельная плита , шириной 30 см, устанавливаемые по периметру стен )  | m  | 10,5000 |
| 104 | СК17А2  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020   | m2 | 4,9500  |
|     |         | <b>Capitolul 1.4. Обустройство туалетной комнаты на Пэтаже Админздания</b> <i>санузла</i>   |    |         |
| 105 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, , свертывающиеся коробки, облицовка)   | m2 | 2,9000  |
| 106 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)  | m2 | 13,9200 |
| 107 | СК25А   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 2,9000  |
| 108 | CG22A1  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)  | m2 | 13,9200 |
| 109 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec  | m2 | 13,9200 |



|     |         |  |     |         |
|-----|---------|--|-----|---------|
|     |         | uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100   |     |         |
| 110 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 75-110 мм)   | m   | 4,2000  |
| 111 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | m   | 9,0000  |
| 112 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)   | buc | 6,0000  |
| 113 | SB10C   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)     | buc | 4,0000  |
| 114 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)   | m   | 1,0000  |
| 115 | CK28B   | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные  | m2  | 13,9200 |



|     |         |   |     |         |
|-----|---------|---|-----|---------|
|     |         | потолки из пластиковой вагонки , со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке)<br>Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275   |     |         |
| 116 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)  | m   | 20,0000 |
| 117 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 40 Вт, без ламп)  | buc | 2,0000  |
| 118 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)  | buc | 1,0000  |
| 119 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc | 2,0000  |
| 120 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor f, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен от краски от известковой краски)   | m2  | 43,1200 |
| 121 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоногрунтом )   | m2  | 43,1200 |
| 122 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней   | m2  | 24,6400 |



|     |       |  |    |         |
|-----|-------|--|----|---------|
|     |       | толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)  |    |         |
| 123 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)   | m2 | 18,4800 |
| 124 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)  | m2 | 18,4800 |
| 125 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)   | m2 | 18,4800 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   | m2 | 18,4800 |
| 127 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (Облицовка порцеланатной плиткой частично остеклованной, глазурированной или неглазурированной, матовой или блестящей, по ровной | m2 | 24,6400 |



|     |         |  |     |         |
|-----|---------|--|-----|---------|
|     |         | поверхности внутренних стен, колонн и балок, на клеивающую пасту, включая заделку швов фугой, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре)<br>Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400   |     |         |
| 128 | СК24А   | Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из пластмассы, включая необходимые аксессуары и направляющие шины)  | m2  | 9,5000  |
| 129 | SA14А   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 16 мм)  | m   | 15,4000 |
| 130 | SC13А   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями,, на кирпичные или блочные стены)<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 1,0000  |
| 131 | SE59А   | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, . (Сушилка для ру, установленные на кирпичные или блочные стены)<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi)=1,0200  | buc | 1,0000  |
|     |         | <b>Capitolul 1.5. Кап.ремонт туалетной комнаты на Іэтаже здания Администрации.</b><br><b>Capitolul 1.5.1. Тамбур</b>   |     |         |
| 132 | RpCO56А | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, , свертывающиеся коробки, облицовка)  | m2  | 2,1000  |
| 133 | СК27В   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)                | m2  | 2,1000  |



|     |         |   |     |         |
|-----|---------|---|-----|---------|
| 134 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитках)  | m2  | 1,9000  |
| 135 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)   | m2  | 1,9000  |
| 136 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см2)   | m   | 1,5000  |
| 137 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для вентканалов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)  | buc | 1,0000  |
| 138 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor , de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен от краски от известковой краски)  | m2  | 10,5000 |
| 139 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка бетоногрунтом внутренних поверхностей стен )  | m2  | 10,5000 |
| 140 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)  | m2  | 10,5000 |
| 141 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) | m2  | 10,5000 |



|     |        |  |     |         |
|-----|--------|--|-----|---------|
| 142 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)   | m2  | 10,5000 |
| 143 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2  | 10,5000 |
| 144 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)   | m2  | 1,9000  |
| 145 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100  | m2  | 1,9000  |
| 146 | CG20A1 | Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Плнтуса горизонтальные по стенам высотой макс. 15 см, из плитки, окончательно отделанные, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, перетирку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m   | 5,5000  |
| 147 | VB10A  | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 200x300 mm, montata pe zidarie (Прямоугольная рамка с фиксированными жалюзи, периметром 200x300 мм,  | buc | 2,0000  |



|     |         |  |     |        |
|-----|---------|--|-----|--------|
|     |         | МОНТИРУЕМАЯ НА СТЕНУ)<br>Material marunt=1,0050  |     |        |
| 148 | СК28В   | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке)<br>Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275   | m2  | 1,9000 |
| 149 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 |
| 150 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)   | m   | 3,8000 |
| 151 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 40 Вт, без ламп)   | buc | 1,0000 |
|     |         | <b>Capitolul 1.5.2. Санузел ( хол)</b>   |     |        |
| 152 | RpCO56C | Demontari: captuseli . la pereti sau tavane suspendate, etc. (Разборка обшивки из пластиковой вагонки подвесных потолках, и т.д. )   | m2  | 7,0000 |
| 153 | RpСК42В | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из плитки, в  | m2  | 7,0000 |



|     |         |   |     |         |
|-----|---------|---|-----|---------|
|     |         | непрерывном поле )  |     |         |
| 154 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)   | m2  | 7,0000  |
| 155 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах )  | m2  | 26,9500 |
| 156 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки панелей из фаянса, керамики)  | m2  | 16,9600 |
| 157 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 75-110 мм)   | m   | 2,8000  |
| 158 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)  | buc | 1,0000  |
| 159 | CK28B   | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки , покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке)<br>Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275 | m2  | 7,0000  |
| 160 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                        | m   | 2,8000  |
| 161 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                          | m   | 1,5000  |



|     |        |  |     |         |
|-----|--------|--|-----|---------|
| 162 | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)   | buc | 5,0000  |
| 163 | SB28B  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 110 мм)<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100  | buc | 1,0000  |
| 164 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)   | m2  | 7,0000  |
| 165 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100  | m2  | 7,0000  |
| 166 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)   | m2  | 26,9500 |
| 167 | CI09A  | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (Облицовка порцеланатной плиткой частично остеклованной, | m2  | 26,9500 |



|     |         |  |     |        |
|-----|---------|--|-----|--------|
|     |         | глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности внутренних стен, колонн и балок, на склеивающую пасту, включая заделку швов фугой, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре)<br>Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400  |     |        |
| 168 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм <sup>2</sup> )  | m   | 8,9500 |
| 169 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 3,0000 |
| 170 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминокласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)  | buc | 2,0000 |
| 171 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 40 Вт, без ламп)   | buc | 1,0000 |



|     |         |  |     |        |
|-----|---------|--|-----|--------|
| 172 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для вентканалов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)   | buc | 1,0000 |
| 173 | VB10A   | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 200x300 mm, montata pe zidarie (Прямоугольная рамка с фиксированными жалюзи, периметром 200x300 мм, монтируемая на стену)<br>Material marunt=1,0050  | buc | 2,0000 |
| 174 | VC01A   | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala (Установка центробежных вентиляторов, )<br>Material marunt si de montaj=1,0050  | buc | 1,0000 |
| 175 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 176 | SA14A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 16 мм)  | m   | 2,8000 |
| 177 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подставки из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ без изоляции)<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050  | m2  | 0,2500 |
| 178 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка  | buc | 1,0000 |



|     |         |   |     |         |
|-----|---------|---|-----|---------|
|     |         | зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, , на кирпичные или блочные стены)<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200   |     |         |
| 179 | SE59A   | Uscator de mini sau distribuitor, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук , установленные на кирпичные или блочные стены)<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200               | buc | 1,0000  |
|     |         | <b>Capitolul 1.5.3. Туалет мужской и женский</b>  |     |         |
| 180 | RpCO56C | Demontari: captuseli . la pereti sau tavane suspendate, etc. (Разборка обшивки из пластиковой вагонки подвесных потолках, и т.д. )  | m2  | 4,9100  |
| 181 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)   | buc | 2,0000  |
| 182 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из плитки , в непрерывном поле )   | m2  | 4,9100  |
| 183 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)   | m2  | 4,9100  |
| 184 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 75-110 мм)                     | m   | 5,0000  |
| 185 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки панелей из фаянса, керамики)  | m2  | 18,3000 |
| 186 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах )  | m2  | 29,7400 |
| 187 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для вентканалов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной | buc | 3,0000  |



|     |         |  |     |        |
|-----|---------|--|-----|--------|
|     |         | кладки толщ. 26 - 50 см)   |     |        |
| 188 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                       | m   | 8,0000 |
| 189 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)                         | buc | 5,0000 |
| 190 | CK28B   | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке)<br>Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275 | m2  | 4,9100 |
| 191 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)   | m   | 9,8500 |
| 192 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 40 Вт, без ламп)   | buc | 2,0000 |
| 193 | CG22A1  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                   | m2  | 4,9100 |
| 194 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica,  | m2  | 4,9100 |



|     |       |   |     |         |
|-----|-------|---|-----|---------|
|     |       | inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100   |     |         |
| 195 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)  | m2  | 29,7400 |
| 196 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (Облицовка порцеланатной плиткой частично остеклованной, глазурированной или неглазурированной, матовой или блестящей, по ровной поверхности внутренних стен, колонн и балок, на склеивающую пасту, включая заделку швов фугой, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре)<br>Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2  | 29,7400 |
| 197 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200  | buc | 2,0000  |
| 198 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных   | m   | 4,8000  |



|     |         |  |    |         |
|-----|---------|--|----|---------|
|     |         | зданиях, диаметр 16 мм)  |    |         |
|     |         | <b>Capitolul 1.6. Замена плитки на крыльце</b>   |    |         |
| 199 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Демонтаж существующей плитки)   | m2 | 50,0000 |
| 200 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических перил )   | kg | 5,0000  |
| 201 | CA02B2  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство выравнивающего слоя из бетона )<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100   | m3 | 1,0000  |
| 202 | CI05A   | Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Укладка плитки на клею.)<br>Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500<br>Коэффициент к трудозатратам=1,0000 | m2 | 50,0000 |
| 203 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Укладка уголка из алюминия)   | m  | 25,8000 |
| 204 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Изготовление и монтаж перил из нержавеющей труб )  | kg | 52,5000 |

**Монтаж внутренней электропроводки здания Администрации  
Вулканештского р-на**

|   |             |  |       |        |
|---|-------------|--|-------|--------|
|   |             | <b>Capitolul 1. Раздел</b>   |       |        |
| 1 | 08-02-149-2 | Кабель массой 1 м, кг, до: 4( k=1,32 на з/п и Э М как на работу на высоте и в действ.уст.) | 100 m | 0,2500 |
| 2 | 08-02-149-2 | Кабель массой 1 м, кг, до: 4( k=1,32 на з/п  | 100 m | 5,6500 |




| Монтаж внутренней электропроводки здания Администрации<br>Вулканештского р-на |             |   |       |          |
|---|-------------|---|-------|----------|
|   |             | и ЭМ как на работу на высоте и в<br>действ.уст.)  |       |          |
| 3   | 08-02-149-2 | Кабель массой 1 м, кг, до: 4 (k=1,32 на з/п<br>и ЭМ как на работу на высоте и в<br>действ.уст.  | 100 m | 6,6000   |
| 4   | 08-02-149-2 | Кабель массой 1 м, кг, до: 4 (K=1,32 на з/п<br>и ЭМ как на работу на высоте и в действ.<br>уст.)  | 100 m | 0,6000   |
| 5   | 08-03-572-3 | Блок управления шкафного исполнения<br>или распределительный пункт (шкаф),<br>устанавливаемый на стене, высота и<br>ширина, мм, до: 600x600 | buc   | 2,0000   |
| 6   | 08-02-369-3 | Светильник с лампами: LED   | buc   | 141,0000 |
| 7   | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie<br>inchiza  | buc   | 80,0000  |
| 8   | 08-03-575-1 | Intreruptor, tip neingropat, la instalatie<br>deschisa ВКЛЮЧАТЕЛЬ   | buc   | 48,0000  |
| 9   | 08-03-526-2 | АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ  | buc   | 2,0000   |
| 10  | 08-03-526-2 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  | buc   | 18,0000  |
| 11  | 08-02-369-3 | Светильник LED  | buc   | 6,0000   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.