

# Renovarea rețelelor electrice interioare (etaj 1) gradinitei de copii nr. 2 din s. Gotesti, rnul Cantemir

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1/ OFERTA (334/2025-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 450 223,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30*45mm	m	500,000	7,00 7,00	3 500,00 3 500,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	500,000	24,50 15,80	12 252,50 7 900,00
3	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	143,000	18,40 18,40	2 631,20 2 631,20
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	143,000	11,70 9,70	1 673,10 1 387,10
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,600	244,87 241,50	146,92 144,90
Cheltuieli directe			lei			20 203,72
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			3 735,17
Transportarea materialelor			2,00 %			85,42
Cheltuieli directe			100,00 +			24 024,31
Cheltuieli de regie			2,00 %			480,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +		24 504,80	
		Beneficiu	2,00 %		490,10	
		<b>Total Lucrari de constructie</b>			<b>24 994,90</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>			<b>15 563,20</b>	
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	30,000	4,20 4,20	126,00 126,00
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	60,000	15,40 15,40	924,00 924,00
8	08-03-573-4	PDG/Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120mm ЩРВ-72з-1	buc	1,000	221,38 165,90	221,38 165,90
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Hager HI404R 4P 80A 380V	buc	1,000	80,25 78,40	80,25 78,40
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3/C/25	buc	5,000	80,25 78,40	401,26 392,00
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc	4,000	80,25 78,40	321,01 313,60
12	08-03-573-4	PD-1/Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x120 IP31 ЩРВ 36з	buc	1,000	221,38 165,90	221,38 165,90
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000	80,25 78,40	80,25 78,40
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc	4,000	80,25 78,40	321,01 313,60
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AVDT-32/2/C16/30	buc	7,000	80,25 78,40	561,76 548,80
16	08-03-573-4	PD-2/Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x120 IP31 ЩРВ 36з	buc	1,000	221,38 165,90	221,38 165,90

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000	80,25 78,40	80,25 78,40
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc	4,000	80,25 78,40	321,01 313,60
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AVDT-32/2/C16/30	buc	9,000	80,25 78,40	722,27 705,60
20	08-03-573-4	PD-3/Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x120 IP31 ЦПБ 363	buc	1,000	221,38 165,90	221,38 165,90
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000	80,25 78,40	80,25 78,40
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc	4,000	80,25 78,40	321,01 313,60
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AVDT-32/2/C16/30	buc	9,000	80,25 78,40	722,27 705,60
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED 1*18W IP31 cu acumulator „EXIT„	buc	10,000	344,08 19,60	3 440,80 196,00
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LBA3923 A-2-8W	buc	3,000	406,48 19,60	1 219,44 58,80
26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat HPP-1301 1x40W	buc	5,000	393,48 19,60	1 967,40 98,00
27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat DPO 4004 18W IP31 cu acumulator	buc	17,000	311,14 19,60	5 289,43 333,20
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, complet echipate LPO LED 2x 18W IP31	buc	56,000	401,28 19,60	22 471,68 1 097,60
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat cu plafon sau pe perete, complet echipate LSP LED 2x 18W IP54	buc	14,000	417,92 19,60	5 850,88 274,40
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, DS-19 LED 18W IP31	buc	1,000	410,64	410,64

1	2	3	4	5	6	7
					19,60	19,60
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm/ de creat resursa teava flexibila din pvc	100 m	31,000	2 854,78 1 666,00	88 498,25 51 646,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ de creat resursa teava flexibila din pvc	100 m	3,090	3 020,79 1 666,00	9 334,24 5 147,94
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	49,000	528,36 471,80	25 889,67 23 118,20
34	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	2,750	878,95 784,00	2 417,10 2 156,00
35	pret de piata	Cablu VVGng-LSLTx-0,66 5*16mmp	m	45,000	71,67 0,00	3 225,15 0,00
36	pret de piata	Cablu VVGng-LSLTx-0,66 5*10mmp	m	230,000	115,58 0,00	26 583,40 0,00
37	pret de piata	Cablu VVGng-LSLTx-0,66 3*2,5mmp	m	1 800,00 0	19,67 0,00	35 406,00 0,00
38	pret de piata	Cablu VVGng-LSLTx-0,66 3*1,5mmp	m	2 500,00 0	10,33 0,00	25 825,00 0,00
39		Cablu VVGng-FRLSLTx-0,66 3*1,5mmp	m	600,000	10,33 0,00	6 198,00 0,00
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A IP20	buc	33,000	52,31 18,90	1 726,39 623,70
41	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape In=10A IP20	buc	11,000	53,33 18,90	586,58 207,90
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere In=10A IP20	buc	2,000	53,33 18,90	106,65 37,80

1	2	3	4	5	6	7
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BB/ de creat resursa	100 buc	0,270	6 118,30 2 667,00	1 651,94 720,09
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PSB10-3-Fsr/ de creat resursa	100 buc	0,100	15 718,10 2 667,00	1 571,81 266,70
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54/ de creat resursa	100 buc	0,010	15 700,00 2 667,00	157,00 26,67
46		Cutie pt priza si intrerupator KM40001	buc	50,000	5,00 0,00	250,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		276 025,57	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		21 998,93	
Transportarea materialelor			2,00 %		3 559,99	
Cheltuieli directe			100,00 +		301 584,49	
Cheltuieli de regie			30,00 %		27 498,66	
Total			100,00 +		329 083,15	
Beneficiu			2,00 %		6 581,66	
<b>Total Lucrari de montare</b>					<b>335 664,81</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>91 662,20</b>	
<b>3. Utilaj</b>						
47		Panou de distributie III(PB-723-1 540*600*120MM	buc	1,000	2 179,00 0,00	2 179,00 0,00
48		Panou de distributie III(PB-363-1 540*310*120MM	buc	3,000	1 210,00 0,00	3 630,00 0,00
49		Automat Hager HI40R 4P 80A 380V	buc	1,000	2 154,16 0,00	2 154,16 0,00
50		Automat BA47-29/3C/25A	buc	5,000	32,00 0,00	160,00 0,00
51		Automat BA47-29/1B/10A	buc	16,000	29,00 0,00	464,00 0,00
52		Automat AVDT-32/2/C16/30	buc	25,000	220,00 0,00	5 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53		Automat BH-32-3P 63A	buc	3,000	89,16 0,00	267,48 0,00
		Cheltuieli directe	lei			14 354,64
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			172,26
		<b>Total Utilaj</b>				<b>14 526,90</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>0,00</b>
		Cheltuieli directe	lei			375 186,61
		TVA	20,00 %			75 037,32

**Total deviz:** **450 223,93**  
**Incluziv salariu** **107 225,40**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Renovarea rețelelor electrice interioare (etaj 1)  
gradinitei de copii nr. 2 din s. Gotesti, rnul Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1/  
OFERTA  
(334/2025-EEF/IEI)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30*45mm	m			7,00 7,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
2	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			24,50 15,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
3	RpCU05 D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,40 18,40

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	70,00	2,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	60,00	15,60
4	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,70 ----- 9,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,50	0,99
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
5	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			244,87 ----- 241,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,97
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20 ----- 4,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
7	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40 ----- 15,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
8	08-03- 573-4	PDG/Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc			221,38 ----- 165,90

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la 540x600x120mm ИПВ-723-1				
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	1,00	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	425,00	29,75
9	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Hager HI404R 4P 80A 380V	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
10	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47- 29/3/C/25	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
11	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47- 29/1/B/10	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
12	08-03- 573-4	PD-1/Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x120 IP31 ИПВ 363	buc			221,38 ----- 165,90
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	1,00	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	425,00	29,75
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AVDT-32/2/C16/30	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
16	08-03-573-4	PD-2/Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x120 IP31 ИПВ 36з	buc			221,38 ----- 165,90
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	1,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	425,00	29,75
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AVDT-32/2/C16/30	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
20	08-03-573-4	PD-3/Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x120 IP31 IIIPB 36з	buc			221,38 ----- 165,90
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	1,00	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	425,00	29,75
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AVDT-32/2/C16/30	buc			80,25 ----- 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
24	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 1*18W IP31 cu acumulator „EXIT,,	buc			344,08 ----- 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440 05015	Corp de iluminat LED 1*18W IP31 cu acumulator „EXIT,,	buc	1,0000	165,00	171,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	30,00	31,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	117,00	121,68
25	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LBA3923 A-2-8W	buc			406,48 ----- 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440 05016	Corp de iluminat LBA3923A-2-8W	buc	1,0000	225,00	234,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	30,00	31,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	117,00	121,68
26	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat HPP-1301 1x40W	buc			393,48 ----- 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440 05014	Corp de iluminat HPP1301 1*40W	buc	1,0000	212,50	221,00

1	2	3	4	5	6	7
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	30,00	31,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	117,00	121,68
27	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat DPO 4004 18W IP31 cu acumulator	buc			311,14 <hr/> 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440 05013	Corp de iluminat DPO 4004 18W IP31 cu acumulator	buc	1,0000	133,33	138,66
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	30,00	31,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	117,00	121,68
28	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, complet echipate LPO LED 2x 18W IP31	buc			401,28 <hr/> 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440 05011	Corp de iluminat LPO LED 2*18W IP31	buc	1,0000	220,00	228,80
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	30,00	31,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	117,00	121,68
29	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat cu plafon sau pe perete, complet echipate LSP LED 2x 18W IP54	buc			417,92 <hr/> 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440 05012	Corp de iluminat LSP LED 2*18W IP54	buc	1,0000	236,00	245,44
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	30,00	31,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	117,00	121,68
30	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, DS-19 LED 18W IP31	buc			410,64 <hr/> 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440 05018	Corp de iluminat DS19 LED 18W IP31	buc	1,0000	229,00	238,16
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	30,00	31,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	117,00	121,68
31	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m			2 854,78 <hr/> 1 666,00

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm/ de creat resursa teava flexibila din pvc				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,00	49,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	1-29	Teava flexibila din PVC d=20mm	m	100,0000	4,67	467,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,75
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ de creat resursa teava flexibila din pvc	100 m			3 020,79 1 666,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,00	49,91
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	1-30	Teava flexibila din PVC d=25mm	m	100,0000	6,33	633,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,76
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m			528,36 471,80

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	20,15
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,50
34	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>	100 m			878,95 ----- 784,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	70,00	784,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	20,16
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	80,00	25,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	1,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	425,00	34,00
35	pret de piata	Cablu VVGng-LSLTx-0,66 5*16mmp	m			71,67 ----- 0,00
	2-9	Cablu VVGng-LSLT-0,66 5*6mmp	m	1,0000	71,67	71,67
36	pret de piata	Cablu VVGng-LSLTx-0,66 5*10mmp	m			115,58 ----- 0,00
	2-5	Cablu VVGng-LSLT-0,66 5*10mmp	m	1,0000	115,58	115,58
37	pret de piata	Cablu VVGng-LSLTx-0,66 3*2,5mmp	m			19,67 ----- 0,00
	2-1	Cablu VVGng-LSLT-0,66 3*25mmp	m	1,0000	19,67	19,67

1	2	3	4	5	6	7
38	pret de piata	Cablu VVGng-LSLTx-0,66 3*1,5mmp	m			10,33 0,00
	2-2	Cablu VVGng-LSLT-0,66 3*1,5mmp	m	1,0000	10,33	10,33
39		Cablu VVGng-FRLSLTx-0,66 3*1,5mmp	m			10,33 0,00
	2-4	Cablu VVGng-FRLSLT-0,66 3*1,5mmp	m	1,0000	10,33	10,33
40	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A IP20	buc			52,31 18,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010 0024-1	Intrerupator unipolar 10A IP20	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
41	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape In=10A IP20	buc			53,33 18,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010 0024-3	Intrerupator cu 2 clape 10A IP20	buc	1,0100	30,00	30,30
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
42	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor de trecere In=10A IP20	buc			53,33 18,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010 0024-4	Intrerupator de trecere 10A IP20	buc	1,0100	30,00	30,30
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
43	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BB/ de creat resursa	100 buc			6 118,30 2 667,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,00
	4-1	Priza de fisa tip neingropat In=16A IP20 PC-23-3-BB	buc	100,0000	33,00	3 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,30
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PSB10-3-Fsr/ de creat resursa	100 buc			15 718,10 2 667,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,00
	4-8	Priza de fisa tip neingropat In=16A IP54 PSB10-3-Fsr	buc	100,0000	129,00	12 900,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54/ de creat resursa	100 buc			15 700,00 2 667,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,00
	4-8.	Priza de fisa tip neingropat In=16A IP54	buc	100,0000	129,00	12 900,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	26,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	0,00
46		Cutie pt priza si intrerupator KM40001	buc			5,00 0,00
	1-22	Cutie pt prize si intrerupatoare KM40001	buc	1,0000	5,00	5,00
		<b>3. Utilaj</b>				
47		Panou de distributie ЦПБ-723-1 540*600*120MM	buc			2 179,00 0,00
	7-1	Panou de distributie ЦПБ-723-1	buc	1,0000	2 179,00	2 179,00

1	2	3	4	5	6	7
		540*600*120MM				
48		Panou de distributie ІІІРВ-363-1 540*310*120MM	buc			1 210,00 0,00
	3-2	Panou de distributie ІІІРВ-363-1 540*310*120MM	buc	1,0000	1 210,00	1 210,00
49		Automat Hager HI40R 4P 80A 380V	buc			2 154,16 0,00
	3-8	Automat Hager HI40R 4P 80A 380V	buc	1,0000	2 154,16	2 154,16
50		Automat BA47-29/3C/25A	buc			32,00 0,00
	3-6	Automat BA47-29/3C/25A	buc	1,0000	32,00	32,00
51		Automat BA47-29/1B/10A	buc			29,00 0,00
	3-10	Automat BA47-29/1B/10A	buc	1,0000	29,00	29,00
52		Automat AVDT-32/2/C16/30	buc			220,00 0,00
	3-13	Automat AVDT-32/2/C16/30	buc	1,0000	220,00	220,00
53		Automat BH-32-3P 63A	buc			89,16 0,00
	3-9	Automat BH-32-3P 63A	buc	1,0000	89,16	89,16

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Renovarea rețelelor electrice  
interioare (etaj 1) grădiniței de  
copii nr. 2 din s. Gotesti, r. nr.  
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1/ OFERTA  
(334/2025-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 450 223,93 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1/ OFERTA:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	1 252,360	70,00	87 665,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	86,000	70,00	6 020,00
3.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	107,100	70,00	7 497,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,720	60,00	6 043,20
		<b>Total manopera</b>				<b>107 225,40</b>

**Materiale:**

1.	1-22	Cutie pt prize si intreruptoare KM40001	buc	50,000	5,00	250,00
2.	1-29	Teava flexibila din PVC d=20mm	m	3 100,000	4,67	14 477,00
3.	1-30	Teava flexibila din PVC d=25mm	m	309,000	6,33	1 955,97
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	1,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,071	1,00	0,08
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,032	1,00	0,03
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	33,126	52,00	1 722,55
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,970	50,00	98,50
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	456,806	20,00	9 136,12
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	456,806	7,00	3 197,64
11.	1019852	Vopsea	kg	1,115	52,00	57,98
12.	1111000100024-1	Intrerupator unipolar 10А IP20	buc	33,330	29,00	966,57
13.	1111000100024-3	Intrerupator cu 2 clape 10А IP20	buc	11,110	30,00	333,30
14.	1111000100024-4	Intrerupator de trecere 10А IP20	buc	2,020	30,00	60,60
15.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	6,818	55,00	374,99
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,393	480,00	188,64
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,230	20,00	4,60
18.	2-1	Cablu VVGng-LSLT-0,66 3*25mmp	m	1 800,000	19,67	35 406,00
19.	2-2	Cablu VVGng-LSLT-0,66 3*1,5mmp	m	2 500,000	10,33	25 825,00
20.	2-4	Cablu VVGng-FRLSLT-0,66 3*1,5mmp	m	600,000	10,33	6 198,00
21.	2-5	Cablu VVGng-LSLT-0,66 5*10mmp	m	230,000	115,58	26 583,40
22.	2-9	Cablu VVGng-LSLT-0,66 5*6mmp	m	45,000	71,67	3 225,15

23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	883,760	4,50	3 976,92
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	46,000	3,80	174,80
25.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	110,240	117,00	12 898,08
26.	28752744005011	Corp de iluminat LPO LED 2*18W IP31	buc	58,240	220,00	12 812,80
27.	28752744005012	Corp de iluminat LSP LED 2*18W IP54	buc	14,560	236,00	3 436,16
28.	28752744005013	Corp de iluminat DPO 4004 18W IP31 cu acumulator	buc	17,680	133,33	2 357,27
29.	28752744005014	Corp de iluminat HPP1301 1*40W	buc	5,200	212,50	1 105,00
30.	28752744005015	Corp de iluminat LED 1*18W IP31 cu acumulator „EXIT„	buc	10,400	165,00	1 716,00
31.	28752744005016	Corp de iluminat LBA3923A-2-8W	buc	3,120	225,00	702,00
32.	28752744005018	Corp de iluminat DS19 LED 18W IP31	buc	1,040	229,00	238,16
33.	3-10	Automat BA47-29/1B/10A	buc	16,000	29,00	464,00
34.	3-13	Automat AVDT-32/2/C16/30	buc	25,000	220,00	5 500,00
35.	3-2	Panou de distributie IIIPB-363-1 540*310*120MM	buc	3,000	1 210,00	3 630,00
36.	3-6	Automat BA47-29/3C/25A	buc	5,000	32,00	160,00
37.	3-8	Automat Hager HI404R 4P 80A 380V	buc	1,000	2 154,16	2 154,16
38.	3-9	Automat BH-32-3P 63A	buc	3,000	89,16	267,48
39.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	110,240	30,00	3 307,20
40.	4-1	Priza de fisa tip neingropat In=16A IP20 PC-23-3-BB	buc	27,000	33,00	891,00
41.	4-8	Priza de fisa tip neingropat In=16A IP54 PSB10-3-Fsr	buc	10,000	129,00	1 290,00
42.	4-8.	Priza de fisa tip neingropat In=16A IP54	buc	1,000	129,00	129,00
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,715	20,00	114,30
44.	4100126202818	Apa	m3	0,072	20,00	1,44
45.	5009030	Flanse	10 buc	34,090	20,00	681,80
46.	5009031	Scoabe	10 buc	228,403	15,00	3 426,05
47.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	16,043	65,00	1 042,80
48.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	41,400	10,00	414,00
49.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 283,730	0,25	320,93
50.	5009070	Racordari	10 buc	61,362	5,00	306,81
51.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,588	50,00	129,40
52.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,035	25,00	25,88
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	8,879	80,00	710,32
54.	7-1	Panou de distributie IIIPB-723-1 540*600*120MM	buc	1,000	2 179,00	2 179,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>196 624,88</b>

### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,345	1,00	5,34
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	538,622	1,00	538,62
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	94,883	20,00	1 897,66
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	1,00	0,88
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048	12,00	0,58
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,145	12,00	145,74
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,930	25,00	223,25
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	164,996	10,00	1 649,96
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,345	425,00	2 271,62

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>6 733,65</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	375 186,61
TVA	20,00 %	75 037,32

**Total deviz:**

**450 223,93**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)