

# Amenajarea terenului adiacent construcției existente "Casa de cultura" sat. Valcinet, r-nul Calarasi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 799 089,509 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |            |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total      |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                      | 7          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                        |            |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3     | 133,000                               | 181,941                | 24 198,193 |
| 2      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                             | m3     | 88,000                                | 55,400                 | 4 875,200  |
| 3      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                        | 100 m3 | 0,880                                 | 1 098,122              | 966,347    |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                     | 100 m3 | 0,450                                 | 685,911                | 308,660    |
| 5      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                                                        | t      | 74,250                                | 15,321                 | 1 137,600  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6          | 7           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------|
|    |               | autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                       |          |        |            |             |
| 6  | 33-01-016-1   | Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t                                                                                              | t        | 2,056  | 24 203,589 | 49 762,580  |
| 7  | Pret furnizor | Опора наружного освещения Fumagalli SRL из ударопрочного композитного материала, не подвержена ржавчине и коррозии, с монтажным люком (в комплекте закладные детали для монтажа). Н=3,0м, черный) | buc      | 58,000 | 3 333,000  | 193 314,000 |
| 8  | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava diam.60mm)                                                                                                                 | 1 km     | 0,180  | 81 797,222 | 14 723,500  |
| 9  | 33-04-003-1   | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                | buc      | 2,000  | 569,082    | 1 138,165   |
| 10 | Pret furnizor | Стойка железобетонная CB95                                                                                                                                                                        | buc      | 2,000  | 1 375,000  | 2 750,000   |
| 11 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                        | buc      | 2,000  | 219,800    | 439,600     |
| 12 | 33-04-009-3   | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, manual (cablu AVKPR 16x16)                                                                             | 1 km     | 0,065  | 4 777,554  | 310,541     |
| 13 | Pret furnizor | Cablu AVKPR 16x16                                                                                                                                                                                 | m        | 65,000 | 22,600     | 1 469,000   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | lei      |        |            | 295 393,386 |
|    |               | Fondul social                                                                                                                                                                                     | 24,00 %  |        |            | 8 309,323   |
|    |               | Transport material                                                                                                                                                                                | 5,00 %   |        |            | 12 569,312  |
|    |               | Cheltuieli depozitare                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |        |            | 5 027,725   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |            | 321 299,746 |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                               | 4,00 %   |        |            | 12 851,989  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        |            | 334 151,735 |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                | 2,00 %   |        |            | 6 683,035   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6         | 7                                 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------|
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |       |           | <b>340 834,770<br/>34 622,178</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                   |     |       |           |                                   |
|    |              | <b>2.1. Echipament electric</b>                                                                                                                                                                |     |       |           |                                   |
| 14 | 08-03-572-4  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (блок защиты и учета электроэнергии BZUM-TF-01 630A 380B) | buc | 1,000 | 1 383,440 | 1 383,440                         |
| 15 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( intrerupator de sarcina BH-32 1P 63A )                                                                                     | buc | 1,000 | 63,640    | 63,640                            |
| 16 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( intrerupator automat BA47-29/1P/16A/C )                                                                                    | buc | 1,000 | 63,640    | 63,640                            |
| 17 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (AMS B1B-OA1SC 5-40A/230B,50Hz)                                                                                                             | buc | 1,000 | 54,850    | 54,850                            |
| 18 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС 1-В 1Р)                                                                                                                                 | set | 1,000 | 3 496,364 | 3 496,364                         |
| 19 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA )                                                                                | buc | 1,000 | 63,640    | 63,640                            |
| 20 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щиток металлический 540x310x120 мм, IP31, ЩРН-363-1 36)    | buc | 1,000 | 804,850   | 804,850                           |
| 21 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( intrerupator de sarcina BH-32 1P 63A )                                                                                     | buc | 1,000 | 63,640    | 63,640                            |
| 22 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( intrerupator automat BA47-29/1P/10A/C )                                                                                    | buc | 2,000 | 63,640    | 127,280                           |
| 23 | 08-03-523-   | Siguranta, instalata pe suport                                                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 92,064    | 92,064                            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6          | 7          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
|    | 1               | izolator, curent pina la 100 A<br>(siguranta ППС-6-П с ПВД-2)                                                                                                                                          |     |       |            |            |
| 24 | 08-03-532-4     | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( buton ABLF-22 albastru )                                          | buc | 2,000 | 297,843    | 595,686    |
| 25 | 08-01-081-2     | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 ( comutator ANCLR-22 ) | buc | 1,000 | 98,070     | 98,070     |
| 26 | 08-03-575-1     | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ11810 )                                                                                                                          | buc | 1,000 | 63,640     | 63,640     |
| 27 | 08-03-575-1     | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( приставка контактная ПКИ20 )                                                                                                                  | buc | 1,000 | 63,640     | 63,640     |
| 28 | 08-02-317-4 apl | Releu termic РТИ-1314                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 11 364,200 | 11 364,200 |
| 29 | 08-01-081-1     | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2                        | buc | 1,000 | 94,070     | 94,070     |
| 30 | Pret de piata   | Lampa de semnalizare AL-22TE alba                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 32,000     | 32,000     |
| 31 | 08-03-534-1     | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (Переключатель на 4 положения Ус-0-Уа-Уb ПКП10-44/О 10А)                          | buc | 1,000 | 330,212    | 330,212    |
| 32 | 10-04-030-02    | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu (Фотодатчик ФС)                                                                                                                        | buc | 1,000 | 47,500     | 47,500     |
| 33 | 10-04-030-02    | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu (Программатор-фотовыключатель СРА 4.0, 6А /230V, 50Гц)                                                                                 | buc | 1,000 | 47,500     | 47,500     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6         | 7                               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|---------------------------------|
| 34 | 10-04-066-06    | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (пункт диспетчерский КХ)                                                              | buc   | 1,000   | 1 341,746 | 1 341,746                       |
| 35 | 08-03-545-3     | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 32                      | buc   | 1,000   | 754,410   | 754,410                         |
|    |                 |                                                                                                                                                           |       |         |           |                                 |
|    |                 | <b>Total Echipament electric<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |       |         |           | <b>21 046,082<br/>3 534,300</b> |
|    |                 | <b>2.2. Cabluri</b>                                                                                                                                       |       |         |           |                                 |
| 36 | 08-02-142-1     | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                      | 100 m | 6,200   | 3 857,650 | 23 917,430                      |
| 37 | 408-93          | Nisip                                                                                                                                                     | m3    | 45,000  | 240,000   | 10 800,000                      |
| 38 | 08-02-141-1     | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg                                                                          | 100 m | 4,800   | 1 552,171 | 7 450,420                       |
| 39 | Pret furnizor   | Cablu АВБбШВ-0,66 3x4 mm2                                                                                                                                 | m     | 405,000 | 17,600    | 7 128,000                       |
| 40 | Pret furnizor   | Cablu АВБбШВ-0,66 3x6 mm2                                                                                                                                 | m     | 75,000  | 19,210    | 1 440,750                       |
| 41 | 08-02-141-1     | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg                                                                          | 100 m | 2,750   | 1 557,511 | 4 283,155                       |
| 42 | Pret de piata   | Cablu ВВГнг-LS-0,66 3x1.5 mm2                                                                                                                             | m     | 240,000 | 15,200    | 3 648,000                       |
| 43 | Pret de piata   | Cablu ВВГнг-LS-0,66 3x2.5 mm2                                                                                                                             | m     | 20,000  | 20,000    | 400,000                         |
| 44 | Pret de piata   | Cablu ВВГнг-LS-0,66 3x4.0 mm2                                                                                                                             | m     | 15,000  | 32,500    | 487,500                         |
|    |                 |                                                                                                                                                           |       |         |           |                                 |
|    |                 | <b>Total Cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |       |         |           | <b>59 555,255<br/>7 949,755</b> |
|    |                 | <b>2.3. Puminare</b>                                                                                                                                      |       |         |           |                                 |
| 45 | 08-02-364-1 apl | Consola pe stilp                                                                                                                                          | buc   | 58,000  | 86,350    | 5 008,300                       |
| 46 | Pret furnizor   | Консоль для светильника наружного освещения Fumagalli SRL из ударопрочного композитного материала, не подвержена ржавчине и коррозии габ.060x470м, черный | buc   | 58,000  | 1 250,000 | 72 500,000                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                        | 4        | 5      | 6          | 7                                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------------------------------|
| 47 | 08-03-595-2   | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD                        | 100 buc  | 0,580  | 51 226,302 | 29 711,255                        |
| 48 | Pret furnizor | Светильник консольный венчающий Fumagalli SRL 230V, 4000K, IP65, габ.О480ч420м с лампой GX53 LED O100mm 6x100W, 6x1200Lm | buc      | 58,000 | 963,000    | 55 854,000                        |
|    |               |                                                                                                                          |          |        |            |                                   |
|    |               | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |          |        |            | <b>163 073,555<br/>12 696,200</b> |
|    |               | <b>2.4. Materiale</b>                                                                                                    |          |        |            |                                   |
| 49 | 08-01-087-3   | Constructii metalice sub utilaj                                                                                          | t        | 0,500  | 40 482,100 | 20 241,050                        |
| 50 | 08-02-472-1   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                             | 100 m    | 0,180  | 3 519,783  | 633,561                           |
| 51 | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, 4x40 mm                                     | 100 m    | 0,180  | 5 483,483  | 987,027                           |
|    |               |                                                                                                                          |          |        |            |                                   |
|    |               | <b>Total Materiale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |          |        |            | <b>21 861,638<br/>2 062,940</b>   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                             | lei      |        |            | 265 536,530                       |
|    |               | <i>Fondul social</i>                                                                                                     | 24,00 %  |        |            | 6 298,367                         |
|    |               | <i>Transport material</i>                                                                                                | 5,00 %   |        |            | 9 485,478                         |
|    |               | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                             | 2,00 %   |        |            | 3 794,191                         |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | 100,00 + |        |            | 285 114,566                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                               | 76,00 %  |        |            | 19 944,828                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                             | 100,00 + |        |            | 305 059,394                       |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                | 2,00 %   |        |            | 6 101,189                         |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |          |        |            | <b>311 160,583<br/>26 243,195</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                         |          |        |            |                                   |
|    |               | <b>3.1. Echipament de forta</b>                                                                                          |          |        |            |                                   |
| 52 | Pret de piata | Panou BZUM-TF-01, 380B, 630A                                                                                             | buc      | 1,000  | 8 125,000  | 8 125,000                         |
| 53 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina                                                                                                  | buc      | 1,000  | 56,300     | 56,300                            |

| 1  | 2             | 3                                                                                    | 4   | 5     | 6         | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|
|    |               | BH32/1P/63A                                                                          |     |       |           |                   |
| 54 | Pret de piata | Intreupator automat BA47-29/1P/C/16A                                                 | buc | 1,000 | 28,000    | 28,000            |
| 55 | Pret furnizor | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze AMS B1B-OA1SC 5-40A/230B, 50Hz | buc | 1,000 | 342,000   | 342,000           |
| 56 | Pret furnizor | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС 1-В 1Р)                       | buc | 1,000 | 1 473,000 | 1 473,000         |
| 57 | Pret de piata | Intreupator automat diferential АДТ 32/2Р/16А/С/30мА                                 | buc | 1,000 | 219,000   | 219,000           |
| 58 | Pret de piata | Panou ЩРН-36э-1 36, IP31, marimi 540x310x120                                         | buc | 1,000 | 800,000   | 800,000           |
| 59 | Pret de piata | Intreupator de sarcina BH32/1P/63A                                                   | buc | 1,000 | 56,300    | 56,300            |
| 60 | Pret de piata | Intreupator automat BA47-29/1P/C/10A                                                 | buc | 2,000 | 28,000    | 56,000            |
| 61 | Pret furnizor | Siguranta ППС-6-П с ПВД-2                                                            | buc | 1,000 | 180,000   | 180,000           |
| 62 | Pret furnizor | Buton ABLF-22 rosu, buton ABLF-22 albastru                                           | buc | 2,000 | 78,000    | 156,000           |
| 63 | Pret furnizor | Comutator ANCLR-22                                                                   | buc | 1,000 | 87,000    | 87,000            |
| 64 | Pret de piata | Contacto КМИ 11810                                                                   | buc | 1,000 | 184,000   | 184,000           |
| 65 | Pret furnizor | Contact de prefix ПКИ-20                                                             | buc | 1,000 | 28,000    | 28,000            |
| 66 | Pret de piata | Releu termic РТИ-1314                                                                | buc | 1,000 | 135,000   | 135,000           |
| 67 | Pret de piata | Переключатель на 4 положения Ус-0-Уа-Ув ПКП10-44/О 10А                               | buc | 1,000 | 48,000    | 48,000            |
| 68 | Pret furnizor | Фотодатчик ФС                                                                        | buc | 1,000 | 183,000   | 183,000           |
| 69 | Pret furnizor | Программатор-фотовыключатель СРА 4.0, 6А /230V, 50Гц                                 | buc | 1,000 | 80,000    | 80,000            |
| 70 | Pret furnizor | Пункт диспетчерский КХ                                                               | buc | 1,000 | 1 500,000 | 1 500,000         |
| 71 | Pret furnizor | Cutie cu cleme KZNS                                                                  | buc | 1,000 | 11,000    | 11,000            |
|    |               |                                                                                      |     |       |           |                   |
|    |               | <b>Total Echipament de forta Inklusiv salariu</b>                                    |     |       |           | <b>13 747,600</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                         | lei |       |           | 13 747,600        |

| 1 | 2 | 3                                        | 4      | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|------------------------------------------|--------|---|---|-------------------|
|   |   | Cheltuieli depozitare                    | 1,20 % |   |   | 164,971           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>13 912,571</b> |

|  |  |                                          |         |  |  |                    |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|--------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 665 907,924        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 133 181,585        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>799 089,509</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de  
cultura" sat. Valcinet, r-nul  
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 799 089,509 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 573,554 | 55,00 | 31 545,470        |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 38,570  | 84,97 | 3 277,293         |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 473,502 | 55,00 | 26 042,610        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>60 865,373</b> |

**Materiale:**

|    |          |                                            |   |       |           |       |
|----|----------|--------------------------------------------|---|-------|-----------|-------|
| 1. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 | 24 000,00 | 0,000 |
|----|----------|--------------------------------------------|---|-------|-----------|-------|



|     |               |                                                                                                                                                     |         |         |           |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 2.  | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                               | t       | 0,001   | 45,00     | 0,045      |
| 3.  | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                             | t       | 0,000   | 11 000,00 | 0,000      |
| 4.  | 101-1292      | White-spirit                                                                                                                                        | t       | 0,000   | 22 000,00 | 0,000      |
| 5.  | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                      | t       | 0,000   | 35 000,00 | 0,000      |
| 6.  | 101-1745      | Benzina solvent                                                                                                                                     | t       | 0,000   | 24 000,00 | 0,000      |
| 7.  | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                      | kg      | 0,043   | 3,00      | 0,129      |
| 8.  | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                             | t       | 0,000   | 18 000,00 | 0,000      |
| 9.  | 1010093       | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm                                                                                           | t       | 0,000   | 7 500,00  | 0,000      |
| 10. | 1010113       | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                                                     | 10 m2   | 0,063   | 15,00     | 0,945      |
| 11. | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                           | t       | 0,000   | 7 500,00  | 0,000      |
| 12. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                 | t       | 0,000   | 32 000,00 | 0,000      |
| 13. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                           | t       | 0,006   | 12 000,00 | 72,000     |
| 14. | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                     | t       | 0,090   | 2 300,00  | 207,000    |
| 15. | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                             | t       | 0,017   | 20 000,00 | 340,000    |
| 16. | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                   | t       | 0,076   | 29 000,00 | 2 204,000  |
| 17. | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                          | kg      | 0,006   | 56,00     | 0,336      |
| 18. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                  | t       | 0,019   | 29 000,00 | 551,000    |
| 19. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                               | t       | 0,001   | 36 000,00 | 36,000     |
| 20. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                       | kg      | 5,230   | 69,00     | 360,870    |
| 21. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                           | kg      | 0,018   | 20,00     | 0,360      |
| 22. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg      | 29,463  | 32,00     | 942,816    |
| 23. | 1012073       | Ate aspre                                                                                                                                           | kg      | 0,010   | 25,00     | 0,250      |
| 24. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                              | 10 buc  | 5,780   | 65,00     | 375,700    |
| 25. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                               | 100 buc | 0,056   | 100,00    | 5,600      |
| 26. | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                    | 100 buc | 0,400   | 100,00    | 40,000     |
| 27. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                            | 10 buc  | 5,780   | 10,00     | 57,800     |
| 28. | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                         | t       | 0,023   | 29 000,00 | 667,000    |
| 29. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                        | kg      | 0,082   | 56,00     | 4,592      |
| 30. | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                              | kg      | 5,120   | 45,00     | 230,400    |
| 31. | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                     | m3      | 0,014   | 6 200,00  | 86,800     |
| 32. | 1030006       | Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm | m       | 100,000 | 106,00    | 10 600,000 |
| 33. | 110-9009      | Armatura liniara                                                                                                                                    | t       | 0,000   | 20 000,00 | 0,000      |
| 34. | 110-9030      | Izolatori in forma de tija                                                                                                                          | buc     | 0,000   | 25 000,00 | 0,000      |
| 35. | 110-9032      | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler                                                                                                    | t       | 0,000   | 15 000,00 | 0,000      |
| 36. | 110-9091      | Dibluri                                                                                                                                             | buc     | 0,000   | 1,20      | 0,000      |
| 37. | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                      | buc     | 0,200   | 65,00     | 13,000     |
| 38. | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                   | 100 buc | 0,050   | 24,00     | 1,200      |
| 39. | 113-0079      | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                                               | t       | 0,000   | 36 000,00 | 0,000      |
| 40. | 201-9024      | Stilpi din otel                                                                                                                                     | t       | 2,118   | 19 000,00 | 40 242,000 |
| 41. | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                                                    | kg      | 0,000   | 45,00     | 0,000      |
| 42. | 201-9285      | Traverse din otel                                                                                                                                   | t       | 0,000   | 15 000,00 | 0,000      |
| 43. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                | t       | 0,551   | 32 000,00 | 17 632,000 |
| 44. | 408-93        | Nisip                                                                                                                                               | m3      | 45,000  | 240,00    | 10 800,000 |
| 45. | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                         | m3      | 0,075   | 240,00    | 18,000     |
| 46. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                            | m3      | 8,800   | 20,50     | 180,400    |
| 47. | 4110041       | Energie electrica                                                                                                                                   | kw-h    | 0,060   | 2,17      | 0,130      |
| 48. | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                             | buc     | 0,000   | 600,00    | 0,000      |
| 49. | 5             | Masa utilajului                                                                                                                                     | t       | 0,052   | 20 000,00 | 1 040,000  |
| 50. | 500-9057      | Caciula de polietilena                                                                                                                              | buc     | 0,000   | 60,00     | 0,000      |

|     |            |                                                                                                                                                           |          |         |           |             |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 51. | 50060-31   | Cablu BBГнг-LS-0,66 3x1.5 mm2                                                                                                                             | m        | 240,000 | 15,20     | 3 648,000   |
| 52. | 50060-32   | Cablu BBГнг-LS-0,66 3x2.5 mm2                                                                                                                             | m        | 20,000  | 20,00     | 400,000     |
| 53. | 50060-34   | Cablu BBГнг-LS-0,66 3x4.0 mm2                                                                                                                             | m        | 15,000  | 32,50     | 487,500     |
| 54. | 500602-1   | Cablu AVKPR 16x16                                                                                                                                         | m        | 65,000  | 22,60     | 1 469,000   |
| 55. | 5009055    | Papuci de cablu din arama                                                                                                                                 | buc      | 20,000  | 6,50      | 130,000     |
| 56. | 5009056    | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc   | 11,832  | 6,50      | 76,908      |
| 57. | 5009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                           | buc      | 61,160  | 6,50      | 397,540     |
| 58. | 5009081    | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                | buc      | 4,000   | 5,00      | 20,000      |
| 59. | 5009101    | Butoane de montaj                                                                                                                                         | 1000 buc | 0,063   | 200,00    | 12,600      |
| 60. | 5009140    | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc  | 1,183   | 100,00    | 118,300     |
| 61. | 5009500    | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc  | 0,411   | 100,00    | 41,100      |
| 62. | 5009502    | Fise de extremitate                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,564   | 100,00    | 56,400      |
| 63. | 5009598    | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                                                                | buc      | 0,100   | 10,00     | 1,000       |
| 64. | 5009619    | Ate de cusut                                                                                                                                              | kg       | 0,010   | 90,00     | 0,900       |
| 65. | 5009623    | Banda "K226"                                                                                                                                              | 100 m    | 0,072   | 1 820,00  | 131,040     |
| 66. | 5009807    | Formari de capuri de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,080   | 100,00    | 8,000       |
| 67. | 502-9079   | Conductori neizolati                                                                                                                                      | t        | 0,000   | 10 000,00 | 0,000       |
| 68. | 503-9015   | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze AMS B1B-OA1SC 5-40A/230B, 50Hz                                                                      | buc      | 1,000   | 342,00    | 342,000     |
| 69. | 503-9021   | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС 1-В 1Р)                                                                                            | buc      | 1,000   | 1 473,00  | 1 473,000   |
| 70. | 503-903    | Siguranta ПРС-6-П с ПВД-2                                                                                                                                 | buc      | 1,000   | 180,00    | 180,000     |
| 71. | 503-904    | Buton ABLF-22 rosu, buton ABLF-22 albastru                                                                                                                | buc      | 2,000   | 78,00     | 156,000     |
| 72. | 503-905    | Comutator ANCLR-22                                                                                                                                        | buc      | 1,000   | 87,00     | 87,000      |
| 73. | 503-927    | Contact de prefix ПКИ-20                                                                                                                                  | buc      | 1,000   | 28,00     | 28,000      |
| 74. | 503-928    | Фотодатчик ФС                                                                                                                                             | buc      | 1,000   | 183,00    | 183,000     |
| 75. | 503-929    | Программатор-фотовыключатель CPA 4.0, 6A /230V, 50Гц                                                                                                      | buc      | 1,000   | 80,00     | 80,000      |
| 76. | 503-931    | Пункт диспетчерский КХ                                                                                                                                    | buc      | 1,000   | 1 500,00  | 1 500,000   |
| 77. | 503-932    | Cutie cu cleme KZNS                                                                                                                                       | buc      | 1,000   | 11,00     | 11,000      |
| 78. | 506022-4   | Lampa de semnalizare AL-22TE alba                                                                                                                         | buc      | 1,000   | 32,00     | 32,000      |
| 79. | 5079001    | Conductor                                                                                                                                                 | m        | 143,840 | 6,50      | 934,960     |
| 80. | 520-0037   | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                                                         | t        | 0,000   | 26 000,00 | 0,000       |
| 81. | 5220077    | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                                               | kg       | 0,010   | 283,00    | 2,830       |
| 82. | 530-0182-6 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 60 mm                                                                                          | m        | 180,000 | 74,00     | 13 320,000  |
| 83. | 530-2016   | Intrerupator de sarcina BH32/1P/63A                                                                                                                       | buc      | 2,000   | 56,30     | 112,600     |
| 84. | 530-2216   | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A                                                                                                                     | buc      | 1,000   | 28,00     | 28,000      |
| 85. | 530-2217   | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                                                                                                     | buc      | 2,000   | 28,00     | 56,000      |
| 86. | 530-2221   | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/C/30mA                                                                                                    | buc      | 1,000   | 219,00    | 219,000     |
| 87. | 530-231    | Panou ЩРН-36э-1 36, IP31, marimi 540x310x120                                                                                                              | buc      | 1,000   | 800,00    | 800,000     |
| 88. | 530-241    | Contactator КМИ 11810                                                                                                                                     | buc      | 1,000   | 184,00    | 184,000     |
| 89. | 530-243    | Releu termic РТИ-1314                                                                                                                                     | buc      | 1,000   | 135,00    | 135,000     |
| 90. | 530-244    | Переключатель на 4 положения Ус-0-Уа-Уб ПКП10-44/О 10А                                                                                                    | buc      | 1,000   | 48,00     | 48,000      |
| 91. | 53020-1    | Опора наружного освещения Fumagalli SRL из ударопрочного композитного материала Н=3,0м                                                                    | buc      | 58,000  | 3 333,00  | 193 314,000 |
| 92. | 53022-1    | Стойка железобетонная СВ95                                                                                                                                | buc      | 2,000   | 1 375,00  | 2 750,000   |
| 93. | 53024-1    | Консоль для светильника наружного освещения Fumagalli SRL из ударопрочного композитного материала, не подвержена ржавчине и коррозии габ.О60x470м, черный | buc      | 58,000  | 1 250,00  | 72 500,000  |
| 94. | 53027-1    | Светильник консольный венчающий Fumagalli SRL 230V, 4000K, IP65, габ.О480x420м с лампой GX53 LED O100mm 6x100W, 6x1200Lm                                  | buc      | 58,000  | 963,00    | 55 854,000  |
| 95. | 542-9025   | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                          | kg       | 0,207   | 45,00     | 9,315       |
| 96. | 5429033    | Vaselina tehnica                                                                                                                                          | kg       | 0,082   | 22,00     | 1,804       |

|                                       |           |                                                                                                                             |     |         |          |                    |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------------|
| 97.                                   | 5440089   | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,916   | 105,00   | 96,180             |
| 98.                                   | 5440150   | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg  | 0,050   | 35,00    | 1,750              |
| 99.                                   | 551-0455  | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                     | buc | 0,221   | 7,00     | 1,547              |
| 100.                                  | 590-20577 | Cablu ABБ6IIIБ-0,66 3x4 mm2                                                                                                 | m   | 405,000 | 17,60    | 7 128,000          |
| 101.                                  | 590-20578 | Cablu ABБ6IIIБ-0,66 3x6 mm2                                                                                                 | m   | 75,000  | 19,21    | 1 440,750          |
| 102.                                  | 620-10-1  | Panou BZUM-TF-01, 380B, 630A                                                                                                | buc | 1,000   | 8 125,00 | 8 125,000          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |           |                                                                                                                             |     |         |          | <b>454 843,397</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                                        |      |        |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 0,480  | 140,00 | 67,200            |
| 2.                                  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,480  | 225,00 | 108,000           |
| 3.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 40,992 | 300,00 | 12 297,600        |
| 4.                                  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,480  | 450,00 | 216,000           |
| 5.                                  | 030201        | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                        | h-ut | 6,332  | 25,00  | 158,300           |
| 6.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 24,311 | 25,00  | 607,775           |
| 7.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 24,311 | 25,00  | 607,775           |
| 8.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 57,732 | 323,30 | 18 664,756        |
| 9.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 13,976 | 143,00 | 1 998,568         |
| 10.                                 | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                                | h-ut | 6,312  | 250,00 | 1 578,000         |
| 11.                                 | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 1,560  | 350,00 | 546,000           |
| 12.                                 | 160601        | Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)                                                                      | h-ut | 8,923  | 225,00 | 2 007,675         |
| 13.                                 | 161002        | Automacara, 16 t                                                                                                       | h-ut | 2,138  | 450,00 | 962,100           |
| 14.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                            | h-ut | 1,012  | 305,00 | 308,660           |
| 15.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                  | h-ut | 9,143  | 59,00  | 539,437           |
| 16.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut | 0,220  | 35,00  | 7,700             |
| 17.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                     | h-ut | 2,844  | 400,00 | 1 137,600         |
| 18.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                  | h-ut | 0,080  | 35,00  | 2,800             |
| 19.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,586  | 400,00 | 234,400           |
| 20.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 38,492 | 400,00 | 15 396,800        |
| 21.                                 | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                | h-ut | 3,804  | 400,00 | 1 521,600         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                                        |      |        |        | <b>58 968,746</b> |

|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| Total | lei     | 665 907,924 |
| TVA   | 20,00 % | 133 181,585 |

**Total deviz:**

**799 089,5  
09**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de cultura" sat.  
Valcinet, r-nul Calarasi**

**Investitor 000**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |            |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total      |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                      | 6                    | 7          |
|         |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |            |
| 1       | TsA16D1                     | Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare | m3     |                                        |                      | 181,941    |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,8600                                 | 55,00                | 157,300    |
|         | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2900                                 | 84,97                | 24,641     |
| 2       | TsD18B                      | Umplutura compactată în șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu                                                                            | m3     |                                        |                      | 55,400     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9700                                 | 55,00                | 53,350     |
|         | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000                                 | 20,50                | 2,050      |
| 3       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv                                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 098,122  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,8200                                 | 55,00                | 485,125    |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 10,3900                                | 59,00                | 612,997    |
| 4       | TsC03F1                     | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II                                                     | 100 m3 |                                        |                      | 685,911    |
|         | 2952260003501               | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,2500                                 | 305,00               | 685,911    |
| 5       | TsI51A5                     | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                                                                                           | t      |                                        |                      | 15,321     |
|         | 3410540000007               | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383                                 | 400,00               | 15,321     |
| 6       | 33-01-016-1                 | Montarea stîlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masă până la 2 t                                                                                                                             | t      |                                        |                      | 24 203,589 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 29,1200                                | 55,00                | 1 601,607  |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru construcții cu piulite și saibe                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0000                                 | 35 000,00            | 0,000      |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 65,00                | 0,000      |
|         | 201-9024                    | Stâlpi din oțel                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300                                 | 19 000,00            | 19 572,957 |
|         | 030201                      | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,0800                                 | 25,00                | 76,994     |
|         | 160202                      | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorcă)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,0700                                 | 250,00               | 767,510    |
|         | 160601                      | Tractoare cu șenile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,3400                                 | 225,00               | 976,496    |
|         | 161002                      | Automacara, 16 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0400                                 | 450,00               | 467,947    |
|         | 400311                      | Autocamioane speciale, tonaj până la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,8500                                 | 400,00               | 740,078    |
| 7       | Pret furnizor               | Опора наружного освещения Fumagalli                                                                                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 3 333,000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6         | 7          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|
|    |               | SRL из ударопрочного композитного материала, не подвержена ржавчине и коррозии, с монтажным люком (в комплекте закладные детали для монтажа). Н=3,0м,черный) |      |            |           |            |
|    | 53020-1       | Опора наружного освещения Fumagalli SRL из ударопрочного композитного материала Н=3,0м                                                                       | buc  | 1,0000     | 3 333,00  | 3 333,000  |
| 8  | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava diam.60mm)                                                                            | 1 km |            |           | 81 797,222 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 133,0000   | 55,00     | 7 315,000  |
|    | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                   | t    | 0,0008     | 24 000,00 | 0,000      |
|    | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                              | m3   | 0,0800     | 6 200,00  | 482,222    |
|    | 530-0182-6    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 60 mm                                                                                             | m    | 1 000,0000 | 74,00     | 74 000,000 |
| 9  | 33-04-003-1   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                          | buc  |            |           | 569,082    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 3,8000     | 55,00     | 209,000    |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                               | t    | 0,0000     | 35 000,00 | 0,000      |
|    | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                      | t    | 0,0000     | 18 000,00 | 0,000      |
|    | 110-9030      | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                   | buc  | 0,0000     | 25 000,00 | 0,000      |
|    | 500-9057      | Caciula de polietilena                                                                                                                                       | buc  | 0,0000     | 60,00     | 0,000      |
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                               | buc  | 0,1000     | 65,00     | 6,500      |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0200     | 3,00      | 0,060      |
|    | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                      | t    | 0,00003    | 11 000,00 | 0,000      |
|    | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                        | t    | 0,0004     | 45,00     | 0,022      |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                             | kg   | 0,1000     | 45,00     | 4,500      |
|    | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                        | t    | 0,0001     | 36 000,00 | 0,000      |
|    | 110-9091      | Dibluri                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000     | 1,20      | 0,000      |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                                                             | kg   | 0,0000     | 45,00     | 0,000      |
|    | 201-9285      | Traverse din otel                                                                                                                                            | t    | 0,0000     | 15 000,00 | 0,000      |
|    | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                      | buc  | 0,0000     | 600,00    | 0,000      |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                 | h-ut | 0,7800     | 350,00    | 273,000    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1900     | 400,00    | 76,000     |
| 10 | Pret furnizor | Стойка железобетонная CB95                                                                                                                                   | buc  |            |           | 1 375,000  |
|    | 53022-1       | Стойка железобетонная CB95                                                                                                                                   | buc  | 1,0000     | 1 375,00  | 1 375,000  |
| 11 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                   | buc  |            |           | 219,800    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400     | 55,00     | 24,200     |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                      | h-ut | 0,2400     | 140,00    | 33,600     |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                       | h-ut | 0,2400     | 225,00    | 54,000     |
|    | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut | 0,2400     | 450,00    | 108,000    |
| 12 | 33-04-009-3   | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, manual (cablu AVKPR 16x16)                                        | 1 km |            |           | 4 777,554  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 63,3000    | 55,00     | 3 481,077  |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                             | kg   | 0,1000     | 45,00     | 4,846      |
|    | 110-9009      | Armatura liniara                                                                                                                                             | t    | 0,0000     | 20 000,00 | 0,000      |
|    | 551-0455      | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                                                      | buc  | 3,4000     | 7,00      | 23,800     |
|    | 520-0037      | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                                                            | t    | 0,0010     | 26 000,00 | 0,000      |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500     | 3,00      | 0,138      |
|    | 101-1745      | Benzina solvent                                                                                                                                              | t    | 0,00006    | 24 000,00 | 0,000      |
|    | 101-1292      | White-spirit                                                                                                                                                 | t    | 0,00022    | 22 000,00 | 0,000      |
|    | 110-9032      | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler                                                                                                             | t    | 0,0000     | 15 000,00 | 0,000      |
|    | 502-9079      | Conductori neizolati                                                                                                                                         | t    | 0,0000     | 10 000,00 | 0,000      |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                        | h-ut | 3,1700     | 400,00    | 1 267,692  |
| 13 | Pret furnizor | Cablu AVKPR 16x16                                                                                                                                            | m    |            |           | 22,600     |
|    | 500602-1      | Cablu AVKPR 16x16                                                                                                                                            | m    | 1,0000     | 22,60     | 22,600     |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                 |      |            |           |            |
|    |               | <b>2.1. Echipament electric</b>                                                                                                                              |      |            |           |            |
| 14 | 08-03-572-4   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,                                                                   | buc  |            |           | 1 383,440  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6         | 7         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|    |              | inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000<br>(блок защиты и учета электроэнергии<br>BZUM-TF-01 630A 380B)                                                                                               |        |         |           |           |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,4900  | 55,00     | 191,950   |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                           | kg     | 0,2500  | 69,00     | 17,250    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1700  | 32,00     | 5,440     |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300  | 45,00     | 1,350     |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate,<br>masa pina la 0,1 t                                                                                                                                 | t      | 0,0250  | 32 000,00 | 800,000   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                                                     | h-ut   | 0,2900  | 300,00    | 87,000    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                                                                                                | h-ut   | 1,1500  | 143,00    | 164,450   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2900  | 400,00    | 116,000   |
| 15 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de<br>transportare (automate) ( intrerupator de<br>sarcina BH-32 1P 63A )                                                                                        | buc    |         |           | 63,640    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1200  | 55,00     | 61,600    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0200  | 32,00     | 0,640     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                                                     | h-ut   | 0,0020  | 300,00    | 0,600     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0020  | 400,00    | 0,800     |
| 16 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de<br>transportare (automate) ( intrerupator automat<br>BA47-29/1P/16A/C )                                                                                       | buc    |         |           | 63,640    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1200  | 55,00     | 61,600    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0200  | 32,00     | 0,640     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                                                     | h-ut   | 0,0020  | 300,00    | 0,600     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0020  | 400,00    | 0,800     |
| 17 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei<br>faze (AMS B1B-OA1SC 5-40A/230B,50Hz)                                                                                                                   | buc    |         |           | 54,850    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8700  | 55,00     | 47,850    |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                               | t      | 0,00003 | 7 500,00  | 0,000     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                                                     | h-ut   | 0,0100  | 300,00    | 3,000     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0100  | 400,00    | 4,000     |
| 18 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220<br>kV (ОПС 1-В 1Р)                                                                                                                                       | set    |         |           | 3 496,364 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 14,1000 | 55,00     | 775,500   |
|    | 1010113      | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                                                                                                         | 10 m2  | 0,0630  | 15,00     | 0,945     |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200<br>mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                   | t      | 0,0110  | 29 000,00 | 319,000   |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                           | kg     | 2,2000  | 69,00     | 151,800   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                            | kg     | 8,1000  | 32,00     | 259,200   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                  | 10 buc | 0,9000  | 65,00     | 58,500    |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                | 10 buc | 0,9000  | 10,00     | 9,000     |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1100  | 45,00     | 4,950     |
|    | 5009598      | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1000  | 10,00     | 1,000     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                                                     | h-ut   | 2,9000  | 300,00    | 870,000   |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,5300  | 323,30    | 494,649   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                                                                                                | h-ut   | 2,7400  | 143,00    | 391,820   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000  | 400,00    | 160,000   |
| 19 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de<br>transportare ( intrerupator automat diferential<br>AB/IT 32/2P/16A/30mA )                                                                                  | buc    |         |           | 63,640    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1200  | 55,00     | 61,600    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0200  | 32,00     | 0,640     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                                                     | h-ut   | 0,0020  | 300,00    | 0,600     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0020  | 400,00    | 0,800     |
| 20 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau<br>punct de distributie (dulap), montat pe perete,<br>inaltime si latime, mm, pina la 600x600<br>(щиток металлический 540x310x120 мм,<br>IP31, ЩРН-363-1 36) | buc    |         |           | 804,850   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,3200  | 55,00     | 127,600   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6         | 7       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,1500 | 69,00     | 10,350  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,1700 | 32,00     | 5,440   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0300 | 45,00     | 1,350   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t       | 0,0150 | 32 000,00 | 480,000 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,1000 | 300,00    | 30,000  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,7700 | 143,00    | 110,110 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,1000 | 400,00    | 40,000  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( intrerupator de sarcina BH-32 1P 63A )                                                    | buc     |        |           | 63,640  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1200 | 55,00     | 61,600  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,640   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0020 | 300,00    | 0,600   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 400,00    | 0,800   |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( intrerupator automat BA47-29/1P/10A/C )                                                   | buc     |        |           | 63,640  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1200 | 55,00     | 61,600  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,640   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0020 | 300,00    | 0,600   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 400,00    | 0,800   |
| 23 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (siguranta ПРС-6-П с ПВД-2)                                                                     | buc     |        |           | 92,064  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1700 | 55,00     | 64,350  |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0010 | 20,00     | 0,020   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,1590 | 32,00     | 5,088   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0050 | 56,00     | 0,280   |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                               | buc     | 2,0000 | 6,50      | 13,000  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 90,00     | 0,090   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0030 | 22,00     | 0,066   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,0140 | 105,00    | 1,470   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0040 | 300,00    | 1,200   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0600 | 35,00     | 2,100   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                         | h-ut    | 0,0800 | 35,00     | 2,800   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0040 | 400,00    | 1,600   |
| 24 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( buton ABLF-22 albastru ) | buc     |        |           | 297,843 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,8000 | 55,00     | 99,000  |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,0600 | 69,00     | 4,140   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0010 | 20,00     | 0,020   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,0500 | 32,00     | 1,600   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 65,00     | 79,300  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,400   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,200  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 56,00     | 0,336   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0350 | 45,00     | 1,575   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t       | 0,0020 | 32 000,00 | 64,000  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 5,00      | 5,000   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0100 | 100,00    | 1,000   |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0610 | 100,00    | 6,100   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 90,00     | 0,090   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0060 | 22,00     | 0,132   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,0120 | 105,00    | 1,260   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0010 | 300,00    | 0,300   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,1300 | 143,00    | 18,590  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400 | 35,00     | 1,400   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6         | 7          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0010   | 400,00    | 0,400      |
| 25 | 08-01-081-2     | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 ( comutator ANCLR-22 ) | buc     |          |           | 98,070     |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,1300   | 55,00     | 62,150     |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0600   | 32,00     | 1,920      |
|    | 5009807         | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0600   | 100,00    | 6,000      |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                          | h-ut    | 0,0400   | 300,00    | 12,000     |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 400,00    | 16,000     |
| 26 | 08-03-575-1     | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ11810 )                                                                                                                          | buc     |          |           | 63,640     |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,1200   | 55,00     | 61,600     |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0200   | 32,00     | 0,640      |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                          | h-ut    | 0,0020   | 300,00    | 0,600      |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0020   | 400,00    | 0,800      |
| 27 | 08-03-575-1     | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( приставка контактная ПКИ20 )                                                                                                                  | buc     |          |           | 63,640     |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,1200   | 55,00     | 61,600     |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0200   | 32,00     | 0,640      |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                          | h-ut    | 0,0020   | 300,00    | 0,600      |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0020   | 400,00    | 0,800      |
| 28 | 08-02-317-4 apl | Releu termic РТИ-1314                                                                                                                                                                                  | buc     |          |           | 11 364,200 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 11,2000  | 55,00     | 616,000    |
|    | 1030006         | Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm                                                    | m       | 100,0000 | 106,00    | 10 600,000 |
|    | 5009055         | Papuci de cablu din arama                                                                                                                                                                              | buc     | 20,0000  | 6,50      | 130,000    |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                            | kg      | 0,0400   | 105,00    | 4,200      |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                          | h-ut    | 0,0200   | 300,00    | 6,000      |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0200   | 400,00    | 8,000      |
| 29 | 08-01-081-1     | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2                        | buc     |          |           | 94,070     |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,1300   | 55,00     | 62,150     |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0600   | 32,00     | 1,920      |
|    | 5009807         | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200   | 100,00    | 2,000      |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                          | h-ut    | 0,0400   | 300,00    | 12,000     |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 400,00    | 16,000     |
| 30 | Pret de piata   | Lampa de semnalizare AL-22TE alba                                                                                                                                                                      | buc     |          |           | 32,000     |
|    | 506022-4        | Lampa de semnalizare AL-22TE alba                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 32,00     | 32,000     |
| 31 | 08-03-534-1     | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (Переключатель на 4 положения Ус-0-Уа-Уб ПКП10-44/О 10А)                          | buc     |          |           | 330,212    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 2,2900   | 55,00     | 125,950    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0700   | 69,00     | 4,830      |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0020   | 20,00     | 0,040      |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0500   | 32,00     | 1,600      |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200   | 65,00     | 79,300     |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0140   | 100,00    | 1,400      |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200   | 10,00     | 12,200     |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0010   | 56,00     | 0,056      |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0380   | 45,00     | 1,710      |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                   | t       | 0,0020   | 32 000,00 | 64,000     |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,000      |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6         | 7         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200 | 100,00    | 2,000     |
|    | 5009502      | Fise de extremitate                                                                                                                  | 100 buc | 0,0820 | 100,00    | 8,200     |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 90,00     | 0,090     |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                     | kg      | 0,0030 | 22,00     | 0,066     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv          | kg      | 0,0160 | 105,00    | 1,680     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,0030 | 300,00    | 0,900     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut    | 0,1300 | 143,00    | 18,590    |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 35,00     | 1,400     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0030 | 400,00    | 1,200     |
| 32 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu (Фотодатчик ФС)                                                      | buc     |        |           | 47,500    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 0,5000 | 55,00     | 27,500    |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                      | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000    |
| 33 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu (Программатор-фотовыключатель СРА 4.0, 6А /230V, 50Гц)               | buc     |        |           | 47,500    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 0,5000 | 55,00     | 27,500    |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                      | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000    |
| 34 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (пункт диспетчерский КХ)                                          | buc     |        |           | 1 341,746 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 6,0000 | 55,00     | 330,000   |
|    | 1010093      | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm                                                                            | t       | 0,0004 | 7 500,00  | 0,000     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                           | kg      | 0,0060 | 56,00     | 0,336     |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                            | kg      | 0,0100 | 25,00     | 0,250     |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                    | 100 buc | 0,0500 | 24,00     | 1,200     |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                                    | kw-h    | 0,0600 | 2,17      | 0,130     |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                      | t       | 0,0500 | 20 000,00 | 1 000,000 |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                          | kg      | 0,0100 | 283,00    | 2,830     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv          | kg      | 0,0500 | 105,00    | 5,250     |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                           | kg      | 0,0500 | 35,00     | 1,750     |
| 35 | 08-03-545-3  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 32 | buc     |        |           | 754,410   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 7,0000 | 55,00     | 385,000   |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,0700 | 69,00     | 4,830     |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                            | kg      | 0,0130 | 20,00     | 0,260     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,0490 | 32,00     | 1,568     |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200 | 65,00     | 79,300    |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,400     |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,200    |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                         | kg      | 0,0640 | 56,00     | 3,584     |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0540 | 45,00     | 2,430     |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,0050 | 32 000,00 | 160,000   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                           | buc     | 1,0000 | 5,00      | 5,000     |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc | 0,0610 | 100,00    | 6,100     |
|    | 5009502      | Fise de extremitate                                                                                                                  | 100 buc | 0,3600 | 100,00    | 36,000    |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 90,00     | 0,540     |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                     | kg      | 0,0640 | 22,00     | 1,408     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv          | kg      | 0,1280 | 105,00    | 13,440    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,0060 | 300,00    | 1,800     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut    | 0,2500 | 143,00    | 35,750    |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 35,00     | 1,400     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0060 | 400,00    | 2,400     |
|    |              | <b>2.2. Cabluri</b>                                                                                                                  |         |        |           |           |
| 36 | 08-02-142-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                 | 100 m   |        |           | 3 857,650 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 6,6300 | 55,00     | 364,650   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 4,9900  | 300,00    | 1 497,000 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 4,9900  | 400,00    | 1 996,000 |
| 37 | 408-93          | Nisip                                                                                                                       | m3       |         |           | 240,000   |
|    | 408-93          | Nisip                                                                                                                       | m3       | 1,0000  | 240,00    | 240,000   |
| 38 | 08-02-141-1     | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg                                            | 100 m    |         |           | 1 552,171 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 13,7000 | 55,00     | 753,500   |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 32 000,00 | 0,000     |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 12 000,00 | 10,000    |
|    | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                           | t        | 0,0100  | 29 000,00 | 290,000   |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t        | 0,0010  | 29 000,00 | 30,208    |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 36 000,00 | 0,000     |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,2500  | 45,00     | 11,250    |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 200,00    | 1,667     |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0410  | 100,00    | 4,104     |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 1 820,00  | 17,442    |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,3900  | 300,00    | 117,000   |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 3,2200  | 25,00     | 80,500    |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut     | 3,2200  | 25,00     | 80,500    |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,3900  | 400,00    | 156,000   |
| 39 | Pret furnizor   | Cablu ABБ6ШВ-0,66 3x4 mm2                                                                                                   | m        |         |           | 17,600    |
|    | 590-20577       | Cablu ABБ6ШВ-0,66 3x4 mm2                                                                                                   | m        | 1,0000  | 17,60     | 17,600    |
| 40 | Pret furnizor   | Cablu ABБ6ШВ-0,66 3x6 mm2                                                                                                   | m        |         |           | 19,210    |
|    | 590-20578       | Cablu ABБ6ШВ-0,66 3x6 mm2                                                                                                   | m        | 1,0000  | 19,21     | 19,210    |
| 41 | 08-02-141-1     | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg                                            | 100 m    |         |           | 1 557,511 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 13,7000 | 55,00     | 753,500   |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 32 000,00 | 0,000     |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 12 000,00 | 8,727     |
|    | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                           | t        | 0,0100  | 29 000,00 | 295,273   |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t        | 0,0010  | 29 000,00 | 31,636    |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 36 000,00 | 0,000     |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,2500  | 45,00     | 11,258    |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 200,00    | 1,673     |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0410  | 100,00    | 4,109     |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 1 820,00  | 17,207    |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,3900  | 300,00    | 117,055   |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 3,2200  | 25,00     | 80,500    |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut     | 3,2200  | 25,00     | 80,500    |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,3900  | 400,00    | 156,073   |
| 42 | Pret de piata   | Cablu BBГHГ-LS-0,66 3x1.5 mm2                                                                                               | m        |         |           | 15,200    |
|    | 50060-31        | Cablu BBГHГ-LS-0,66 3x1.5 mm2                                                                                               | m        | 1,0000  | 15,20     | 15,200    |
| 43 | Pret de piata   | Cablu BBГHГ-LS-0,66 3x2.5 mm2                                                                                               | m        |         |           | 20,000    |
|    | 50060-32        | Cablu BBГHГ-LS-0,66 3x2.5 mm2                                                                                               | m        | 1,0000  | 20,00     | 20,000    |
| 44 | Pret de piata   | Cablu BBГHГ-LS-0,66 3x4.0 mm2                                                                                               | m        |         |           | 32,500    |
|    | 50060-34        | Cablu BBГHГ-LS-0,66 3x4.0 mm2                                                                                               | m        | 1,0000  | 32,50     | 32,500    |
|    |                 | <b>2.3. Iluminare</b>                                                                                                       |          |         |           |           |
| 45 | 08-02-364-1 apl | Consola pe stilp                                                                                                            | buc      |         |           | 86,350    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 1,0700  | 55,00     | 58,850    |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,1000  | 32,00     | 3,200     |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,0500  | 45,00     | 2,250     |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0100  | 105,00    | 1,050     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0300  | 300,00    | 9,000     |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0300  | 400,00    | 12,000    |
| 46 | Pret furnizor   | Консоль для светильника наружного                                                                                           | buc      |         |           | 1 250,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6         | 7          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|    |               | освещения Fumagalli SRL из ударопрочного композитного материала, не подвержена ржавчине и коррозии габ.060x470м, черный                                   |         |          |           |            |
|    | 53024-1       | Консоль для светильника наружного освещения Fumagalli SRL из ударопрочного композитного материала, не подвержена ржавчине и коррозии габ.060x470м, черный | buc     | 1,0000   | 1 250,00  | 1 250,000  |
| 47 | 08-03-595-2   | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD                                                         | 100 buc |          |           | 51 226,302 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 291,0000 | 55,00     | 16 005,000 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 1,8700   | 32,00     | 59,862     |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 20,4000  | 6,50      | 132,600    |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 6,50      | 663,000    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400   | 100,00    | 203,966    |
|    | 5079001       | Conductor                                                                                                                                                 | m       | 248,0000 | 6,50      | 1 612,000  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1100   | 105,00    | 11,586     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 1,7300   | 300,00    | 518,793    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut    | 96,9000  | 323,30    | 31 327,771 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 1,7300   | 400,00    | 691,724    |
| 48 | Pret furnizor | Светильник консольный венчающий Fumagalli SRL 230V, 4000K, IP65, габ.0480ч420м с лампой GX53 LED O100mm 6x100W, 6x1200Lm                                  | buc     |          |           | 963,000    |
|    | 53027-1       | Светильник консольный венчающий Fumagalli SRL 230V, 4000K, IP65, габ.0480ч420м с лампой GX53 LED O100mm 6x100W, 6x1200Lm                                  | buc     | 1,0000   | 963,00    | 963,000    |
|    |               | <b>2.4. Materiale</b>                                                                                                                                     |         |          |           |            |
| 49 | 08-01-087-3   | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                                           | t       |          |           | 40 482,100 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 62,2000  | 55,00     | 3 421,000  |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                           | t       | 0,1800   | 2 300,00  | 414,000    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 4,2000   | 69,00     | 289,800    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 27,0000  | 32,00     | 864,000    |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                          | 100 buc | 0,8000   | 100,00    | 80,000     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                      | t       | 1,0000   | 32 000,00 | 32 000,000 |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                               | m3      | 0,1500   | 240,00    | 36,000     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 1,7400   | 300,00    | 522,000    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 15,1000  | 143,00    | 2 159,300  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 1,7400   | 400,00    | 696,000    |
| 50 | 08-02-472-1   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                              | 100 m   |          |           | 3 519,783  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 19,0000  | 55,00     | 1 045,000  |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                   | t       | 0,0920   | 20 000,00 | 1 888,889  |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                     | t       | 0,0020   | 36 000,00 | 0,000      |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,6000   | 69,00     | 41,400     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,1400   | 300,00    | 41,667     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 3,1300   | 143,00    | 447,272    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,1400   | 400,00    | 55,556     |
| 51 | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, 4x40 mm                                                                      | 100 m   |          |           | 5 483,483  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 16,6000  | 55,00     | 913,000    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                     | t       | 0,0037   | 36 000,00 | 200,000    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,9000   | 69,00     | 62,100     |
|    | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                               | t       | 0,1300   | 29 000,00 | 3 705,556  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,2200   | 300,00    | 66,667     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 3,1300   | 143,00    | 447,272    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,2200   | 400,00    | 88,889     |

| 1  | 2             | 3                                                                                    | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                     |     |        |          |           |
|    |               | <b>3.1. Echipament de forta</b>                                                      |     |        |          |           |
| 52 | Pret de piata | Panou BZUM-TF-01, 380B, 630A                                                         | buc |        |          | 8 125,000 |
|    | 620-10-1      | Panou BZUM-TF-01, 380B, 630A                                                         | buc | 1,0000 | 8 125,00 | 8 125,000 |
| 53 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/1P/63A                                                  | buc |        |          | 56,300    |
|    | 530-2016      | Intrerupator de sarcina BH32/1P/63A                                                  | buc | 1,0000 | 56,30    | 56,300    |
| 54 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A                                                | buc |        |          | 28,000    |
|    | 530-2216      | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A                                                | buc | 1,0000 | 28,00    | 28,000    |
| 55 | Pret furnizor | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze AMS B1B-OA1SC 5-40A/230B, 50Hz | buc |        |          | 342,000   |
|    | 503-9015      | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze AMS B1B-OA1SC 5-40A/230B, 50Hz | buc | 1,0000 | 342,00   | 342,000   |
| 56 | Pret furnizor | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС 1-В 1Р)                       | buc |        |          | 1 473,000 |
|    | 503-9021      | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС 1-В 1Р)                       | buc | 1,0000 | 1 473,00 | 1 473,000 |
| 57 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/C/30mA                               | buc |        |          | 219,000   |
|    | 530-2221      | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/C/30mA                               | buc | 1,0000 | 219,00   | 219,000   |
| 58 | Pret de piata | Panou ЩРн-36э-1 36, IP31, marimi 540x310x120                                         | buc |        |          | 800,000   |
|    | 530-231       | Panou ЩРн-36э-1 36, IP31, marimi 540x310x120                                         | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,000   |
| 59 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/1P/63A                                                  | buc |        |          | 56,300    |
|    | 530-2016      | Intrerupator de sarcina BH32/1P/63A                                                  | buc | 1,0000 | 56,30    | 56,300    |
| 60 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                                | buc |        |          | 28,000    |
|    | 530-2217      | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                                | buc | 1,0000 | 28,00    | 28,000    |
| 61 | Pret furnizor | Siguranta ПРС-6-П с ПВД-2                                                            | buc |        |          | 180,000   |
|    | 503-903       | Siguranta ПРС-6-П с ПВД-2                                                            | buc | 1,0000 | 180,00   | 180,000   |
| 62 | Pret furnizor | Buton ABLF-22 rosu, buton ABLF-22 albastru                                           | buc |        |          | 78,000    |
|    | 503-904       | Buton ABLF-22 rosu, buton ABLF-22 albastru                                           | buc | 1,0000 | 78,00    | 78,000    |
| 63 | Pret furnizor | Comutator ANCLR-22                                                                   | buc |        |          | 87,000    |
|    | 503-905       | Comutator ANCLR-22                                                                   | buc | 1,0000 | 87,00    | 87,000    |
| 64 | Pret de piata | Contactoer КМИ 11810                                                                 | buc |        |          | 184,000   |
|    | 530-241       | Contactoer КМИ 11810                                                                 | buc | 1,0000 | 184,00   | 184,000   |
| 65 | Pret furnizor | Contact de prefix ПКИ-20                                                             | buc |        |          | 28,000    |
|    | 503-927       | Contact de prefix ПКИ-20                                                             | buc | 1,0000 | 28,00    | 28,000    |
| 66 | Pret de piata | Releu termic РТИ-1314                                                                | buc |        |          | 135,000   |
|    | 530-243       | Releu termic РТИ-1314                                                                | buc | 1,0000 | 135,00   | 135,000   |
| 67 | Pret de piata | Переключатель на 4 положения Ус-0-Уа-Уб ПКП10-44/О 10А                               | buc |        |          | 48,000    |
|    | 530-244       | Переключатель на 4 положения Ус-0-Уа-Уб ПКП10-44/О 10А                               | buc | 1,0000 | 48,00    | 48,000    |
| 68 | Pret furnizor | Фотодатчик ФС                                                                        | buc |        |          | 183,000   |
|    | 503-928       | Фотодатчик ФС                                                                        | buc | 1,0000 | 183,00   | 183,000   |
| 69 | Pret furnizor | Программатор-фотовыключатель CPA 4.0, 6А /230V, 50Гц                                 | buc |        |          | 80,000    |
|    | 503-929       | Программатор-фотовыключатель CPA 4.0, 6А /230V, 50Гц                                 | buc | 1,0000 | 80,00    | 80,000    |
| 70 | Pret furnizor | Пункт диспетчерский КХ                                                               | buc |        |          | 1 500,000 |
|    | 503-931       | Пункт диспетчерский КХ                                                               | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,000 |
| 71 | Pret furnizor | Cutie cu cleme KZNS                                                                  | buc |        |          | 11,000    |
|    | 503-932       | Cutie cu cleme KZNS                                                                  | buc | 1,0000 | 11,00    | 11,000    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Amenajarea terenului adiacent construcției existente "Casa de cultura" sat. Valcinet, r-nul Calarasi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 48 177,829 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                     | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                                 |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                           |          |                                       | Pe unitate de măsură   | Total                           |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                         | 4        | 5                                     | 6                      | 7                               |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                          |          |                                       |                        |                                 |
| 1      | RCsU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                           | m        | 75,000                                | 80,722                 | 6 054,113                       |
| 2      | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                           | m        | 75,000                                | 29,306                 | 2 197,965                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei      |                                       |                        | 8 252,078                       |
|        |                             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                      | 24,00 %  |                                       |                        | 1 820,058                       |
|        |                             | <i>Transport material</i>                                                                                                                 | 10,00 %  |                                       |                        | 49,601                          |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                              | 2,00 %   |                                       |                        | 9,920                           |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 | 100,00 + |                                       |                        | 10 131,657                      |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                | 14,50 %  |                                       |                        | 1 469,089                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | 100,00 + |                                       |                        | 11 600,746                      |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                 | 6,00 %   |                                       |                        | 696,044                         |
|        |                             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                      |          |                                       |                        | <b>12 296,790<br/>7 583,573</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                              |          |                                       |                        |                                 |
| 3      | 08-03-572-8                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩРВП-6) | buc      | 1,000                                 | 693,270                | 693,270                         |
| 4      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( выключатель нагрузки ВД 1-63/2P/16A )                                 | buc      | 1,000                                 | 97,206                 | 97,206                          |
| 5      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( выключатель автоматический                                            | buc      | 3,000                                 | 97,206                 | 291,619                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6          | 7          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
|    |               | BA47-29/1P/B/10A )                                                                                                                               |         |        |            |            |
| 6  | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( кабелъ силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LS-0.66 )   | 100 m   | 0,750  | 1 666,915  | 1 250,186  |
| 7  | Pret de piata | Кабелъ ВВГнг-LS-0,66 3x1.5 mm2                                                                                                                   | m       | 45,000 | 21,000     | 945,000    |
| 8  | Pret de piata | Кабелъ ВВГнг-LS-0,66 3x2.5 mm2                                                                                                                   | m       | 30,000 | 24,000     | 720,000    |
| 9  | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa ( выключатели одноклавишные )                                                     | 100 buc | 0,070  | 3 721,457  | 260,502    |
| 10 | Pret de piata | Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 6А, IP20 ВсС10-1-0-КБ                                                                     | buc     | 7,000  | 17,000     | 119,000    |
| 11 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                              | 100 buc | 0,010  | 3 990,400  | 39,904     |
| 12 | Pret furnizor | Розетка однополюсная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А, 250В                                                                     | buc     | 1,000  | 54,000     | 54,000     |
| 13 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                    | 100 m   | 0,750  | 9 262,967  | 6 947,225  |
| 14 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 16 mm                                                                                                                        | m       | 75,000 | 17,700     | 1 327,500  |
| 15 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,130  | 23 747,177 | 3 087,133  |
| 16 | Pret furnizor | Corp de iluminat CD LED 18 Br                                                                                                                    | buc     | 10,000 | 240,000    | 2 400,000  |
| 17 | Pret furnizor | Corp de iluminat STAR NBT LED 12 black                                                                                                           | buc     | 3,000  | 238,000    | 714,000    |
| 18 | 08-02-472-1   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                     | 100 m   | 0,090  | 3 982,789  | 358,451    |
| 19 | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, 4x40 mm                                                             | 100 m   | 0,150  | 6 120,380  | 918,057    |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei     |        |            | 20 223,053 |
|    |               | Fondul social                                                                                                                                    | 24,00 % |        |            | 1 076,230  |
|    |               | Transport material                                                                                                                               | 10,00 % |        |            | 878,270    |
|    |               | Cheltuieli depozitare                                                                                                                            | 2,00 %  |        |            | 175,654    |

| 1  | 2             | 3                                                    | 4        | 5     | 6       | 7                               |
|----|---------------|------------------------------------------------------|----------|-------|---------|---------------------------------|
|    |               |                                                      |          |       |         |                                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                            | 100,00 + |       |         | 22 353,207                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76,00 %  |       |         | 3 408,062                       |
|    |               | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |         | 25 761,269                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 6,00 %   |       |         | 1 545,676                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |         | <b>27 306,945<br/>4 484,292</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                     |          |       |         |                                 |
| 20 | Pret de piata | Panou de distributie ЩРВП-6                          | buc      | 1,000 | 200,000 | 200,000                         |
| 21 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina ВД 1-63/2P/16A               | buc      | 1,000 | 254,000 | 254,000                         |
| 22 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A                | buc      | 3,000 | 28,000  | 84,000                          |
|    |               | <i>Total</i>                                         | lei      |       |         | 538,000                         |
|    |               | <i>Cheltuieli depozitare</i>                         | 1,20 %   |       |         | 6,456                           |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |         | <b>544,456</b>                  |
|    |               | Total                                                | lei      |       |         | 40 148,191                      |
|    |               | TVA                                                  | 20,00 %  |       |         | 8 029,638                       |
|    |               | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |         | <b>48 177,829</b>               |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de  
cultura" sat. Valcinet, r-nul  
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 48 177,829 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

## Manopera:

|    |               |                       |      |        |       |            |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 52,775 | 84,97 | 4 484,292  |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 21,750 | 84,97 | 1 848,098  |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,500  | 84,97 | 637,275    |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 60,000 | 84,97 | 5 098,200  |
|    |               | Total manopera        |      |        |       | 12 067,865 |

## Materiale:

|     |               |                                                                                     |          |         |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t        | 0,000   | 24 000,00 | 0,000     |
| 2.  | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                               | t        | 0,000   | 17 000,00 | 0,000     |
| 3.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,002   | 26 000,00 | 52,000    |
| 4.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,001   | 23 000,00 | 23,000    |
| 5.  | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000   | 2 500,00  | 0,000     |
| 6.  | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000   | 2 500,00  | 0,000     |
| 7.  | 1011614-2     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm             | t        | 0,008   | 20 000,00 | 160,000   |
| 8.  | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t        | 0,001   | 56 000,00 | 56,000    |
| 9.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 1,209   | 69,00     | 83,421    |
| 10. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,265   | 32,00     | 8,480     |
| 11. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 10,050  | 65,00     | 653,250   |
| 12. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,601   | 100,00    | 60,100    |
| 13. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 10,050  | 10,00     | 100,500   |
| 14. | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                         | t        | 0,019   | 29 000,00 | 551,000   |
| 15. | 1019852       | Vopsea                                                                              | kg       | 0,030   | 45,00     | 1,350     |
| 16. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg       | 0,150   | 35,00     | 5,250     |
| 17. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3       | 0,037   | 240,00    | 8,880     |
| 18. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,010   | 32 000,00 | 320,000   |
| 19. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                      | kg       | 127,500 | 3,70      | 471,750   |
| 20. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                       | m3       | 0,750   | 20,50     | 15,375    |
| 21. | 50060-31      | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3x1.5 mm2                                                      | m        | 45,000  | 21,00     | 945,000   |
| 22. | 50060-32      | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3x2.5 mm2                                                      | m        | 30,000  | 24,00     | 720,000   |
| 23. | 5009030       | Flanse                                                                              | 10 buc   | 0,750   | 150,00    | 112,500   |
| 24. | 5009031       | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 5,025   | 10,00     | 50,250    |
| 25. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                | 100 buc  | 0,265   | 100,00    | 26,500    |
| 26. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 14,520  | 6,50      | 94,380    |
| 27. | 5009070       | Racordari                                                                           | 10 buc   | 1,350   | 10,00     | 13,500    |
| 28. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,006   | 150,00    | 0,900     |
| 29. | 5009126       | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,072   | 7,50      | 0,540     |
| 30. | 5009129       | Priza de tavan                                                                      | 100 buc  | 0,133   | 42,50     | 5,652     |
| 31. | 5009500       | Fise de marcare                                                                     | 100 buc  | 0,003   | 100,00    | 0,300     |
| 32. | 5009623       | Banda "K226"                                                                        | 100 m    | 0,007   | 1 820,00  | 12,740    |
| 33. | 5060-15       | Corp de iluminat CD LED 18 Вт                                                       | buc      | 10,000  | 240,00    | 2 400,000 |
| 34. | 5060-18       | Corp de iluminat STAR NBT LED 12 black                                              | buc      | 3,000   | 238,00    | 714,000   |
| 35. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                                           | kg       | 0,375   | 283,00    | 106,125   |



|                                       |          |                                                                                                                             |     |        |        |                  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
|                                       |          | "ПОС30"                                                                                                                     |     |        |        |                  |
| 36.                                   | 530-2041 | Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 6А, IP20 ВвС10-1-0-КБ                                                | buc | 7,000  | 17,00  | 119,000          |
| 37.                                   | 530-215  | Intrerupator de sarcina ВД 1-63/2P/16А                                                                                      | buc | 1,000  | 254,00 | 254,000          |
| 38.                                   | 530-2217 | Intrerupator automat ВА47-29/1P/B/10А                                                                                       | buc | 3,000  | 28,00  | 84,000           |
| 39.                                   | 530-301  | Розетка однополюсная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А, 250В                                                | buc | 1,000  | 54,00  | 54,000           |
| 40.                                   | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,052  | 105,00 | 5,460            |
| 41.                                   | 590-411  | Teava din PVC diam. 16 mm                                                                                                   | m   | 75,000 | 17,70  | 1 327,500        |
| 42.                                   | 620-103  | Panou de distributie ЦПВП-6                                                                                                 | buc | 1,000  | 200,00 | 200,000          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                                                                                             |     |        |        | <b>9 816,703</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,708  | 300,00 | 212,400          |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 2,250  | 25,00  | 56,250           |
| 3.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 2,250  | 25,00  | 56,250           |
| 4.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 17,362 | 323,30 | 5 613,135        |
| 5.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 3,326  | 143,00 | 475,618          |
| 6.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 1,500  | 25,00  | 37,500           |
| 7.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 1,125  | 120,00 | 135,000          |
| 8.                                  | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 3,776  | 35,00  | 132,160          |
| 9.                                  | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 3,630  | 35,00  | 127,050          |
| 10.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,708  | 400,00 | 283,200          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |        |        | <b>7 128,563</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 40 148,191 |
| TVA   | 20,00 % | 8 029,638  |

**Total deviz:**

**48 177,82  
9**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de cultura" sat.  
Valcinet, r-nul Calarasi**

**Investitor OOO**

## **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                        | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                              | 4        | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                               |          |                                        |                      |           |
| 1      | RCsU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                | m        |                                        |                      | 80,722    |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                          | h-om     | 0,1500                                 | 84,97                | 12,746    |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                             | h-om     | 0,8000                                 | 84,97                | 67,976    |
| 2      | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                | m        |                                        |                      | 29,306    |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                          | h-om     | 0,1400                                 | 84,97                | 11,896    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                          | h-om     | 0,1000                                 | 84,97                | 8,497     |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                 | kg       | 1,7000                                 | 3,70                 | 6,290     |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                              | m3       | 0,0005                                 | 240,00               | 0,118     |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                  | m3       | 0,0100                                 | 20,50                | 0,205     |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                               | h-ut     | 0,0150                                 | 120,00               | 1,800     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                        | h-ut     | 0,0200                                 | 25,00                | 0,500     |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                   |          |                                        |                      |           |
| 3      | 08-03-572-8                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩПВП-6)      | buc      |                                        |                      | 693,270   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 2,3200                                 | 84,97                | 197,130   |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg       | 0,3000                                 | 69,00                | 20,700    |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg       | 0,1700                                 | 32,00                | 5,440     |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                         | kg       | 0,0300                                 | 45,00                | 1,350     |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                           | t        | 0,0100                                 | 32 000,00            | 320,000   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut     | 0,1000                                 | 300,00               | 30,000    |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut     | 0,5500                                 | 143,00               | 78,650    |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut     | 0,1000                                 | 400,00               | 40,000    |
| 4      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( выключатель нагрузки ВД 1-63/2Р/16А )                                      | buc      |                                        |                      | 97,206    |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 1,1200                                 | 84,97                | 95,166    |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg       | 0,0200                                 | 32,00                | 0,640     |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut     | 0,0020                                 | 300,00               | 0,600     |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut     | 0,0020                                 | 400,00               | 0,800     |
| 5      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) ( выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В/10А )                              | buc      |                                        |                      | 97,206    |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 1,1200                                 | 84,97                | 95,166    |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg       | 0,0200                                 | 32,00                | 0,640     |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut     | 0,0020                                 | 300,00               | 0,600     |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut     | 0,0020                                 | 400,00               | 0,800     |
| 6      | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LS-0.66 ) | 100 m    |                                        |                      | 1 666,915 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 12,4000                                | 84,97                | 1 053,628 |
|        | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                            | t        | 0,00004                                | 26 000,00            | 0,000     |
|        | 1010865                     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                      | t        | 0,0008                                 | 23 000,00            | 30,667    |
|        | 1011786                     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                          | t        | 0,00006                                | 56 000,00            | 0,000     |
|        | 5009101                     | Butoane de montaj                                                                                                                              | 1000 buc | 0,00832                                | 150,00               | 1,200     |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                                                | 100 buc  | 0,0041                                 | 100,00               | 0,400     |
|        | 5009623                     | Banda "K226"                                                                                                                                   | 100 m    | 0,0096                                 | 1 820,00             | 16,987    |
|        | 5220077                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"                                                                                              | kg       | 0,5000                                 | 283,00               | 141,500   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut     | 0,3900                                 | 300,00               | 116,800   |
|        | 030203                      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                | h-ut     | 3,0000                                 | 25,00                | 75,000    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                       | h-ut    | 3,0000   | 25,00     | 75,000     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,3900   | 400,00    | 155,733    |
| 7  | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3x1.5 mm2                                                                                                                   | m       |          |           | 21,000     |
|    | 50060-31      | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3x1.5 mm2                                                                                                                   | m       | 1,0000   | 21,00     | 21,000     |
| 8  | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3x2.5 mm2                                                                                                                   | m       |          |           | 24,000     |
|    | 50060-32      | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3x2.5 mm2                                                                                                                   | m       | 1,0000   | 24,00     | 24,000     |
| 9  | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa ( выключатели одноклавишные )                                                     | 100 buc |          |           | 3 721,457  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 39,5000  | 84,97     | 3 356,314  |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                             | t       | 0,00016  | 2 500,00  | 0,000      |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                               | t       | 0,0003   | 2 500,00  | 0,000      |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 1,0200   | 100,00    | 101,429    |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                                                  | 100 buc | 1,0300   | 7,50      | 7,714      |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,1100   | 105,00    | 12,000     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0300   | 300,00    | 8,571      |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 6,4000   | 35,00     | 224,000    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0300   | 400,00    | 11,429     |
| 10 | Pret de piata | Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 6А, IP20 ВсС10-1-0-КБ                                                                     | buc     |          |           | 17,000     |
|    | 530-2041      | Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 6А, IP20 ВсС10-1-0-КБ                                                                     | buc     | 1,0000   | 17,00     | 17,000     |
| 11 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                              | 100 buc |          |           | 3 990,400  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 38,1000  | 84,97     | 3 237,400  |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                            | t       | 0,00315  | 17 000,00 | 0,000      |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 1,5000   | 32,00     | 48,000     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                 | buc     | 102,0000 | 6,50      | 663,000    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,4200   | 105,00    | 42,000     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 300,00    | 0,000      |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0400   | 400,00    | 0,000      |
| 12 | Pret furnizor | Розетка однополюсная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А, 250В                                                                     | buc     |          |           | 54,000     |
|    | 530-301       | Розетка однополюсная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А, 250В                                                                     | buc     | 1,0000   | 54,00     | 54,000     |
| 13 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                    | 100 m   |          |           | 9 262,967  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 23,8000  | 84,97     | 2 022,287  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                              | t       | 0,0021   | 26 000,00 | 69,333     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,9600   | 69,00     | 66,240     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 13,4000  | 65,00     | 871,000    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,000    |
|    | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                    | kg      | 0,2000   | 35,00     | 7,000      |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                           | 10 buc  | 1,0000   | 150,00    | 150,000    |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                           | 10 buc  | 6,7000   | 10,00     | 67,000     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                 | buc     | 18,0000  | 6,50      | 117,000    |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,8000   | 10,00     | 18,000     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,1100   | 300,00    | 33,200     |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 15,8000  | 323,30    | 5 108,140  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 2,7000   | 143,00    | 386,100    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                           | h-ut    | 4,8400   | 35,00     | 169,400    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,1100   | 400,00    | 44,267     |
| 14 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 16 mm                                                                                                                        | m       |          |           | 17,700     |
|    | 590-411       | Teava din PVC diam. 16 mm                                                                                                                        | m       | 1,0000   | 17,70     | 17,700     |
| 15 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |          |           | 23 747,177 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5       | 6         | 7          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 88,3000 | 84,97     | 7 502,854  |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                    | t       | 0,00306 | 24 000,00 | 0,000      |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 4,0800  | 100,00    | 407,692    |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                         | 100 buc | 2,0400  | 100,00    | 203,846    |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc | 1,0200  | 42,50     | 43,477     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3100  | 105,00    | 32,308     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 1,3600  | 300,00    | 408,462    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut    | 42,4000 | 323,30    | 13 707,923 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 25,6000 | 35,00     | 896,000    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 1,3600  | 400,00    | 544,615    |
| 16 | Pret furnizor | Corp de iluminat CD LED 18 Br                                                                                                | buc     |         |           | 240,000    |
|    | 5060-15       | Corp de iluminat CD LED 18 Br                                                                                                | buc     | 1,0000  | 240,00    | 240,000    |
| 17 | Pret furnizor | Corp de iluminat STAR NBT LED 12 black                                                                                       | buc     |         |           | 238,000    |
|    | 5060-18       | Corp de iluminat STAR NBT LED 12 black                                                                                       | buc     | 1,0000  | 238,00    | 238,000    |
| 18 | 08-02-472-1   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                 | 100 m   |         |           | 3 982,789  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 19,0000 | 84,97     | 1 614,433  |
|    | 1011614-2     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm                                                      | t       | 0,0920  | 20 000,00 | 1 777,778  |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t       | 0,0020  | 56 000,00 | 0,000      |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,6000  | 69,00     | 41,400     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1400  | 300,00    | 43,333     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 3,1300  | 143,00    | 448,067    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1400  | 400,00    | 57,778     |
| 19 | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, 4x40 mm                                         | 100 m   |         |           | 6 120,380  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 16,6000 | 84,97     | 1 410,500  |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t       | 0,0037  | 56 000,00 | 373,333    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,9000  | 69,00     | 62,100     |
|    | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                  | t       | 0,1300  | 29 000,00 | 3 673,333  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,2200  | 300,00    | 66,000     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 3,1300  | 143,00    | 447,113    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,2200  | 400,00    | 88,000     |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                             |         |         |           |            |
| 20 | Pret de piata | Panou de distributie ППВП-6                                                                                                  | buc     |         |           | 200,000    |
|    | 620-103       | Panou de distributie ППВП-6                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 200,00    | 200,000    |
| 21 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina ВД 1-63/2P/16A                                                                                       | buc     |         |           | 254,000    |
|    | 530-215       | Intrerupator de sarcina ВД 1-63/2P/16A                                                                                       | buc     | 1,0000  | 254,00    | 254,000    |
| 22 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A                                                                                        | buc     |         |           | 28,000     |
|    | 530-2217      | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A                                                                                        | buc     | 1,0000  | 28,00     | 28,000     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Amenajarea terenului adiacent construcției existente "Casa de cultura" sat Valcinet, r-nul Calarasi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 589 842,783 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                                  |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total                            |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                      | 7                                |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                          |      |                                       |                        |                                  |
|        |                             | <b>1.1. Demontarea consructiilor</b>                                                                                      |      |                                       |                        |                                  |
|        |                             | <b>1.1.1. demolarea constructiilor existente Bp 100,20,8</b>                                                              |      |                                       |                        |                                  |
| 1      | RpDC04Bapl                  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contractie în betonul de uzura, la drumuri și strazi | m    | 164,000                               | 94,174                 | 15 444,498                       |
| 2      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                        | m    | 164,000                               | 17,600                 | 2 886,400                        |
| 3      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                             | m3   | 7,900                                 | 369,329                | 2 917,703                        |
|        |                             |                                                                                                                           |      |                                       |                        |                                  |
|        |                             | <b>Total demolarea constructiilor existente Bp 100,20,8<br/>Inclusiv salariu</b>                                          |      |                                       |                        | <b>21 248,601<br/>10 025,572</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                   |      |                                       |                        |                                  |
| 4      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm       | m2   | 410,000                               | 11,312                 | 4 637,715                        |
|        |                             |                                                                                                                           |      |                                       |                        |                                  |
|        |                             | <b>Total Demolarea imbracamintei</b>                                                                                      |      |                                       |                        | <b>4 637,715</b>                 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7                                |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|
|    |          | <b>rutiere existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |        |         |           | <b>786,995</b>                   |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           |                                  |
|    |          | <b>Total Demontarea consructiilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |         |           | <b>25 886,316<br/>10 812,567</b> |
|    |          | <b>1.2. Sistematizarea pe verticala</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |           |                                  |
| 5  | TsC18A1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                                                 | 100 m3 | 4,400   | 714,000   | 3 141,600                        |
| 6  | TsC22B1  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (pina la 40m , K= 3) | 100 m3 | 2,960   | 547,446   | 1 620,440                        |
| 7  | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                     | 100 m3 | 2,960   | 1 041,470 | 3 082,752                        |
| 8  | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100 m3 | 1,480   | 918,000   | 1 358,640                        |
| 9  | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                       | t      | 243,890 | 15,988    | 3 899,280                        |
| 10 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                              | 100 m3 | 1,480   | 157,259   | 232,743                          |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           |                                  |
|    |          | <b>Total Sistematizarea pe verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |        |         |           | <b>13 335,455<br/>1 465,200</b>  |
|    |          | <b>1.3. Pavaj</b>                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |                                  |
|    |          | <b>1.3.1. Cai pietonale si acces</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |           |                                  |
| 11 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                   | 100 m3 | 6,460   | 1 098,105 | 7 093,756                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5         | 6         | 7                                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| 12 | DA06B1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr. 20-40mm)                                                                                                                                                         | m3     | 387,750   | 363,676   | 141 015,339                               |
| 13 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2     | 2 585,000 | 51,650    | 133 515,250                               |
| 14 | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     | 77,550    | 394,036   | 30 557,476                                |
| 15 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr. dale de trotuar 60mm,)                                                                                                | m2     | 2 585,000 | 266,632   | 689 243,720                               |
| 16 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri BP 100.20.8)                                                                                                                                        | m      | 665,000   | 198,428   | 131 954,288                               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |           |                                           |
|    |         | <b>Total Cai pietonale si acces Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |           | <b>1 133 379,82<br/>9<br/>148 002,700</b> |
|    |         | <b>1.3.2. Spatiilor de joaca pentru copii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |           |                                           |
| 17 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,650     | 1 098,155 | 713,801                                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6         | 7                                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
|    |                | necoeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           |                                   |
| 18 | DA06B1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr 20-40mm)                                                                                                                                                          | m3     | 39,000  | 363,676   | 14 183,364                        |
| 19 | RpDD27B        | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2     | 260,000 | 51,650    | 13 429,000                        |
| 20 | DA06A2         | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     | 13,000  | 394,036   | 5 122,468                         |
| 21 | TsH32F1<br>apl | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de placi prefabricate cauciuc                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 260,000 | 515,966   | 134 151,147                       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |           |                                   |
|    |                | <b>Total Spatiilor de joaca pentru copii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |           | <b>167 599,780<br/>18 125,315</b> |
|    |                | <b>1.3.3. Trepte proiectate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |           |                                   |
| 22 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,140   | 1 098,357 | 153,770                           |
| 23 | DA06B1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr 20-40mm)                                                                                                                                                          | m3     | 5,500   | 363,671   | 2 000,188                         |
| 24 | RpCE29<br>apl  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios,                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 55,000  | 38,231    | 2 102,679                         |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6         | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|
|    |         | pe durata refacerii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |           |                                  |
| 25 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                        | m3     | 5,500   | 1 661,636 | 9 138,996                        |
| 26 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (greutatea plasei 2.019 kr/m2)                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 111,050 | 33,533    | 3 723,831                        |
| 27 | CG50A   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 55,000  | 466,325   | 25 647,851                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |           |                                  |
|    |         | <b>Total Trepte proiectate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |           | <b>42 767,315<br/>10 029,818</b> |
|    |         | <b>1.3.4. Placaj cu piatra de granit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           |                                  |
| 28 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,140   | 1 098,357 | 153,770                          |
| 29 | DA06B1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr. 20-40mm)                                                                                                                                                         | m3     | 8,030   | 363,664   | 2 920,221                        |
| 30 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2     | 53,500  | 51,650    | 2 763,275                        |
| 31 | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 4,820   | 394,027   | 1 899,209                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6         | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|---------------------------------|
|    |         | rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |           |                                 |
| 32 | CG50A   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 53,500  | 466,321   | 24 948,154                      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |           |                                 |
|    |         | <b>Total Placaj cu piatra de granit Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           | <b>32 684,629<br/>8 482,245</b> |
|    |         | <b>1.3.5. Pavaj cu uzor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |           |                                 |
| 33 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,750   | 1 098,149 | 823,612                         |
| 34 | DA06B1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast(fr. 20-40mm)                                                                                                                                                          | m3     | 45,000  | 363,676   | 16 365,420                      |
| 35 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2     | 300,000 | 51,650    | 15 495,000                      |
| 36 | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     | 9,000   | 394,036   | 3 546,324                       |
| 37 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(gr. dalei de trotuar                                                                                                       | m2     | 300,000 | 266,632   | 79 989,600                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6       | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
|    |         | 60mm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |         |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |         |                                   |
|    |         | <b>Total Pavaj cu uzor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |         | <b>116 219,956<br/>15 972,525</b> |
|    |         | <b>1.3.6. Nisipiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |         |                                   |
| 38 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2     | 26,500 | 51,650  | 1 368,725                         |
| 39 | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     | 3,980  | 394,058 | 1 568,352                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |         |                                   |
|    |         | <b>Total Nisipiera<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |         | <b>2 937,077<br/>696,575</b>      |
|    |         | <b>1.3.7. Parcare cu 15 locuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |         |                                   |
| 40 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                              | 100 m3 | 1,620  | 836,400 | 1 354,968                         |
| 41 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                              | m3     | 17,970 | 113,299 | 2 035,990                         |
| 42 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  | 3,390  | 460,897 | 1 562,440                         |
| 43 | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     | 33,900 | 394,038 | 13 357,903                        |
| 44 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 94,500 | 394,034 | 37 236,192                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6       | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
|    |         | rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                                                                 |        |         |         |                                   |
| 45 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr dalei de trotuar 80mm) | m2     | 339,000 | 307,232 | 104 151,599                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |         |                                   |
|    |         | <b>Total Parcare cu 15 locuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |        |         |         | <b>159 699,092<br/>21 110,410</b> |
|    |         | <b>1.3.8. Amenajarea platformei si<br/>bancilor pe alei</b>                                                                                                                                                                            |        |         |         |                                   |
| 46 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                                               | 100 m3 | 0,110   | 715,855 | 78,744                            |
| 47 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3 | 0,280   | 836,400 | 234,192                           |
| 48 | DA06B1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr. 20-40mm)                                                         | m3     | 15,750  | 363,671 | 5 727,817                         |
| 49 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr dalei de trotuar 60mm) | m2     | 105,000 | 266,632 | 27 996,360                        |
| 50 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                              | m      | 150,000 | 198,428 | 29 764,125                        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6         | 7                                         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------------------------------------|
|    |                  | (borduri BP 100.20.8)                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |           |                                           |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |           |                                           |
|    |                  | <b>Total Amenajarea platformei si<br/>bancilor pe alei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |       |         |           | <b>63 801,238<br/>5 768,645</b>           |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |           |                                           |
|    |                  | <b>Total Pavaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |           | <b>1 719 088,91<br/>6<br/>228 188,233</b> |
|    |                  | <b>1.4. Inverzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |           |                                           |
| 51 | TsE01A           | Nivelarea manuala a terenurilor si<br>platformelor, cu denivelari de 10-<br>20 cm, in teren usor                                                                                                                                                                                              | 100m2 | 5,477   | 324,497   | 1 777,270                                 |
| 52 | TsH238E          | Saparea manuala a gropilor pentru<br>plantarea arborilor si arbustilor in<br>sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7<br>m:- sol mediu                                                                                                                                                              | buc   | 36,000  | 58,850    | 2 118,600                                 |
| 53 | TsH110B          | Plantarea arborilor in gropi gata<br>sapate: arbori rasinosi                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 19,000  | 303,200   | 5 760,800                                 |
| 54 | Pret<br>furnizor | Chamaecyparis Leylandii                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 19,000  | 200,000   | 3 800,000                                 |
| 55 | TsH110A          | Plantarea arborilor in gropi gata<br>sapate: arbori foiosi                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 17,000  | 278,450   | 4 733,650                                 |
| 56 | Pret<br>furnizor | Mesteacan veracos                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 17,000  | 250,000   | 4 250,000                                 |
| 57 | TsH238B          | Saparea manuala a gropilor pentru<br>plantarea arborilor si arbustilor in<br>sol neinghetat, adincime pina la<br>0,4 m:- sol mediu                                                                                                                                                            | buc   | 128,000 | 34,100    | 4 364,800                                 |
| 58 | TsH24A           | Plantari arbusti fara balot                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 128,000 | 304,651   | 38 995,302                                |
| 59 | Pret<br>furnizor | Mahonia aguifolium                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 128,000 | 220,000   | 28 160,000                                |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |           |                                           |
|    |                  | <b>Total Inverzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |           | <b>93 960,422<br/>13 143,814</b>          |
|    |                  | <b>1.5. Teren joaca p/u copii</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |           |                                           |
| 60 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii limitate, avind sub 1,00 m<br>sau peste 1,00 m latime, executata<br>fara sprijiniri, cu taluz vertical, la<br>fundatii, canale, subsoluri,<br>drenuri, trepte de infratire, in<br>pamint necoeziv sau slab coeziv<br>adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    | 5,400   | 65,450    | 353,430                                   |
| 61 | CA03D2           | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 5,400   | 1 649,138 | 8 905,347                                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                              | 4   | 5      | 6       | 7                                         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------------------------------------|
|    |        | zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |     |        |         |                                           |
| 62 | TsH91A | Instalarea aparatelor de joaca pentru copii (numai manopera fara betonist)                                     | buc | 17,000 | 129,250 | 2 197,250                                 |
|    |        |                                                                                                                |     |        |         |                                           |
|    |        | <b>Total Teren joaca p/u copii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                        |     |        |         | <b>11 456,027<br/>5 101,321</b>           |
|    |        |                                                                                                                |     |        |         |                                           |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |     |        |         | <b>1 863 727,13<br/>6<br/>258 711,135</b> |

|  |  |                                          |          |                      |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 1 863 727,136        |
|  |  | Fondul social                            | 24,00 %  | 62 090,672           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 925 817,808        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 77 633,314           |
|  |  | Cheltuieli de depozitare                 | 2,00 %   | 31 053,326           |
|  |  | Cheltuieli directe                       | 100,00 + | 2 034 504,448        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 4,00 %   | 81 380,178           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 2 115 884,626        |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 2,00 %   | 42 317,693           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 2 158 202,319        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 431 640,464          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>2 589 842,783</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului adiacent  
constructiei existente "Casa de  
cultura" sat Valcinet, r-nul  
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 589 842,783 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

## Manopera :

|     |               |                       |      |           |       |             |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 64,185    | 84,97 | 5 453,799   |
| 2.  | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 60,680    | 84,97 | 5 155,980   |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 2,776     | 84,97 | 235,877     |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 5,500     | 84,97 | 467,335     |
| 5.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 3 081,929 | 50,00 | 154 096,450 |
| 6.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 43,520    | 84,97 | 3 697,894   |
| 7.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 535,011   | 55,00 | 29 425,605  |
| 8.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,093    | 55,00 | 995,115     |
| 9.  | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 801,998   | 55,00 | 44 109,890  |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 274,058   | 55,00 | 15 073,190  |
|     |               | Total manopera        |      |           |       | 258 711,135 |

## Materiale:

|     |                 |                                                      |     |            |          |             |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 1.  | 00000117        | Película din polimeri grosime 1 mm                   | m   | 61,793     | 11,20    | 692,082     |
| 2.  | 0221107204203   | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm          | kg  | 15,360     | 32,00    | 491,520     |
| 3.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)               | kg  | 1,300      | 140,00   | 182,000     |
| 4.  | 1111000100002   | Puieti arbusti foioase fara balot                    | buc | 133,120    | 260,00   | 34 611,200  |
| 5.  | 1212121212121   | apa                                                  | m3  | 6,757      | 20,50    | 138,518     |
| 6.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                        | m3  | 0,006      | 358,00   | 2,148       |
| 7.  | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                | m3  | 3,754      | 358,00   | 1 343,932   |
| 8.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3  | 2,445      | 240,00   | 586,800     |
| 9.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 218,393    | 240,00   | 52 414,320  |
| 10. | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3  | 16,645     | 240,00   | 3 994,800   |
| 11. | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)   | m3  | 142,481    | 240,00   | 34 195,440  |
| 12. | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                  | m3  | 123,889    | 240,00   | 29 733,360  |
| 13. | 142140220039324 | Balast pentru betoane fr. 20-40mm                    | m3  | 656,849    | 240,00   | 157 643,760 |
| 14. | 1711317323525   | Geotextil                                            | m2  | 3 225,000  | 32,50    | 104 812,500 |
| 15. | 1714227322897   | Fringhie cinepa 9-16 mm                              | kg  | 1,280      | 19,00    | 24,320      |
| 16. | 2010102901167   | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm              | m3  | 0,116      | 6 625,00 | 768,500     |
| 17. | 2010237318750   | Distantieri                                          | buc | 33,315     | 0,65     | 21,655      |
| 18. | 2052157343803   | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                      | buc | 1,280      | 19,00    | 24,320      |
| 19. | 2222221         | Mahonia aguifolium                                   | buc | 17,000     | 250,00   | 4 250,000   |
| 20. | 24302261000001  | Fuga                                                 | kg  | 21,700     | 19,00    | 412,300     |
| 21. | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex          | kg  | 466,550    | 7,25     | 3 382,488   |
| 22. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                       | kg  | 831,300    | 2,30     | 1 911,990   |
| 23. | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)          | kg  | 5 326,400  | 2,30     | 12 250,720  |
| 24. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500         | kg  | 1 512,756  | 2,30     | 3 479,339   |
| 25. | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)            | kg  | 26 199,230 | 2,30     | 60 258,229  |
| 26. | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare gr dalei 60mm       | m2  | 3 034,850  | 200,00   | 606 970,000 |
| 27. | 266111280065580 | Placi din beton, pentru trotuare gr dalei 80mm       | m2  | 344,085    | 240,00   | 82 580,400  |
| 28. | 26631021000002  | Beton M200                                           | m3  | 5,722      | 1 208,00 | 6 912,176   |

|     |                     |                                                                                  |     |         |          |                      |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------------|
|     | 00                  |                                                                                  |     |         |          |                      |
| 29. | 2663102100001*      | Beton clasa...(pt.informatie)                                                    | m3  | 39,120  | 1 650,00 | 64 548,000           |
| 30. | 26661228002085      | Placa prefabricata din cauciuc                                                   | m   | 263,900 | 433,33   | 114 355,787          |
| 31. | 26661228003252<br>8 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8                             | m   | 819,075 | 100,00   | 81 907,500           |
| 32. | 2670112202052       | Placi de granit ceramic                                                          | m2  | 110,127 | 280,00   | 30 835,560           |
| 33. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                  | kg  | 0,555   | 23,00    | 12,765               |
| 34. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                             | kg  | 1,111   | 34,00    | 37,774               |
| 35. | 2811237329800       | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)               | kg  | 161,250 | 30,00    | 4 837,500            |
| 36. | 2830127303001       | Arbori                                                                           | buc | 37,800  | 250,00   | 9 450,000            |
| 37. | 2873122004100       | Plase sudate                                                                     | kg  | 112,160 | 30,00    | 3 364,800            |
| 38. | 2881116002700       | Disc abraziv                                                                     | buc | 2,170   | 25,00    | 54,250               |
| 39. | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                          | buc | 66,580  | 25,00    | 1 664,500            |
| 40. | 2881116002721       | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,591   | 2 800,00 | 1 654,800            |
| 41. | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                         | m3  | 184,541 | 20,50    | 3 783,091            |
| 42. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                    | m3  | 4,987   | 20,50    | 102,235              |
| 43. | 4100126202818       | Apa                                                                              | m3  | 0,434   | 20,50    | 8,897                |
| 44. | 41514561251         | Mahonia aguifolium                                                               | buc | 128,000 | 220,00   | 28 160,000           |
| 45. | 666666625           | Chamaecyparis Leylandii                                                          | buc | 19,000  | 200,00   | 3 800,000            |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                                            |     |         |          | <b>1 552 666,276</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                      |      |         |        |                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,291   | 361,00 | 827,051           |
| 2.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 4,094   | 14,25  | 58,338            |
| 3.  | 2922140007000  | Macara                                                               | h-ut | 0,067   | 305,00 | 20,435            |
| 4.  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                  | h-ut | 7,462   | 120,00 | 895,440           |
| 5.  | 2940520007684  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP        | h-ut | 60,680  | 60,00  | 3 640,800         |
| 6.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                            | h-ut | 24,049  | 180,00 | 4 328,820         |
| 7.  | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                              | h-ut | 4,420   | 268,00 | 1 184,560         |
| 8.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf     | h-ut | 112,881 | 100,00 | 11 288,100        |
| 9.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc          | h-ut | 7,418   | 408,00 | 3 026,544         |
| 10. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                  | h-ut | 14,006  | 340,00 | 4 762,040         |
| 11. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                | h-ut | 0,592   | 340,00 | 201,280           |
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                 | h-ut | 6,540   | 19,00  | 124,260           |
| 13. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                    | h-ut | 7,920   | 200,00 | 1 584,000         |
| 14. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 2,291   | 36,00  | 82,476            |
| 15. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                  | h-ut | 1,755   | 26,00  | 45,630            |
| 16. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                | h-ut | 112,489 | 59,00  | 6 636,851         |
| 17. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                       | h-ut | 0,575   | 25,00  | 14,375            |
| 18. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                 | h-ut | 2,725   | 305,00 | 831,125           |
| 19. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                      | h-ut | 7,462   | 280,00 | 2 089,360         |
| 20. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                   | h-ut | 13,926  | 280,00 | 3 899,280         |
| 21. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                        | h-ut | 85,112  | 80,00  | 6 808,960         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                  |      |         |        | <b>52 349,725</b> |

|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| Total                      | lei      | 1 863 727,136 |
| Fondul social              | 24,00 %  | 62 090,672    |
| Total                      | 100,00 + | 1 925 817,808 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 77 633,314    |



|                          |          |                   |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Cheltuieli de depozitare | 2,00 %   | 31 053,326        |
| Cheltuieli directe       | 100,00 + | 2 034 504,44<br>8 |
| Cheltuieli de regie      | 4,00 %   | 81 380,178        |
| Total                    | 100,00 + | 2 115 884,62<br>6 |
| Beneficiul de deviz      | 2,00 %   | 42 317,693        |
| Total                    | 100,00 + | 2 158 202,31<br>9 |
| TVA                      | 20,00 %  | 431 640,464       |

**Total deviz:**

**2 589 842,  
783**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de cultura" sat  
Valcinet, r-nul Calarasi**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------|
|         |                             |                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7       |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                          |      |                                        |                      |         |
|         |                             | <b>1.1. Demontarea consructiilor</b>                                                                                      |      |                                        |                      |         |
|         |                             | <b>1.1.1. demolarea constructiilor existente Bp 100,20,8</b>                                                              |      |                                        |                      |         |
| 1       | RpDC04Bapl                  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m    |                                        |                      | 94,174  |
|         | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                  | h-om | 0,3700                                 | 84,97                | 31,439  |
|         | 2881116002721               | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1                                          | buc  | 0,0035                                 | 2 800,00             | 10,090  |
|         | 1212121212121               | apa                                                                                                                       | m3   | 0,0400                                 | 20,50                | 0,845   |
|         | 2940520007684               | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                                             | h-ut | 0,3700                                 | 60,00                | 22,200  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                             | h-ut | 0,3700                                 | 80,00                | 29,600  |
| 2       | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                        | m    |                                        |                      | 17,600  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 0,3200                                 | 55,00                | 17,600  |
| 3       | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                             | m3   |                                        |                      | 369,329 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,1000  | 84,97  | 178,437   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,3200  | 55,00  | 72,600    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0500  | 20,50  | 1,025     |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2900  | 361,00 | 104,690   |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2900  | 36,00  | 10,440    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1500  | 14,25  | 2,137     |
|    |               | <b>1.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                                                       |        |         |        |           |
| 4  | DI155A        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                           | m2     |         |        | 11,312    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0349  | 55,00  | 1,919     |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0320  | 20,50  | 0,656     |
|    | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0182  | 120,00 | 2,184     |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0182  | 80,00  | 1,456     |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0182  | 280,00 | 5,096     |
|    |               | <b>1.2. Sistematizarea pe verticala</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |        |           |
| 5  | TsC18A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 714,000   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,1000  | 340,00 | 714,000   |
| 6  | TsC22B1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (pina la 40m , K= 3) | 100 m3 |         |        | 547,446   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,6100  | 340,00 | 547,446   |
| 7  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                     | 100 m3 |         |        | 1 041,470 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200  | 55,00  | 485,096   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                         | h-ut   | 9,4300  | 59,00  | 556,374   |
| 8  | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100 m3 |         |        | 918,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500  | 408,00 | 918,000   |
| 9  | TsI51A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                       | t      |         |        | 15,988    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0571  | 280,00 | 15,988    |
| 10 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 157,259   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600  | 55,00  | 19,807    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040  | 358,00 | 1,451     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000  | 340,00 | 136,000   |
|    |               | <b>1.3. Pavaj</b>                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |           |
|    |               | <b>1.3.1. Cai pietonale si acces</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |        |           |
| 11 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                   | 100 m3 |         |        | 1 098,105 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200  | 55,00  | 485,098   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                         | h-ut   | 10,3900 | 59,00  | 613,006   |
| 12 | DA06B1        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu                                                                                            | m3     |         |        | 363,676   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |                 | asternere mecanica, cu balast (fr. 20-40mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |           |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3700  | 50,00    | 18,500    |
|    | 142140220039324 | Balast pentru betoane fr. 20-40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 240,00   | 314,640   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50    | 4,756     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 100,00   | 15,300    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230  | 80,00    | 1,840     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480  | 180,00   | 8,640     |
| 13 | RpDD27B         | Armarea pămînturilor de fundație slabe sau instabile în monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, îmbracamînti asfaltice, terasamente, în spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezintă încărcări mari și permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionată între piloții forati, la baza fundațiilor) | m2     |         |          | 51,650    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1000  | 50,00    | 5,000     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2300  | 55,00    | 12,650    |
|    | 1711317323525   | Geotextil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 1,0000  | 32,50    | 32,500    |
|    | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0500  | 30,00    | 1,500     |
| 14 | DA06A2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 394,036   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500  | 50,00    | 57,500    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 240,00   | 314,640   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50    | 4,756     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 100,00   | 15,300    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230  | 80,00    | 1,840     |
| 15 | DE18A           | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (gr. dale de trotuar 60mm.)                                                                                                | m2     |         |          | 266,632   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5802  | 50,00    | 29,010    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0158  | 55,00    | 0,869     |
|    | 266111280065560 | Plăci din beton, pentru trotuare gr dalei 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 1,0150  | 200,00   | 203,000   |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,6000  | 2,30     | 3,680     |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 7,8700  | 2,30     | 18,101    |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050  | 240,00   | 1,200     |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0428  | 240,00   | 10,272    |
|    | 2881116002701   | Disc pentru tăiat plăci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,0200  | 25,00    | 0,500     |
| 16 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (borduri BP 100.20.8)                                                                                                                                        | m      |         |          | 198,428   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1200  | 55,00    | 6,600     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1800  | 50,00    | 9,000     |
|    | 266612280032528 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0050  | 100,00   | 100,500   |
|    | 2663102100001*  | Beton clasa...(pt.informație)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0480  | 1 650,00 | 79,200    |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0200  | 2,30     | 2,346     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0030  | 240,00   | 0,720     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0030  | 20,50    | 0,062     |
|    |                 | <b>1.3.2. Spațiilor de joacă pentru copii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |           |
| 17 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv                                                                                                                                            | 100 m3 |         |          | 1 098,155 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200  | 55,00    | 485,100   |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 10,3900 | 59,00    | 613,055   |
| 18 | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare,                                                                                                                                                                                                                                              | m3     |         |          | 363,676   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |                 | aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr 20-40mm)                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |          |           |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3700  | 50,00    | 18,500    |
|    | 142140220039324 | Balast pentru betoane fr. 20-40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 240,00   | 314,640   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50    | 4,756     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 100,00   | 15,300    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 80,00    | 1,840     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480  | 180,00   | 8,640     |
| 19 | RpDD27B         | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2     |         |          | 51,650    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1000  | 50,00    | 5,000     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2300  | 55,00    | 12,650    |
|    | 1711317323525   | Geotextil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 1,0000  | 32,50    | 32,500    |
|    | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0500  | 30,00    | 1,500     |
| 20 | DA06A2          | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 394,036   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500  | 50,00    | 57,500    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 240,00   | 314,640   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50    | 4,756     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 100,00   | 15,300    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 80,00    | 1,840     |
| 21 | TsH32F1 apl     | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de placi prefabricate cauciuc                                                                                                                                                                                                                                | m2     |         |          | 515,966   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8600  | 50,00    | 43,000    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0400  | 55,00    | 2,200     |
|    | 26661228002085  | Placa prefabricata din cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 1,0150  | 433,33   | 439,830   |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1070  | 240,00   | 25,680    |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0050  | 140,00   | 0,700     |
|    | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0170  | 268,00   | 4,556     |
|    |                 | <b>1.3.3. Trepte proiectate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |          |           |
| 22 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                            | 100 m3 |         |          | 1 098,357 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200  | 55,00    | 485,179   |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 10,3900 | 59,00    | 613,179   |
| 23 | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr 20-40mm)                                                                                                                                                          | m3     |         |          | 363,671   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3700  | 50,00    | 18,500    |
|    | 142140220039324 | Balast pentru betoane fr. 20-40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 240,00   | 314,618   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50    | 4,756     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 100,00   | 15,309    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 80,00    | 1,847     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480  | 180,00   | 8,640     |
| 24 | RpCE29 apl      | Pelricula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 38,231    |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1000  | 84,97    | 8,497     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500  | 55,00    | 2,750     |
|    | 00000117        | Pelricula din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0700  | 11,20    | 12,583    |
|    | 2010102901167   | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0020  | 6 625,00 | 13,973    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0300  | 14,25    | 0,427     |
| 25 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     |         |          | 1 661,636 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |                  | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                                                                    |        |         |          |           |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 3,4500  | 84,97    | 293,147   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4000  | 55,00    | 22,000    |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 1 208,00 | 1 256,759 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000  | 20,50    | 2,080     |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6000  | 19,00    | 11,400    |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2500  | 305,00   | 76,250    |
| 26 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (greutatea plasei 2.019 kr/m2)                                                                                                                                                                                                                                   | kg     |         |          | 33,533    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0250  | 84,97    | 2,124     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0050  | 55,00    | 0,275     |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0100  | 30,00    | 30,300    |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050  | 23,00    | 0,115     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100  | 34,00    | 0,340     |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,3000  | 0,65     | 0,195     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0006  | 305,00   | 0,184     |
| 27 | CG50A            | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                                                                                                        | m2     |         |          | 466,325   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,3940  | 55,00    | 131,670   |
|    | 2670112202052    | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 1,0150  | 280,00   | 284,200   |
|    | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 4,3000  | 7,25     | 31,175    |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,2000  | 19,00    | 3,800     |
|    | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,0200  | 25,00    | 0,500     |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0040  | 20,50    | 0,082     |
|    | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0730  | 200,00   | 14,600    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0116  | 14,25    | 0,165     |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053  | 25,00    | 0,132     |
|    |                  | <b>1.3.4. Placaj cu piatra de granit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |           |
| 28 | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                            | 100 m3 |         |          | 1 098,357 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200  | 55,00    | 485,179   |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 10,3900 | 59,00    | 613,179   |
| 29 | DA06B1           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr. 20-40mm)                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 363,664   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3700  | 50,00    | 18,499    |
|    | 142140220039324  | Balast pentru betoane fr. 20-40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 240,00   | 314,630   |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50    | 4,756     |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 100,00   | 15,305    |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 80,00    | 1,843     |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480  | 180,00   | 8,630     |
| 30 | RpDD27B          | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2     |         |          | 51,650    |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1000  | 50,00    | 5,000     |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2300  | 55,00    | 12,650    |
|    | 1711317323525    | Geotextil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 1,0000  | 32,50    | 32,500    |
|    | 2811237329800    | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0500  | 30,00    | 1,500     |
| 31 | DA06A2           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 394,027   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500  | 50,00    | 57,500    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 240,00 | 314,639   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50  | 4,755     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 100,00 | 15,290    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 80,00  | 1,842     |
| 32 | CG50A           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                                                                                                        | m2     |         |        | 466,321   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,3940  | 55,00  | 131,670   |
|    | 2670112202052   | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 1,0150  | 280,00 | 284,197   |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 4,3000  | 7,25   | 31,175    |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,2000  | 19,00  | 3,800     |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,0200  | 25,00  | 0,500     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0040  | 20,50  | 0,082     |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0730  | 200,00 | 14,598    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0116  | 14,25  | 0,165     |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053  | 25,00  | 0,133     |
|    |                 | <b>1.3.5. Pavaj cu uzor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |        |           |
| 33 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv                                                                                                                                            | 100 m3 |         |        | 1 098,149 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200  | 55,00  | 485,100   |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 10,3900 | 59,00  | 613,049   |
| 34 | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere mecanică, cu balast(fr. 20-40mm)                                                                                                                                                          | m3     |         |        | 363,676   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3700  | 50,00  | 18,500    |
|    | 142140220039324 | Balast pentru betoane fr. 20-40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 240,00 | 314,640   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50  | 4,756     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 100,00 | 15,300    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 80,00  | 1,840     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480  | 180,00 | 8,640     |
| 35 | RpDD27B         | Armarea pământurilor de fundație slabe sau instabile în monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, îmbracaminti asfaltice, terasamente, în spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezintă încărcări mari și permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionată între piloții forati, la baza fundațiilor) | m2     |         |        | 51,650    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1000  | 50,00  | 5,000     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2300  | 55,00  | 12,650    |
|    | 1711317323525   | Geotextil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 1,0000  | 32,50  | 32,500    |
|    | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, șirna, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0500  | 30,00  | 1,500     |
| 36 | DA06A2          | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere manuală, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     |         |        | 394,036   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500  | 50,00  | 57,500    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 240,00 | 314,640   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50  | 4,756     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 100,00 | 15,300    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 80,00  | 1,840     |
| 37 | DE18A           | Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm(gr. dalei de trotuar 60mm.)                                                                                                 | m2     |         |        | 266,632   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5802  | 50,00  | 29,010    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0158  | 55,00  | 0,869     |
|    | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare gr dalei 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 1,0150  | 200,00 | 203,000   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,6000 | 2,30   | 3,680   |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 7,8700 | 2,30   | 18,101  |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050 | 240,00 | 1,200   |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0428 | 240,00 | 10,272  |
|    | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,0200 | 25,00  | 0,500   |
|    |               | <b>1.3.6. Nisipiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |         |
| 38 | RpDD27B       | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2     |        |        | 51,650  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1000 | 50,00  | 5,000   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2300 | 55,00  | 12,650  |
|    | 1711317323525 | Geotextil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 1,0000 | 32,50  | 32,500  |
|    | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0500 | 30,00  | 1,500   |
| 39 | DA06A2        | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | 394,058 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500 | 50,00  | 57,500  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110 | 240,00 | 314,653 |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320 | 20,50  | 4,754   |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530 | 100,00 | 15,302  |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230 | 80,00  | 1,849   |
|    |               | <b>1.3.7. Parcarea cu 15 locuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |         |
| 40 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                              | 100 m3 |        |        | 836,400 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,0500 | 408,00 | 836,400 |
| 41 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                              | m3     |        |        | 113,299 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0600 | 55,00  | 113,299 |
| 42 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  |        |        | 460,897 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,3800 | 55,00  | 460,897 |
| 43 | DA06A2        | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | 394,038 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500 | 50,00  | 57,500  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110 | 240,00 | 314,641 |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320 | 20,50  | 4,756   |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530 | 100,00 | 15,301  |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230 | 80,00  | 1,841   |
| 44 | DA06A1        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | 394,034 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500 | 50,00  | 57,500  |
|    | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,3110 | 240,00 | 314,639 |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320 | 20,50  | 4,756   |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530 | 100,00 | 15,299  |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230 | 80,00  | 1,840   |
| 45 | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |        |        | 307,232 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6        | 7       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------|
|    |                 | amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr dalei de trotuar 80mm)                                                                                      |        |        |          |         |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5802 | 50,00    | 29,010  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0158 | 55,00    | 0,869   |
|    | 266111280065580 | Placi din beton, pentru trotuare gr dalei 80mm                                                                                                                                                                                         | m2     | 1,0150 | 240,00   | 243,600 |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,6000 | 2,30     | 3,680   |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                              | kg     | 7,8700 | 2,30     | 18,101  |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050 | 240,00   | 1,200   |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0428 | 240,00   | 10,272  |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,0200 | 25,00    | 0,500   |
|    |                 | <b>1.3.8. Amenajarea platformei si bancilor pe alei</b>                                                                                                                                                                                |        |        |          |         |
| 46 | TsC03A1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                                               | 100 m3 |        |          | 715,855 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,7500 | 408,00   | 715,855 |
| 47 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3 |        |          | 836,400 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,0500 | 408,00   | 836,400 |
| 48 | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr. 20-40mm)                                                         | m3     |        |          | 363,671 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3700 | 50,00    | 18,498  |
|    | 142140220039324 | Balast pentru betoane fr. 20-40mm                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110 | 240,00   | 314,636 |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320 | 20,50    | 4,756   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530 | 100,00   | 15,302  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230 | 80,00    | 1,839   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480 | 180,00   | 8,640   |
| 49 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr dalei de trotuar 60mm) | m2     |        |          | 266,632 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5802 | 50,00    | 29,010  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0158 | 55,00    | 0,869   |
|    | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare gr dalei 60mm                                                                                                                                                                                         | m2     | 1,0150 | 200,00   | 203,000 |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,6000 | 2,30     | 3,680   |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                              | kg     | 7,8700 | 2,30     | 18,101  |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050 | 240,00   | 1,200   |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0428 | 240,00   | 10,272  |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,0200 | 25,00    | 0,500   |
| 50 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri BP 100.20.8)                                        | m      |        |          | 198,428 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1200 | 55,00    | 6,600   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1800 | 50,00    | 9,000   |
|    | 266612280032528 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0050 | 100,00   | 100,500 |
|    | 2663102100001*  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0480 | 1 650,00 | 79,200  |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0200 | 2,30     | 2,346   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0030 | 240,00   | 0,720   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0030 | 20,50    | 0,061   |
|    |                 | <b>1.4. Inverzire</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |         |
| 51 | TsE01A          | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                                                              | 100m2  |        |          | 324,497 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 5,9000 | 55,00    | 324,497 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6      | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 52 | TsH238E        | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu                                                                                                                                                  | buc  |          |        | 58,850    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0700   | 55,00  | 58,850    |
| 53 | TsH110B        | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi                                                                                                                                                                                                                | buc  |          |        | 303,200   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7400   | 55,00  | 40,700    |
|    | 2830127303001  | Arbori                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0500   | 250,00 | 262,500   |
| 54 | Pret furnizor  | Chamaecyparis Leylandii                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |          |        | 200,000   |
|    | 666666625      | Chamaecyparis Leylandii                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 200,00 | 200,000   |
| 55 | TsH110A        | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                                                                                                                                                                                                                  | buc  |          |        | 278,450   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900   | 55,00  | 15,950    |
|    | 2830127303001  | Arbori                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0500   | 250,00 | 262,500   |
| 56 | Pret furnizor  | Mesteacan veracos                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |          |        | 250,000   |
|    | 2222221        | Mahonia aguifolium                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 250,00 | 250,000   |
| 57 | TsH238B        | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu                                                                                                                                                | buc  |          |        | 34,100    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6200   | 55,00  | 34,100    |
| 58 | TsH24A         | Plantari arbusti fara balot                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |          |        | 304,651   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200   | 55,00  | 1,100     |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3400   | 84,97  | 28,890    |
|    | 1111000100002  | Puieti arbusti foioase fara balot                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0400   | 260,00 | 270,400   |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020   | 20,50  | 0,041     |
|    | 0221107204203  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200   | 32,00  | 3,840     |
|    | 1714227322897  | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100   | 19,00  | 0,190     |
|    | 2052157343803  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100   | 19,00  | 0,190     |
| 59 | Pret furnizor  | Mahonia aguifolium                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |          |        | 220,000   |
|    | 41514561251    | Mahonia aguifolium                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 220,00 | 220,000   |
|    |                | <b>1.5. Teren joaca p/u copii</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |        |           |
| 60 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |          |        | 65,450    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900   | 55,00  | 65,450    |
| 61 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                     | m3   |          |        | 1 649,138 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,3000   | 84,97  | 450,341   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000   | 55,00  | 22,000    |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 276,0000 | 2,30   | 644,322   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,7450   | 240,00 | 181,467   |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,6850   | 358,00 | 248,876   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2900   | 20,50  | 6,032     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000   | 19,00  | 11,400    |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3250   | 26,00  | 8,450     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500   | 305,00 | 76,250    |
| 62 | TsH91A         | Instalarea aparatelor de joaca pentru copii (numai manopera fara betonist)                                                                                                                                                                                               | buc  |          |        | 129,250   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9000   | 55,00  | 104,500   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500   | 55,00  | 24,750    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de  
cultura" sat.Valcinet,r-ul  
Calarasi**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 69 367,77 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,00<br>Коэффициент к машинам=1,00<br><br><b>1.1. Alimentare cu apa</b>          |      |                                       |                        |        |
| 1      | SD20A apl                   | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" (обратный клапан д.15мм)    | buc  | 1,00                                  | 156,37                 | 156,37 |
| 2      | SD01A                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (вентиль запорный муфтовый диам.15мм) | buc  | 8,00                                  | 116,57                 | 932,57 |
| 3      | SD01B                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (вентиль запорный муфтовый диам.20мм) | buc  | 2,00                                  | 144,06                 | 288,13 |
| 4      | SD01B                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (вентиль запорный муфтовый диам.25мм)   | buc  | 1,00                                  | 165,19                 | 165,19 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6      | 7        |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 5  | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" (фильтр диам.15мм)                                                                               | buc | 1,00  | 237,85 | 237,85   |
| 6  | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый ф15мм)                                                             | buc | 3,00  | 76,37  | 229,11   |
| 7  | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm ( PP-R PN20 diam.20mm) (in norma inclus 30buc de fitting,in proiect 47buc)  | m   | 20,00 | 80,57  | 1 611,41 |
| 8  | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (mufa diam.20mm)         | buc | 17,00 | 28,94  | 492,01   |
| 9  | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm ( PP-R PN20 diam.25mm) (in norma inclus 8 buc de fitting,in proiect 14 buc) | m   | 6,00  | 90,01  | 540,05   |
| 10 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot diam.25mm)          | buc | 3,00  | 34,74  | 104,22   |
| 11 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu redus 25x32 mm)     | buc | 1,00  | 60,24  | 60,24    |
| 12 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu redus 25x20mm)      | buc | 2,00  | 67,74  | 135,47   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6     | 7        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------|
| 13 | SA14D   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm ( PP-R PN20 diam.32mm) (in norma inclus 2 buc de fitting,in proiect 2 buc)                                       | m   | 6,00  | 87,10 | 522,61   |
| 14 | IC37A   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (муфта угловая с наружной резьбой диам.15мм) | buc | 1,00  | 27,89 | 27,89    |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф20мм)                                                         | m   | 20,00 | 53,61 | 1 072,18 |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф25мм)                                                         | m   | 6,00  | 55,23 | 331,39   |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф32мм)                                                         | m   | 6,00  | 58,48 | 350,85   |
| 18 | SA37B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ( клемма диам.20мм )                                                                      | buc | 6,00  | 28,72 | 172,31   |
| 19 | SA37B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ( клемма двойная диам.20мм )                                                              | buc | 8,00  | 31,22 | 249,74   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------------------|
| 20 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" ( клемма диам.25мм )     | buc  | 6,00  | 32,92  | 197,50                       |
| 21 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" ( клемма диам.32мм ) | buc  | 6,00  | 38,82  | 232,89                       |
| 22 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 3,20  | 9,35   | 29,91                        |
| 23 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                     | m    | 32,00 | 4,25   | 135,95                       |
|    |       |                                                                                                                                                                      |      |       |        |                              |
|    |       | <b>Total Alimentare cu apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |      |       |        | <b>8 275,84<br/>4 111,02</b> |
|    |       | <b>1.2. Canalizare</b>                                                                                                                                               |      |       |        |                              |
| 24 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVH           | m    | 25,00 | 139,56 | 3 488,95                     |
| 25 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVH            | m    | 5,00  | 75,13  | 375,66                       |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 45* diam.100mm)                           | buc  | 6,00  | 37,83  | 226,97                       |
| 27 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia diam.100mm )     | buc  | 1,00  | 75,27  | 75,27                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6      | 7      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 28 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( teu diam.100mm )    | buc | 8,00 | 80,27  | 642,12 |
| 29 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( teu diam.100x50mm ) | buc | 2,00 | 60,27  | 120,53 |
| 30 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( cruce diam.100x100)  | buc | 1,00 | 106,90 | 106,90 |
| 31 | RpSA35I | Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (capac diam.100)                    | buc | 6,00 | 72,78  | 436,66 |
| 32 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 45* diam.50mm)                         | buc | 4,00 | 34,25  | 136,99 |
| 33 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( mufa diam.50x100mm)                       | buc | 2,00 | 36,75  | 73,50  |
| 34 | SA37I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"                       | buc | 2,00 | 75,27  | 150,54 |
| 35 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( cruce diam.50mm )     | buc | 1,00 | 64,31  | 64,31  |
| 36 | RpSA35E | Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 50 mm (capac diam.50)                      | buc | 2,00 | 51,28  | 102,56 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5    | 6        | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| 37 | SC07B1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( Унитаз керамический с косым выпуском и бачком )               | buc  | 3,00 | 2 677,98 | 8 033,94 |
| 38 | SC07B1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( Унитаз керамический с косым выпуском и бачком для инвалидов ) | buc  | 1,00 | 3 458,20 | 3 458,20 |
| 39 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.( Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)                                         | buc  | 3,00 | 1 540,19 | 4 620,58 |
| 40 | SC09A         | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00 | 1 719,64 | 1 719,64 |
| 41 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                            | buc  | 3,00 | 550,20   | 1 650,60 |
| 42 | Pret furnizor | Гибкий шланг для воды 500мм диам.15мм                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,00 | 24,00    | 192,00   |
| 43 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv                   | 10 m | 3,00 | 6,80     | 20,39    |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                        | 4        | 5     | 6      | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------------------------------|
| 44 | SB08G apl | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 225 mm ( Teava de protectie diam.225mm ) | m        | 10,00 | 506,69 | 5 066,87                      |
|    |           |                                                                                                                                                                                          |          |       |        |                               |
|    |           | <b>Total Canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |          |       |        | <b>30 763,20<br/>4 791,46</b> |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |       |        | 39 039,04                     |
|    |           | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                     | 24,00 %  |       |        | 2 136,59                      |
|    |           | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                        | 10,00 %  |       |        | 3 008,51                      |
|    |           | <i>Cheltuieli de depozit</i>                                                                                                                                                             | 2,00 %   |       |        | 601,70                        |
|    |           | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                | 100,00 + |       |        | 44 785,84                     |
|    |           | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                               | 14,50 %  |       |        | 6 406,70                      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       |        | 51 192,54                     |
|    |           | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                               | 6,00 %   |       |        | 3 035,45                      |
|    |           | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |          |       |        | <b>54 227,99<br/>8 902,48</b> |
|    |           | <b>2. Lucrari de montare</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,38<br>Коэффициент к машинам=1,38<br><br><b>2.1. Alimentare cu apa</b>                                                      |          |       |        |                               |
| 45 | SE57A     | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                | buc      | 1,00  | 375,23 | 375,23                        |
|    |           |                                                                                                                                                                                          |          |       |        |                               |
|    |           | <b>Total Alimentare cu apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |          |       |        | <b>375,23<br/>375,23</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |       |        | 375,23                        |
|    |           | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                     | 24,00 %  |       |        | 90,05                         |
|    |           | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                | 100,00 + |       |        | 465,28                        |
|    |           | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                               | 76,00 %  |       |        | 285,17                        |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       |        | 750,46                        |
|    |           | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                | 6,00 %   |       |        | 45,03                         |
|    |           | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |          |       |        | <b>795,48<br/>375,23</b>      |



| 1  | 2             | 3                                                   | 4      | 5    | 6        | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                    |        |      |          |                 |
|    |               | <b>3.1. Alimentare cu apa</b>                       |        |      |          |                 |
| 46 | Pret furnizor | Boiler electric 50L                                 | buc    | 1,00 | 1 865,00 | 1 865,00        |
| 47 | Pret furnizor | Stingator OII-5                                     | buc    | 3,00 | 295,00   | 885,00          |
|    |               |                                                     |        |      |          |                 |
|    |               | <b>Total Alimentare cu apa<br/>Inclusiv salariu</b> |        |      |          | <b>2 750,00</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                        | lei    |      |          | 2 750,00        |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozit</i>                        | 1,20 % |      |          | 33,00           |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>            |        |      |          | <b>2 783,00</b> |

|  |  |                                          |         |                  |
|--|--|------------------------------------------|---------|------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 57 806,47        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 11 561,29        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>69 367,77</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de  
cultura" sat.Valcinet,r-ul  
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 69 367,77 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                              | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                   |                         |       |

### **Manopera:**

|    |               |                              |      |        |       |                 |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 85,788 | 84,97 | 7 289,41        |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,08   | 84,97 | 601,59          |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 16,32  | 84,97 | 1 386,71        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>9 277,70</b> |

### **Materiale:**

|     |               |                                                             |     |        |          |          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 123456789111  | Гибкий шланг для воды 500мм диам.15мм                       | buc | 8,00   | 24,00    | 192,00   |
| 2.  | 123456789112  | Boiler electric 50L                                         | buc | 1,00   | 1 865,00 | 1 865,00 |
| 3.  | 123456789113  | Stingator ОП-5                                              | buc | 3,00   | 295,00   | 885,00   |
| 4.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3  | 0,0336 | 240,00   | 8,06     |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                             | kg  | 0,178  | 6,00     | 1,07     |
| 6.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                           | kg  | 1,878  | 15,00    | 28,17    |
| 7.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                     | kg  | 0,142  | 11,00    | 1,56     |
| 8.  | 2320167317232 | Dicloretan                                                  | kg  | 0,17   | 15,50    | 2,63     |
| 9.  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                           | kg  | 0,194  | 40,00    | 7,76     |
| 10. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                            | kg  | 1,83   | 37,50    | 68,63    |
| 11. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                       | kg  | 0,04   | 90,00    | 3,60     |
| 12. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                           | kg  | 0,0203 | 33,00    | 0,67     |
| 13. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                               | buc | 4,12   | 45,00    | 185,40   |
| 14. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                  | buc | 6,00   | 30,00    | 180,00   |
| 15. | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                     | m   | 2,06   | 115,00   | 236,90   |
| 16. | 2521216717050 | Teava din material plastic                                  | m   | 1,836  | 19,80    | 36,35    |
| 17. | 252121671720  | Teava din material plastic PP-R PN20 diam.20mm              | m   | 20,40  | 22,50    | 459,00   |
| 18. | 252121671725  | Teava din material plastic PP-R PN20 diam.25mm              | m   | 6,12   | 31,00    | 189,72   |
| 19. | 252121671732  | Teava din material plastic PP-R PN20 diam.32mm              | m   | 6,12   | 50,00    | 306,00   |
| 20. | 25212167201   | Teava de protectie PE diam.225mm                            | m   | 10,30  | 456,00   | 4 696,80 |
| 21. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm          | m   | 0,612  | 40,00    | 24,48    |
| 22. | 252121672050  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm PVH     | m   | 5,15   | 52,00    | 267,80   |
| 23. | 252121672110  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm PVH     | m   | 25,75  | 108,33   | 2 789,50 |
| 24. | 252315671521  | capac diam.100mm                                            | buc | 6,00   | 15,00    | 90,00    |
| 25. | 252315671522  | capac diam.50                                               | buc | 2,00   | 10,00    | 20,00    |
| 26. | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                   | buc | 1,28   | 8,50     | 10,88    |
| 27. | 2523156719430 | Cot din material plastic                                    | buc | 5,44   | 8,50     | 46,24    |
| 28. | 2523156719450 | Teu din material plastic                                    | buc | 6,48   | 8,50     | 55,08    |
| 29. | 2523156719460 | Reductie din material plastic                               | buc | 1,28   | 8,50     | 10,88    |
| 30. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                         | buc | 26,00  | 25,00    | 650,00   |
| 31. | 252315672101  | cot 45* diam.100mm                                          | buc | 6,00   | 12,50    | 75,00    |
| 32. | 252315672102  | revizia diam.100mm                                          | buc | 1,00   | 45,00    | 45,00    |
| 33. | 252315672103  | teu diam.100mm                                              | buc | 8,00   | 50,00    | 400,00   |
| 34. | 252315672104  | teu diam.100x50mm                                           | buc | 2,00   | 30,00    | 60,00    |
| 35. | 252315672105  | cruce diam.100x100                                          | buc | 1,00   | 70,00    | 70,00    |
| 36. | 252315672106  | cot 45* diam.50mm                                           | buc | 4,00   | 15,00    | 60,00    |
| 37. | 252315672107  | mufa diam.50x100mm                                          | buc | 2,00   | 17,50    | 35,00    |
| 38. | 252315672108  | cruce diam.50mm                                             | buc | 1,00   | 38,00    | 38,00    |
| 39. | 2622102438000 | Lavoar                                                      | buc | 3,0906 | 1 100,00 | 3 399,66 |
| 40. | 262210244271  | Унитаз керамический с косым выпуском и бачком               | buc | 3,1209 | 1 600,00 | 4 993,44 |
| 41. | 262210244272  | Унитаз керамический с косым выпуском и бачком для инвалидов | buc | 1,0403 | 2 350,00 | 2 444,70 |

|                                       |               |                                                          |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 42.                                   | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                              | buc | 1,0302 | 1 150,00 | 1 184,73         |
| 43.                                   | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                      | buc | 4,12   | 300,00   | 1 236,00         |
| 44.                                   | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500             | kg  | 8,68   | 2,30     | 19,96            |
| 45.                                   | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5          | buc | 3,30   | 15,00    | 49,50            |
| 46.                                   | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm      | buc | 1,68   | 15,00    | 25,20            |
| 47.                                   | 27212041221   | обратный клапан д.15мм                                   | buc | 1,015  | 140,00   | 142,10           |
| 48.                                   | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                    | buc | 1,02   | 48,00    | 48,96            |
| 49.                                   | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                          | buc | 3,06   | 48,00    | 146,88           |
| 50.                                   | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                       | buc | 3,06   | 35,00    | 107,10           |
| 51.                                   | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta               | buc | 6,12   | 75,00    | 459,00           |
| 52.                                   | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                    | buc | 4,12   | 15,00    | 61,80            |
| 53.                                   | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                 | buc | 4,12   | 150,00   | 618,00           |
| 54.                                   | 28752741101   | mufa diam.20mm                                           | buc | 17,00  | 4,50     | 76,50            |
| 55.                                   | 28752741102   | cot diam.25mm                                            | buc | 3,00   | 6,25     | 18,75            |
| 56.                                   | 28752741103   | teu redus 25x32 mm                                       | buc | 1,00   | 17,50    | 17,50            |
| 57.                                   | 28752741104   | teu redus 25x20 mm                                       | buc | 2,00   | 25,00    | 50,00            |
| 58.                                   | 28752741105   | муфта угловая с наружной резьбой диам.15мм               | buc | 1,00   | 6,00     | 6,00             |
| 59.                                   | 287527420401  | клемма диам.20мм                                         | buc | 6,00   | 3,00     | 18,00            |
| 60.                                   | 287527420402  | клемма двойная диам.20мм                                 | buc | 8,00   | 5,50     | 44,00            |
| 61.                                   | 287527420403  | клемма диам.25мм                                         | buc | 6,00   | 3,80     | 22,80            |
| 62.                                   | 287527420404  | клемма диам.32мм                                         | buc | 6,00   | 6,30     | 37,80            |
| 63.                                   | 28752742041   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diam.de 4" | buc | 2,00   | 30,00    | 60,00            |
| 64.                                   | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"              | buc | 3,00   | 350,00   | 1 050,00         |
| 65.                                   | 29131242022   | вентиль запорный муфтовый диам.15мм                      | buc | 8,04   | 80,00    | 643,20           |
| 66.                                   | 29131242023   | вентиль запорный муфтовый диам.20мм                      | buc | 2,012  | 103,00   | 207,24           |
| 67.                                   | 29131242024   | вентиль запорный муфтовый диам.25мм                      | buc | 1,006  | 124,00   | 124,74           |
| 68.                                   | 29131242026   | Кран шаровый ф15мм                                       | buc | 3,015  | 40,00    | 120,60           |
| 69.                                   | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                  | buc | 14,073 | 25,00    | 351,82           |
| 70.                                   | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"             | buc | 4,12   | 35,00    | 144,20           |
| 71.                                   | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                 | buc | 1,02   | 240,00   | 244,80           |
| 72.                                   | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                  | buc | 4,12   | 35,00    | 144,20           |
| 73.                                   | 292412732201  | Filtru pentru apa potabila d15mm                         | buc | 1,01   | 42,00    | 42,42            |
| 74.                                   | 3220137315778 | Decapant                                                 | kg  | 0,198  | 15,00    | 2,97             |
| 75.                                   | 33205173521   | Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф20мм                  | m   | 21,63  | 9,50     | 205,49           |
| 76.                                   | 33205173522   | Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф25мм                  | m   | 6,489  | 11,00    | 71,38            |
| 77.                                   | 33205173523   | Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф32мм                  | m   | 6,489  | 14,00    | 90,85            |
| 78.                                   | 4100116202820 | Apa potabila                                             | m3  | 0,028  | 20,50    | 0,57             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |        |          | <b>32 835,05</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                  |      |        |       |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,6868 | 75,00 | 51,51        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                  |      |        |       | <b>51,51</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 57 806,47 |
| TVA   | 20,00 % | 11 561,29 |

**Total deviz:**

**69 367,77**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de cultura"  
sat.Valcinet,r-ul Calarasi**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,00<br>Коэффициент к машинам=1,00                                               |      |                                        |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Alimentare cu apa</b>                                                                                                                    |      |                                        |                      |        |
| 1      | SD20A apl                   | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" (обратный клапан д.15мм)    | buc  |                                        |                      | 156,37 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,1600                                 | 84,97                | 13,60  |
|        | 27212041221                 | обратный клапан д.15мм                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 140,00               | 142,10 |
|        | 2513206621870               | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                | kg   | 0,0200                                 | 33,00                | 0,67   |
| 2      | SD01A                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (вентиль запорный муфтовый диам.15мм) | buc  |                                        |                      | 116,57 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,1300                                 | 84,97                | 11,05  |
|        | 29131242022                 | вентиль запорный муфтовый диам.15мм                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 80,00                | 80,40  |
|        | 2913124204200               | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 25,00                | 25,13  |
| 3      | SD01B                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (вентиль запорный муфтовый диам.20мм) | buc  |                                        |                      | 144,06 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,1800                                 | 84,97                | 15,29  |
|        | 29131242023                 | вентиль запорный муфтовый диам.20мм                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 103,00               | 103,62 |
|        | 2913124204200               | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 25,00                | 25,15  |
| 4      | SD01B                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (вентиль запорный муфтовый диам.25мм)   | buc  |                                        |                      | 165,19 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,1800                                 | 84,97                | 15,29  |
|        | 29131242024                 | вентиль запорный муфтовый диам.25мм                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 124,00               | 124,74 |
|        | 2913124204200               | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 25,00                | 25,15  |
| 5      | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" (фильтр диам.15мм)                             | buc  |                                        |                      | 237,85 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 2,3000                                 | 84,97                | 195,43 |
|        | 292412732201                | Filtru pentru apa potabila d15mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 42,00                | 42,42  |
| 6      | SD01A                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый ф15мм)           | buc  |                                        |                      | 76,37  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,1300                                 | 84,97                | 11,05  |
|        | 29131242026                 | Кран шаровый ф15мм                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 40,00                | 40,20  |
|        | 2913124204200               | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 25,00                | 25,13  |
| 7      | SA14B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm ( PP-R                    | m    |                                        |                      | 80,57  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|    |               | PN20 diam.20mm) (in norma inclus 30buc de fitting,in proiect 47buc)                                                                                                                                |      |        |       |       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|    | 252121671720  | Teava din material plastic PP-R PN20 diam.20mm                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 22,50 | 22,95 |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 8,50  | 1,70  |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2100 | 8,50  | 1,78  |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400 | 8,50  | 0,34  |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0400 | 8,50  | 0,34  |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,30  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09  |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 90,00 | 0,18  |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0206 | 75,00 | 1,54  |
| 8  | IC37B         | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (mufa diam.20mm)         | buc  |        |       | 28,94 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|    | 28752741101   | mufa diam.20mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 4,50  | 4,50  |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000 | 15,00 | 1,50  |
| 9  | SA14C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm ( PP-R PN20 diam.25mm) (in norma inclus 8 buc de fitting,in proiect 14 buc) | m    |        |       | 90,01 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3300 | 84,97 | 28,04 |
|    | 252121671725  | Teava din material plastic PP-R PN20 diam.25mm                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 31,00 | 31,62 |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1200 | 8,50  | 1,02  |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1900 | 8,50  | 1,61  |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400 | 8,50  | 0,34  |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0400 | 8,50  | 0,34  |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,30  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09  |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0219 | 75,00 | 1,64  |
| 10 | IC37C         | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot diam.25mm)          | buc  |        |       | 34,74 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|    | 28752741102   | cot diam.25mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 6,25  | 6,25  |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000 | 15,00 | 3,00  |
| 11 | IC37G         | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu redus 25x32 mm)     | buc  |        |       | 60,24 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|    | 28752741103   | teu redus 25x32 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 17,50 | 17,50 |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 15,00 | 4,50  |
| 12 | IC37G         | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu redus 25x20mm)      | buc  |        |       | 67,74 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|    | 28752741104   | teu redus 25x20 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 15,00 | 4,50  |
| 13 | SA14D         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm ( PP-R PN20 diam.32mm) (in norma inclus 2 buc de fitting,in proiect 2 buc)  | m    |        |       | 87,10 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3600 | 84,97 | 30,59 |
|    | 252121671732  | Teava din material plastic PP-R PN20 diam.32mm                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1200 | 8,50  | 1,02  |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1900 | 8,50  | 1,61  |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400 | 8,50  | 0,34  |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0400 | 8,50  | 0,34  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,30  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0239 | 75,00  | 1,79  |
| 14 | IC37A         | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (муфта угловая с наружной резьбой диам.15мм) | buc  |        |        | 27,89 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2400 | 84,97  | 20,39 |
|    | 28752741105   | муфта угловая с наружной резьбой диам.15мм                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00  |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 15,00  | 1,50  |
| 15 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф20мм)                                                         | m    |        |        | 53,61 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 84,97  | 43,33 |
|    | 33205173521   | Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф20мм                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 9,50   | 10,27 |
| 16 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф25мм)                                                         | m    |        |        | 55,23 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 84,97  | 43,33 |
|    | 33205173522   | Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф25мм                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 11,00  | 11,90 |
| 17 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф32мм)                                                         | m    |        |        | 58,48 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 84,97  | 43,33 |
|    | 33205173523   | Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф32мм                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 14,00  | 15,14 |
| 18 | SA37B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ( клемма диам.20мм )                                                                      | buc  |        |        | 28,72 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900 | 84,97  | 24,64 |
|    | 287527420401  | клемма диам.20мм                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,00  |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 11,00  | 0,06  |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3100 | 2,30   | 0,71  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 240,00 | 0,29  |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,02  |
| 19 | SA37B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ( клемма двойная диам.20мм )                                                              | buc  |        |        | 31,22 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900 | 84,97  | 24,64 |
|    | 287527420402  | клемма двойная диам.20мм                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,50   | 5,50  |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 11,00  | 0,06  |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3100 | 2,30   | 0,71  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 240,00 | 0,29  |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,02  |
| 20 | SA37C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" ( клемма диам.25мм )                                                                        | buc  |        |        | 32,92 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3300 | 84,97  | 28,04 |
|    | 287527420403  | клемма диам.25мм                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 3,80   | 3,80  |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 11,00  | 0,06  |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3100 | 2,30   | 0,71  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 240,00 | 0,29  |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,02  |
| 21 | SA37D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" ( клемма диам.32мм )                                                                    | buc  |        |        | 38,82 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3700 | 84,97  | 31,44 |
|    | 287527420404  | клемма диам.32мм                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 6,30   | 6,30  |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 11,00  | 0,06  |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3100 | 2,30   | 0,71  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 240,00 | 0,29  |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,02  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 22 | SF02C         | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |        |        | 9,35   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 84,97  | 9,35   |
| 23 | SF05C         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                     | m    |        |        | 4,25   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 84,97  | 4,25   |
|    |               | <b>1.2. Canalizare</b>                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 24 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVH           | m    |        |        | 139,56 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,19  |
|    | 252121672110  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm PVH                                                                                                              | m    | 1,0300 | 108,33 | 111,58 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 37,50  | 0,56   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 25 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVH            | m    |        |        | 75,13  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24  |
|    | 252121672050  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm PVH                                                                                                              | m    | 1,0300 | 52,00  | 53,56  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0040 | 37,50  | 0,15   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18   |
| 26 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 45* diam.100mm)                           | buc  |        |        | 37,83  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 84,97  | 23,79  |
|    | 252315672101  | cot 45* diam.100mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 12,50  | 12,50  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 37,50  | 1,31   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 27 | SB10E         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia diam.100mm )     | buc  |        |        | 75,27  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,19  |
|    | 252315672102  | revizia diam.100mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0700 | 37,50  | 2,63   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45   |
| 28 | SB10E         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( teu diam.100mm )        | buc  |        |        | 80,27  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,19  |
|    | 252315672103  | teu diam.100mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0700 | 37,50  | 2,63   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45   |
| 29 | SB10E         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( teu diam.100x50mm )     | buc  |        |        | 60,27  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,19  |
|    | 252315672104  | teu diam.100x50mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0700 | 37,50  | 2,63   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45   |
| 30 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( cruce diam.100x100)      | buc  |        |        | 106,90 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,3800 | 84,97  | 32,29  |
|    | 252315672105  | cruce diam.100x100                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 70,00  | 70,00  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,1050 | 37,50  | 3,94   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450 | 15,00  | 0,68   |
| 31 | RpSA35I       | Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (capac                                  | buc  |        |        | 72,78  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               | diam.100)                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6200 | 84,97    | 52,68    |
|    | 252315671521  | capac diam.100mm                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,00    |
|    | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2300 | 15,00    | 3,45     |
|    | 2320167317232 | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 15,50    | 0,39     |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0280 | 40,00    | 1,12     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0230 | 6,00     | 0,14     |
| 32 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 45* diam.50mm)                                                                                                                                        | buc  |        |          | 34,25    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 84,97    | 18,69    |
|    | 252315672106  | cot 45* diam.50mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,00    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 37,50    | 0,38     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 15,00    | 0,18     |
| 33 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( mufa diam.50x100mm)                                                                                                                                      | buc  |        |          | 36,75    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 84,97    | 18,69    |
|    | 252315672107  | mufa diam.50x100mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 17,50    | 17,50    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 37,50    | 0,38     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 15,00    | 0,18     |
| 34 | SA37I         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                                                                     | buc  |        |          | 75,27    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5200 | 84,97    | 44,18    |
|    | 28752742041   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diam.de 4"                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 11,00    | 0,07     |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 2,30     | 0,71     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 240,00   | 0,29     |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02     |
| 35 | SB11A         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( cruce diam.50mm )                                                                                                                    | buc  |        |          | 64,31    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900 | 84,97    | 24,64    |
|    | 252315672108  | cruce diam.50mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 38,00    | 38,00    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 37,50    | 1,13     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0360 | 15,00    | 0,54     |
| 36 | RpSA35E       | Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 50 mm (capac diam.50)                                                                                                                                     | buc  |        |          | 51,28    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,24    |
|    | 252315671522  | capac diam.50                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,00    |
|    | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 15,00    | 2,25     |
|    | 2320167317232 | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,50    | 0,15     |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0130 | 40,00    | 0,52     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 6,00     | 0,12     |
| 37 | SC07B1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( Унитаз керамический с косым выпуском и бачком ) | buc  |        |          | 2 677,98 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,2000 | 84,97    | 356,87   |
|    | 262210244271  | Унитаз керамический с косым выпуском и бачком                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 1 600,00 | 1 664,48 |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 300,00   | 309,00   |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,05    |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,05    |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,35    |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 150,00   | 154,50   |
|    | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,45    |
|    | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,5000 | 115,00   | 59,23    |
| 38 | SC07B1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime                                                                                                  | buc  |        |          | 3 458,20 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               | sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( Унитаз керамический с косым выпуском и бачком для инвалидов )                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,2000 | 84,97    | 356,87   |
|    | 262210244272  | Унитаз керамический с косым выпуском и бачком для инвалидов                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 2 350,00 | 2 444,70 |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesorii sale                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 300,00   | 309,00   |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,05    |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,05    |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,35    |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 150,00   | 154,50   |
|    | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,45    |
|    | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,5000 | 115,00   | 59,23    |
| 39 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.( Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)                       | buc  |        |          | 1 540,19 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 84,97    | 157,19   |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 133,22 |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 48,00    | 48,96    |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000 | 19,80    | 12,12    |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 75,00    | 153,00   |
| 40 | SC09A         | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 719,64 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,5500 | 84,97    | 216,67   |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 1 150,00 | 1 184,73 |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 240,00   | 244,80   |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 48,00    | 48,96    |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,6000 | 40,00    | 24,48    |
| 41 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                          | buc  |        |          | 550,20   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 84,97    | 140,20   |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 30,00    | 60,00    |
| 42 | Pret furnizor | Гибкий шланг для воды 500мм диам.15мм                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 24,00    |
|    | 123456789111  | Гибкий шланг для воды 500мм диам.15мм                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 24,00    | 24,00    |
| 43 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 6,80     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80     |
| 44 | SB08G apl     | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 225 mm ( Teava de protectie diam.225mm )                                                                                    | m    |        |          | 506,69   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4200 | 84,97    | 35,69    |
|    | 25212167201   | Teava de protectie PE diam.225mm                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 456,00   | 469,68   |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0260 | 37,50    | 0,97     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0230 | 15,00    | 0,34     |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,38<br>Коэффициент к машинам=1,38                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
|    |               | <b>2.1. Alimentare cu apa</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
| 45 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 375,23   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,2000 | 84,97    | 375,23   |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
|    |               | <b>3.1. Alimentare cu apa</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |

| 1  | 2             | 3                   | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|---------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |               |                     |     |        |          |          |
| 46 | Pret furnizor | Boiler electric 50L | buc |        |          | 1 865,00 |
|    | 123456789112  | Boiler electric 50L | buc | 1,0000 | 1 865,00 | 1 865,00 |
| 47 | Pret furnizor | Stingator OII-5     | buc |        |          | 295,00   |
|    | 123456789113  | Stingator OII-5     | buc | 1,0000 | 295,00   | 295,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Amenajarea terenului adiacent construcției existente "Casa de cultura" sat.Valcinet,r-ul Calarasi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 425 089,25 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                      | 7      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,00<br>Коэффициент к машинам=1,00<br><br><b>1.1. Retea de apa</b>                         |      |                                       |                        |        |
| 1      | SD20A apl                   | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" (обратный клапан д.15мм)              | buc  | 1,00                                  | 83,29                  | 83,29  |
| 2      | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" (фильтр диам.15мм)                                       | buc  | 1,00                                  | 237,85                 | 237,85 |
| 3      | IC30C                       | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (переход стальной 20x15 )             | buc  | 2,00                                  | 31,13                  | 62,27  |
| 4      | IC30B                       | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (патрубок стальной диам. 15 L=500mm ) | buc  | 1,00                                  | 26,68                  | 26,68  |
| 5      | SD01A                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (вентиль                                        | buc  | 2,00                                  | 116,57                 | 233,14 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6        | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------------|
|    |         | запорный муфтовый<br>диам.15мм)                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                               |
| 6  | AcA53A  | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 50 mm. (седелка на<br>трубопроводе диам.32мм) | buc    | 1,00   | 168,30   | 168,30                        |
| 7  | IC30B   | Fitinguri din fonta maleabila,<br>avind 2 insurubari, montata prin<br>insurubare cu teava de otel, avind<br>diametrul de 1/2" (муфта<br>переходная сталь-полиэтилен<br>диам.15x25 PN10 )                                               | buc    | 2,00   | 56,68    | 113,35                        |
| 8  | SA14D   | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, la constructii<br>industriale, avind diametrul de 32<br>mm ( PP-R PN10 diam.32mm)                                                                              | m      | 130,00 | 87,55    | 11 381,72                     |
| 9  | SB08C   | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura<br>de cauciuc, montata aparent sau<br>ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 50 mm PVH (teava<br>de protectie)                                          | m      | 50,00  | 68,22    | 3 411,13                      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                               |
|    |         | <b>Total Retea de apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |        |        |          | <b>15 717,71<br/>5 415,99</b> |
|    |         | <b>1.2. Septic</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                               |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II                                               | 100 m3 | 0,93   | 625,25   | 581,48                        |
| 11 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele<br>de alimentare cu apa sau<br>canalizare, ca substrat, strat de<br>protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu nisip                                  | m3     | 1,52   | 297,83   | 452,70                        |
| 12 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,76   | 609,63   | 463,32                        |
| 13 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimi pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de                                                                                                                         | m3     | 0,76   | 2 205,62 | 1 676,27                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6         | 7         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
|    |         | betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 6/7.5)                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |           |           |
| 14 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 7,60  | 144,27    | 1 096,48  |
| 15 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10mm ( K=2 )                                                                                                  | m2  | -7,60 | 48,39     | -367,80   |
| 16 | IzF04A  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2  | 7,60  | 155,09    | 1 178,65  |
| 17 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 7,60  | 144,27    | 1 096,48  |
| 18 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10mm ( K=2 )                                                                                                  | m2  | -7,60 | 48,39     | -367,80   |
| 19 | AcE15A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                           | m3  | 6,08  | 2 328,84  | 14 159,37 |
| 20 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3)                                                                                                                   | buc | 2,00  | 15 417,00 | 30 834,00 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6         | 7         |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 21 | AcE15A1  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.(Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)     | buc | 6,00  | 15 417,00 | 92 502,00 |
| 22 | AcE15A1  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.( Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3) | buc | 2,00  | 15 417,00 | 30 834,00 |
| 23 | AcE15A1  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. ( Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,15 m3)    | buc | 2,00  | 15 792,00 | 31 584,00 |
| 24 | AcE15A1  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. ( Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                   | buc | 2,00  | 15 417,00 | 30 834,00 |
| 25 | AcE15A1  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. ( capac din fonta )                                | buc | 2,00  | 15 417,00 | 30 834,00 |
| 26 | CL08A    | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                               | t   | 0,042 | 33 128,85 | 1 391,41  |
| 27 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                                                         | t   | 0,042 | 269,87    | 11,33     |
| 28 | IzD03A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat                                                                                                                                                | t   | 0,042 | 338,19    | 14,20     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6        | 7        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
|    |         | de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                      |        |       |          |          |
| 29 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 30 mm                                                                                                                           | buc    | 40,00 | 107,22   | 4 288,82 |
| 30 | IzD04A  | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                 | t      | 0,042 | 623,45   | 26,18    |
| 31 | CL57A   | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                 | kg     | 41,52 | 56,38    | 2 341,04 |
| 32 | AcA06E  | Montarea în pămînt a tevelor din oțel negre sau zincate, asamblate prin înșurubare, avînd diametrul de 8"                                                                                                                                                            | m      | 0,60  | 181,91   | 109,15   |
| 33 | TsD01B  | Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu                                                           | m3     | 67,80 | 26,34    | 1 785,90 |
| 34 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv                                                                          | 100 m3 | 0,68  | 1 362,45 | 926,46   |
| 35 | TsA02A  | Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren ușor | m3     | 1,10  | 63,73    | 70,10    |
| 36 | TsC53A  | Compactarea pămîntului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2  | 0,11  | 2 500,16 | 275,02   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5     | 6      | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------------------------|
| 37 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                                                                                                                        | m3      | 1,10  | 566,79 | 623,47                          |
| 38 | DB19A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 11,00 | 224,84 | 2 473,28                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |        |                                 |
|    |        | <b>Total Septic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |        | <b>281 727,53<br/>10 521,72</b> |
|    |        | <b>1.3. Finisarea suprafetelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |        |                                 |
| 39 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2      | 19,25 | 156,77 | 3 017,91                        |
| 40 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                         | m2      | 34,50 | 147,38 | 5 084,68                        |
| 41 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Gidrotex" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                                                                                                    | m2      | 34,50 | 92,09  | 3 176,97                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |        |                                 |
|    |        | <b>Total Finisarea suprafetelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |        | <b>11 279,56<br/>6 195,59</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |       |        | 308 724,81                      |
|    |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,00 % |       |        | 5 311,99                        |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00 %  |       |        | 13 957,90                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de depozit</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00 %  |       |        | 5 583,16                        |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                    | 4        | 5    | 6      | 7                               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|---------------------------------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | 100,00 + |      |        | 333 577,86                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                           | 4,00 %   |      |        | 13 119,79                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | 100,00 + |      |        | 346 697,64                      |
|    |               | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                           | 2,00 %   |      |        | 6 822,29                        |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                             |          |      |        | <b>353 519,93<br/>22 133,29</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,38<br>Коэффициент к машинам=1,38                                       |          |      |        |                                 |
| 42 | AcB04A        | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm | buc      | 1,00 | 229,63 | 229,63                          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei      |      |        | 229,63                          |
|    |               | <i>Fondul social</i>                                                                                                                 | 24,00 %  |      |        | 28,14                           |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                    | 5,00 %   |      |        | 5,62                            |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozit</i>                                                                                                         | 2,00 %   |      |        | 2,25                            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | 100,00 + |      |        | 265,64                          |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                           | 76,00 %  |      |        | 89,12                           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | 100,00 + |      |        | 354,76                          |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                            | 2,00 %   |      |        | 7,10                            |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |          |      |        | <b>361,85<br/>117,26</b>        |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                     |          |      |        |                                 |
| 43 | Pret furnizor | Водомер крыльчатый в антимагнитном исполнении д.15                                                                                   | buc      | 1,00 | 355,00 | 355,00                          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei      |      |        | 355,00                          |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozit</i>                                                                                                         | 1,20 %   |      |        | 4,26                            |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |          |      |        | <b>359,26</b>                   |

|  |  |                                          |         |  |  |                   |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 354 241,04        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 70 848,21         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>425 089,25</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de  
cultura" sat.Valcinet,r-ul  
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №****Valoarea de deviz 425 089,25 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                               |      |         |       |           |
|----------------|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|-----------|
| 1.             | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 47,61   | 84,97 | 4 045,42  |
| 2.             | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 2,926   | 84,97 | 248,62    |
| 3.             | 7123011000200 | Betonist                      | h-om | 13,60   | 84,97 | 1 155,59  |
| 4.             | 7129020012800 | Pavator                       | h-om | 1,265   | 84,97 | 107,49    |
| 5.             | 7129040010110 | Asfaltator                    | h-om | 1,32    | 84,97 | 112,16    |
| 6.             | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 6,08    | 84,97 | 516,62    |
| 7.             | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 1,459   | 84,97 | 123,97    |
| 8.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 62,02   | 84,97 | 5 269,84  |
| 9.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,92    | 84,97 | 78,17     |
| 10.            | 7136050012000 | Instalator alimentari apa     | h-om | 36,7512 | 84,97 | 3 122,75  |
| 11.            | 7136080025001 | Montator                      | h-om | 8,7192  | 84,97 | 740,87    |
| 12.            | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 0,2297  | 84,97 | 19,52     |
| 13.            | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 0,80    | 84,97 | 67,98     |
| 14.            | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,47    | 84,97 | 124,91    |
| 15.            | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 29,3421 | 84,97 | 2 493,20  |
| 16.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 25,8706 | 84,97 | 2 198,22  |
| 17.            | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 20,5536 | 84,97 | 1 746,44  |
| 18.            | 9312040019600 | Sapator                       | h-om | 0,9272  | 84,97 | 78,78     |
| Total manopera |               |                               |      |         |       | 22 250,55 |

### **Material:**

|     |                 |                                                                               |     |         |          |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                          | t   | 1,034   | 2 200,00 | 2 274,80  |
| 2.  | 12345678911     | Водомер крыльчатый в антимагнитном исполнении д.15                            | buc | 1,00    | 355,00   | 355,00    |
| 3.  | 1411112204410   | Piatra abraziva pentru slefuit                                                | kg  | 0,021   | 35,00    | 0,73      |
| 4.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                 | t   | 0,033   | 1 500,00 | 49,50     |
| 5.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                        | m3  | 1,435   | 350,00   | 502,25    |
| 6.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                             | m3  | 1,3226  | 240,00   | 317,42    |
| 7.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                             | m3  | 2,3646  | 240,00   | 567,50    |
| 8.  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                           | m3  | 1,4421  | 320,00   | 461,47    |
| 9.  | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                | kg  | 0,0336  | 15,00    | 0,50      |
| 10. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                  | kg  | 0,068   | 35,00    | 2,38      |
| 11. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                            | m2  | 1,2832  | 170,00   | 218,14    |
| 12. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                       | kg  | 30,3405 | 1,20     | 36,41     |
| 13. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                           | t   | 0,0161  | 1 200,00 | 19,32     |
| 14. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                             | kg  | 3,20    | 37,50    | 120,00    |
| 15. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                      | kg  | 0,2222  | 23,00    | 5,11      |
| 16. | 2320146200700   | Petrol lampant                                                                | l   | 0,0525  | 23,00    | 1,21      |
| 17. | 2320166200676   | White spirit                                                                  | kg  | 0,0252  | 36,00    | 0,91      |
| 18. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                       | kg  | 45,645  | 87,00    | 3 971,11  |
| 19. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                     | m3  | 0,0042  | 250,00   | 1,05      |
| 20. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                | kg  | 0,8387  | 56,00    | 46,97     |
| 21. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                       | kg  | 0,0027  | 24,00    | 0,06      |
| 22. | 2414317346207   | Stearina                                                                      | kg  | 0,0202  | 60,00    | 1,21      |
| 23. | 2416537343821   | Amestec "Gidrotex"                                                            | kg  | 27,60   | 21,00    | 579,60    |
| 24. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                  | kg  | 0,2184  | 55,00    | 12,01     |
| 25. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                           | kg  | 0,136   | 27,50    | 3,74      |
| 26. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                      | kg  | 0,142   | 56,00    | 7,95      |
| 27. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                              | kg  | 0,20    | 45,00    | 9,00      |
| 28. | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                             | kg  | 0,0203  | 33,00    | 0,67      |
| 29. | 2513736621810   | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 0,0202  | 25,00    | 0,51      |
| 30. | 252121670108    | Teava din otel diam.de 8"                                                     | m   | 0,6181  | 24,00    | 14,83     |
| 31. | 2521216717032   | Teava din material plastic PP-R PN10 diam.32mm                                | m   | 132,60  | 50,00    | 6 630,00  |
| 32. | 252121672050    | Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm PVH                       | m   | 51,50   | 45,00    | 2 317,50  |
| 33. | 25231567131     | седелка на трубопроводе диам.32мм                                             | buc | 1,01    | 12,00    | 12,12     |
| 34. | 2523156713800   | Fitinguri din fonta                                                           | buc | 0,1394  | 17,50    | 2,44      |
| 35. | 252315671381    | переход стальной 20x15мм                                                      | buc | 2,00    | 11,00    | 22,00     |
| 36. | 252315671382    | патрубок стальной диам. 15 L=500mm                                            | buc | 1,00    | 12,00    | 12,00     |
| 37. | 252315671383    | муфта переходная сталь-полиэтилен диам.15x25 PN10                             | buc | 2,00    | 42,00    | 84,00     |
| 38. | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                     | buc | 5,20    | 8,50     | 44,20     |
| 39. | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                      | buc | 15,60   | 8,50     | 132,60    |
| 40. | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                      | buc | 24,70   | 8,50     | 209,95    |
| 41. | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                 | buc | 5,20    | 8,50     | 44,20     |
| 42. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                 | kg  | 240,915 | 2,30     | 554,10    |
| 43. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                  | kg  | 3,6662  | 2,50     | 9,17      |
| 44. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                  | kg  | 124,20  | 3,70     | 459,54    |
| 45. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                    | kg  | 9,129   | 0,35     | 3,20      |
| 46. | 26611261        | Placi prefabricate pt. camine КИД-20 (0,59 m3)                                | buc | 2,00    | 3 965,00 | 7 930,00  |
| 47. | 26611262        | Inel prefabricat pt. camine КИ-20-9 (0,59 m3)                                 | buc | 6,00    | 2 995,00 | 17 970,00 |
| 48. | 26611263        | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)                              | buc | 2,00    | 3 895,00 | 7 790,00  |
| 49. | 26611264        | Inel prefabricat pt. camine КИ-7-9 (0,15 m3)                                  | buc | 2,00    | 792,00   | 1 584,00  |
| 50. | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                 | buc | 14,00   | 150,00   | 2 100,00  |
| 51. | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)                                  | buc | 14,00   | 417,00   | 5 838,00  |

|     |                |                                                          |     |         |          |                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 52. | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)           | buc | 14,00   | 3 965,00 | 55 510,00         |
| 53. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)         | buc | 14,00   | 3 895,00 | 54 530,00         |
| 54. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)            | buc | 10,00   | 2 995,00 | 29 950,00         |
| 55. | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)           | buc | 16,00   | 2 995,00 | 47 920,00         |
| 56. | 26611265       | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                            | buc | 2,00    | 150,00   | 300,00            |
| 57. | 266310210001   | Beton C 6/7.5                                            | m3  | 0,7868  | 1 650,00 | 1 298,22          |
| 58. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                           | m3  | 3,5013  | 1 800,00 | 6 302,34          |
| 59. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                  | m3  | 0,1725  | 850,00   | 146,63            |
| 60. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 0,4216  | 850,00   | 358,36            |
| 61. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                  | m3  | 0,552   | 850,00   | 469,20            |
| 62. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                       | m3  | 0,3344  | 1 290,00 | 431,38            |
| 63. | 2710603420375  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                          | kg  | 0,121   | 29,00    | 3,51              |
| 64. | 27212041221    | обратный клапан д.15мм                                   | buc | 1,015   | 68,00    | 69,02             |
| 65. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                    | kg  | 0,101   | 250,00   | 25,25             |
| 66. | 2744233336424  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm              | kg  | 1,515   | 53,00    | 80,30             |
| 67. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 0,084   | 19,50    | 1,64              |
| 68. | 2811106301200  | Elemente metalice                                        | kg  | 42,84   | 29,00    | 1 242,36          |
| 69. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                | kg  | 0,00    | 29,00    | 0,00              |
| 70. | 2811236309900  | Confectii metalice                                       | kg  | 43,6126 | 29,00    | 1 264,77          |
| 71. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                    | kg  | 0,4194  | 69,00    | 28,94             |
| 72. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4            | kg  | 0,0189  | 69,00    | 1,30              |
| 73. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                 | buc | 0,273   | 0,50     | 0,14              |
| 74. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                       | buc | 0,273   | 0,50     | 0,14              |
| 75. | 2874115883700  | Saiba M 20                                               | buc | 0,273   | 0,15     | 0,04              |
| 76. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*                               | buc | 16,00   | 1 000,00 | 16 000,00         |
| 77. | 29131242022    | вентиль запорный муфтовый diam.15мм                      | buc | 2,01    | 80,00    | 160,80            |
| 78. | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                | buc | 2,01    | 25,00    | 50,25             |
| 79. | 292412732201   | Filtru pentru apa potabila d15mm                         | buc | 1,01    | 42,00    | 42,42             |
| 80. | 3220137315778  | Decapant                                                 | kg  | 0,91    | 15,00    | 13,65             |
| 81. | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 0,0189  | 2,17     | 0,04              |
| 82. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,2552  | 20,50    | 5,23              |
| 83. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,2375  | 20,50    | 25,37             |
| 84. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 0,483   | 20,50    | 9,90              |
| 85. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                 | buc | 0,324   | 166,00   | 53,78             |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |          | <b>279 625,37</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                                    |      |        |        |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,3192 | 107,00 | 34,15    |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1596 | 362,00 | 57,78    |
| 3.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,4152 | 25,00  | 10,38    |
| 4.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,0268 | 25,00  | 0,67     |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,19   | 300,00 | 57,00    |
| 6.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                   | h-ut | 3,107  | 75,00  | 233,03   |
| 7.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 0,60   | 95,00  | 57,00    |
| 8.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,4338 | 20,00  | 8,68     |
| 9.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,2926 | 268,00 | 78,42    |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,9065 | 305,00 | 581,48   |
| 11. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                     | h-ut | 9,20   | 280,00 | 2 576,00 |
| 12. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 0,304  | 95,00  | 28,88    |
| 13. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,003  | 35,00  | 0,10     |
| 14. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,3093 | 120,00 | 37,12    |
| 15. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 7,3006 | 59,00  | 430,74   |
| 16. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 0,349  | 120,00 | 41,88    |

|                                     |               |                                                    |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 17.                                 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                     | h-ut | 0,60   | 52,00  | 31,20           |
| 18.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                          | h-ut | 3,3216 | 75,00  | 249,12          |
| 19.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                    | h-ut | 6,4752 | 450,00 | 2 913,84        |
| 20.                                 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0063 | 300,00 | 1,89            |
| 21.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire      | h-ut | 0,0253 | 165,00 | 4,17            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                    |      |        |        | <b>7 433,52</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 354 241,04 |
| TVA   | 20,00 % | 70 848,21  |

**Total deviz:**

**425 089,25**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de cultura"  
sat.Valcinet,r-ul Calarasi**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,00<br>Коэффициент к машинам=1,00                                            |      |                                        |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Retea de apa</b>                                                                                                                      |      |                                        |                      |        |
| 1      | SD20A apl                   | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" (обратный клапан д.15мм) | buc  |                                        |                      | 83,29  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 0,1600                                 | 84,97                | 13,60  |
|        | 27212041221                 | обратный клапан д.15мм                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 68,00                | 69,02  |
|        | 2513206621870               | Placa marsit 3 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0200                                 | 33,00                | 0,67   |
| 2      | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" (фильтр диам.15мм)                          | buc  |                                        |                      | 237,85 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 2,3000                                 | 84,97                | 195,43 |
|        | 292412732201                | Filtru pentru apa potabila d15mm                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 42,00                | 42,42  |
| 3      | IC30C                       | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (переход стальной 20x15) | buc  |                                        |                      | 31,13  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                  | h-om | 0,2200                                 | 84,97                | 18,69  |
|        | 252315671381                | переход стальной 20x15мм                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 11,00                | 11,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0160 | 35,00  | 0,56   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0320 | 27,50  | 0,88   |
| 4  | IC30B         | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" ( патрубок стальной диам. 15 L=500mm )                                                         | buc    |        |        | 26,68  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1600 | 84,97  | 13,60  |
|    | 252315671382  | патрубок стальной диам. 15 L=500mm                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0120 | 35,00  | 0,42   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0240 | 27,50  | 0,66   |
| 5  | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (вентиль запорный муфтовый диам.15мм)                                                                    | buc    |        |        | 116,57 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1300 | 84,97  | 11,05  |
|    | 29131242022   | вентиль запорный муфтовый диам.15мм                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 80,00  | 80,40  |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 25,00  | 25,13  |
| 6  | AcA53A        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 50 mm. (седелка на трубопроводе диам.32мм) | buc    |        |        | 168,30 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8000 | 84,97  | 67,98  |
|    | 25231567131   | седелка на трубопроводе диам.32мм                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0100 | 12,00  | 12,12  |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000 | 95,00  | 57,00  |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000 | 52,00  | 31,20  |
| 7  | IC30B         | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (муфта переходная сталь-полиэтилен диам.15x25 PN10 )                                           | buc    |        |        | 56,68  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1600 | 84,97  | 13,60  |
|    | 252315671383  | муфта переходная сталь-полиэтилен диам.15x25 PN10                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 42,00  | 42,00  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0120 | 35,00  | 0,42   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0240 | 27,50  | 0,66   |
| 8  | SA14D         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm ( PP-R PN10 diam.32mm)                                                                       | m      |        |        | 87,55  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3600 | 84,97  | 30,59  |
|    | 2521216717032 | Teava din material plastic PP-R PN10 diam.32mm                                                                                                                                                                      | m      | 1,0200 | 50,00  | 51,00  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,1200 | 8,50   | 1,02   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,1900 | 8,50   | 1,61   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0400 | 8,50   | 0,34   |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,0400 | 8,50   | 0,34   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0200 | 37,50  | 0,75   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0070 | 15,00  | 0,10   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0239 | 75,00  | 1,79   |
| 9  | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVH (teava de protectie)                                      | m      |        |        | 68,22  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,2500 | 84,97  | 21,24  |
|    | 252121672050  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm PVH                                                                                                                                                             | m      | 1,0300 | 45,00  | 46,35  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0040 | 45,00  | 0,18   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0120 | 37,50  | 0,45   |
|    |               | <b>1.2. Septic</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |
| 10 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                           | 100 m3 |        |        | 625,25 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,0500 | 305,00 | 625,25 |
| 11 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                              | m3     |        |        | 297,83 |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6100 | 84,97  | 51,83  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250  | 240,00   | 246,00   |
| 12 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 609,63   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900  | 84,97    | 84,12    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500  | 350,00   | 402,50   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2100  | 362,00   | 76,02    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  | 107,00   | 44,94    |
| 13 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 6/7.5)                                                                                                                            | m3   |         |          | 2 205,62 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23    |
|    | 266310210001  | Beton C 6/7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 1 650,00 | 1 708,18 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 300,00   | 75,00    |
|    | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 95,00    | 38,00    |
| 14 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 144,27   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50     |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 290,00 | 42,57    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,30     | 29,90    |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 240,00   | 10,08    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 120,00   | 1,44     |
| 15 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10mm ( K=2 )                                                                                                  | m2   |         |          | 48,39    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 84,97    | 3,40     |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 1 290,00 | 14,19    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 2,30     | 9,89     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 240,00   | 3,36     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 120,00   | 0,36     |
| 16 | IzF04A        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |         |          | 155,09   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40     |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000  | 87,00    | 147,90   |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3400  | 0,35     | 0,12     |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0006  | 1 200,00 | 0,73     |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1300  | 1,20     | 1,36     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03     |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130  | 120,00   | 1,56     |
| 17 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 144,27   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50     |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 1 290,00 | 42,57    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,30     | 29,90    |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 240,00   | 10,08    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 120,00   | 1,44     |
| 18 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport                                                                                                                                            | m2   |         |          | 48,39    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                | din mortar M 100-T, se scade 10mm ( K=2 )                                                                                                                                                                 |      |        |          |           |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 84,97    | 16,99     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 84,97    | 3,40      |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055 | 1 290,00 | 14,19     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500 | 2,30     | 9,89      |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070 | 240,00   | 3,36      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,08      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,12      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015 | 120,00   | 0,36      |
| 19 | AcE15A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                          | m3   |        |          | 2 328,84  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,6400 | 84,97    | 479,23    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4200 | 84,97    | 205,63    |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                            | m3   | 0,5730 | 1 800,00 | 1 036,57  |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                        | m2   | 0,2100 | 170,00   | 35,88     |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0690 | 850,00   | 58,94     |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,1320 | 240,00   | 31,84     |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000 | 2,50     | 1,51      |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,0650 | 450,00   | 479,25    |
| 20 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)   | buc  |        |          | 15 417,00 |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00    |
|    | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00    |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3 895,00 | 3 895,00  |
|    | 26611261       | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3 965,00 | 3 965,00  |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000 | 29,00    | 0,00      |
| 21 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.(Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)   | buc  |        |          | 15 417,00 |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00    |
|    | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611262       | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00    |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3 895,00 | 3 895,00  |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3 965,00 | 3 965,00  |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000 | 29,00    | 0,00      |
| 22 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.( Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3) | buc  |        |          | 15 417,00 |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00    |
|    | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00    |
|    | 26611263       | Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3 895,00 | 3 895,00  |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3 965,00 | 3 965,00  |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000 | 29,00    | 0,00      |
| 23 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. ( Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,15 m3)  | buc  |        |          | 15 792,00 |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00    |
|    | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264       | Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,15 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 792,00   | 792,00    |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3 895,00 | 3 895,00  |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3 965,00 | 3 965,00  |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000 | 29,00    | 0,00      |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5          | 6        | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------|
| 24 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. ( Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3) | buc  |            |          | 15 417,00 |
|    | 26611265       | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000     | 150,00   | 150,00    |
|    | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)                                                                                                                                            | buc  | 1,0000     | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                             | buc  | 1,0000     | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                              | buc  | 1,0000     | 417,00   | 417,00    |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000     | 3 895,00 | 3 895,00  |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                           | buc  | 1,0000     | 3 965,00 | 3 965,00  |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000     | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0000     | 29,00    | 0,00      |
| 25 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. ( capac din fonta )               | buc  |            |          | 15 417,00 |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000     | 150,00   | 150,00    |
|    | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)                                                                                                                                            | buc  | 1,0000     | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                             | buc  | 1,0000     | 2 995,00 | 2 995,00  |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                              | buc  | 1,0000     | 417,00   | 417,00    |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000     | 3 895,00 | 3 895,00  |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                           | buc  | 1,0000     | 3 965,00 | 3 965,00  |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000     | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0000     | 29,00    | 0,00      |
| 26 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                              | t    |            |          | 33 128,85 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                              | h-om | 35,0000    | 84,97    | 2 973,95  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 5,0000     | 84,97    | 424,85    |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                                          | kg   | 1 020,0000 | 29,00    | 29 580,00 |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                              | kg   | 0,4500     | 69,00    | 31,05     |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                         | buc  | 6,5000     | 0,50     | 3,25      |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                   | buc  | 6,5000     | 0,50     | 3,25      |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,5000     | 0,15     | 0,98      |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                    | kg   | 0,0650     | 24,00    | 1,54      |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000     | 250,00   | 25,00     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                      | kg   | 2,0000     | 19,50    | 39,00     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                          | kw   | 0,4500     | 2,17     | 0,98      |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500     | 300,00   | 45,00     |
| 27 | RpIzE16B       | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                                        | t    |            |          | 269,87    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4900     | 84,97    | 211,62    |
|    | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                                             | l    | 1,2500     | 23,00    | 28,75     |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000     | 15,00    | 12,00     |
|    | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000     | 35,00    | 17,50     |
| 28 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina               | t    |            |          | 338,19    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500     | 84,97    | 140,20    |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                   | kg   | 3,3800     | 56,00    | 189,33    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2400     | 36,00    | 8,66      |
| 29 | RCsB30B        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm                                                 | buc  |            |          | 107,22    |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3400     | 84,97    | 28,89     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1460     | 84,97    | 12,41     |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0081     | 166,00   | 1,34      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0088     | 20,50    | 0,18      |
|    | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                             | h-ut | 0,2300     | 280,00   | 64,40     |
| 30 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                       | t    |            |          | 623,45    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8200     | 84,97    | 324,50    |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                               | kg   | 5,2000     | 55,00    | 286,00    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3600     | 36,00    | 12,94     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 31 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     |         |          | 56,38    |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2100  | 84,97    | 17,84    |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0400  | 29,00    | 30,46    |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0200  | 56,00    | 1,13     |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100  | 69,00    | 0,70     |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0800  | 75,00    | 6,00     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0100  | 25,00    | 0,25     |
| 32 | AcA06E          | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 8"                                                                                                                                                                                                                                            | m      |         |          | 181,91   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,8000  | 84,97    | 152,95   |
|    | 252121670108    | Teava din otel diam.de 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0200  | 24,00    | 24,72    |
|    | 2523156713800   | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,2300  | 17,50    | 4,07     |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0050  | 35,00    | 0,18     |
| 33 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                           | m3     |         |          | 26,34    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100  | 84,97    | 26,34    |
| 34 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |          | 1 362,45 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200  | 84,97    | 749,44   |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 10,3900 | 59,00    | 613,01   |
| 35 | TsA02A          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor                                                                                 | m3     |         |          | 63,73    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,7500  | 84,97    | 63,73    |
| 36 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2  |         |          | 2 500,16 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 6,8100  | 84,97    | 578,65   |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 5,1000  | 350,00   | 1 785,00 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,5000  | 20,50    | 10,25    |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,1400  | 59,00    | 126,26   |
| 37 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                                                                                                                       | m3     |         |          | 566,79   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,1500  | 84,97    | 97,72    |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,3110  | 320,00   | 419,52   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2320  | 20,50    | 4,76     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1530  | 268,00   | 41,00    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0230  | 165,00   | 3,79     |
| 38 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                                                                                        | m2     |         |          | 224,84   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1200  | 84,97    | 10,20    |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0940  | 2 200,00 | 206,80   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0030  | 1 500,00 | 4,50     |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0110  | 29,00    | 0,32     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0113  | 268,00   | 3,03     |
|    |                 | <b>1.3. Finisarea suprafetelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |          |          |
| 39 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2     |         |          | 156,77   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 | 84,97    | 5,10   |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7000 | 87,00    | 147,90 |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3400 | 0,35     | 0,12   |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0006 | 1 200,00 | 0,72   |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,1300 | 1,20     | 1,36   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,02   |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0130 | 120,00   | 1,56   |
| 40 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 147,38 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 84,97    | 84,97  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 84,97    | 16,99  |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 850,00   | 4,25   |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 850,00   | 13,60  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 2,30     | 7,25   |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,70     | 13,32  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 240,00   | 6,24   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 20,50    | 0,12   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 120,00   | 0,60   |
| 41 | IzF31A        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Gidrotex" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                             | m2   |        |          | 92,09  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 84,97    | 42,48  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3800 | 84,97    | 32,29  |
|    | 2416537343821 | Amestec "Gidrotex"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 21,00    | 16,80  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0250 | 20,50    | 0,51   |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,38<br>Коэффициент к машинам=1,38                                                                                                                                                                |      |        |          |        |
| 42 | AcB04A        | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                          | buc  |        |          | 229,63 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 84,97    | 117,26 |
|    | 2744233336424 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000 | 53,00    | 80,30  |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 250,00   | 25,25  |
|    | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,51   |
|    | 2414317346207 | Stearina                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 60,00    | 1,21   |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2200 | 23,00    | 5,11   |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |        |
| 43 | Pret furnizor | Водомер крыльчатый в антимагнитном исполнении д.15                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 355,00 |
|    | 12345678911   | Водомер крыльчатый в антимагнитном исполнении д.15                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 355,00   | 355,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Amenajarea terenului adiacent construcției existente "Casa de cultura" sat Valcinet, r-nul Calarasi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 381 538,243 lei

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |                                |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură | Total                          |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                              | 6                       | 7                              |
|           |                                   | <b>1. Viceu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                         |                                |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |                         |                                |
| 1         | TsA02E                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 26,000                                         | 72,600                  | 1 887,600                      |
| 2         | TsD01B                            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3   | 17,560                                         | 17,051                  | 299,420                        |
| 3         | TsD04A                            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3   | 17,560                                         | 49,899                  | 876,233                        |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                         |                                |
|           |                                   | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                |                         | <b>3 063,253<br/>3 027,255</b> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6         | 7          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|
|    |        | <b>1.2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |           |            |
| 4  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 1,700   | 581,130   | 987,921    |
| 5  | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, (beton C16/20)                                                                                                                                                   | m3 | 6,740   | 2 034,568 | 13 712,988 |
| 6  | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 8,500   | 107,390   | 912,815    |
| 7  | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 6 A240)                                                                                                                                                                                                        | kg | 45,900  | 29,616    | 1 359,394  |
| 8  | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 8 A 500)                                                                                                                                                                                                         | kg | 14,200  | 28,769    | 408,514    |
| 9  | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 14 A500)                                                                                                                                                                                                        | kg | 167,200 | 28,766    | 4 809,694  |
| 10 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in 2 straturi) | m2 | 17,000  | 75,080    | 1 276,363  |
| 11 | IzF04I | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 17,000  | 76,110    | 1 293,874  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6         | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|---------------------------------|
|    |        | doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu crampoane) |    |         |           |                                 |
| 12 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                               | m2 | 6,360   | 64,845    | 412,412                         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |           |                                 |
|    |        | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |           | <b>25 173,975<br/>3 747,528</b> |
|    |        | <b>1.3. Carcas - rame monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |           |                                 |
| 13 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C12/15)                                                                                                                            | m3 | 3,900   | 1 815,185 | 7 079,221                       |
| 14 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 16/20)                                                                                                                           | m3 | 6,200   | 2 132,148 | 13 219,319                      |
| 15 | CB03F  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                 | m2 | 134,666 | 123,299   | 16 604,145                      |
| 16 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam 6 A240)                            | kg | 130,900 | 32,690    | 4 279,093                       |
| 17 | CC02L  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam 10                                            | kg | 7,800   | 30,203    | 235,582                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6         | 7                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------------------------------|
|    |        | A240)                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |           |                                  |
| 18 | CC02L2 | Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam 12 A500) | kg | 85,200  | 30,279    | 2 579,780                        |
| 19 | CC02L2 | Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam 14 A500) | kg | 137,700 | 30,281    | 4 169,647                        |
| 20 | CC02L2 | Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam 16 A500) | kg | 170,400 | 30,279    | 5 159,562                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |           |                                  |
|    |        | <b>Total Carcas - rame monolite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |           | <b>53 326,349<br/>15 646,893</b> |
|    |        | <b>1.4. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |         |           |                                  |
| 21 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                  | m3 | 1,872   | 9 080,457 | 16 998,616                       |
| 22 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,490   | 9 944,280 | 4 872,697                        |
| 23 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                   | m3 | 2,362   | 376,369   | 888,984                          |
| 24 | CL57A  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                        | kg | 29,220  | 59,431    | 1 736,566                        |
| 25 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate. (membrana antivapor)                                                                                                    | m2 | 35,450  | 30,041    | 1 064,961                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6          | 7                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------------------------------|
| 26 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vata minerala moale gr. 180mm)                                                     | m2    | 35,450 | 311,026    | 11 025,855                      |
| 27 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana anticondens)                                                                          | m2    | 35,450 | 31,166     | 1 104,852                       |
| 28 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.008 | m2    | 35,450 | 73,874     | 2 618,832                       |
| 29 | CN51D  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                 | m3    | 0,280  | 74,229     | 20,784                          |
| 30 | CN50C  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                           | 100m2 | 0,350  | 1 330,777  | 465,772                         |
| 31 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                              | m2    | 35,450 | 289,304    | 10 255,821                      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                    |       |        |            |                                 |
|    |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |       |        |            | <b>51 053,740<br/>7 784,951</b> |
|    |        | <b>1.5. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                 |       |        |            |                                 |
| 32 | CD74A  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m                                                                         | m3    | 12,500 | 3 251,227  | 40 640,332                      |
| 33 | CD60C  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m                           | 100m2 | 0,370  | 45 113,289 | 16 691,917                      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                    |       |        |            |                                 |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |       |        |            | <b>57 332,249<br/>9 639,567</b> |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6         | 7         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
|    |         | <b>1.6. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                         |    |       |           |           |
|    |         | <b>1.6.1. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                              |    |       |           |           |
| 34 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                        | m2 | 1,500 | 1 974,315 | 2 961,472 |
| 35 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (подоконник)                                                                                                                                                | m  | 3,300 | 166,772   | 550,348   |
| 36 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отлив)                                                                                                                                                          | m  | 3,300 | 162,622   | 536,652   |
| 37 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 6,000 | 55,892    | 335,355   |
| 38 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( cornier de aluminiu )                                                                                                                                               | m  | 6,000 | 34,470    | 206,818   |
| 39 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2 | 0,900 | 130,904   | 117,814   |
| 40 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 0,900 | 31,494    | 28,345    |
| 41 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2 | 0,900 | 6,074     | 5,467     |
| 42 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 0,900 | 52,220    | 46,998    |
| 43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2 | 0,900 | 6,074     | 5,467     |
| 44 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                     | m2 | 0,900 | 66,891    | 60,202    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6         | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------------------------|
|    |         | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |           |                              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |           |                              |
|    |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |           | <b>4 854,938<br/>791,137</b> |
|    |         | <b>1.6.2. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |           |                              |
| 45 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                              | m2 | 7,770  | 3 036,944 | 23 597,054                   |
| 46 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa glisanta pentru persoane cu dezabilitati ) | m2 | 4,200  | 3 148,239 | 13 222,602                   |
| 47 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                  | m  | 15,200 | 42,092    | 639,798                      |
| 48 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                               | m  | 19,900 | 55,908    | 1 112,577                    |
| 49 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( cornier de aluminiu )                                                                                                                                                                                                                             | m  | 35,100 | 34,469    | 1 209,863                    |
| 50 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                      | m2 | 4,900  | 130,908   | 641,450                      |
| 51 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 4,900  | 31,498    | 154,342                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6         | 7                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|---------------------------------|
|    |                | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                             |    |         |           |                                 |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                       | m2 | 4,900   | 6,074     | 29,764                          |
| 53 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2 | 4,900   | 52,220    | 255,876                         |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                       | m2 | 4,900   | 6,074     | 29,764                          |
| 55 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                       | m2 | 4,900   | 66,887    | 327,747                         |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |           |                                 |
|    |                | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |           | <b>41 220,837<br/>4 226,107</b> |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |           |                                 |
|    |                | <b>Total Usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |    |         |           | <b>46 075,775<br/>5 017,244</b> |
|    |                | <b>1.7. Lucrai de finisare</b>                                                                                                                                                                                                    |    |         |           |                                 |
|    |                | <b>1.7.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |           |                                 |
| 56 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                        | m2 | 19,620  | 101,378   | 1 989,028                       |
| 57 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( K=2) | m2 | -19,620 | 33,886    | -664,840                        |
| 58 | IzF10A         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr.30mm)                                                                     | m2 | 19,620  | 108,225   | 2 123,375                       |
| 59 | RpCE29A<br>apl | Película din polimeri pentru podele                                                                                                                                                                                               | m2 | 19,620  | 39,192    | 768,941                         |
| 60 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,940   | 2 034,764 | 5 982,205                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6       | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------------------------|
|    |        | clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton C16/20)                                                                                                                                   |    |        |         |                                 |
| 61 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 24,820 | 30,501  | 757,046                         |
| 62 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 19,620 | 101,378 | 1 989,028                       |
| 63 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi K=2) | m2 | 19,620 | 72,937  | 1 431,019                       |
| 64 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 19,620 | 101,378 | 1 989,028                       |
| 65 | CG47B  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 19,620 | 337,198 | 6 615,822                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                 |
|    |        | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>22 980,652<br/>6 217,875</b> |
|    |        | <b>1.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |         |                                 |
| 66 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                       | m2 | 86,610 | 170,100 | 14 732,400                      |
| 67 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 86,610 | 6,074   | 526,054                         |
| 68 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 86,610 | 315,865 | 27 357,026                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6       | 7                                |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------------------------------|
|    |       | pereti, stilpi, pilastri si glafuri)<br>fixate de adeziv (amestec uscat),<br>dimensiuni placute: pina la 200 x<br>200 mm                                                                                                                                    |    |         |         |                                  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |         |                                  |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |         |         | <b>42 615,480<br/>19 812,599</b> |
|    |       | <b>1.7.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |         |                                  |
| 69 | CK50B | Tavane suspendate executate pe<br>santier din ghips-carton, grosime<br>9,5 mm pe structura din profile<br>zincata: suprafete tavanelor plane,<br>cu goluri pentru corpuri de<br>iluminat (Rezistent la apa)                                                 | m2 | 24,720  | 364,997 | 9 022,721                        |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2 | 24,720  | 6,075   | 150,186                          |
| 71 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                             | m2 | 24,720  | 157,339 | 3 889,414                        |
| 72 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 1,0 mm<br>(se adauga sau se scade la art<br>CF52 2mm K=2) | m2 | -24,720 | 63,710  | -1 574,920                       |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2 | 24,720  | 6,075   | 150,186                          |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2 | 24,720  | 52,219  | 1 290,856                        |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2 | 24,720  | 6,075   | 150,186                          |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                                                     | m2 | 24,720  | 66,886  | 1 653,419                        |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |         |                                  |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |         |         | <b>14 732,048<br/>9 531,459</b>  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6       | 7                                 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------------------------|
|    |        | <b>1.7.4. Fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |         |                                   |
| 77 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                         | m2 | 50,010 | 170,100 | 8 506,683                         |
| 78 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala                                                                                          | m2 | 50,010 | 517,644 | 25 887,396                        |
| 79 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala                                                                              | m2 | 0,600  | 359,422 | 215,653                           |
| 80 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                     | m2 | 50,010 | 30,283  | 1 514,435                         |
| 81 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                           | m2 | 50,010 | 184,395 | 9 221,595                         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                                   |
|    |        | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |         | <b>45 345,762<br/>19 003,500</b>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                                   |
|    |        | <b>Total Lucrai de finisare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |        |         | <b>125 673,942<br/>54 565,433</b> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                                   |
|    |        | <b>Total Viceu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |         | <b>361 699,283<br/>99 428,871</b> |
|    |        | <b>2. Scena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                                   |
|    |        | <b>2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                   |
| 82 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 12,600 | 72,600  | 914,760                           |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 3,200  | 17,050  | 54,560                            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6         | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------------------------------|
|    |        | pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                       |    |        |           |                                |
| 84 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                               | m3 | 3,200  | 49,900    | 159,680                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |           |                                |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |           | <b>1 129,000<br/>1 122,440</b> |
|    |        | <b>2.2. Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |           |                                |
| 85 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,900  | 581,130   | 523,017                        |
| 86 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.(Beton 16/20) | m3 | 8,480  | 2 034,526 | 17 252,783                     |
| 87 | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                | m2 | 23,710 | 107,434   | 2 547,253                      |
| 88 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 6 A240)                                                                       | kg | 32,200 | 29,617    | 953,660                        |
| 89 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 20 A240)                                                                        | kg | 37,500 | 28,427    | 1 066,014                      |
| 90 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 10 A500)                                                                        | kg | 22,200 | 28,768    | 638,641                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6          | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------------------------------|
| 91 | CC01F1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (diam 14 A500)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 77,300 | 28,766     | 2 223,580                       |
| 92 | CC01F1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (diam 18 A500)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 41,600 | 28,765     | 1 196,638                       |
| 93 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( K=2 în două straturi)                                           | m2 | 23,710 | 75,084     | 1 780,233                       |
| 94 | IzF04I | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumată neacoperită sau cu tesatură din fibre de sticlă bitumată, lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu crampe) | m2 | 23,710 | 76,123     | 1 804,878                       |
| 95 | IzF50A | Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 4,200  | 64,868     | 272,444                         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |            |                                 |
|    |        | <b>Total Fundatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |            | <b>30 259,141<br/>4 966,084</b> |
|    |        | <b>2.3. Carcas metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |            |                                 |
| 96 | CL01A  | Stilpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi până la 35 m, având                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,344  | 57 262,090 | 19 698,159                      |



| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6          | 7                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------------------------------|
|     |          | pina la 1 t inclusiv                                                                                                                                                                                           |    |        |            |                                 |
| 97  | CL03A    | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                     | t  | 0,637  | 37 025,854 | 23 585,469                      |
| 98  | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                                                            | t  | 0,981  | 207,781    | 203,833                         |
| 99  | IzD03A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                   | t  | 0,981  | 344,883    | 338,330                         |
| 100 | IzD04A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                           | t  | 0,981  | 571,459    | 560,601                         |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |    |        |            |                                 |
|     |          | <b>Total Carcas metalic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |    |        |            | <b>44 386,392<br/>2 117,418</b> |
|     |          | <b>2.4. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |            |                                 |
| 101 | CE40A    | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                     | m3 | 0,680  | 9 079,907  | 6 174,337                       |
| 102 | CE41A    | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                   | m3 | 0,560  | 9 963,454  | 5 579,534                       |
| 103 | CN50A    | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                      | m3 | 1,240  | 376,363    | 466,690                         |
| 104 | CE30A    | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor scinduri de rasinoase - 0.008 | m2 | 53,600 | 73,823     | 3 956,925                       |
| 105 | CN51D    | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                             | m3 | 0,430  | 74,193     | 31,903                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6         | 7                                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 106 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                  | 100m2 | 0,540   | 1 329,911 | 718,152                           |
| 107 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                     | m2    | 53,600  | 289,303   | 15 506,663                        |
| 108 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                            | m     | 11,800  | 335,523   | 3 959,173                         |
| 109 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                              | m     | 7,600   | 317,564   | 2 413,484                         |
|     |       | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |       |         |           | <b>38 806,861<br/>6 340,180</b>   |
|     |       | <b>2.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |         |           |                                   |
| 110 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (lemn compozit)            | m2    | 36,350  | 661,720   | 24 053,510                        |
|     |       | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |       |         |           | <b>24 053,510<br/>1 799,325</b>   |
|     |       | <b>Total Scena<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |       |         |           | <b>138 634,904<br/>16 345,447</b> |
|     |       | <b>3. Elemente monolite (scari si perete de sprijin)</b>                                                                                                                                                                                  |       |         |           |                                   |
| 111 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..(Beton C12/15) | m3    | 173,000 | 1 722,488 | 297 990,410                       |
| 112 | CB03D | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                      | m2    | 726,000 | 105,364   | 76 494,082                        |
| 113 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                                                                                                             | kg    | 604,300 | 32,432    | 19 598,741                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5         | 6      | 7                                        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------------------------------|
|     |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam 6 A240)        |    |           |        |                                          |
| 114 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam 8 A500) | kg | 2 937,500 | 29,673 | 87 165,135                               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |                                          |
|     |        | <b>Total Elemente monolite (scari si perete de sprijin)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |    |           |        | <b>481 248,368</b><br><b>100 289,202</b> |

|  |  |                                                |          |                      |
|--|--|------------------------------------------------|----------|----------------------|
|  |  | Total                                          | lei      | 981 582,555          |
|  |  | Fondul social                                  | 24,00 %  | 51 855,245           |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 1 033 437,800        |
|  |  | Transportarea materialelor                     | 5,00 %   | 37 041,485           |
|  |  | Cheltuieli de depozitare                       | 2,00 %   | 14 816,594           |
|  |  | Cheltuieli directe                             | 100,00 + | 1 085 295,879        |
|  |  | Cheltuieli de regie                            | 4,00 %   | 43 411,835           |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 1 128 707,714        |
|  |  | Beneficiul de deviz                            | 2,00 %   | 22 574,155           |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 1 151 281,869        |
|  |  | TVA                                            | 20,00 %  | 230 256,374          |
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 381 538,243</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de**

Formular Nr.3

# cultura" sat Valcinet, r-nul Calarasi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 381 538,243 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                               |      |         |       |                    |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 1,236   | 84,97 | 105,023            |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 292,538 | 84,97 | 24 856,955         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 13,734  | 84,97 | 1 166,978          |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 106,844 | 84,97 | 9 078,535          |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 813,625 | 55,00 | 44 749,375         |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 298,073 | 84,97 | 25 327,263         |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 695,648 | 55,00 | 38 260,640         |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 50,635  | 55,00 | 2 784,925          |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 74,442  | 55,00 | 4 094,310          |
| 10. | 7124010010750  | Dulgher 5                     | h-om | 29,080  | 55,00 | 1 599,400          |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 6,947   | 84,97 | 590,287            |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 55,721  | 84,97 | 4 734,614          |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 133,380 | 55,00 | 7 335,900          |
| 14. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 6,136   | 84,97 | 521,376            |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 21,958  | 84,97 | 1 865,772          |
| 16. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 7,001   | 84,97 | 594,875            |
| 17. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 5,366   | 84,97 | 455,949            |
| 18. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,915   | 84,97 | 77,748             |
| 19. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 86,345  | 55,00 | 4 748,975          |
| 20. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,829   | 84,97 | 155,410            |
| 21. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 18,206  | 84,97 | 1 546,964          |
| 22. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 68,103  | 84,97 | 5 786,711          |
| 23. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 78,023  | 55,00 | 4 291,265          |
| 24. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 374,975 | 55,00 | 20 623,625         |
| 25. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 25,234  | 55,00 | 1 387,870          |
| 26. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 169,505 | 55,00 | 9 322,775          |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>216 063,520</b> |

### Materiale:

|    |               |                                                   |    |        |        |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1. | 00000052      | Nisip                                             | m3 | 1,029  | 240,00 | 246,960   |
| 2. | 0000011755    | Película din polimeri pentru podele               | m  | 22,043 | 14,55  | 320,726   |
| 3. | 1212121212121 | apa                                               | m3 | 1,531  | 20,50  | 31,385    |
| 4. | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit                    | kg | 0,490  | 65,00  | 31,850    |
| 5. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 2,990  | 368,00 | 1 100,320 |
| 6. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,041  | 240,00 | 9,840     |
| 7. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,679  | 240,00 | 1 842,960 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 1,526  | 12,00  | 18,312    |
| 9. | 1711317309326 | Cirpe de sters                                    | kg | 0,785  | 12,00  | 9,420     |

|     |                  |                                                                                                         |     |           |          |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 10. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                | m3  | 1,105     | 6 625,00 | 7 320,625  |
| 11. | 2010102901167    | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                 | m3  | 0,041     | 6 625,00 | 271,625    |
| 12. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                   | m3  | 1,754     | 6 625,00 | 11 620,250 |
| 13. | 20101029041691   | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II                                         | m3  | 0,307     | 6 625,00 | 2 033,875  |
| 14. | 20101029041692   | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                              | m3  | 0,872     | 6 625,00 | 5 777,000  |
| 15. | 20101029042001   | Grinzi de rasinoase impregnate                                                                          | m3  | 0,473     | 6 625,00 | 3 133,625  |
| 16. | 20101029042121   | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                                                      | m3  | 2,225     | 8 500,00 | 18 912,500 |
| 17. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                     | m3  | 0,861     | 6 625,00 | 5 704,125  |
| 18. | 2010102904410    | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3  | 0,006     | 6 625,00 | 39,750     |
| 19. | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                                               | m3  | 0,026     | 6 625,00 | 172,250    |
| 20. | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                                     | m3  | 2,436     | 6 625,00 | 16 138,500 |
| 21. | 20101029087372   | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a                                      | m3  | 0,168     | 6 625,00 | 1 113,000  |
| 22. | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                         | m3  | 0,006     | 6 625,00 | 39,750     |
| 23. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                     | buc | 2 145,846 | 0,05     | 107,292    |
| 24. | 2010237318750    | Distantieri                                                                                             | buc | 1 284,661 | 0,65     | 835,027    |
| 25. | 2030112938150    | Ferestre din mase plastice                                                                              | m2  | 1,500     | 1 800,00 | 2 700,000  |
| 26. | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                         | m2  | 7,770     | 2 900,00 | 22 533,000 |
| 27. | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                      | m2  | 102,959   | 180,00   | 18 532,620 |
| 28. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                 | kg  | 196,190   | 1,20     | 235,428    |
| 29. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                     | t   | 0,101     | 1 200,00 | 121,200    |
| 30. | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                             | kg  | 11,463    | 34,85    | 399,486    |
| 31. | 2320146200700    | Petrol lampant                                                                                          | l   | 1,226     | 23,00    | 28,198     |
| 32. | 2320166200676    | White spirit                                                                                            | kg  | 0,588     | 35,90    | 21,109     |
| 33. | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                               | kg  | 7,162     | 23,00    | 164,726    |
| 34. | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                | kg  | 107,145   | 22,00    | 2 357,190  |
| 35. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                 | kg  | 294,684   | 18,50    | 5 451,654  |
| 36. | 23203226000361   | Gudron                                                                                                  | kg  | 6,584     | 14,20    | 93,493     |
| 37. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                               | m3  | 0,152     | 23,00    | 3,496      |
| 38. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                          | kg  | 0,590     | 25,00    | 14,750     |
| 39. | 2413217300010    | Cleme                                                                                                   | buc | 3,876     | 24,00    | 93,024     |
| 40. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                 | kg  | 0,103     | 24,00    | 2,472      |
| 41. | 2414147327483    | Lignolineum                                                                                             | kg  | 3,635     | 18,00    | 65,430     |
| 42. | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                                                       | kg  | 9,740     | 45,00    | 438,300    |
| 43. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                     | kg  | 7,042     | 111,00   | 781,662    |
| 44. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                            | kg  | 25,856    | 18,50    | 478,338    |
| 45. | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                            | kg  | 5,101     | 45,00    | 229,545    |
| 46. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                   | kg  | 12,208    | 42,00    | 512,736    |
| 47. | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                | kg  | 0,079     | 54,00    | 4,266      |
| 48. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                | kg  | 3,316     | 58,00    | 192,328    |
| 49. | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                                                         | kg  | 44,603    | 34,85    | 1 554,415  |
| 50. | 24302261000001   | Fuga                                                                                                    | kg  | 51,022    | 31,00    | 1 581,682  |
| 51. | 2430226101010    | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                   | kg  | 20,754    | 42,50    | 882,045    |
| 52. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                          | kg  | 2,465     | 35,00    | 86,275     |
| 53. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                             | kg  | 0,870     | 5,00     | 4,350      |
| 54. | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                | kg  | 204,464   | 4,40     | 899,642    |
| 55. | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                    | kg  | 255,580   | 5,00     | 1 277,900  |
| 56. | 2462106110601    | Paste antiseptice                                                                                       | kg  | 0,959     | 48,00    | 46,032     |
| 57. | 2466477302420    | Sticla solubila                                                                                         | kg  | 5,280     | 32,00    | 168,960    |
| 58. | 2521106718272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                             | m   | 4,675     | 75,00    | 350,625    |
| 59. | 25211067183938   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (подоконник)                              | m   | 3,300     | 155,00   | 511,500    |
| 60. | 2521302602901180 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Vata minerala moale gr. 180mm)                         | m2  | 36,868    | 290,00   | 10 691,720 |
| 61. | 25213026029013   | Placi pollisteren extrudat gr.30mm                                                                      | m2  | 20,405    | 95,00    | 1 938,475  |

|      |                       |                                                                                                       |     |           |          |             |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
|      | 0                     |                                                                                                       |     |           |          |             |
| 62.  | 2521302602909         | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* -30 mm                                 | m2  | 0,648     | 110,00   | 71,280      |
| 63.  | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2  | 62,711    | 12,50    | 783,888     |
| 64.  | 2624102101103         | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,327     | 850,00   | 277,950     |
| 65.  | 2640112302501         | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 1 864,800 | 5,00     | 9 324,000   |
| 66.  | 2640122303000         | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                 | buc | 9,350     | 120,00   | 1 122,000   |
| 67.  | 2651122100401         | Ciment M300( saci S1500)                                                                              | kg  | 433,500   | 2,50     | 1 083,750   |
| 68.  | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 2 152,982 | 2,50     | 5 382,455   |
| 69.  | 26511221004022        | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 188,922   | 2,50     | 472,305     |
| 70.  | 2652102100713         | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,038     | 2 300,00 | 87,400      |
| 71.  | 2652102100737         | Var hidratat                                                                                          | kg  | 46,975    | 3,71     | 174,277     |
| 72.  | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 1,831     | 3,53     | 6,464       |
| 73.  | 2653102100831         | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 147,214   | 3,50     | 515,250     |
| 74.  | 26531021008311        | Tink                                                                                                  | kg  | 115,023   | 35,00    | 4 025,805   |
| 75.  | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 32,195    | 8,00     | 257,560     |
| 76.  | 2653102100880         | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 58,937    | 0,08     | 4,715       |
| 77.  | 2661112800700         | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 109,637   | 190,00   | 20 831,030  |
| 78.  | 26621027002022<br>2   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (Rezistent la apa)                                                 | buc | 9,146     | 150,00   | 1 371,900   |
| 79.  | 26631021000001        | Beton C16/20                                                                                          | m3  | 7,012     | 1 650,00 | 11 569,800  |
| 80.  | 26631021000001<br>215 | Beton (beton C12/15)                                                                                  | m3  | 184,102   | 1 350,00 | 248 537,700 |
| 81.  | 26631021000001<br>6   | Beton (Beton C16/20)                                                                                  | m3  | 11,881    | 1 650,00 | 19 603,650  |
| 82.  | 26631021000001<br>620 | Beton (beton C 16/20)                                                                                 | m3  | 6,546     | 1 650,00 | 10 800,900  |
| 83.  | 2663112800050         | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm                                                             | m3  | 12,525    | 2 560,00 | 32 064,000  |
| 84.  | 2664102102013         | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 396,982   | 3,50     | 1 389,437   |
| 85.  | 2666122800555         | Element de inchidere                                                                                  | buc | 2,431     | 50,12    | 121,842     |
| 86.  | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 23,342    | 5,00     | 116,710     |
| 87.  | 26821326004260        | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 7,249     | 8,55     | 61,979      |
| 88.  | 26821326004655<br>5   | Folie suplimentara polimerica (membrana anticondens)                                                  | m2  | 41,991    | 14,20    | 596,272     |
| 89.  | 26821326004657<br>7   | Folie suplimentara polimerica (membrana antivapor)                                                    | m2  | 41,991    | 13,25    | 556,381     |
| 90.  | 26821326020701<br>1   | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 (membrana cu crampoane)                   | m2  | 45,595    | 19,00    | 866,305     |
| 91.  | 26821626113701<br>00  | Placi vata minerala termoiz. cladiri -100 mm                                                          | m2  | 54,046    | 290,00   | 15 673,340  |
| 92.  | 2710403640000         | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg  | 46,751    | 35,00    | 1 636,285   |
| 93.  | 2710403643000         | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                  | m2  | 107,528   | 150,00   | 16 129,200  |
| 94.  | 2710403740000         | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc | 3,740     | 25,00    | 93,500      |
| 95.  | 2710406311726         | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 8,140     | 132,00   | 1 074,480   |
| 96.  | 2710406311800         | Igheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                          | m   | 12,762    | 116,00   | 1 480,392   |
| 97.  | 2710602000079         | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                        | kg  | 33,300    | 25,10    | 835,830     |
| 98.  | 27106020001211        | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 4,599     | 23,00    | 105,777     |
| 99.  | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 652,536   | 23,00    | 15 008,328  |
| 100. | 27106021000006<br>6   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam 6 A240)                                         | kg  | 181,219   | 23,00    | 4 168,037   |
| 101. | 2710602200000         | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 14,555    | 23,00    | 334,765     |
| 102. | 27106022000001<br>0   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 10 A500)                                                 | kg  | 22,755    | 23,00    | 523,365     |
| 103. | 27106022000001<br>2   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 12 A500)                                                 | kg  | 87,330    | 23,00    | 2 008,590   |
| 104. | 27106022000001<br>4   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 14 A500)                                                 | kg  | 79,232    | 23,00    | 1 822,336   |
| 105. | 27106022000001<br>8   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 42,640    | 23,00    | 980,720     |

|      |                  |                                                                                                                                                |     |           |          |            |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|      |                  | (diam 18 A500)                                                                                                                                 |     |           |          |            |
| 106. | 2710602200000514 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 14A 500)                                                                                          | kg  | 312,522   | 23,00    | 7 188,006  |
| 107. | 2710602200000516 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 16A 500)                                                                                          | kg  | 174,660   | 23,00    | 4 017,180  |
| 108. | 271060220000008  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 8 A500)                                                                                           | kg  | 3 010,937 | 23,00    | 69 251,551 |
| 109. | 2710602300000010 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam 10A240)                                                                                          | kg  | 7,995     | 23,00    | 183,885    |
| 110. | 2710602300000020 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam 20 A240)                                                                                         | kg  | 38,438    | 23,00    | 884,074    |
| 111. | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                    | m   | 17,173    | 18,00    | 309,114    |
| 112. | 2732103600227    | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm                                                                                                                  | kg  | 1,376     | 40,00    | 55,040     |
| 113. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                  | kg  | 1,610     | 34,00    | 54,740     |
| 114. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                           | kg  | 45,367    | 34,00    | 1 542,478  |
| 115. | 27431235490255   | Cornier de aluminiu )                                                                                                                          | m   | 43,155    | 7,50     | 323,662    |
| 116. | 2743123549027    | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi отлив                                                                                 | m   | 3,300     | 150,00   | 495,000    |
| 117. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                          | kg  | 2,000     | 40,00    | 80,000     |
| 118. | 2811106301000    | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate                                                                                               | kg  | 637,000   | 35,00    | 22 295,000 |
| 119. | 2811106302000    | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati                                                                                         | kg  | 344,000   | 55,00    | 18 920,000 |
| 120. | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                             | kg  | 30,693    | 32,50    | 997,523    |
| 121. | 281210630605055  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (usa glisanta pentru persoane cu dezabilitati ) | m2  | 4,200     | 3 000,00 | 12 600,000 |
| 122. | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                                                                           | buc | 29,664    | 3,33     | 98,781     |
| 123. | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                        | buc | 21,259    | 55,45    | 1 178,812  |
| 124. | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                        | buc | 6,674     | 38,75    | 258,618    |
| 125. | 2873122000751    | Piese forjate                                                                                                                                  | kg  | 0,851     | 30,00    | 25,530     |
| 126. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                          | kg  | 48,577    | 30,00    | 1 457,310  |
| 127. | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                   | kg  | 25,068    | 27,00    | 676,836    |
| 128. | 2873122004203    | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"                                                                                        | m2  | 61,625    | 15,00    | 924,375    |
| 129. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                     | kg  | 40,430    | 32,50    | 1 313,975  |
| 130. | 2873145887441    | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                                                                         | kg  | 3,635     | 32,50    | 118,137    |
| 131. | 2873145887893    | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                         | kg  | 0,814     | 32,50    | 26,455     |
| 132. | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                          | kg  | 0,295     | 68,70    | 20,267     |
| 133. | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                  | kg  | 0,646     | 68,70    | 44,380     |
| 134. | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                       | buc | 4,096     | 0,65     | 2,662      |
| 135. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                          | buc | 224,533   | 0,65     | 145,946    |
| 136. | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                     | kg  | 19,140    | 47,00    | 899,580    |
| 137. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                       | buc | 343,080   | 0,70     | 240,156    |
| 138. | 2874115830000    | Pilni de curatire                                                                                                                              | buc | 1,938     | 150,00   | 290,700    |
| 139. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                             | buc | 1 112,400 | 0,10     | 111,240    |
| 140. | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                              | buc | 494,400   | 0,10     | 49,440     |
| 141. | 2874115837745    | Suruburi                                                                                                                                       | buc | 121,540   | 0,50     | 60,770     |
| 142. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                    | buc | 224,533   | 0,40     | 89,813     |
| 143. | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                                                                                                             | buc | 4,096     | 0,30     | 1,228      |
| 144. | 2874115883700    | Saiba M 20                                                                                                                                     | buc | 4,096     | 0,30     | 1,228      |
| 145. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                              | kg  | 4,707     | 47,25    | 222,405    |
| 146. | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                     | buc | 408,929   | 1,50     | 613,393    |
| 147. | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                                                                            | kg  | 15,216    | 32,50    | 494,520    |
| 148. | 28752740000501   | Elemente de legatura pentru jgheab                                                                                                             | buc | 1,215     | 15,20    | 18,468     |
| 149. | 28752740000502   | Elemente de legatura pentru burlan                                                                                                             | buc | 1,938     | 36,10    | 69,962     |
| 150. | 28752740000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                  | buc | 2,431     | 206,67   | 502,415    |
| 151. | 28752740000502   | Cot burlan                                                                                                                                     | buc | 3,876     | 114,17   | 442,523    |
| 152. | 28752740000503   | Cot de capat                                                                                                                                   | buc | 1,938     | 114,17   | 221,261    |
| 153. | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                                                                              | buc | 1,938     | 37,50    | 72,675     |

|                                       |                |                                                          |     |         |        |                    |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------------------|
| 154.                                  | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc | 2,431   | 140,53 | 341,628            |
| 155.                                  | 2875276305105  | Conector                                                 | buc | 109,757 | 6,92   | 759,518            |
| 156.                                  | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc | 17,016  | 72,50  | 1 233,660          |
| 157.                                  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 28,513  | 32,00  | 912,416            |
| 158.                                  | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 841,523 | 0,83   | 698,464            |
| 159.                                  | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                           | buc | 876,324 | 0,03   | 26,290             |
| 160.                                  | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 13,470  | 2,64   | 35,561             |
| 161.                                  | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 2,076   | 20,50  | 42,558             |
| 162.                                  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 23,018  | 20,50  | 471,871            |
| 163.                                  | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 0,919   | 20,50  | 18,841             |
| 164.                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 11,119  | 15,00  | 166,785            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                          |     |         |        | <b>740 829,695</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |                |                                                                                    |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,038   | 450,00 | 17,100            |
| 2.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,540   | 450,00 | 243,000           |
| 3.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,092   | 59,00  | 64,428            |
| 4.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,546   | 365,00 | 199,290           |
| 5.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 2,187   | 25,00  | 54,675            |
| 6.                                  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 0,366   | 25,00  | 9,150             |
| 7.                                  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 7,834   | 300,00 | 2 350,200         |
| 8.                                  | 2922140007008  | Macara 8tn                                                                         | h-ut | 5,500   | 300,00 | 1 650,000         |
| 9.                                  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 1,680   | 25,00  | 42,000            |
| 10.                                 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,587   | 25,00  | 14,675            |
| 11.                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 15,281  | 22,45  | 343,060           |
| 12.                                 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 0,846   | 25,00  | 21,150            |
| 13.                                 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 1,236   | 65,00  | 80,340            |
| 14.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,318   | 25,00  | 7,950             |
| 15.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 120,756 | 19,00  | 2 294,364         |
| 16.                                 | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                | h-ut | 0,500   | 120,00 | 60,000            |
| 17.                                 | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                   | h-ut | 0,300   | 26,00  | 7,800             |
| 18.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 1,780   | 120,00 | 213,600           |
| 19.                                 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 1,070   | 26,00  | 27,820            |
| 20.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 2,260   | 52,00  | 117,520           |
| 21.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec                                       | h-ut | 0,300   | 25,00  | 7,500             |
| 22.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                     | h-ut | 1,304   | 25,00  | 32,600            |
| 23.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 2,338   | 75,00  | 175,350           |
| 24.                                 | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                     | h-ut | 0,646   | 143,00 | 92,378            |
| 25.                                 | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 0,848   | 305,00 | 258,640           |
| 26.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 65,003  | 250,00 | 16 250,750        |
| 27.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,135   | 400,00 | 54,000            |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                                    |      |         |        | <b>24 689,340</b> |

|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| Total                      | lei      | 981 582,555   |
| Fondul social              | 24,00 %  | 51 855,245    |
| Total                      | 100,00 + | 1 033 437,800 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 37 041,485    |
| Cheltuieli de depozitare   | 2,00 %   | 14 816,594    |



|                     |          |               |
|---------------------|----------|---------------|
| Cheltuieli directe  | 100,00 + | 1 085 295,879 |
| Cheltuieli de regie | 4,00 %   | 43 411,835    |
| Total               | 100,00 + | 1 128 707,714 |
| Beneficiul de deviz | 2,00 %   | 22 574,155    |
| Total               | 100,00 + | 1 151 281,869 |
| TVA                 | 20,00 %  | 230 256,374   |

**Total deviz:**

**1 381 538,243**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente "Casa de cultura" sat  
Valcinet, r-nul Calarasi**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|         |                             | <b>1. Viceu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |        |
| 1       | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   |                                        |                      | 72,600 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3200                                 | 55,00                | 72,600 |
| 2       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3   |                                        |                      | 17,051 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100                                 | 55,00                | 17,051 |
| 3       | TsD04A                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3   |                                        |                      | 49,899 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8700                                 | 55,00                | 47,849 |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000                                 | 20,50                | 2,050  |
|         |                             | <b>1.2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| 4  | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 581,130   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,450    |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500 | 368,00   | 423,200   |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,050     |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2100 | 365,00   | 76,650    |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 59,00    | 24,780    |
| 5  | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, (beton C16/20)                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 034,568 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000 | 55,00    | 220,000   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 55,00    | 22,000    |
|    | 26631021000001   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 1 650,00 | 1 716,588 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,080     |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 19,00    | 11,400    |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,500    |
| 6  | CB03A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 107,390   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,500     |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9500 | 55,00    | 52,250    |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,700     |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 32,50    | 2,600     |
|    | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,0900 | 180,00   | 16,200    |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 6 625,00 | 23,382    |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 6 625,00 | 3,118     |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 22,00    | 2,640     |
| 7  | CC01E            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 6 A240)                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 29,616    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0640 | 84,97    | 5,439     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 55,00    | 0,165     |
|    | 271060210000066  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam 6 A240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 23,00    | 23,575    |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,097     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,340     |
| 8  | CC01F1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 8 A 500)                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 28,769    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0540 | 84,97    | 4,590     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 55,00    | 0,167     |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 23,00    | 23,575    |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,097     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,340     |
| 9  | CC01F1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 14 A500)                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 28,766    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0540 | 84,97    | 4,588     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 55,00    | 0,165     |
|    | 2710602200000514 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 14A 500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 23,00    | 23,575    |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,098     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,340     |
| 10 | IzF04F           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in 2 straturi) | m2   |        |          | 75,080    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 55,00    | 6,600     |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000 | 18,50    | 62,900    |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3400 | 0,08     | 0,054     |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0006 | 1 200,00 | 1,412     |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,1300 | 1,20     | 2,712     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                    | 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |           |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,050     |
|    | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130 | 52,00    | 1,352     |
| 11 | IzF04I             | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu crampoane) | m2   |        |          | 76,110    |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 55,00    | 9,900     |
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,2000 | 18,50    | 40,700    |
|    | 268213260207011    | Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 (membrana cu crampoane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1200 | 19,00    | 21,280    |
|    | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4400 | 0,08     | 0,035     |
|    | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0007 | 1 200,00 | 0,847     |
|    | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4700 | 1,20     | 1,764     |
|    | 2873145887893      | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 32,50    | 0,650     |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,050     |
|    | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0170 | 52,00    | 0,884     |
| 12 | IzF50A             | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 64,845    |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800 | 55,00    | 20,902    |
|    | 2624102101103      | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0310 | 850,00   | 26,329    |
|    | 2466477302420      | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 32,00    | 16,000    |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,042     |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040 | 400,00   | 1,572     |
|    |                    | <b>1.3. Carcas - rame monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |           |
| 13 | CA04F              | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C12/15)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 1 815,185 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500 | 55,00    | 266,750   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 55,00    | 24,750    |
|    | 266310210000012 15 | Beton (beton C12/15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 350,00 | 1 425,115 |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,169     |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 19,00    | 11,400    |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,000    |
| 14 | CA04F              | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 16/20)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 2 132,148 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500 | 55,00    | 266,750   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 55,00    | 24,750    |
|    | 266310210000016 20 | Beton (beton C 16/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 650,00 | 1 742,081 |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,168     |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 19,00    | 11,400    |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,000    |
| 15 | CB03F              | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 123,299   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 55,00    | 13,750    |
|    | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 55,00    | 55,000    |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 47,25    | 0,378     |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 0,40     | 0,020     |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 0,65     | 0,032     |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 32,00    | 1,600     |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400 | 32,50    | 1,300     |
|    | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1500 | 180,00   | 27,000    |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 6 625,00 | 6,641     |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0015 | 6 625,00 | 9,938     |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 22,00    | 2,640     |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 4,999     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 16 | CC02K            | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam 6 A240) | kg   |         |          | 32,690    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0950  | 84,97    | 8,072     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040  | 55,00    | 0,220     |
|    | 271060210000066  | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam 6 A240)                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250  | 23,00    | 23,575    |
|    | 2734113803881    | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,340     |
|    | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800  | 0,65     | 0,182     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,300     |
| 17 | CC02L            | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam 10 A240)           | kg   |         |          | 30,203    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0650  | 84,97    | 5,523     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 55,00    | 0,275     |
|    | 271060230000010  | Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam 10A240)                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250  | 23,00    | 23,575    |
|    | 2734113803881    | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,340     |
|    | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800  | 0,65     | 0,182     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,308     |
| 18 | CC02L2           | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam 12 A500)           | kg   |         |          | 30,279    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0660  | 84,97    | 5,608     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 55,00    | 0,275     |
|    | 271060220000012  | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 12 A500)                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250  | 23,00    | 23,575    |
|    | 2734113803881    | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,340     |
|    | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800  | 0,65     | 0,182     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,299     |
| 19 | CC02L2           | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam 14 A500)           | kg   |         |          | 30,281    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0660  | 84,97    | 5,608     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 55,00    | 0,275     |
|    | 2710602200000514 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 14A 500)                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250  | 23,00    | 23,575    |
|    | 2734113803881    | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,340     |
|    | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800  | 0,65     | 0,182     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,301     |
| 20 | CC02L2           | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam 16 A500)           | kg   |         |          | 30,279    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0660  | 84,97    | 5,608     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 55,00    | 0,275     |
|    | 2710602200000516 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 16A 500)                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250  | 23,00    | 23,575    |
|    | 2734113803881    | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,340     |
|    | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800  | 0,65     | 0,182     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,299     |
|    |                  | <b>1.4. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |           |
| 21 | CE40A            | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 9 080,457 |
|    | 7124010010730    | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 20,2500 | 55,00    | 1 113,750 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 55,00    | 123,750   |
|    | 28741158254550   | Buloane de construcții cu piulite și saibe                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,5000  | 47,00    | 352,500   |
|    | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 6 625,00 | 67,241    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                             | m3   | 0,9300  | 6 625,00 | 6 161,392 |
|    | 20101029041691   | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II                                                                                                       | m3   | 0,1200  | 6 625,00 | 796,274   |
|    | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                           | kg   | 3,4000  | 30,00    | 102,003   |
|    | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                                                                                                               | kg   | 3,0100  | 45,00    | 135,457   |
|    | 23203226000361   | Gudron                                                                                                                                                          | kg   | 2,5800  | 14,20    | 36,638    |
|    | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 32,50    | 97,500    |
|    | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                          | m2   | 1,4500  | 8,55     | 12,396    |
|    | 24105200067531   | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 450,00   | 67,548    |
|    | 29552700002608   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                  | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,253     |
|    | 29405200076091   | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                | h-ut | 0,2300  | 25,00    | 5,756     |
| 22 | CE41A            | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                    | m3   |         |          | 9 944,280 |
|    | 7124010010730    | Dulgher 3                                                                                                                                                       | h-om | 21,6800 | 55,00    | 1 192,378 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 2,4100  | 55,00    | 132,561   |
|    | 20101029087372   | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a                                                                                                    | m3   | 0,1600  | 6 625,00 | 1 054,592 |
|    | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                             | m3   | 0,0600  | 6 625,00 | 392,092   |
|    | 20101029041692   | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                      | m3   | 0,8300  | 6 625,00 | 5 502,806 |
|    | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,50    | 234,000   |
|    | 27106020001211   | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                           | kg   | 4,3800  | 23,00    | 100,731   |
|    | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                          | m2   | 3,3800  | 8,55     | 28,896    |
|    | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                                                                                                               | kg   | 1,9600  | 45,00    | 88,163    |
|    | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                           | kg   | 38,0000 | 30,00    | 1 140,000 |
|    | 24105200067531   | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 450,00   | 67,041    |
|    | 29552700002608   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                  | h-ut | 0,4400  | 25,00    | 11,020    |
| 23 | CN50A            | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                       | m3   |         |          | 376,369   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500  | 55,00    | 46,757    |
|    | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,713     |
|    | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                     | kg   | 1,7000  | 34,85    | 59,239    |
|    | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000  | 34,85    | 233,489   |
|    | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                        | kg   | 0,0120  | 54,00    | 0,640     |
|    | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 23,00    | 23,000    |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050  | 450,00   | 2,286     |
|    | 2952270002921    | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 25,00    | 1,503     |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 400,00   | 4,742     |
| 24 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                            | kg   |         |          | 59,431    |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100  | 84,97    | 17,843    |
|    | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                              | kg   | 1,0400  | 32,50    | 34,138    |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 25,00    | 0,505     |
|    | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 68,70    | 0,694     |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                       | h-ut | 0,0800  | 75,00    | 6,001     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,250     |
| 25 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (membrana antivapor)                        | m2   |         |          | 30,041    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 55,00    | 11,000    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 55,00    | 2,751     |
|    | 268213260046577  | Folie suplimentara polimerica (membrana antivapor)                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 13,25    | 15,695    |
|    | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,03     | 0,371     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 22,45    | 0,225     |
| 26 | IzF10A           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (Vata minerala moale gr. 180mm) | m2   |         |          | 311,026   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                               | h-om | 0,1700  | 55,00    | 9,351     |
|    | 2521302602901180 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Vata minerala moale gr. 180mm)                                                                                 | m2   | 1,0400  | 290,00   | 301,600   |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,075     |
| 27 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana anticondens)                       | m2   |         |          | 31,166    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5          | 6        | 7          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------|
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000     | 55,00    | 11,000     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0500     | 55,00    | 2,751      |
|    | 268213260046555 | Folie suplimentara polimerica (membrana anticondens)                                                                                                                                                               | m2    | 1,1500     | 14,20    | 16,820     |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                     | buc   | 12,0000    | 0,03     | 0,371      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0100     | 22,45    | 0,225      |
| 28 | CE30A           | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de rasinoase - 0.008 | m2    |            |          | 73,874     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2250     | 55,00    | 12,375     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0700     | 55,00    | 3,851      |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0080     | 6 625,00 | 53,075     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1200     | 32,50    | 3,900      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0300     | 22,45    | 0,674      |
| 29 | CN51D           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzii, cosoroabe.                                                                                                                | m3    |            |          | 74,229     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1700     | 55,00    | 9,429      |
|    | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1,3500     | 48,00    | 64,800     |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0010     | 450,00   | 0,000      |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0010     | 400,00   | 0,000      |
| 30 | CN50C           | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                           | 100m2 |            |          | 1 330,777  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,1600     | 55,00    | 173,800    |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,7900     | 20,50    | 16,166     |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                        | kg    | 6,0000     | 34,85    | 209,100    |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                    | kg    | 23,0000    | 34,85    | 801,551    |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0400     | 54,00    | 2,160      |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                          | kg    | 4,0000     | 23,00    | 92,000     |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0230     | 450,00   | 10,286     |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,1140     | 25,00    | 2,857      |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0560     | 400,00   | 22,857     |
| 31 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                              | m2    |            |          | 289,304    |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,9000     | 55,00    | 49,500     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,2500     | 55,00    | 13,751     |
|    | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                               | m2    | 1,1500     | 150,00   | 181,126    |
|    | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,5000     | 35,00    | 18,375     |
|    | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                   | buc   | 9,0000     | 0,83     | 7,843      |
|    | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                              | buc   | 0,1000     | 120,00   | 12,599     |
|    | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                              | buc   | 0,0400     | 25,00    | 1,050      |
|    | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                        | m     | 0,0500     | 75,00    | 3,937      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0500     | 22,45    | 1,123      |
|    |                 | <b>1.5. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                 |       |            |          |            |
| 32 | CD74A           | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m                                                                         | m3    |            |          | 3 251,227  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 3,7600     | 84,97    | 319,487    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,7920     | 55,00    | 43,560     |
|    | 2663112800050   | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm                                                                                                                                                                          | m3    | 1,0020     | 2 560,00 | 2 565,120  |
|    | 2651122100401   | Ciment M300( saci S1500)                                                                                                                                                                                           | kg    | 34,6800    | 2,50     | 86,700     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0920     | 240,00   | 22,080     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0170     | 20,50    | 0,349      |
|    | 2010102904410   | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                            | m3    | 0,0005     | 6 625,00 | 3,180      |
|    | 2873122004203   | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"                                                                                                                                                            | m2    | 4,9300     | 15,00    | 73,950     |
|    | 2922140007008   | Macara 8tn                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,4400     | 300,00   | 132,000    |
|    | 2952270003702   | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0400     | 120,00   | 4,800      |
| 33 | CD60C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m                           | 100m2 |            |          | 45 113,289 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 143,5400   | 84,97    | 12 196,641 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 28,9300    | 55,00    | 1 591,135  |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de                                                                                                                                                                 | buc   | 5 040,0000 | 5,00     | 25 200,000 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
|    |                | dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                              |      |          |          |           |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                        | kg   | 510,6000 | 2,50     | 1 276,500 |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                        | kg   | 126,9600 | 3,71     | 471,019   |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,7800   | 240,00   | 667,459   |
|    | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 90,0000  | 25,10    | 2 259,000 |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,3000   | 30,00    | 69,000    |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0160   | 6 625,00 | 107,432   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0130   | 20,50    | 20,778    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 4,1100   | 300,00   | 1 233,243 |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,8100   | 26,00    | 21,081    |
|    |                | <b>1.6. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                         |      |          |          |           |
|    |                | <b>1.6.1. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                              |      |          |          |           |
| 34 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                       | m2   |          |          | 1 974,315 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500   | 84,97    | 72,225    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900   | 55,00    | 4,950     |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000   | 1 800,00 | 1 800,000 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000   | 0,70     | 4,200     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7050   | 111,00   | 78,218    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2470   | 35,00    | 8,633     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000   | 5,00     | 3,000     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000   | 2,64     | 2,640     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200   | 22,45    | 0,449     |
| 35 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (подоконник)                                                                                                                                                | m    |          |          | 166,772   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800   | 84,97    | 6,798     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100   | 55,00    | 0,550     |
|    | 25211067183938 | Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi (подоконник)                                                                                                                                         | m    | 1,0000   | 155,00   | 155,000   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000   | 0,70     | 4,200     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100   | 22,45    | 0,225     |
| 36 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отлив)                                                                                                                                                          | m    |          |          | 162,622   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900   | 84,97    | 7,647     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100   | 55,00    | 0,550     |
|    | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete ) din aluminiu pentru ferestre si usi отлив                                                                                                                                                     | m    | 1,0000   | 150,00   | 150,000   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000   | 0,70     | 4,200     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100   | 22,45    | 0,225     |
| 37 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |          |          | 55,892    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400   | 84,97    | 37,387    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200   | 55,00    | 12,100    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800   | 2,50     | 2,450     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062   | 240,00   | 1,480     |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010   | 2 300,00 | 2,300     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015   | 20,50    | 0,031     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010   | 120,00   | 0,120     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 25,00    | 0,025     |
| 38 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( cornier de aluminiu )                                                                                                                                               | m    |          |          | 34,470    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600   | 84,97    | 22,092    |
|    | 27431235490255 | Cornier de aluminiu )                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500   | 7,50     | 7,875     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250   | 2,50     | 0,063     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010   | 240,00   | 0,240     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000   | 0,70     | 4,200     |
| 39 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2   |          |          | 130,904   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200   | 84,97    | 103,663   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400   | 3,50     | 24,990    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040   | 20,50    | 0,091     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790   | 22,45    | 1,771     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160   | 25,00    | 0,389     |
| 40 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra                                                                                                                                                                    | m2   |          |          | 31,494    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                 | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                   |      |        |          |           |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 84,97    | 16,994    |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 12,50    | 13,750    |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 5,00     | 0,750     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 20,50    | 0,000     |
| 41 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 6,074     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,549     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,50    | 2,776     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 15,00    | 0,750     |
| 42 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 52,220    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,237    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,500     |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,436     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,023     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 22,45    | 0,024     |
| 43 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 6,074     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,549     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,50    | 2,776     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 15,00    | 0,750     |
| 44 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 66,891    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 84,97    | 46,733    |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 42,00    | 16,800    |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,53     | 0,212     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,500     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,046     |
|    |                 | <b>1.6.2. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |           |
| 45 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                              | m2   |        |          | 3 036,944 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,027    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 55,00    | 4,403     |
|    | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 2 900,00 | 2 900,000 |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,800     |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 111,00   | 55,500    |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,126     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 2,64     | 2,640     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 22,45    | 0,448     |
| 46 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa glisanta pentru persoane cu dezabilitati ) | m2   |        |          | 3 148,239 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,225    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,500     |
|    | 281210630605055 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usa glisanta pentru persoane cu dezabilitati )                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,000 |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,800     |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 111,00   | 55,500    |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,125     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 2,64     | 2,640     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 22,45    | 0,449     |
| 47 | RpCJ06A         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 42,092    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    |                | 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                  |      |        |          |         |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 84,97    | 27,190  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 55,00    | 9,900   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 2,50     | 1,850   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 240,00   | 1,168   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 2 300,00 | 1,816   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 20,50    | 0,024   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 120,00   | 0,118   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,025   |
| 48 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |        |          | 55,908  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 84,97    | 37,387  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 55,00    | 12,100  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800 | 2,50     | 2,450   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 240,00   | 1,483   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 2 300,00 | 2,312   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 20,50    | 0,031   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 120,00   | 0,121   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,025   |
| 49 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( cornier de aluminiu )                                                                                                                                               | m    |        |          | 34,469  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600 | 84,97    | 22,092  |
|    | 27431235490255 | Cornier de aluminiu )                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 7,50     | 7,875   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 2,50     | 0,063   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 240,00   | 0,239   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,70     | 4,200   |
| 50 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2   |        |          | 130,908 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200 | 84,97    | 103,663 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 3,50     | 24,990  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,084   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 22,45    | 1,773   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,398   |
| 51 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |        |          | 31,498  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 84,97    | 16,994  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 12,50    | 13,750  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 5,00     | 0,750   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 20,50    | 0,004   |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 6,074   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,549   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 18,50    | 2,775   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 15,00    | 0,750   |
| 53 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |        |          | 52,220  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,237  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,500   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0549 | 8,00     | 8,439   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0010 | 20,50    | 0,021   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 22,45    | 0,023   |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 6,074   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,549   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 18,50    | 2,775   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 15,00    | 0,750   |
| 55 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   |        |          | 66,887  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 84,97    | 46,733  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 42,00    | 16,800  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 3,53     | 0,212   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,500     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,600     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,042     |
|    |                 | <b>1.7. Lucrai de finisare</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |
|    |                 | <b>1.7.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |           |
| 56 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                 | m2   |         |          | 101,378   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,982    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,500    |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 240,00   | 10,080    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 22,45    | 0,674     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 120,00   | 1,437     |
| 57 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)           | m2   |         |          | 33,886    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,994    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 55,00    | 2,201     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 2,50     | 10,750    |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 240,00   | 3,364     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,081     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 22,45    | 0,135     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 120,00   | 0,361     |
| 58 | IzF10A          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr.30mm)                                                                              | m2   |         |          | 108,225   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1700  | 55,00    | 9,349     |
|    | 252130260290130 | Placi polisteren extrudat gr.30mm                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0400  | 95,00    | 98,801    |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,075     |
| 59 | RpCE29A apl     | Película din polimeri pentru podele                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 39,192    |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 55,00    | 2,750     |
|    | 0000011755      | Película din polimeri pentru podele                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0700  | 14,55    | 16,347    |
|    | 2010102901167   | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 6 625,00 | 13,844    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,751     |
| 60 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton C16/20) | m3   |         |          | 2 034,764 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000  | 55,00    | 220,000   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 55,00    | 22,000    |
|    | 266310210000016 | Beton (Beton C16/20)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 650,00 | 1 716,786 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,078     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000  | 19,00    | 11,400    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 250,00   | 62,500    |
| 61 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 30,501    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 84,97    | 2,126     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 55,00    | 0,275     |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 27,00    | 27,270    |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 23,00    | 0,115     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,340     |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 0,65     | 0,195     |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 300,00   | 0,181     |
| 62 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                 | m2   |         |          | 101,378   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,982    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,500    |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 240,00   | 10,080    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 22,45    | 0,674   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 120,00   | 1,437   |
| 63 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi K=2) | m2   |         |          | 72,937  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400  | 55,00    | 4,401   |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000  | 18,50    | 62,900  |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3400  | 0,08     | 0,054   |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0006  | 1 200,00 | 1,468   |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,1300  | 1,20     | 2,712   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,050   |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0130  | 52,00    | 1,352   |
| 64 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 101,378 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,982  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,500  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 240,00   | 10,080  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 22,45    | 0,674   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 120,00   | 1,437   |
| 65 | CG47B          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 337,198 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2400  | 84,97    | 105,364 |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 190,00   | 197,660 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,7000  | 3,50     | 13,080  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 31,00    | 15,655  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,010   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,042   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 22,45    | 0,023   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0104  | 26,00    | 0,270   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,095   |
|    |                | <b>1.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |         |
| 66 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 170,100 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,958 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 55,00    | 16,500  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,250  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 240,00   | 7,199   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,143   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 22,45    | 0,090   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0080  | 120,00   | 0,960   |
| 67 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 6,074   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 84,97    | 2,549   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 18,50    | 2,775   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 15,00    | 0,750   |
| 68 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 315,865 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500  | 55,00    | 90,750  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 190,00   | 195,739 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,7000  | 3,50     | 13,080  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4700  | 31,00    | 14,716  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,010   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,041   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 22,45    | 0,269   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 26,00    | 0,260   |
|    |                | <b>1.7.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 69 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Rezistent la apa)                                           | m2   |         |        | 364,997 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000  | 84,97  | 195,431 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900  | 55,00  | 10,450  |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 84,97  | 4,249   |
|    | 266210270020222 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (Rezistent la apa)                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3700  | 150,00 | 55,498  |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,8600  | 55,45  | 47,687  |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2700  | 38,75  | 10,462  |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 45,0000 | 0,10   | 4,500   |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000   |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,2000  | 3,33   | 3,996   |
|    | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,4400  | 6,92   | 30,725  |
| 70 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 6,075   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,550   |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,775   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 15,00  | 0,750   |
| 71 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                    | m2   |         |        | 157,339 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300  | 84,97  | 130,005 |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 3,50   | 24,990  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,082   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 22,45  | 1,774   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195  | 25,00  | 0,487   |
| 72 | CF53B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52 2mm K=2) | m2   |         |        | 63,710  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3100  | 84,97  | 52,680  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300  | 3,50   | 10,010  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,50  | 0,041   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 22,45  | 0,180   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 25,00  | 0,800   |
| 73 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 6,075   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,550   |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,775   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 15,00  | 0,750   |
| 74 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                               | m2   |         |        | 52,219  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 84,97  | 38,236  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,500   |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,439   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 20,50  | 0,021   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 22,45  | 0,023   |
| 75 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 6,075   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,550   |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,775   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 15,00  | 0,750   |
| 76 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                            | m2   |         |        | 66,886  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 84,97  | 46,733  |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 42,00  | 16,800  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 3,53   | 0,212   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,500   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,600   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 20,50  | 0,041   |
|    |                 | <b>1.7.4. Fatada</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |         |
| 77 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 170,100 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    |                  | executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                        |      |         |        |         |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000  | 84,97  | 118,958 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 55,00  | 16,500  |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,5000 | 2,50   | 26,250  |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 240,00 | 7,199   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 20,50  | 0,143   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 22,45  | 0,090   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0080  | 120,00 | 0,960   |
| 78 | IzF55C           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala                                                                                          | m2   |         |        | 517,644 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8920  | 55,00  | 104,060 |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4180  | 55,00  | 22,990  |
|    | 2682162611370100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri -100 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0700  | 290,00 | 313,404 |
|    | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000  | 4,40   | 17,776  |
|    | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000  | 5,00   | 25,250  |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 12,50  | 13,887  |
|    | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,3400  | 18,00  | 6,181   |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 1,50   | 12,120  |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 25,00  | 0,625   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0034  | 22,45  | 0,076   |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,750   |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210  | 25,00  | 0,525   |
| 79 | IzF55E           | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala                                                                              | m2   |         |        | 359,422 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3940  | 55,00  | 131,633 |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5290  | 55,00  | 29,058  |
|    | 2521302602909    | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* -30 mm                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0700  | 110,00 | 118,800 |
|    | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000  | 4,40   | 17,777  |
|    | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000  | 5,00   | 25,250  |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,2700  | 12,50  | 16,042  |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 1,50   | 12,120  |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 25,00  | 0,625   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0034  | 22,45  | 0,075   |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 25,00  | 7,500   |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210  | 25,00  | 0,542   |
| 80 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 30,283  |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,895  |
|    | 2430226101010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 42,50  | 17,637  |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 15,00  | 0,750   |
| 81 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 184,395 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 84,97  | 103,663 |
|    | 26531021008311   | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,3000  | 35,00  | 80,500  |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,082   |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060  | 25,00  | 0,150   |
|    |                  | <b>2. Scena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |         |
|    |                  | <b>2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |         |
| 82 | TsA02E           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   |         |        | 72,600  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3200  | 55,00  | 72,600  |
| 83 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,                                                                                                                                             | m3   |         |        | 17,050  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                 | inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                                                  |      |        |          |           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100 | 55,00    | 17,050    |
| 84 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                              | m3   |        |          | 49,900    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8700 | 55,00    | 47,850    |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,050     |
|    |                 | <b>2.2. Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |           |
| 85 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                          | m3   |        |          | 581,130   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,450    |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500 | 368,00   | 423,200   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,050     |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2100 | 365,00   | 76,650    |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200 | 59,00    | 24,780    |
| 86 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, beton armat clasa.(Beton 16/20) | m3   |        |          | 2 034,526 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,0000 | 55,00    | 220,000   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 55,00    | 22,000    |
|    | 266310210000016 | Beton (Beton C16/20)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 650,00 | 1 716,545 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,081     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 19,00    | 11,400    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,500    |
| 87 | CB03A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                               | m2   |        |          | 107,434   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,500     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500 | 55,00    | 52,249    |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,699     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 32,50    | 2,600     |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0900 | 180,00   | 16,201    |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0035 | 6 625,00 | 23,192    |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 6 625,00 | 3,353     |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 22,00    | 2,640     |
| 88 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 6 A240)                                                                      | kg   |        |          | 29,617    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0640 | 84,97    | 5,439     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 55,00    | 0,166     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 23,00    | 23,575    |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,097     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,340     |
| 89 | CC01F           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 20 A240)                                                                       | kg   |        |          | 28,427    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,249     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 55,00    | 0,166     |
|    | 271060230000020 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam 20 A240)                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 23,00    | 23,575    |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,097     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,340     |
| 90 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 10 A500)                                                                       | kg   |        |          | 28,768    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0540 | 84,97    | 4,589     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 55,00    | 0,166     |
|    | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 10 A500)                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 23,00    | 23,575    |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,097     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,340     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
| 91 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 14 A500)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |         |          | 28,766     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0540  | 84,97    | 4,588      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0030  | 55,00    | 0,165      |
|    | 271060220000014 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 14 A500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250  | 23,00    | 23,575     |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500  | 0,65     | 0,098      |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,340      |
| 92 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam 18 A500)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |         |          | 28,765     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0540  | 84,97    | 4,588      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0030  | 55,00    | 0,165      |
|    | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 18 A500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250  | 23,00    | 23,575     |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500  | 0,65     | 0,098      |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,340      |
| 93 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( K=2 in doua straturi)                                              | m2   |         |          | 75,084     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  | 55,00    | 6,600      |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 18,50    | 62,900     |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3400  | 0,08     | 0,054      |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006  | 1 200,00 | 1,417      |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1300  | 1,20     | 2,712      |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,050      |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130  | 52,00    | 1,351      |
| 94 | IzF04I          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu cramioane) | m2   |         |          | 76,123     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800  | 55,00    | 9,900      |
|    | 268213260207011 | Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 (membrana cu cramioane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1200  | 19,00    | 21,280     |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,2000  | 18,50    | 40,700     |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4400  | 0,08     | 0,035      |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0007  | 1 200,00 | 0,860      |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4700  | 1,20     | 1,764      |
|    | 2873145887893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 32,50    | 0,650      |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 25,00    | 0,050      |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0170  | 52,00    | 0,884      |
| 95 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 64,868     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800  | 55,00    | 20,900     |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0310  | 850,00   | 26,310     |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 32,00    | 16,000     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,039      |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 400,00   | 1,619      |
|    |                 | <b>2.3. Carcas metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |            |
| 96 | CL01A           | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |         |          | 57 262,090 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 14,4000 | 84,97    | 1 223,666  |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8000  | 84,97    | 152,895    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6        | 7          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------|
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000     | 84,97    | 76,573     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000     | 55,00    | 49,564     |
|     | 2811106302000  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati                                                                                                                       | kg   | 1 000,0000 | 55,00    | 55 000,000 |
|     | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                | kg   | 0,9500     | 68,70    | 65,305     |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                           | buc  | 4,5000     | 0,30     | 1,349      |
|     | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                     | buc  | 4,5000     | 0,65     | 2,924      |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                   | buc  | 4,5000     | 0,30     | 1,349      |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,1500     | 24,00    | 3,628      |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,2200     | 23,00    | 5,081      |
|     | 2732103600227  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm                                                                                                                                                | kg   | 4,0000     | 40,00    | 160,000    |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                        | kg   | 3,5000     | 40,00    | 140,000    |
|     | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                               | h-ut | 0,9500     | 143,00   | 135,933    |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                           | h-ut | 0,8000     | 305,00   | 243,823    |
| 97  | CL03A          | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                   | t    |            |          | 37 025,854 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                | h-om | 15,2000    | 84,97    | 1 291,491  |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000     | 84,97    | 161,403    |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500     | 84,97    | 80,702     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500     | 55,00    | 52,237     |
|     | 2811106301000  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate                                                                                                                             | kg   | 1 000,0000 | 35,00    | 35 000,000 |
|     | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                | kg   | 0,5000     | 68,70    | 34,403     |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000     | 0,30     | 1,199      |
|     | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000     | 0,65     | 2,600      |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000     | 0,30     | 1,199      |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,0800     | 24,00    | 1,922      |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,1200     | 23,00    | 2,744      |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                        | kg   | 1,2500     | 40,00    | 49,984     |
|     | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                               | h-ut | 0,5000     | 143,00   | 71,612     |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                           | h-ut | 0,9000     | 305,00   | 274,356    |
| 98  | RpIzE16B       | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                          | t    |            |          | 207,781    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 2,4900     | 55,00    | 136,967    |
|     | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                               | l    | 1,2500     | 23,00    | 28,744     |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                               | kg   | 0,8000     | 12,00    | 9,602      |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                               | kg   | 0,5000     | 65,00    | 32,467     |
| 99  | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |            |          | 344,883    |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                          | h-om | 1,6500     | 84,97    | 140,230    |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                     | kg   | 3,3800     | 58,00    | 196,053    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2400     | 35,90    | 8,599      |
| 100 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t    |            |          | 571,459    |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                          | h-om | 3,8200     | 84,97    | 324,549    |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                 | kg   | 5,2000     | 45,00    | 233,991    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3600     | 35,90    | 12,918     |
|     |                | <b>2.4. Acoperis</b>                                                                                                                                                         |      |            |          |            |
| 101 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                   | m3   |            |          | 9 079,907  |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                    | h-om | 20,2500    | 55,00    | 1 113,750  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500     | 55,00    | 123,750    |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                   | kg   | 7,5000     | 47,00    | 352,500    |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100     | 6 625,00 | 68,199     |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                 | m3   | 0,9300     | 6 625,00 | 6 157,353  |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II                                                                                                                            | m3   | 0,1200     | 6 625,00 | 798,897    |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                        | kg   | 3,4000     | 30,00    | 102,000    |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                            | kg   | 3,0100     | 45,00    | 135,463    |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5800     | 14,20    | 36,628     |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                          | kg   | 3,0000     | 32,50    | 97,500     |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                       | m2   | 1,4500     | 8,55     | 12,397     |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                              | h-ut | 0,1500     | 450,00   | 67,500     |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба,                                                                                                                          | h-ut | 0,3300     | 25,00    | 8,235      |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
|     |                | бензопила)                                                                                                                                                                                                     |       |         |          |           |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2300  | 25,00    | 5,735     |
| 102 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                   | m3    |         |          | 9 963,454 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 21,6800 | 55,00    | 1 192,420 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,4100  | 55,00    | 132,589   |
|     | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                           | m3    | 0,1600  | 6 625,00 | 1 064,732 |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                   | m3    | 0,0600  | 6 625,00 | 402,232   |
|     | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                     | m3    | 0,8300  | 6 625,00 | 5 501,116 |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                            | kg    | 7,2000  | 32,50    | 234,000   |
|     | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                          | kg    | 4,3800  | 23,00    | 100,748   |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                         | m2    | 3,3800  | 8,55     | 28,902    |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,9600  | 45,00    | 88,232    |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                          | kg    | 38,0000 | 30,00    | 1 140,000 |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                | h-ut  | 0,1500  | 450,00   | 67,500    |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4400  | 25,00    | 10,982    |
| 103 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                      | m3    |         |          | 376,363   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,8500  | 55,00    | 46,750    |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,2300  | 20,50    | 4,711     |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                    | kg    | 1,7000  | 34,85    | 59,245    |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                | kg    | 6,7000  | 34,85    | 233,495   |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0120  | 54,00    | 0,653     |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                      | kg    | 1,0000  | 23,00    | 23,000    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0050  | 450,00   | 2,177     |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0600  | 25,00    | 1,492     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0120  | 400,00   | 4,839     |
| 104 | CE30A          | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor scinduri de rasinoase - 0.008 | m2    |         |          | 73,823    |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2250  | 55,00    | 12,375    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0700  | 55,00    | 3,850     |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0080  | 6 625,00 | 53,025    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1200  | 32,50    | 3,900     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0300  | 22,45    | 0,674     |
| 105 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                             | m3    |         |          | 74,193    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1700  | 55,00    | 9,337     |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,3500  | 48,00    | 64,856    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0010  | 450,00   | 0,000     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0010  | 400,00   | 0,000     |
| 106 | CN50C          | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.                                                                                                                       | 100m2 |         |          | 1 329,911 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 3,1600  | 55,00    | 173,759   |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,7900  | 20,50    | 16,209    |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                    | kg    | 6,0000  | 34,85    | 209,100   |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                | kg    | 23,0000 | 34,85    | 801,550   |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0400  | 54,00    | 2,200     |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                      | kg    | 4,0000  | 23,00    | 92,000    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0230  | 450,00   | 10,000    |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1140  | 25,00    | 2,870     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0560  | 400,00   | 22,222    |
| 107 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                          | m2    |         |          | 289,303   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,9000  | 55,00    | 49,500    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2500  | 55,00    | 13,750    |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                           | m2    | 1,1500  | 150,00   | 181,125   |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                              | kg    | 0,5000  | 35,00    | 18,375    |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                               | buc   | 9,0000  | 0,83     | 7,844     |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                          | buc   | 0,1000  | 120,00   | 12,600    |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0400  | 25,00    | 1,050     |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                    | m     | 0,0500  | 75,00    | 3,938     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0500  | 22,45    | 1,123     |
| 108 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla                                                                                                                                                                       | m     |         |          | 335,523   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                   | protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |           |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 55,00    | 16,500    |
|     | 2710406311800     | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 116,00   | 125,457   |
|     | 2875274000501     | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 206,67   | 42,578    |
|     | 2875276311231     | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,4000  | 72,50    | 104,547   |
|     | 2666122800555     | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 50,12    | 10,326    |
|     | 28752740000501    | Elemente de legatura pentru jgheab                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000  | 15,20    | 1,565     |
|     | 2875274110101     | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 140,53   | 28,952    |
|     | 2874115837745     | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 10,0000 | 0,50     | 5,150     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 22,45    | 0,449     |
| 109 | CE22A             | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 317,564   |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500  | 55,00    | 19,250    |
|     | 2710406311726     | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500  | 132,00   | 141,379   |
|     | 2875274000502     | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 114,17   | 58,227    |
|     | 2875274000503     | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 114,17   | 29,113    |
|     | 2874115830000     | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 150,00   | 38,250    |
|     | 2413217300010     | Cleme                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 24,00    | 12,240    |
|     | 2875274110001     | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 37,50    | 9,563     |
|     | 28752740000502    | Elemente de legatura pentru burlan                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 36,10    | 9,206     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 22,45    | 0,337     |
|     |                   | <b>2.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |           |
| 110 | CG42A             | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (lemn compozit)           | m2   |         |          | 661,720   |
|     | 7124010010750     | Dulgher 5                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 55,00    | 44,000    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500     |
|     | 20101029042121    | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0612  | 8 500,00 | 520,289   |
|     | 20101029042001    | Grinzi de rasinoase impregnate                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0130  | 6 625,00 | 86,207    |
|     | 2873145887441     | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 32,50    | 3,250     |
|     | 2414147327483     | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 18,00    | 1,800     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 22,45    | 0,674     |
|     |                   | <b>3. Elemente monolite (scari si perete de sprijin)</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |          |           |
| 111 | CA03G             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, beton armat clasa..(Beton C12/15) | m3   |         |          | 1 722,488 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000  | 55,00    | 220,000   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 55,00    | 22,000    |
|     | 26631021000001215 | Beton (beton C12/15)                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250  | 1 350,00 | 1 404,507 |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,081     |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000  | 19,00    | 11,400    |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 250,00   | 62,500    |
| 112 | CB03D             | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                     | m2   |         |          | 105,364   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800  | 55,00    | 9,900     |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7700  | 55,00    | 42,350    |
|     | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 47,25    | 0,236     |
|     | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,120     |
|     | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 0,65     | 0,195     |
|     | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 32,00    | 0,960     |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 32,50    | 0,975     |
|     | 2030122928385     | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1100  | 180,00   | 19,800    |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 6 625,00 | 6,625     |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 6 625,00 | 6,625     |
|     | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 6 625,00 | 9,938     |
|     | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 22,00    | 2,640     |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 250,00   | 5,000     |
| 113 | CC02I             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu                                                          | kg   |         |          | 32,432    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam 6 A240)                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0960 | 84,97  | 8,157  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 55,00  | 0,165  |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 23,00  | 23,575 |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 34,00  | 0,340  |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,65   | 0,195  |
| 114 | CC02J2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam 8 A500) | kg   |        |        | 29,673 |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 84,97  | 5,098  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 55,00  | 0,165  |
|     | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam 8 A500)                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 23,00  | 23,575 |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 34,00  | 0,340  |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,65   | 0,195  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,300  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.