

Услуги по содержанию автодорог районного значения и прилегающих территорий

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 304 969 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Очистка дорог, обочин				
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 3 см) по заявке заказчика с подметанием	m2	49 725,000	0,880 0,180	43 758,000 8 950,500
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (погрузка мусора в автосамосвал	100 m3	14,900	3 816,000 0,000	56 858,400 0,000
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	17,900	49,385 0,000	884,000 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	14,920	121,599 21,599	1 814,260 322,260
5	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie (Подметание дорожек, при средней засоренности)	100m2	180,000	13,800 13,800	2 484,000 2 484,000
6	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie (Подметание дорог , при средней засоренности) Ленина	100m2	120,000	13,800 13,800	1 656,000 1 656,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Очистка дорог,обочин Inclusiv salariu				107 454,660 13 412,760
		2. покос травы и уход за деревьями				
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом) (65км х2сторон=130км х3 раза=390км) ширина 1,2м по заявке заказчика	1 km	390,000	109,800 10,800	42 822,000 4 212,000
8	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	792,000	24,000 12,000	19 008,000 9 504,000
9	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi (Сбор травы в кучи)	100m2	792,000	24,000 24,000	19 008,000 19 008,000
10	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка травы в автотранспорт)	t	95,000	39,000 39,000	3 705,000 3 705,000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка травы автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	95,000	49,400 0,000	4 693,000 0,000
12	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, до 10 см) мешающих движению транспорта	buc	100,000	27,600 27,600	2 760,000 2 760,000
13	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	180,000	32,400 32,400	5 832,000 5 832,000
14	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОРП-Г" (Обработка газонов гербицидами с применением ранцевого опрыскивателя ОРП-Г) норма расхода гибрицида=50мл на 100м2 по заявке заказчика Ленина	100m2	180,000	37,700 34,200	6 786,000 6 156,000

1	2	3	4	5	6	7
		6000м2,Чебанова 3000м2				
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав,лотков , стоков, открытых труб)	м3	5,000	144,000 144,000	720,000 720,000
		Total покос травы и уход за деревьями				105 334,000
		Inclusiv salariu				51 897,000

		Total	lei	212 788
		Соц страх	24,00 %	15 674
		Итого	100,00 +	228 462
		Накладные расходы	8,00 %	18 277
		Итого	100,00 +	246 739
		Прибыльные	3,00 %	7 402
		Итого	100,00 +	254 141
		НДС	20,00 %	50 828
		Total deviz:		304 969
		Inclusiv salariu		65 309

Intocmit

М.Константинова

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Услуги по содержанию автодорог районного значения и прилегающих территорий

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 304 969 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	49,725	60,00	2 983,500
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	671,721	60,00	40 303,260
3.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	97,200	60,00	5 832,000
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000	60,00	720,000
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,450	60,00	5 967,000
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	158,400	60,00	9 504,000
Total manopera						65 309

Materiale:

1.	00000040	Erbicide*	kg	9,000	70,00	630,000
2.	1212121212121	apa	m3	1,800	0,00	0,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,060	0,00	0,000
Total materiale de construcții						630

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	49,725	700,00	34 807,500
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	71,073	800,00	56 858,400
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,968	250,00	1 492,000
4.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	158,400	60,00	9 504,000
5.	29525000050040	Tractor	h-ut	70,200	550,00	38 610,000
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,580	650,00	5 577,000
Total utilaje de construcții						146 849

Total	lei	212 788
Соц страх	24,00 %	15 674
Итого	100,00 +	228 462
Накладные расходы	8,00 %	18 277
Итого	100,00 +	246 739
Прибыльные	3,00 %	7 402
Итого	100,00 +	254 141
НДС	20,00 %	50 828

Intocmit

M.Константинова

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Услуги по содержанию автодорог районного значения и прилегающих территорий**

Investitor

Районный Совет Тараклия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Очистка дорог, обочин				
1	RpDD14A	Curățirea mecanică și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизованная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 3 см) по заявке заказчика с подметанием	m2			0,880 0,180
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	60,00	0,060
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	60,00	0,120
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0010	700,00	0,700
2	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II (погрузка мусора в автосамосвал	100 m3			3 816,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	800,00	3 816,000
3	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			49,385 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	650,00	49,385
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			121,599 21,599
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,599
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
5	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdărie medie (Подметание дорожек, при средней засоренности)	100m2			13,800 13,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	60,00	13,800
6	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdărie medie (Подметание дорог, при средней засоренности) Ленина	100m2			13,800 13,800

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	60,00	13,800
		2. покос травы и уход за деревьями				
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом) (65км x2сторон=130км x3 раза=390км) ширина 1,2м по заявке заказчика	1 km			109,800 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	60,00	10,800
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	550,00	99,000
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			24,000 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	60,00	12,000
9	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi (Сбор травы в кучи)	100m2			24,000 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	60,00	24,000
10	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка травы в автотранспорт)	t			39,000 39,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	60,00	39,000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка травы автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			49,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	650,00	49,400
12	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, до 10 см) мешающих движению транспорта	buc			27,600 27,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4600	60,00	27,600
13	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc			32,400 32,400
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,5400	60,00	32,400
14	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОРП-Г" (Обработка газонов гербицидами с применением ранцевого опрыскивателя ОРП-Г) норма расхода гибрицида=50мл на 100м2 по заявке заказчика Ленина 6000м2,Чебанова 3000м2	100m2			37,700 34,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,200
	00000040	Erbicide*	kg	0,0500	70,00	3,500
	1212121212121	apa	m3	0,0100	0,00	0,000
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав,лотков , стоков, открытых труб)	m3			144,000 144,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	60,00	144,000

APROBAT:

Intocmit

М.Константинова

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Л.Дерменжи

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.