

**Lucrari de reparatie a
drumurilor, b-dul Republicii
(segment), inclusiv constructia
canalizarii pluviale**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 385 509,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bulevardul Republicii (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru)				
		1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI155B k=0.8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm, k=0.8	m2	2 177,00 0	38,957 2,318	84 809,056 5 046,381
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	423,210	26,380 0,000	11 164,230 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,760	158,393 17,947	278,771 31,586
Total Demolarea sistemului rutier						96 252,057
Incluziv salariu						5 077,967
		1.2. Demolarea bordurei				
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	411,000	39,663 11,071	16 301,538 4 550,066
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	411,000	15,959 15,959	6 559,165 6 559,165
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	18,500	372,090 321,051	6 883,668 5 939,441
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,370	2 003,514 0,000	741,300 0,000
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu	t	89,600	26,379	2 363,515

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km			0,000	0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,370	158,311 17,973	58,575 6,650
Total Demolarea bordurei						32 907,761
Incluziv salariu						17 055,322
		1.3. Demolarea santului existent				
10	DI123	Demontarea sectiilor rigolei prefabricate (k=0.8)	m3	9,000	1 732,000 482,761	15 588,004 4 344,849
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	22,500	26,385 0,000	593,670 0,000
12	DI124	Demontarea placilor din beton armat (k=0.8)	m3	1,000	504,756 231,406	504,756 231,406
13	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	12,500	372,092 321,051	4 651,146 4 013,136
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,130	2 003,077 0,000	260,400 0,000
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	30,000	26,385 0,000	791,560 0,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,130	158,554 17,900	20,612 2,327
Total Demolarea santului existent						22 410,148
Incluziv salariu						8 591,718
		1.4. Constructia rigolei prefabricate L6-8				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,315	2 003,333 0,000	631,050 0,000
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,500	102,736 102,736	359,577 359,577
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3	0,035	2 000,000	70,000

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.			0,000	0,000
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	66,500	26,383 0,000	1 754,445 0,000
21	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,350	158,003 17,931	55,301 6,276
22	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,830	503,227 503,227	417,678 417,678
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	8,000	435,143 49,373	3 481,146 394,986
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	8,000	1 495,557 159,092	11 964,453 1 272,733
25	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L6-8, 23 buc)	m3	10,396	11 479,164 603,452	119 337,392 6 273,482
26	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi P8-8 cu cost)	m3	3,480	3 371,001 289,260	11 731,083 1 006,625
27	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi de la demolare fara cost)	m3	1,000	732,818 289,258	732,818 289,258
Total Constructia rigolei prefabricate L6-8						150 534,943
Incluziv salariu						10 020,615
1.5. Ajustarea capacelor la fintini						
28	RpAcF34 A	Demontarea capacelor la camine	buc	9,000	85,670 83,030	771,034 747,274
29	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,200	1 488,825 159,175	297,765 31,835
30	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	9,000	1 117,065 152,222	10 053,581 1 370,002
Total Ajustarea capacelor la fintini						11 122,380
Incluziv salariu						2 149,111

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Constructia sistemului rutier				
31	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 129,00 0	3,394 2,494	7 224,974 5 308,874
32	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (430 kg de bitum)	100 m	6,140	1 116,691 171,560	6 856,480 1 053,380
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	1,280	7 492,984 0,000	9 591,020 0,000
34	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II) k=1.143	m2	2 129,00 0	244,091 5,538	519 669,308 11 789,683
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,640	7 492,812 0,000	4 795,400 0,000
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I) k=1.25	m2	2 129,00 0	176,916 4,325	376 654,813 9 206,861
Total Constructia sistemului rutier						924 791,995
Incluziv salariu						27 358,798
		1.7. Montarea bordurii				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	17,000	435,143 49,373	7 397,436 839,346
38	DE10E	Borduri prefabricate din beton, broduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	413,000	214,766 43,766	88 698,424 18 075,424
Total Montarea bordurii						96 095,860
Incluziv salariu						18 914,770
		1.8. Lucrari pentru siguranta circulatie rutiere				
39	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	88,900	146,618 25,178	13 034,303 2 238,353
Total Lucrari pentru siguranta circulatie rutiere						13 034,303
Incluziv salariu						2 238,353

1	2	3	4	5	6	7
Total Bulevardul Republicii (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru)						1 347 149,44 7
Incluziv salariu						91 406,654
		2. Canalizare pluviala Bulevardul Republicii				
		2.1. Lucrari de terasament				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,390	717,483 0,000	7 454,650 0,000
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,050	787,517 0,000	7 914,550 0,000
42	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	37,320	85,613 85,613	3 195,091 3 195,091
43	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu, intersectii cablu, conducte	m3	57,600	54,859 54,859	3 159,890 3 159,890
44	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 434,40 0	28,895 20,758	41 447,487 29 774,701
45	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	49,370	220,101 25,352	10 866,381 1 251,621
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	275,600	12,884 12,884	3 550,720 3 550,720
47	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	275,600	32,170 31,170	8 866,052 8 590,452

1	2	3	4	5	6	7
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,650	316,117 0,000	2 734,410 0,000
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,650	938,012 366,559	8 113,807 3 170,737
50	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 608,00 0	11,820 0,000	19 005,910 0,000
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,050	132,176 14,962	1 328,364 150,364
Total Lucrari de terasament						117 637,312
Incluziv salariu						52 843,576
		2.2. Tevi si armatura				
52	AcA14B	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 125-200 mm x 6 m. Conducta PVC, SN8 D200mm	m	90,000	298,631 35,173	26 876,763 3 165,534
53	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m. Conducta PVC, SN8 d355mm	m	120,000	840,928 44,398	100 911,393 5 327,784
54	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m. Conducta PVC, SN8 d400mm	m	300,000	938,766 44,398	281 629,898 13 319,460
55	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm. Tub de protectie 426*4 mm	m	15,000	1 746,300 175,286	26 194,493 2 629,296
56	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm Tub de protectie 630*7 mm	m	20,000	3 162,271 305,598	63 245,419 6 111,960

1	2	3	4	5	6	7
57	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Парыбок PVC SN4 D500 L=0.2m)	m	8,000	92,448 58,237	739,583 465,893
Total Tevi si armatura						499 597,549
Incluziv salariu						31 019,927
		2.3. Demolarea si restabilirea drumului 2.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic L=250*1.2=300 m2				
58	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	500,000	24,415 16,721	12 207,700 8 360,700
59	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	45,000	118,020 66,496	5 310,910 2 992,320
60	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	45,000	21,221 5,943	954,939 267,439
61	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (asfalt, nisip, pietris)	100 m3	0,680	910,000 0,000	618,800 0,000
62	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	128,250	21,983 0,000	2 819,355 0,000
63	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	30,000	275,754 37,404	8 272,620 1 122,120
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,500	421,244 41,144	9 477,999 925,749
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta de la decapare 50%)	m3	22,500	421,244 41,144	9 477,999 925,749
66	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	300,000	178,160 9,226	53 447,880 2 767,680
67	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	300,000	138,666 6,919	41 599,860 2 075,760

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic L=250*1.2=300 m2						144 188,062
Incluziv salariu						19 437,517
Total Demolarea si restabilirea drumului						144 188,062
Incluziv salariu						19 437,517
		2.4. Constructia caminelor				
		2.4.1. Terasamente				
68	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,010	717,673 0,000	724,850 0,000
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	787,500 0,000	141,750 0,000
70	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,700	85,614 85,614	316,770 316,770
71	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	220,000	28,897 20,758	6 357,241 4 566,672
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,000	12,884 12,884	386,508 386,508
73	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	30,000	32,170 31,170	965,100 935,100
74	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,710	316,141 0,000	224,460 0,000
75	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,710	938,006	665,984

1	2	3	4	5	6	7
		sucsesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv			366,548	260,249
76	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	28,800	11,817 0,000	340,340 0,000
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	132,700 15,006	23,886 2,701
Total Terasamente						10 146,889
Incluziv salariu						6 468,000
		2.4.2. Constructia caminelor de canalizare				
78	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	26,250	1 916,118 732,769	50 298,099 19 235,194
79	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10	buc	16,000	365,000 0,000	5 840,000 0,000
80	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	15,000	375,000 0,000	5 625,000 0,000
81	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII10-9	buc	15,000	452,000 0,000	6 780,000 0,000
82	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1	buc	16,000	301,000 0,000	4 816,000 0,000
83	AcE13A1	Inel de reazem KIIQ-1	buc	20,000	85,000 0,000	1 700,000 0,000
84	AcE13A1	Placi prefabricate KIIQ-3	buc	16,000	234,000 0,000	3 744,000 0,000
85	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	17,000	165,000 0,000	2 805,000 0,000
86	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	196,900	216,355 19,604	42 600,220 3 860,106
87	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,197	220,883 95,122	43,514 18,739

1	2	3	4	5	6	7
88	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,197	413,650 220,396	81,489 43,418
89	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	16,000	1 858,489 40,362	29 735,824 645,792
Total Constructia caminelor de canalizare						154 069,146
Incluziv salariu						23 803,249
Total Constructia caminelor						164 216,035
Incluziv salariu						30 271,249
		2.5. Guri de scurgere-18 buc				
		2.5.1. Terasamente				
90	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	105,840	85,613 85,613	9 061,327 9 061,327
91	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(incarcarea solului)	100 m3	1,060	1 438,632 0,000	1 524,950 0,000
92	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	169,600	11,820 0,000	2 004,695 0,000
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,060	132,128 14,977	140,056 15,876
Total Terasamente						12 731,028
Incluziv salariu						9 077,203
		2.5.2. Lucrari de constructie				
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,400	403,994 41,144	2 181,570 222,180
95	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa M100	m3	5,400	1 086,934 290,509	5 869,444 1 568,749
96	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri	m3	27,000	1 239,784	33 474,159

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			290,509	7 843,743
97	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	221,760	95,405 66,777	21 156,968 14 808,468
98	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	320,400	17,392 3,815	5 572,546 1 222,315
99	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	954,000	16,816 3,238	16 042,293 3 089,358
100	AcE07A	Montarea gratarelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Gratar din fonta	buc	54,000	2 270,491 40,362	122 606,506 2 179,548
Total Lucrari de constructie						206 903,486
Incluziv salariu						30 934,361
Total Guri de scurgere-18 buc						219 634,514
Incluziv salariu						40 011,564
		2.6. Cap de oval-1 buc				
101	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,200	95,373 66,777	1 258,917 881,457
102	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,560	1 243,656 322,222	5 671,073 1 469,332
103	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Anrocamente brute)	m3	0,940	404,002 41,162	379,762 38,692
Total Cap de oval-1 buc						7 309,752
Incluziv salariu						2 389,481
Total Canalizare pluviala						1 152 583,22

1	2	3	4	5	6	7
Bulevardul Republicii						4
Incluziv salariu						175 973,314
Total		lei				2 499 732,68
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				60 160,50
Cheltuieli de regie		7,00 %				179 192,53
Beneficiu		3,00 %				82 172,57
TVA		20,00 %				564 251,66

Total deviz:
Incluziv salariu

3 385 509,9
4
267 379,98

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)