Lucrari de reparatie a scarilor la Gimnaziul Adrian Paunescu, str. Milesti, 34, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinСмета2000
Formular Nr.7

Digitally signed by Tişcenco Svetlana
Date: 2023.08.27 12:37:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 249 465,44 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala scarilor exterioare				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A k=2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,270	31,197 / 31,137	1 817,824 / 1 814,329
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,080	252,765 / 197,201	1 536,810 / 1 198,982
3	RpCK42C k=4	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	142,000	180,499 / 179,899	25 630,886 / 25 545,686
4	TsH92A	Incarcarea in auto materialului demolat	t	12,000	78,418 / 78,418	941,011 / 941,011
5	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	12,000	173,557 / 173,557	2 082,679 / 2 082,679
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,000	90,000 / 0,000	1 080,000 / 0,000
		Total Demontari				**33 089,210**
		1.2. Parapet				
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	58,270	17,477 / 6,919	1 018,373 / 403,159

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m	45,000	87,528 77,264	3 938,748 3 476,898
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	58,270	115,149 92,256	6 709,735 5 375,757
10	CF02C5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	58,000	174,802 148,763	10 138,524 8 628,242
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x5	kg	362,000	22,248 1,730	8 053,956 626,188
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,000	5,490 1,730	318,408 100,328
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,000	348,391 141,267	20 206,678 8 193,486
		Total Parapet				**50 384,422**
		1.3. Pardosea				
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	102,000	17,477 6,919	1 782,674 705,758
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,000	69,886 40,362	7 128,372 4 116,924
16	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	102,000	94,350 55,354	9 623,659 5 646,067
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de	m2	27,840	247,842	6 899,911

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHISINAU
"ROM-VIC" S.R.L.
IDNO 1003600098193
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

1	2	3	4	5	6	7
		monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile			98,022	2 728,933
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x5	kg	650,000	22,249 1,730	14 461,590 1 124,370
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,000	5,490 1,730	559,960 176,440
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	102,000	400,784 144,150	40 879,968 14 703,300
21	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	130,000	81,680 57,660	10 618,400 7 495,800
		Total Pardosea				**91 954,534**
		Total Lucrari de reparatie generala scarilor exterioare				**175 428,166**

	Total	lei	175 428,20
	Asigurarea sociala	24,00 %	22 820,24
	Transport	2,00 %	1 566,89
	Total	100,00 +	199 815,33
	Cheltuieli de regie	2,00 %	3 996,31
	Total	100,00 +	203 811,64
	Beneficiu	2,00 %	4 076,23
	Total	100,00 +	207 887,87
	TVA	20,00 %	41 577,57

Total deviz: **249 465,44**

Intocmit

Verificat

Lucrari de reparatie a scarilor la Gimnaziul Adrian Paunescu, str. Milesti, 34, mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

WinСмета2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 249 465,44 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	213,883	57,66	12 332,493
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,400	57,66	1 349,244
3.	7123010010200	Betonist	h-om	12,768	57,66	736,203
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,300	57,66	1 458,798
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	40,368	57,66	2 327,619
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	130,500	57,66	7 524,630
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	489,300	57,66	28 213,038
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	221,520	57,66	12 772,843
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,800	57,66	276,768
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,232	57,66	1 108,917
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,440	57,66	3 023,690
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	415,541	57,66	23 960,094
		Total manopera				**95 084,35**
		Materiale:				
1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,310	200,00	3 062,000
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,108	200,00	21,600
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056	5 000,00	280,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,557	6 000,00	3 342,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,056	6 000,00	336,000
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 200,000	0,02	64,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	303,600	0,02	6,072
8.	2320187315789	Decofrol	kg	3,341	10,00	33,410
9.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	3,150	8,00	25,200
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,000	24,40	585,600
11.	24302261000001	Fuga	kg	49,740	11,00	547,140
12.	24302261010102	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	66,512	25,20	1 676,102
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	232,000	4,60	1 067,200
14.	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	6,750	14,00	94,500
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	47,250	1,60	75,600
16.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,000	1,60	20,800
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 026,339	1,60	6 442,142
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,005	3 000,00	15,000

«ROM-VIC» S.R.L. IDNO 1003600098193 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

19.	2652102100737	Var hidratat	kg	413,797	2,10	868,974
20.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	91,800	8,00	734,400
21.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie pu pardosea	m2	105,060	220,00	23 113,200
22.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,080	0,00	0,000
23.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,090	0,00	0,000
24.	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,522	0,00	0,000
25.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,350	0,00	0,000
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,504	0,00	0,000
27.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	413,100	4,60	1 900,260
28.	2670112203000	Placi tip faianta pu parapet	m2	60,900	175,00	10 657,500
29.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	132,600	19,00	2 519,400
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,060	14,00	70,840
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,176	13,00	54,288
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,120	13,00	131,560
33.	28731220041001	Plase sudate VR 100x100x5	kg	1 022,120	20,00	20 442,400
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,960	18,00	125,280
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,932	0,00	0,000
36.	4100126202818	Apa	m3	28,400	0,00	0,000
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,014	2,00	32,028
		Total materiale de constructii				**78 344,50**

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,888	176,00	508,288
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,812	7,00	12,684
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,565	3,00	88,695
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,607	188,00	114,116
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,808	8,00	102,464
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,920	12,00	23,040
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,763	12,00	21,156
8.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,125	20,00	22,500
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,770	7,00	26,390
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,500	240,00	1 080,000
		Total utilaje de constructii				**1 999,35**

	Total	lei	175 428,20
	Asigurarea sociala	24,00 %	22 820,24
	Transport	2,00 %	1 566,89
	Total	100,00 +	199 815,33
	Cheltuieli de regie	2,00 %	3 996,31
	Total	100,00 +	203 811,64
	Beneficiu	2,00 %	4 076,23
	Total	100,00 +	207 887,87
	TVA	20,00 %	41 577,57

Total deviz: **249 465,44**

Intocmit _____

Verificat _____

WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor DETS sec. Centru
Obiect **Lucrari de reparatie a scarilor la Gimnaziul Adrian Paunescu, str. Milesti, 34, mun. Chisinau**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie

(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala scarilor exterioare				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A k=2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			31,197 / 31,137
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,298
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	3,00	0,060
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			252,765 / 197,201
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	176,00	51,034
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	12,00	3,480
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	7,00	1,050
3	RpCK42C k=4	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			180,499 / 179,899
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	89,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	89,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,00	0,600
4	TsH92A	Incarcarea in auto materialului demolat	t			78,418 / 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
5	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t			173,557 / 173,557
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	57,66	173,557
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			90,000 / 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	240,00	90,000
		1.2. Parapet				
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,477 / 6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	24302261010102	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	25,20	10,458
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
8	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m			87,528 / 77,264
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	57,66	29,983
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	57,66	47,281
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0500	1,60	1,680

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU
«ROM-VIC» S.R.L.
IDNO 1003600098193
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

1	2	3	4	5	6	7
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	8,00	0,560
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,333
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	200,00	0,480
	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	14,00	2,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	7,00	0,070
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	176,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	7,00	0,140
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			115,149 92,256
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,60	9,120
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,10	6,510
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,201
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	7,00	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	8,00	0,020
10	CF02C5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			174,802 148,763
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	117,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	31,136
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,0015	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500	1,60	9,120
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6700	2,10	8,442
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	8,00	0,014
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	7,00	0,063
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x5	kg			22,248 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220041001	Plase sudate VR 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,006
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	188,00	0,113
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,490 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,40	3,660
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			348,391 141,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta pu parapet	m2	1,0500	175,00	183,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,640
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400

«ROM-VIC» S.R.L. IDNO 1003600098193 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,60	18,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		1.3. Pardosea				
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,477 6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	24302261010102	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	25,20	10,458
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,886 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	7,00	0,084
16	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			94,350 55,354
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	9,226
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	27,520
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	11,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,192
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	7,00	0,084
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			247,842 98,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,00	1,950
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,057
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,069
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,043
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x5	kg			22,249 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220041001	Plase sudate VR 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,006
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	188,00	0,113
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,490 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,40	3,660
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			400,784 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie pu pardosea	m2	1,0300	220,00	226,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,60	18,630

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU
«ROM-VIC» S.R.L.
IDNO 1003600098193
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,360
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
21	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			81,680 57,660
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,60	3,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,00	19,380
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,60	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,080

APROBAT:

L.S. L.S.

Intocmit

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHISINAU "ROM-VIC" S.R.L. IDNO 1003600098193 SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

Investitor