

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria comunei Bubuieci

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria comunei Bubuieci

3. Obiectul achizițiilor Construcția și montarea a 7 foisoare în curtea creșă-grădiniță nr.2 din comuna Bubuieci

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Carcasa | | |
| 1 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,500 |
| 2 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0,01 | m2 | 210,000 |
| 3 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. | m3 | 2,100 |
| 4 | RpCI34B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 210,000 |
| 5 | CN18A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2 | 326,000 |
| 6 | RpCO48A | Balustrada (parapet) din rasinoase, stejar sau foioase, compusa din soclu, pilastri la scari de lemn | m | 129,000 |
| 7 | RpCH10C | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective | m2 | 145,000 |
| 8 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Polovaia Doska Forma lemn rotund) | m2 | 240,000 |

Primar

Alexei PERCEMLÎ