

Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

CENTRALIZATOR DEVIZE

Nr.	Denumirea devizului	Cost fără TVA	Cost cu TVA
1	Solutii constructive № 2-1-1 (Biserica)	3 837 854,83	4605425,80
2	Solutii Arhitecturale № 2-1-2 (Biserica)	8 069 748,95	9683698,74
3	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior № 2-1-3 (Biserica)	318 601,96	382322,35
4	Incalzire, ventilare, conditionare № 2-1-4 (Biserica)	442 718,54	531262,25
5	Semnalizare incendiu № 2-1-5 (Biserica)	58 633,10	70359,72
6	Protectie impotriva trasnetului № 2-1-6 (Biserica)	94 332,59	113199,11
7	Lucrari de demontare № 2-2-1 (Casa Parohiala)	70 706,64	84847,97
8	Constructii din beton armat № 2-2-2 (Casa Parohiala)	1 593 666,92	1912400,31
9	Solutii arhitecturale № 2-2-3 (Casa Parohiala)	3 631 514,27	4357817,13
10	Rețele de alimentare cu apeduct si canalizare № 2-2-4 (Casa Parohiala)	74 984,60	89981,52
11	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior № 2-2-5 (Casa Parohiala)	149 155,52	178986,62
12	Incalzire, ventilare, conditionare № 2-2-6 (Casa Parohiala)	204 572,52	245487,02
13	Rețele gaze interioare № 2-2-7 (Casa Parohiala)	15 248,65	18298,38
14	Solutii Termomecanice № 2-2-8 (Casa Parohiala)	294 384,43	353261,32
15	Semnalizare incendiu № 2-2-9 (Casa Parohiala)	64 004,86	76805,83
16	Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior № 4-1-1 (Biserica)	593 003,83	711604,60
17	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare № 6-1-1 (Casa Parohiala)	82 720,42	99264,50
18	Rețele gaze exterioare № 6-2-1 (Biserica)	22 537,19	27044,63
19	Rețele termice № 6-3-1 (Biserica)	57 983,52	69580,22
20	Plan General № 7-1-1 (Biserica)	1 057 321,10	1268785,32
	TOTAL	20 733 694,46	24 880 433,35

Data completării: 18.06.2026

Nume/prenume: Robu Eduard

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Proex Construct SRL

IDNO al operatorului economic 1021600051361

Semnat electronic

Cuprins Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
17	Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30	
17.1	Solutii constructive № 2-1-1 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	13
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	18
17.2	Solutii Arhitecturale № 2-1-2 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	22
Formularul nr. 7	Deviz local	32
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	37
17.3	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior № 2-1-3 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	41
Formularul nr. 7	Deviz local	52
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	58
17.4	Incalzire, ventilare, conditionare № 2-1-4 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	62
Formularul nr. 7	Deviz local	71
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	77
17.5	Semnalizare incendiu № 2-1-5 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	82
Formularul nr. 7	Deviz local	86
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	89
17.6	Protectie impotriva trasnetului № 2-1-6 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	92
Formularul nr. 7	Deviz local	95
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	98
17.7	Lucrari de demontare № 2-2-1 (Casa Parohiala)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	101
Formularul nr. 7	Deviz local	102
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	103
17.8	Constructii din beton armat № 2-2-2 (Casa Parohiala)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	104
Formularul nr. 7	Deviz local	118
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	125
17.9	Solutii arhitecturale № 2-2-3 (Casa Parohiala)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	128
Formularul nr. 7	Deviz local	149
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	159
17.10	Rețele de alimentare cu apeduct si canalizare № 2-2-4 (Casa Parohiala)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	164
Formularul nr. 7	Deviz local	171
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	176
17.11	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior № 2-2-5 (Casa Parohiala)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	180
Formularul nr. 7	Deviz local	187
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	191
17.12	Incalzire, ventilare, conditionare № 2-2-6 (Casa Parohiala)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	195
Formularul nr. 7	Deviz local	203
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	209
17.13	Rețele gaze interioare № 2-2-7 (Casa Parohiala)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	213
Formularul nr. 7	Deviz local	216
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	219
17.14	Solutii Termomecanice № 2-2-8 (Casa Parohiala)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	222
Formularul nr. 7	Deviz local	232
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	238
17.15	Semnalizare incendiu № 2-2-9 (Casa Parohiala)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	243
Formularul nr. 7	Deviz local	247
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	250
17.16	Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior № 4-1-1 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	253
Formularul nr. 7	Deviz local	260

Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	265
17.17	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare № 6-1-1 (Casa Parohială)	
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	269
Formularul nr. 7	Deviz local	272
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	275
17.18	Rețele gaze exterioare № 6-2-1 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	277
Formularul nr. 7	Deviz local	281
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	284
17.19	Rețele termice № 6-3-1 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	287
Formularul nr. 7	Deviz local	290
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	292
17.20	Plan General № 7-1-1 (Biserica)	
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	294
Formularul nr. 7	Deviz local	299
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	302

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.1

Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Consolidare fundatie				
1.1	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3			736,56 693,00
1.1.1	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0047	6 200,0000	29,14
1.1.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	7 000,0000	14,00
1.1.3	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0297	0,0000	0,00
1.1.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.1.5	9312040019600	Sapator	h-om	2,2500	84,0000	189,00
1.1.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,0000	63,00
1.1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500	84,0000	441,00
1.1.8	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0200	20,0000	0,40
1.2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			93,24 93,24
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,0000	93,24
1.3	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 0,00
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,0000	58,30
1.4	RpCA04B	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste, avind sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spraituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, grele (cu interspatiile dintre dulapi de 5 - 20 cm)	m2			114,41 50,40
1.4.1	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0045	12 000,0000	54,00
1.4.2	2010102918782	Rigle fag neaburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0006	14 500,0000	8,70
1.4.3	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.4.4	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0030	28,0000	0,08
1.4.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.4.6	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,0000	0,54
1.5	RsSC02A	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			136,73 84,00
1.5.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	6 200,0000	7,44
1.5.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	23,0000	0,74
1.5.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	65,0000	7,80
1.5.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	250,0000	28,75
1.5.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.5.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,76
1.5.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	84,0000	68,88
1.5.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,0000	15,12
1.5.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,0000	0,54
1.5.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.6	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			19,49 3,61
1.6.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.6.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.6.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	84,0000	3,61
1.7	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,05 3,28
1.7.1	27106020000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.7.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.7.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	84,0000	3,28
1.7.4	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	380,0000	1,06
1.7.5	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,0000	0,09
1.7.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	750,0000	0,75
1.8	RCsB06D	Beton procurat din statii, in elemente puternic solicitate turnat cu	m3			2 781,56

		mijloace clasice la consolidari, subturnari, etc C20/25				661,92
1.8.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,0000	2,64
1.8.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	39,00
1.8.4	7123010010200	Betonist	h-om	6,0100	84,0000	504,84
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8700	84,0000	157,08
1.8.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	30,0000	18,00
1.8.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
1.9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			24,09 3,36
1.9.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	69,0000	20,70
1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.9.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,01
1.10	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			114,73 6,72
1.10.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,4000	19,0000	64,60
1.10.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6800	40,0000	27,20
1.10.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0012	3 800,0000	4,56
1.10.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	4,5000	10,17
1.10.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.10.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.10.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	55,0000	1,43
1.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Argila	100 m3			1 462,50 0,00
1.11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,0000	1 462,50
1.12		Argila nisipoasa (consum 1.30 m3/m3)	m3			637,00 0,00
1.12.1	6005	Argila nisipoasa	m3	1,3000	490,0000	637,00
1.13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 0,00
1.13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,0000	58,30
1.14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			332,20 30,24
1.14.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	490,0000	1,96
1.14.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,0000	30,24
1.14.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,0000	300,00
1.15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,04 26,04
1.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			5 455,88 740,88
1.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,0000	740,88
1.16.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	500,0000	4 715,00
		TOTAL Consolidare fundatie				901 771,04
		Consolidare pereti				
1.17	RCsP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat / Profil cornier 100x7mm - 11,00 kg/m	m			358,59 139,44
1.17.1	2710703500427	Profil cornier 100x7mm - 11,00 kg/m	kg	11,0000	19,0000	209,00
1.17.2	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,0600	12,0000	0,72
1.17.3	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	68,0000	3,40
1.17.4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,3200	2,8500	3,76
1.17.5	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,8000	0,14
1.17.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,4100	84,0000	118,44
1.17.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.17.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
1.17.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.17.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.18	RCsP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor / Fisie metalica 60x6mm - 2,826 kg/m, consum material nou: Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	m			95,09

		- 0,05 kg/m				26,04
1.18.1	27104037003410	Fisie metalica 60x6mm	kg	2,8260	22,0000	62,17
1.18.2	2710403700340	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	75,0000	3,75
1.18.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,5000	2,50
1.18.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	84,0000	15,12
1.18.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,0000	10,92
1.18.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
1.18.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.19	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			75,33
						14,28
1.19.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,8000	12,00
1.19.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	55,0000	44,00
1.19.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	2,80
1.19.4	20000141	Betonist	ora	0,1700	84,0000	14,28
1.19.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,0000	2,25
1.20	RCsP22A	Confectionarea si montarea vergelelor din otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm, fixate in suportii speciali, inclusiv executarea gaurilor si fixarea cu mortar a suportilor la baza treptelor (2 buc. la treapta) / doar utilaj si manopera	m			59,30
						58,80
1.20.1	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800	84,0000	40,32
1.20.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2200	84,0000	18,48
1.20.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.21		Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc			39,50
						0,00
1.22	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora mecanica M16-20-250	buc			15,60
						12,60
1.22.1	2874136313300	Ancora mecanica M16-20-250	buc	1,0000	3,0000	3,00
1.22.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.23	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa φ6A240 pas 200x200mm - 4,34 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,88 kg/m2	m2			735,81
						345,24
1.23.1	2873132004220	Plasa φ6A240 pas 200x200mm	kg	4,3400	28,0000	121,52
1.23.2	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,8800	15,2000	28,58
1.23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0340	22,0000	0,75
1.23.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	33,0000	16,50
1.23.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	25,0000	10,00
1.23.6	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	68,0000	27,20
1.23.7	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	4,8000	24,00
1.23.8	2664102101214	Mortar M 100-T	m3	0,1110	1 200,0000	133,20
1.23.9	2222222222992	Materiale marunte (sirma, distantieri etc.)	%	4,0000	0,0000	14,47
1.23.10	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1200	84,0000	94,08
1.23.11	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0200	84,0000	169,68
1.23.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	84,0000	81,48
1.23.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	35,0000	4,20
1.23.14	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	125,0000	2,75
1.23.15	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	280,0000	6,16
1.23.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
1.24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			98,40
						79,80
1.24.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	6 200,0000	18,60
1.24.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	0,0000	0,00
1.24.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	84,0000	23,52
1.24.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	84,0000	56,28
1.25	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,80
						37,80
1.25.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.26	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90
						0,00
1.26.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,0000	141,90
		TOTAL Consolidare pereti				692 830,64
		Stalpi				
1.27	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			75,33
						14,28
1.27.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,8000	12,00
1.27.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	55,0000	44,00
1.27.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	2,80
1.27.4	20000141	Betonist	ora	0,1700	84,0000	14,28
1.27.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,0000	2,25

1.28	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			178,03 105,00
1.28.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	55,0000	0,44
1.28.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,3000	0,07
1.28.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	6,8000	0,34
1.28.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,0000	1,40
1.28.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	23,0000	0,92
1.28.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	240,0000	36,00
1.28.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.28.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 200,0000	9,30
1.28.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.28.11	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,0000	84,00
1.28.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88 8,32
1.29.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.29.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.29.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.29.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.29.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52 5,96
1.30.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.30.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.30.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.30.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.31	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			2 866,80 723,24
1.31.1	4100116202818	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	22,0000	6,93
1.31.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	3,0000	0,0000	58,63
1.31.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	84,0000	477,12
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	84,0000	246,12
1.31.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	30,0000	18,00
1.31.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
		TOTAL Stilpi				113 050,74
		Planseu cota 3.600;3.900				
1.32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			280,40 179,76
1.32.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,0000	2,64
1.32.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,0000	141,96
1.32.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,00
1.32.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	280,0000	89,60
1.32.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,0000	6,40
1.33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			75,33 14,28
1.33.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,8000	12,00
1.33.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	55,0000	44,00
1.33.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	2,80
1.33.4	20000141	Betonist	ora	0,1700	84,0000	14,28
1.33.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,0000	2,25
1.34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc			135,55 36,12
1.34.1	2651122100402	Adeziv HIT RE-500	kg	0,0470	2 100,0000	98,70
1.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.34.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.34.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
1.35	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			67,46 48,72

1.35.1	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	13,5000	8,84
1.35.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.35.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	84,0000	31,92
1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.35.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.36	CB03E	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.36.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.36.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.36.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.36.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.36.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.36.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.36.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.36.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.36.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.36.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.36.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.36.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,36 5,80
1.37.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.37.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.37.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,0000	5,46
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.37.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.38	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,68 5,12
1.38.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.38.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.38.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.38.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,0000	4,87
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.38.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.39	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3			2 866,80 723,24
1.39.1	1421102200587	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.39.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	22,0000	6,93
1.39.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	3,0000	0,0000	58,63
1.39.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	84,0000	477,12
1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	84,0000	246,12
1.39.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	30,0000	18,00
1.39.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
		TOTAL Planseu cota 3.600;3.900				109 980,09
		Planseu cota 9.700				
1.40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			280,40 179,76
1.40.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,0000	2,64
1.40.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,0000	141,96
1.40.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,00
1.40.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	280,0000	89,60
1.40.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,0000	6,40
1.41	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			75,33 14,28
1.41.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,8000	12,00
1.41.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	55,0000	44,00
1.41.3	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	2,80
1.41.4	20000141	Betonist	ora	0,1700	84,0000	14,28
1.41.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,0000	2,25
1.42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc			135,55 36,12
1.42.1	2651122100402	Adeziv HIT RE-500	kg	0,0470	2 100,0000	98,70
1.42.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.42.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,35

1.42.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
1.43	RCsH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schele metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasa de protecție	m2			92,61
						88,20
1.43.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.43.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.43.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	5 800,0000	0,58
1.43.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	0,0000	0,00
1.43.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9000	84,0000	75,60
1.43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.43.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	18,0000	0,11
1.44	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 5100 R	buc			67,46
						48,72
1.44.1	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	13,5000	8,84
1.44.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.44.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	84,0000	31,92
1.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.44.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.45	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			150,20
						84,00
1.45.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.45.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.45.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.45.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.45.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.45.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.45.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.45.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.45.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.45.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.45.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.45.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.46	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,36
						5,80
1.46.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.46.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.46.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.46.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,0000	5,46
1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.46.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.47	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,68
						5,12
1.47.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.47.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.47.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.47.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,0000	4,87
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.47.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.48	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente	m3			2 866,80
						723,24
1.48.1	1421102200587	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	22,0000	6,93
1.48.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	3,0000	0,0000	58,63
1.48.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	84,0000	477,12
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	84,0000	246,12
1.48.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	30,0000	18,00
1.48.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
		TOTAL Planșeu cota 9.700				24 857,40
		Centuri monolite				
1.49	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor	buc			75,33
						14,28
1.49.1	4011106202741	Energie electrică	kw	2,5000	4,8000	12,00
1.49.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	55,0000	44,00
1.49.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	2,80
1.49.4	20000141	Betonist	ora	0,1700	84,0000	14,28

1.49.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,0000	2,25
1.50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,057 kg/buc	buc			156,55
						36,12
1.50.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.50.2	2651122100402	Adeziv HIT RE-500	kg	0,0570	2 100,0000	119,70
1.50.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.50.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.50.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
1.51	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			67,46
						48,72
1.51.1	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	13,5000	8,84
1.51.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.51.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	84,0000	31,92
1.51.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.51.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.52	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20
						84,00
1.52.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.52.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.52.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.52.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.52.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.52.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.52.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.52.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.52.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.52.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.52.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.52.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.53	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88
						8,32
1.53.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.53.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.53.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.53.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.53.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.54	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52
						5,96
1.54.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.54.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.54.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.54.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.54.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.55	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			2 866,80
						723,24
1.55.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	22,0000	6,93
1.55.2	1421102200587	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.55.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	3,0000	0,0000	58,63
1.55.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	84,0000	477,12
1.55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	84,0000	246,12
1.55.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	30,0000	18,00
1.55.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
1.56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,66
						17,64
1.56.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	34,0000	35,36
1.56.2	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	28,0000	0,56
1.56.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,0000	0,68
1.56.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	0,37
1.56.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,0000	17,64
1.56.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.56.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL Centuri monolite				285 483,75
		Planseu cota 6.900...9.600				
1.57	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii -	m2			92,72

		schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				88,20
1.57.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.57.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.57.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	5 800,0000	0,70
1.57.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	0,0000	0,00
1.57.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9000	84,0000	75,60
1.57.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.57.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	18,0000	0,11
1.58	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			67,46 48,72
1.58.1	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	13,5000	8,84
1.58.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.58.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	84,0000	31,92
1.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.58.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.59	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.59.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.59.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.59.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.59.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.59.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.59.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.59.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.59.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.59.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.59.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.59.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.59.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,36 5,80
1.60.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.60.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.60.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.60.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,0000	5,46
1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.60.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.61	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,68 5,12
1.61.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.61.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.61.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.61.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,0000	4,87
1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.61.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.62	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			2 866,80 723,24
1.62.1	1421102200587	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	22,0000	6,93
1.62.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	3,0000	0,0000	58,63
1.62.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	84,0000	477,12
1.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	84,0000	246,12
1.62.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	30,0000	18,00
1.62.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
1.63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,66 17,64
1.63.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	34,0000	35,36
1.63.2	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	28,0000	0,56
1.63.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,0000	0,68
1.63.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	0,37
1.63.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,0000	17,64
1.63.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.63.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL Planseu cota 6.900...9.600				304 656,23

		Pereti si Stilpi cota 9.000...12.500				
1.64	RCsH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2			169,54 92,40
1.64.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.64.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.64.3	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	7 000,0000	70,00
1.64.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	5 800,0000	0,70
1.64.5	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	6 200,0000	0,62
1.64.6	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	0,0000	0,00
1.64.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9100	84,0000	76,44
1.64.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,0000	15,96
1.64.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	18,0000	0,11
1.64.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,00
1.65	CD71C	Zidirea peretilor exteriori din pietre de beton usor b=240mm, dens.min. 600 kg/m3 pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2 888,05 341,88
1.65.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	6,0000	135,00
1.65.2	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	1 950,0000	1 953,90
1.65.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	22,0000	0,15
1.65.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	6 200,0000	3,72
1.65.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	40,0000	36,00
1.65.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	135,0000	148,50
1.65.7	20000883	Muncitor	h-om	4,0700	84,0000	341,88
1.65.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	680,0000	258,40
1.65.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,4200	25,0000	10,50
1.66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88 8,32
1.66.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.66.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.66.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.66.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.67	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52 5,96
1.67.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.67.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.67.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.67.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.67.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.68	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.68.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.68.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.68.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.68.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.68.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.68.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.68.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.68.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.68.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.68.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.68.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.68.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.69	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			2 866,80 723,24
1.69.1	1421102200587	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.69.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	22,0000	6,93
1.69.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	3,0000	0,0000	58,63
1.69.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	84,0000	477,12
1.69.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	84,0000	246,12
1.69.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	30,0000	18,00
1.69.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,0000	112,50

		TOTAL Pereti si Stilpi cota 9.000...12.500				57 791,82
		Sarpanta				
1.70	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 729,25
						2 023,56
1.70.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 200,0000	992,00
1.70.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 200,0000	372,00
1.70.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 200,0000	5 146,00
1.70.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,0000	165,60
1.70.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,2000	66,58
1.70.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,5000	55,77
1.70.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	39,0000	76,44
1.70.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	45,0000	1 710,00
1.70.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	84,0000	1 821,12
1.70.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,0000	202,44
1.70.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
1.70.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	20,0000	8,80
1.71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 482,97
						1 890,00
1.71.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	59,0000	442,50
1.71.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 200,0000	62,00
1.71.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 200,0000	5 766,00
1.71.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 200,0000	744,00
1.71.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,0000	153,00
1.71.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	39,0000	117,39
1.71.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,0000	90,30
1.71.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,0000	69,00
1.71.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,5000	23,93
1.71.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,0000	1 701,00
1.71.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,0000	189,00
1.71.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
1.71.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,0000	6,60
1.71.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,0000	5,75
1.72	RMC04A	Sarpanta la cupole, turle si tunuri izolate pe straturi complexe din stejar cu elemente secundare (capriori, romanate, clesti, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv fieraria de fixare si montaj	m3			53 259,00
						12 600,00
1.72.1	2010102900563	Busteni de stejar	m3	1,0500	20 000,0000	21 000,00
1.72.2	2010102900562	Lemn cioplit stejar	m3	0,7800	20 000,0000	15 600,00
1.72.3	2010102906901	Rigle din lemn de brad	m3	0,3000	6 200,0000	1 860,00
1.72.4	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,1500	6 200,0000	930,00
1.72.5	2873145887004	Cuie lemn	buc	15,0000	2,5000	37,50
1.72.6	2873145887002	Cuie	kg	7,5000	23,0000	172,50
1.72.7	2875276311518	Scoabe	kg	3,0000	28,0000	84,00
1.72.8	28741158500131	Buloane	kg	15,0000	65,0000	975,00
1.72.9	7124010010700	Dulgher	h-om	150,0000	84,0000	12 600,00
1.73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			831,98
						172,20
1.73.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,0000	637,00
1.73.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,8500	14,36
1.73.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,0000	172,20
1.73.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	750,0000	3,00
1.73.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	35,0000	1,02
1.73.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,0000	4,40
		TOTAL Sarpanta				290 031,93

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Solutii constructive № 2-1-1 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 4 605 425,80 (Lei)

Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Consolidare fundatie				
1.1	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3	218,0000	736,5620	160 570,52
					693,0000	151 074,00
1.2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	370,6000	93,2400	34 554,74
					93,2400	34 554,74
1.3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	370,6000	58,3000	21 605,98
					0,0000	0,00
1.4	RpCA04B	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste, avind sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spraituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, grele (cu interspatiile dintre dulapi de 5 - 20 cm)	m2	218,0000	114,4140	24 942,25
					50,4000	10 987,20
1.5	RsSC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	282,0000	136,7299	38 557,83
					84,0000	23 688,00
1.6	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	252,2000	19,4870	4 914,62
					3,6120	910,95
1.7	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	5 634,8000	21,0525	118 626,63
					3,2760	18 459,60
1.8	RCsB06D	Beton procurat din statii, in elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidari, subturnari, etc C20/25	m3	98,6500	2 781,5628	274 401,17
					661,9200	65 298,41
1.9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	282,0000	24,0895	6 793,24
					3,3600	947,52
1.10	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	282,0000	114,7300	32 353,86
					6,7200	1 895,04
1.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Argila	100 m3	2,1800	1 462,5000	3 188,25
					0,0000	0,00
1.12		Argila nisipoasa (consum 1.30 m3/m3)	m3	218,0000	637,0000	138 866,00
					0,0000	0,00
1.13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	413,4000	58,3000	24 101,22
					0,0000	0,00
1.14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1800	332,2000	724,20
					30,2400	65,92
1.15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	218,0000	26,0400	5 676,72
					26,0400	5 676,72
1.16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,1800	5 455,8800	11 893,82
					740,8800	1 615,12
		TOTAL Consolidare fundatie				901 771,04

		Inclusiv salariul				315 173,22
		Consolidare pereti				
1.17	RCsP21B	Protectia muchilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat / Profil cornier 100x7mm - 11,00 kg/m	m	82,0000	358,5910	29 404,46
					139,4400	11 434,08
1.18	RCsP21D	Protectia muchilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor / Fisie metalica 60x6mm - 2,826 kg/m, consum material nou: Electrode sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 - 0,05 kg/m	m	718,0000	95,0870	68 272,47
					26,0400	18 696,72
1.19	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	756,0000	75,3300	56 949,48
					14,2800	10 795,68
1.20	RCsP22A	Confectionarea si montarea vergelelor din otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm, fixate in suportii speciali, inclusiv executarea gaurilor si fixarea cu mortar a suportilor la baza treptelor (2 buc. la treapta) / doar utilaj si manopera	m	680,4000	59,3000	40 347,72
					58,8000	40 007,52
1.21		Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc	756,0000	39,5000	29 862,00
					0,0000	0,00
1.22	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora mecanica M16-20-250	buc	48,0000	15,6000	748,80
					12,6000	604,80
1.23	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa φ6A240 pas 200x200mm - 4,34 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,88 kg/m2	m2	586,2500	735,8138	431 370,82
					345,2400	202 396,95
1.24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	129,0000	98,4000	12 693,60
					79,8000	10 294,20
1.25	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	129,0000	37,8000	4 876,20
					37,8000	4 876,20
1.26	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	129,0000	141,9000	18 305,10
					0,0000	0,00
		TOTAL Consolidare pereti				692 830,64
		Inclusiv salariul				299 106,15
		Stalpi				
1.27	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	240,0000	75,3300	18 079,20
					14,2800	3 427,20
1.28	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	75,6000	178,0250	13 458,69
					105,0000	7 938,00
1.29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	518,9000	24,8766	12 908,47
					8,3160	4 315,17
1.30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	933,0000	22,5246	21 015,45
					5,9640	5 564,41
1.31	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3	16,6000	2 866,8029	47 588,93
					723,2400	12 005,78
		TOTAL Stalpi				113 050,74
		Inclusiv salariul				33 250,57
		Planseu cota 3.600;3.900				
1.32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	4,3300	280,4000	1 214,13
					179,7600	778,36
1.33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	90,0000	75,3300	6 779,70
					14,2800	1 285,20
1.34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc	90,0000	135,5450	12 199,05
					36,1200	3 250,80
1.35	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	64,0000	67,4625	4 317,60
					48,7200	3 118,08
1.36	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	64,0000	150,1950	9 612,48

		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			84,0000	5 376,00
1.37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	219,9000	22,3566	4 916,22
					5,7960	1 274,54
1.38	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 521,1000	21,6846	32 984,45
					5,1240	7 794,12
1.39	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3	13,2400	2 866,8029	37 956,47
					723,2400	9 575,70
		TOTAL Planseu cota 3.600;3.900				109 980,09
		Inclusiv salariul				32 452,80
		Planseu cota 9.700				
1.40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,2250	280,4000	343,49
					179,7600	220,21
1.41	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	24,0000	75,3300	1 807,92
					14,2800	342,72
1.42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc	24,0000	135,5450	3 253,08
					36,1200	866,88
1.43	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	13,0000	92,6080	1 203,90
					88,2000	1 146,60
1.44	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	13,0000	67,4625	877,01
					48,7200	633,36
1.45	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,0000	150,1950	1 952,54
					84,0000	1 092,00
1.46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,0000	22,3566	1 162,54
					5,7960	301,39
1.47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	329,6000	21,6846	7 147,24
					5,1240	1 688,87
1.48	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3	2,4800	2 866,8029	7 109,67
					723,2400	1 793,64
		TOTAL Planseu cota 9.700				24 857,40
		Inclusiv salariul				8 085,66
		Centuri monolite				
1.49	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	503,0000	75,3300	37 890,99
					14,2800	7 182,84
1.50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,057 kg/buc	buc	503,0000	156,5450	78 742,14
					36,1200	18 168,36
1.51	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	34,0000	67,4625	2 293,73
					48,7200	1 656,48
1.52	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,0000	150,1950	8 561,12
					84,0000	4 788,00
1.53	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 075,7000	24,8766	51 636,36
					8,3160	17 261,52
1.54	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 293,7000	22,5246	51 664,68
					5,9640	13 679,63
1.55	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri,	m3	18,9600	2 866,8029	54 354,58

		placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente			723,2400	13 712,63
1.56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,9000	57,6560	340,17
					17,6400	104,08
		TOTAL Centuri monolite				285 483,75
		Inclusiv salariul				76 553,53
		Planseu cota 6.900...9.600				
1.57	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinele din PFL sau plasa de protectie	m2	282,0000	92,7240	26 148,17
					88,2000	24 872,40
1.58	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	282,0000	67,4625	19 024,43
					48,7200	13 739,04
1.59	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	282,0000	150,1950	42 354,99
					84,0000	23 688,00
1.60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	184,5000	22,3566	4 124,79
					5,7960	1 069,36
1.61	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 121,5000	21,6846	89 373,08
					5,1240	21 118,57
1.62	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3	42,2300	2 866,8029	121 065,09
					723,2400	30 542,43
1.63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	44,5000	57,6560	2 565,69
					17,6400	784,98
		TOTAL Planseu cota 6.900...9.600				304 656,23
		Inclusiv salariul				115 814,77
		Pereti si Stilpi cota 9.000...12.500				
1.64	RCsH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2	110,8800	169,5440	18 799,04
					92,4000	10 245,31
1.65	CD71C	Zidirea peretilor exteriori din pietre de beton usor b=240mm, dens.min. 600 kg/m3 pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,0000	2 888,0540	5 776,11
					341,8800	683,76
1.66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,0000	24,8766	5 696,74
					8,3160	1 904,36
1.67	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	560,5000	22,5246	12 625,04
					5,9640	3 342,82
1.68	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,0000	150,1950	6 007,80
					84,0000	3 360,00
1.69	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3	3,1000	2 866,8029	8 887,09
					723,2400	2 242,04
		TOTAL Pereti si Stilpi cota 9.000...12.500				57 791,82
		Inclusiv salariul				21 778,30
		Sarpanta				
1.70	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,9700	10 729,2460	31 865,86
					2 023,5600	6 009,97
1.71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,4350	9 482,9650	61 022,88
					1 890,0000	12 162,15
1.72	RMC04A	Sarpanta la cupole, turla si tunuri izolate pe straturi complexe din stejar cu elemente secundare (capriori, romanate, clesti, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv fieraria de fixare si montaj	m3	3,5000	53 259,0000	186 406,50
					12 600,0000	44 100,00
1.73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	12,9050	831,9790	10 736,69

					172,2000	2 222,24
		TOTAL Sarpanta				290 031,93
		Inclusiv salariul				64 494,36

Total manopera (ore)	11 508,4450
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 780 453,65
Asigurari sociale	24,0000%	232 010,25
Total		3 012 463,90
Cheltuieli de transport	7,0000%	116 392,64
Total		3 128 856,54
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	33 255,04
Total		3 162 111,58
Cheltuieli de regie	14,5000%	458 506,18
Total		3 620 617,76
Beneficiu de deviz	6,0000%	217 237,07

Total Deviz fara TVA	3 837 854,83
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	3 837 854,83
TVA (20%)	767 570,97
TOTAL GENERAL	4 605 425,80
Inclusiv salariul	966 709,38

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Solutii constructive № 2-1-1 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 4 605 425,80 (Lei)

Deviz: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000141	Betonist	ora	274,2100	84,0000	23 033,64
2	20000883	Muncitor	h-om	8,1400	84,0000	683,76
3	7122050013400	Zidar	h-om	206,1098	84,0000	17 313,22
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 184,2250	84,0000	99 474,90
5	7123010010200	Betonist	h-om	1 141,6313	84,0000	95 897,03
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 781,4526	84,0000	149 642,02
7	7124010010700	Dulgher	h-om	2 065,6008	84,0000	173 510,47
8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	194,6984	84,0000	16 354,66
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,8400	84,0000	2 842,56
10	7136080025001	Montator	h-om	10,5840	84,0000	889,06
11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	571,4520	84,0000	48 001,97
12	7422010060100	Timplar	h-om	7,2000	84,0000	604,80
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	557,0084	84,0000	46 788,71
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 605,3795	84,0000	218 851,88
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	349,9580	84,0000	29 396,47
16	9310060019930	Muncitor	h-om	26,4553	84,0000	2 222,24
17	9312040019600	Sapator	h-om	490,5000	84,0000	41 202,00
Total manopera					966 709,38	
Materiale						
1		Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc	756,0000	39,5000	29 862,00
2	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	2,0040	1 950,0000	3 907,80
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0087	490,0000	4,27
4	1421102200587	Beton C20/25	m3	82,0103	1 900,0000	155 819,48
5	20028339	Materiale mărunte	%	25,0000	0,0000	4 516,40
6	2010102900562	Lemn cioplit stejar	m3	2,7300	20 000,0000	54 600,00
7	2010102900563	Busteni de stejar	m3	3,6750	20 000,0000	73 500,00
8	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,5448	7 000,0000	10 813,60
9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,5694	6 200,0000	3 530,28
10	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0111	6 200,0000	68,75
11	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,3384	6 200,0000	2 098,08
12	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,5088	6 200,0000	3 154,34
13	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II	m3	0,7722	6 200,0000	4 787,64
14	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	2,4651	6 200,0000	15 283,62
15	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7281	6 200,0000	4 514,22
16	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,5250	6 200,0000	3 255,00
17	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0012	6 200,0000	7,44
18	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	1,0246	6 200,0000	6 352,52
19	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,2820	6 200,0000	1 748,40
20	2010102906901	Rigle din lemn de brad	m3	1,0500	6 200,0000	6 510,00
21	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,1218	6 200,0000	754,94
22	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0644	6 200,0000	398,97

23	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	6,1628	6 200,0000	38 209,05
24	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,4752	6 200,0000	2 946,24
25	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,9810	12 000,0000	11 772,00
26	2010102918782	Rigle fag neaburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,1308	14 500,0000	1 896,60
27	2010237318750	Distantieri	buc	3 651,0320	0,0200	73,02
28	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0484	5 800,0000	280,98
29	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	32,4300	250,0000	8 107,50
30	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	70,6200	240,0000	16 948,80
31	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	637,3200	4,5000	2 867,94
32	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3384	3 800,0000	1 285,92
33	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	3 847,63
34	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	18,0000	0,0000	5 664,52
35	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	215,42
36	2222222222992	Materiale marunte (sirma, distantieri etc.)	%	4,0000	0,0000	8 482,90
37	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	2,0000	0,0000	18,45
38	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	33,8400	65,0000	2 199,60
39	2320187315789	Decofrol	kg	63,7920	28,0000	1 786,18
40	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	958,8000	19,0000	18 217,20
41	23203226000361	Gudron	kg	16,6023	35,0000	581,08
42	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	293,1250	33,0000	9 673,13
43	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0080	28,0000	28,22
44	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	84,6000	69,0000	5 837,40
45	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	234,5000	25,0000	5 862,50
46	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	126,4690	65,0000	8 220,49
47	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	45,0000	6,0000	270,00
48	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	2,2000	135,0000	297,00
49	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	173,2812	2,8500	493,85
50	2651122100402	Adeziv HIT RE-500	kg	34,0290	2 100,0000	71 460,90
51	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	191,7600	40,0000	7 670,40
52	2663102100000	Beton C20/25	m3	101,1163	1 900,0000	192 120,88
53	2664102101214	Mortar M 100-T	m3	65,0738	1 200,0000	78 088,50
54	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	19,3694	16,5000	319,59
55	2710403700340	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	35,9000	75,0000	2 692,50
56	27104037003410	Fisie metalica 60x6mm	kg	2 029,0680	22,0000	44 639,50
57	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	56,3480	29,5000	1 662,27
58	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 102,1500	15,2000	16 752,68
59	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	258,5050	15,2000	3 929,28
60	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,0086	15,2000	197,73
61	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	5 775,6700	15,2000	87 790,18
62	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3 362,0000	15,2000	51 102,40
63	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 003,3850	15,2000	152 051,45
64	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	4,9200	12,0000	59,04
65	2710703500427	Profil cornier 100x7mm - 11,00 kg/m	kg	902,0000	19,0000	17 138,00
66	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	130,3940	29,5000	3 846,62
67	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	234,5000	68,0000	15 946,00
68	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,5220	29,5000	74,40
69	27859	Pastă antiseptică	kg	25,1906	39,0000	982,43
70	2811236309900	Confectii metalice	kg	52,4160	34,0000	1 782,14
71	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	257,4150	13,5000	3 475,10
72	2811236832352	Burghiu widia	buc	1 290,4000	55,0000	70 972,00
73	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	10,9172	0,0000	0,00
74	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	134,7390	45,0000	6 063,26
75	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	1,8000	40,0000	72,00
76	2873132004220	Plasa φ6A240 pas 200x200mm	kg	2 544,3250	28,0000	71 241,10
77	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	15,5640	23,0000	357,97
78	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	16,7040	23,0000	384,19
79	2873145887002	Cuie	kg	26,2500	23,0000	603,75
80	2873145887004	Cuie lemn	buc	52,5000	2,5000	131,25
81	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5040	68,0000	34,27
82	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	4,1000	68,0000	278,80
83	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	140,5800	6,8000	955,94

84	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	48,2625	59,0000	2 847,49
85	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 590,0000	0,5000	1 795,00
86	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	140,5800	1,3000	182,75
87	28741158500131	Buloane	kg	52,5000	65,0000	3 412,50
88	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,8848	55,0000	158,66
89	2874136313300	Ancora mecanica M16-20-250	buc	48,0000	3,0000	144,00
90	28741458870491	Cuie de constructie	kg	40,6890	23,0000	935,85
91	2875276311518	Scoabe	kg	10,5000	28,0000	294,00
92	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,6540	28,0000	18,31
93	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	17,4600	28,0000	488,88
94	4011106202741	Energie electrica	kw	6 966,2100	4,8000	33 437,81
95	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	62,7027	22,0000	1 379,46
96	4100116202818	Beton C20/25	m3	17,0150	1 900,0000	32 328,50
97	4100126202818	Apă	m3	0,6806	22,0000	14,97
98	6005	Argila nisipoasa	m3	283,4000	490,0000	138 866,00
Total materiale					1 662 752,06	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0516	750,0000	38,72
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,4108	750,0000	1 058,06
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	14,6751	280,0000	4 109,03
4	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	62,3793	25,0000	1 559,48
5	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,5436	25,0000	388,59
6	2922140007000	Macara	h-ut	17,7294	680,0000	12 055,99
7	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	19,7218	25,0000	493,05
8	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,4353	18,0000	313,84
9	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	145,1700	25,0000	3 629,25
10	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,4801	25,0000	37,00
11	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,9050	650,0000	3 188,25
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8720	750,0000	654,00
13	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,7776	20,0000	35,55
14	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3742	35,0000	13,10
15	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	117,1560	30,0000	3 514,68
16	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	12,8975	125,0000	1 612,19
17	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	76,5200	35,0000	2 678,20
18	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,5574	500,0000	10 278,70
19	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,3320	55,0000	403,26
20	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	15,7774	380,0000	5 995,43
21	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	13,2500	25,0000	331,25
22	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,4304	20,0000	68,61
23	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,3600	20,0000	87,20
24	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,0820	35,0000	212,87
25	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	34,9238	750,0000	26 192,85
26	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,6320	750,0000	7 974,00
27	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1032	550,0000	56,78
28	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	116,3860	550,0000	64 012,30
Total utilaje					150 992,22	
Total						
Total					2 780 453,65	
Asigurari sociale			24,0000%		232 010,25	
Total					3 012 463,90	
Cheltuieli de transport			7,0000%		116 392,64	
Total					3 128 856,54	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		33 255,04	
Total					3 162 111,58	
Cheltuieli de regie			14,5000%		458 506,18	
Total					3 620 617,76	
Beneficiu de deviz			6,0000%		217 237,07	

TOTAL Deviz fara TVA		3 837 854,83
Total		3 837 854,83
TVA	20%	767 570,97
TOTAL Deviz		4 605 425,80

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele exterior				
1.1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			89,59 63,00
1.1.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.1.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 200,0000	0,62
1.1.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.1.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	5 800,0000	0,58
1.1.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	23,0000	0,07
1.1.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,0000	63,00
1.1.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	4,8000	21,60
1.2	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=147 (in conformitate cu POS)	m2			119,95 0,00
1.2.1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	24,9900	4,8000	119,95
1.3	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimei de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2			703,20 403,20
1.3.1	2010102901172	Bile rasinoase	m3	0,0200	7 000,0000	140,00
1.3.2	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,0120	6 200,0000	74,40
1.3.3	2010102903507	Scindura de brad	m3	0,0080	6 200,0000	49,60
1.3.4	2873145887002	Cuie	kg	0,5000	23,0000	11,50
1.3.5	2875276311518	Scoabe	kg	0,7500	28,0000	21,00
1.3.6	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2200	0,0000	0,00
1.3.7	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6000	84,0000	302,40
1.3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	84,0000	100,80
1.3.9	2952270003382	Circular	h-ut	0,1000	35,0000	3,50
1.4	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2			126,00 126,00
1.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,0000	63,00
1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	84,0000	63,00
		TOTAL 1. Schele exterior				241 344,43
		2. Demontari				
1.5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			60,98 60,48
1.5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,0000	30,24
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,0000	30,24
1.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,87 15,12
1.6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	84,0000	7,56
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,0000	7,56
1.6.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			34,51 32,76
1.7.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	84,0000	23,52
1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.7.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,0000	1,75
1.8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			12,01 11,76
1.8.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,0000	7,56

1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.9	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			32,67 31,92
1.9.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,0000	18,48
1.9.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.9.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.10	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,28 35,28
1.10.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,0000	17,64
1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,0000	17,64
1.11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			327,20 322,56
1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,0000	2,64
1.11.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	84,0000	284,76
1.11.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,00
1.12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,89 18,48
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	22,0000	0,66
1.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			24,03 22,68
1.13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,0000	1,10
1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,0000	10,08
1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			98,40 79,80
1.14.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	6 200,0000	18,60
1.14.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	0,0000	0,00
1.14.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	84,0000	23,52
1.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	84,0000	56,28
1.15	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			210,70 0,00
1.15.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	35,0000	210,70
1.16	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,80 37,80
1.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.17	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90 0,00
1.17.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,0000	141,90
1.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			332,20 30,24
1.18.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	490,0000	1,96
1.18.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,0000	30,24
1.18.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,0000	300,00
		TOTAL 2. Demontari				113 994,13
		3. Pereti interiori				
1.19	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltime de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2			703,20 403,20
1.19.1	2010102901172	Bile rasinoase	m3	0,0200	7 000,0000	140,00
1.19.2	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,0120	6 200,0000	74,40
1.19.3	2010102903507	Scindura de brad	m3	0,0080	6 200,0000	49,60
1.19.4	2873145887002	Cuie	kg	0,5000	23,0000	11,50
1.19.5	2875276311518	Scoabe	kg	0,7500	28,0000	21,00
1.19.6	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2200	0,0000	0,00
1.19.7	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6000	84,0000	302,40
1.19.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	84,0000	100,80
1.19.9	2952270003382	Circular	h-ut	0,1000	35,0000	3,50
1.20	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2			126,00

						126,00
1.20.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,0000	63,00
1.20.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	84,0000	63,00
1.21	R10A21B	Curatarea suprafetelor de piatra	10 m2			446,88 446,88
1.21.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	5,3200	84,0000	446,88
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82 2,52
1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.23	RMD05B	Tencuieli de epoca plina, in care tinciul cu mortar in tehnica de fresca, iar grundul in grosime de 1,5 cm cu mortar var pasta si adaos de nisip: zidarie de piatra / se modifica Mortar simplu pentru grund in Mortar var-nisip, consum 0.044 m3/m2 / se exclude Mortar simplu pentru tinc	m2			852,60 756,00
1.23.1	2664102101001	Mortar var-nisip	m3	0,0440	1 800,0000	79,20
1.23.2	2030112930601	Calti tocati	kg	0,6000	29,0000	17,40
1.23.3	7122050013400	Zidar	h-om	9,0000	84,0000	756,00
1.24	R10A15A	Vopsirea superioara cu vopsele pe baza de apa, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: netede	10 m2			1 447,93 957,60
1.24.1	2430161032194	Chit NT	kg	6,0000	55,0000	330,00
1.24.2	2430161032195	Vopsea pe baza apa	kg	2,5000	55,0000	137,50
1.24.3	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,2000	75,0000	15,00
1.24.4	20028339	Materiale marunte	%	1,0000	0,0000	4,83
1.24.5	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	11,4000	84,0000	957,60
1.24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	25,0000	3,00
		TOTAL 3. Pereti interiori				866 995,77
		4. Pardosea				
1.25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2			4 177,54 572,04
1.25.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	495,0000	2 524,50
1.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	22,0000	11,00
1.25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,0000	572,04
1.25.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	500,0000	1 070,00
1.26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2)	kg			31,59 2,52
1.26.1	2873122004100	Plase sudate 6x150x150	kg	1,0100	28,0000	28,28
1.26.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2000	0,08
1.26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.26.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
1.26.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,0000	2,10
1.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,0000	0,41
1.27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 gr.80 mm	m3			2 278,38 378,00
1.27.1	2663102100000/20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 650,0000	1 691,25
1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.27.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	16,93
1.27.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,0000	323,40
1.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.27.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,0000	170,00
1.27.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
1.28	IzF04J1	Strat de separare, executat cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,35 1,68
1.28.1	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,0800	14,5000	15,66
1.28.2	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.28.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,01
1.29	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,77 10,08
1.29.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,0000	132,60
1.29.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,0000	1,99
1.29.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,0000	5,88
1.29.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.29.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
1.30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			31,59 2,52
1.30.1	2873122004100	Plase sudate 3x150x150	kg	1,0100	28,0000	28,28
1.30.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2000	0,08
1.30.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30

1.30.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
1.30.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,0000	2,10
1.30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.30.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,0000	0,41
1.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			96,49 58,80
1.31.1	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 100,0000	36,30
1.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22
1.31.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.31.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2			22,52 10,08
1.32.1	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0110	1 100,0000	12,10
1.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.32.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	25,0000	0,15
1.32.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.33	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu imitatie de marmora sau granit fixate pe adeziv	m2			1 197,90 201,10
1.33.1	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	950,0000	964,25
1.33.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,0000	17,20
1.33.3	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	55,0000	11,00
1.33.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	101,0000	2,02
1.33.5	4100126202818	Apă	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.33.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	84,0000	201,10
1.33.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,0000	1,83
1.33.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,0000	0,29
1.33.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,0000	0,13
1.34	CI14B	Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv	m			712,62 33,60
1.34.1	2874116312500-c	Elemente liniare din granit ceramic	m	1,0200	620,0000	632,40
1.34.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,1000	1,79
1.34.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,2500	1,50
1.34.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,50
1.34.5	22222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	32,06
1.34.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.34.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.34.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,0000	4,50
1.34.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
1.34.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
		TOTAL 4. Pardosea				507 914,35
		5. Scara				
1.35	RME15A	Balustrada cu mana curenta la scarile din lemn de stejar	m			1 073,70 882,00
1.35.1	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0080	20 000,0000	160,00
1.35.2	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1400	42,0000	5,88
1.35.3	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0700	0,0000	0,00
1.35.4	22222222222992	Material marunt (din val.materialului)	%	2,0000	0,0000	3,32
1.35.5	7124010010700	Dulgher	h-om	10,5000	84,0000	882,00
1.35.6	2940420007682	Masina de timplarie	h-ut	0,5000	25,0000	12,50
1.35.7	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,4000	25,0000	10,00
1.36	RME13A	Scari de lemn cu trepte de 1 m lungime si contratrepte, inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar	m			3 481,00 1 008,00
1.36.1	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0650	20 000,0000	1 300,00
1.36.2	2010102903578	Scinduri de stejar	m3	0,0150	20 000,0000	300,00
1.36.3	2010102906903	Vanguri - rigle de stejar	m3	0,0400	20 000,0000	800,00
1.36.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0700	0,0000	0,00
1.36.5	22222222222992	Material marunt (din val.materialului)	%	2,0000	0,0000	48,00
1.36.6	7124010010700	Dulgher	h-om	12,0000	84,0000	1 008,00
1.36.7	2940420007682	Masina de timplarie	h-ut	0,6000	25,0000	15,00
1.36.8	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,4000	25,0000	10,00
1.37	R13A18A	Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn	m2			163,20 130,20
1.37.1	2462106110603	Antiseptic	kg	1,0000	33,0000	33,00
1.37.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0002	22,0000	0,00

1.37.3	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,5500	84,0000	130,20
1.38	R10A22B	Vopsitorii ignifugare: suprafetelor de lemn	100 m2			2 731,14
						798,00
1.38.1	2430116103512	Vopsea ignifuga	kg	34,8000	55,0000	1 914,00
1.38.2	20028339	Materiale marunte	%	1,0000	0,0000	19,14
1.38.3	9310060019971	Muncitor restaurator, cat.3.5	h-om	9,5000	84,0000	798,00
1.39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2			74,02
						46,20
1.39.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	33,0000	2,64
1.39.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	85,0000	16,15
1.39.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	28,6000	1,43
1.39.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.39.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	12,0000	2,40
1.39.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,0000	2,20
1.39.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 5. Scara				45 727,16
		6. Tamplarii				
1.40	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			16 268,11
						226,80
1.40.1	2030112938000*	Ferestre din lemn masiv de stejar	m2	1,0000	16 000,0000	16 000,00
1.40.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	23,0000	3,45
1.40.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	21,5000	15,70
1.40.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	38,0000	21,66
1.40.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	84,0000	105,84
1.40.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	84,0000	95,76
1.40.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.41	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			16 136,09
						109,20
1.41.1	2030112938000*	Ferestre din lemn masiv de stejar	m2	1,0000	16 000,0000	16 000,00
1.41.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	23,0000	1,38
1.41.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	21,5000	12,47
1.41.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	38,0000	12,54
1.41.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	84,0000	58,80
1.41.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,0000	31,92
1.41.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	84,0000	5,04
1.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.42	CK03D2	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			16 163,22
						85,68
1.42.1	2030112931000ext	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla	m2	1,0000	16 000,0000	16 000,00
1.42.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	23,0000	1,15
1.42.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	21,5000	3,23
1.42.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	38,0000	2,66
1.42.5	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	7 000,0000	70,00
1.42.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.42.7	7422010060100	Timplar	h-om	0,4300	84,0000	36,12
1.42.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0100	84,0000	0,84
1.42.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.42.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.43	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara, conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			16 216,49
						126,00
1.43.1	2030112931000int	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara	m2	1,0000	16 000,0000	16 000,00
1.43.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	23,0000	1,96
1.43.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	21,5000	9,68
1.43.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,0000	8,36
1.43.5	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	7 000,0000	70,00
1.43.6	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	84,0000	100,80
1.43.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50

1.44	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2			225,03
						119,70
1.44.1	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	85,0000	85,00
1.44.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	68,0000	3,40
1.44.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	4,8000	0,38
1.44.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	65,0000	4,55
1.44.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	12,0000	12,00
1.44.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	84,0000	109,20
1.44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.44.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	84,0000	2,10
		TOTAL 6. Tamplarii				1 524 575,23
		7. Acoperis				
1.45	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			229,96
						51,24
1.45.1	2010102903578	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	6 200,0000	173,60
1.45.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	23,0000	4,37
1.45.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.45.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4600	84,0000	38,64
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.45.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.46	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			831,98
						172,20
1.46.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,0000	637,00
1.46.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,8500	14,36
1.46.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,0000	172,20
1.46.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	750,0000	3,00
1.46.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	35,0000	1,02
1.46.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,0000	4,40
1.47	CN51B	Tratament antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			152,55
						32,76
1.47.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,0000	117,39
1.47.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	84,0000	32,76
1.47.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	750,0000	0,75
1.47.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,0000	1,65
1.48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2			45,20
						21,00
1.48.1	2682132600465bv	Pelicula bariera de vapori	m2	1,1500	15,0000	17,25
1.48.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,5000	6,00
1.48.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,70
1.48.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.48.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2			211,03
						21,00
1.49.1	2682132600465	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	1,1500	155,0000	178,25
1.49.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,5000	6,00
1.49.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	5,53
1.49.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.49.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.50	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			1 093,09
						462,00
1.50.1	2710403642419*	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	6,9000	55,0000	379,50
1.50.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	1 400,0000	212,80
1.50.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	13,0000	8,32
1.50.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	23,0000	0,41
1.50.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,0000	30,05
1.50.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	84,0000	462,00
1.51	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			229,96
						51,24
1.51.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	6 200,0000	173,60
1.51.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	23,0000	4,37
1.51.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.51.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4600	84,0000	38,64
1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.51.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.52	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			831,98

						172,20
1.52.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,0000	637,00
1.52.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,8500	14,36
1.52.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,0000	172,20
1.52.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	750,0000	3,00
1.52.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	35,0000	1,02
1.52.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,0000	4,40
1.53	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			152,55
						32,76
1.53.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,0000	117,39
1.53.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	84,0000	32,76
1.53.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	750,0000	0,75
1.53.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,0000	1,65
1.54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2			45,20
						21,00
1.54.1	2682132600465bv	Pelicula bariera de vapori	m2	1,1500	15,0000	17,25
1.54.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,5000	6,00
1.54.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,70
1.54.4	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.54.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2			211,03
						21,00
1.55.1	2682132600465	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	1,1500	155,0000	178,25
1.55.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,5000	6,00
1.55.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	5,53
1.55.4	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.55.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.56	RMC13A k=1.5	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor, k=1.5 la manopera (cupole)	m2			1 324,09
						693,00
1.56.1	2710403642419*	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	6,9000	55,0000	379,50
1.56.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	1 400,0000	212,80
1.56.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	13,0000	8,32
1.56.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	23,0000	0,41
1.56.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,0000	30,05
1.56.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,2500	84,0000	693,00
1.57	RMC18A1	Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de zinc fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotunde cu D=18	m			707,17
						319,20
1.57.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,8000	55,0000	99,00
1.57.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1200	1 400,0000	168,00
1.57.3	2710602000102	Otel beton cu D=6 mm	kg	0,2300	15,2000	3,50
1.57.4	50091092	Cirlig zincate sau aramite	buc	1,5000	66,0000	99,00
1.57.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	18,47
1.57.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8000	84,0000	319,20
1.58	RMC19A1	Confectionarea si montarea burlanelor simple dreptunghiulare din tabla de zinc prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm	m			492,84
						252,00
1.58.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,2000	55,0000	121,00
1.58.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0700	1 400,0000	98,00
1.58.3	01019692	Brătară	buc	0,8000	12,9600	10,37
1.58.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	11,47
1.58.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	84,0000	252,00
1.59	R7A05A	Demontarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc			2 023,82
						1 478,40
1.59.1	2710603420200	Otel patrat 11-20 mm	kg	10,2000	22,0000	224,40
1.59.2	2873155901303	Electrozii tip E-46, diametrul 4 mm	kg	2,0400	68,0000	138,72
1.59.3	9310060019987	Muncitor restaurator, cat.5.1	h-om	17,6000	84,0000	1 478,40
1.59.4	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	3,2000	55,0000	176,00
1.59.5	351252	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C	h-ut	0,3500	18,0000	6,30
1.60	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2			65,09
						57,96
1.60.1	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.60.2	2320166200676	White spirit	kg	0,1350	35,0000	4,73
1.60.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	12,0000	0,36
1.60.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	84,0000	57,96
1.61	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica	m2			172,04

		cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic / Culoare aurie				126,00
1.61.1	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice (aurie)	kg	0,3800	68,0000	25,84
1.61.2	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	55,0000	13,75
1.61.3	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	23,0000	1,15
1.61.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,0000	1,20
1.61.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.61.6	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,0000	3,50
1.61.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	84,0000	126,00
1.62	R7A05E	Montarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc			3 314,04
						2 914,80
1.62.1	2710603420200	Otel patrat 11-20 mm	kg	10,2000	22,0000	224,40
1.62.2	2873155901303	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm	kg	1,1000	68,0000	74,80
1.62.3	9310060019987	Muncitor restaurator, cat.5.1	h-om	34,7000	84,0000	2 914,80
1.62.4	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	1,7600	55,0000	96,80
1.62.5	351252	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C	h-ut	0,1800	18,0000	3,24
		TOTAL 7. Acoperis				928 397,95
		8. Termoizolare cerdac				
1.63	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana contra vapori, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,89
						1,68
1.63.1	2614122606914	Membrana contra vapori	m2	1,0800	15,0000	16,20
1.63.2	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.63.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,01
1.64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2			134,42
						10,08
1.64.1	2682162325235	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, rezistenta la compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0200	120,0000	122,40
1.64.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,0000	1,84
1.64.3	7134050013250	Izulator	h-om	0,0700	84,0000	5,88
1.64.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.64.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
1.65	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 60 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2			403,59
						10,08
1.65.1	2682162325252	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0200	380,0000	387,60
1.65.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,0000	5,81
1.65.3	7134050013250	Izulator	h-om	0,0700	84,0000	5,88
1.65.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.65.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
1.66	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			14,04
						13,44
1.66.1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,6000	0,60
1.66.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana de difuzie, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			30,85
						1,68
1.67.1	26141226069145	Membrana de difuzie	m2	1,0800	27,0000	29,16
1.67.2	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.67.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,01
		TOTAL 8. Termoizolare cerdac				164 393,78
		9. Fatada				
1.68	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			159,23
						46,20
1.68.1	2873122005327*	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	1,0500	75,0000	78,75
1.68.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,2000	32,68
1.68.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	29,5000	1,03
1.68.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	29,5000	0,44
1.68.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	84,0000	46,20
1.68.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,13
1.69	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2			1 594,36
						1 008,00
1.69.1	2670112202002	Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	1,0200	355,0000	362,10

1.69.2	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	2,8500	1,28
1.69.3	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	2,8500	34,80
1.69.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	5 100,0000	10,20
1.69.5	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	8,1000	24,30
1.69.6	52	Nisip	m3	0,0410	485,0000	19,89
1.69.7	4100126202818	Apă	m3	0,0200	22,0000	0,44
1.69.8	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	145,0000	55,10
1.69.9	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	180,0000	72,00
1.69.10	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	84,0000	1 008,00
1.69.11	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,0000	2,50
1.69.12	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	25,0000	3,75
1.70	RpCM15C1	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra, pentru montarea elementelor pe suprafete curbe	m			1 108,91 324,24
1.70.1	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	650,0000	663,00
1.70.2	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3600	145,0000	52,20
1.70.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7800	2,8500	13,62
1.70.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	5 100,0000	5,10
1.70.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0112	485,0000	5,43
1.70.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	5,9000	1,77
1.70.7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	6,8000	11,56
1.70.8	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,2000	150,0000	30,00
1.70.9	4100126202818	Apă	m3	0,0120	22,0000	0,26
1.70.10	7122030012940	Pietrar	h-om	3,5600	84,0000	299,04
1.70.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.70.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,63
1.70.13	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0200	55,0000	1,10
1.71	RpCM15C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra	m			1 063,24 282,24
1.71.1	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	650,0000	663,00
1.71.2	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3600	145,0000	52,20
1.71.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3800	2,8500	12,48
1.71.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	5 100,0000	5,10
1.71.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	485,0000	4,85
1.71.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,2000	5,9000	1,18
1.71.7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	6,8000	10,20
1.71.8	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,2000	150,0000	30,00
1.71.9	4100126202818	Apă	m3	0,0120	22,0000	0,26
1.71.10	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0600	84,0000	257,04
1.71.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.71.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,63
1.71.13	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0200	55,0000	1,10
1.72	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			26,74 26,04
1.72.1	2651122100270*	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0150	45,0000	0,67
1.72.2	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.72.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.73	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofoab pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			53,66 26,04
1.73.1	2662106109860*	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	230,0000	27,60
1.73.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.73.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
		TOTAL 9. Fatada				1 333 090,03
		10. Soclu				
1.74	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			159,23 46,20
1.74.1	2873122005327*	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	1,0500	75,0000	78,75
1.74.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,2000	32,68
1.74.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	29,5000	1,03
1.74.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	29,5000	0,44
1.74.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	84,0000	46,20
1.74.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,13
1.75	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa	m2			1 589,26

		la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti				1 008,00
1.75.1	2670112202002*	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	1,0200	350,0000	357,00
1.75.2	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	2,8500	1,28
1.75.3	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	2,8500	34,80
1.75.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	5 100,0000	10,20
1.75.5	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	8,1000	24,30
1.75.6	52	Nisip	m3	0,0410	485,0000	19,89
1.75.7	4100126202818	Apă	m3	0,0200	22,0000	0,44
1.75.8	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	145,0000	55,10
1.75.9	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	180,0000	72,00
1.75.10	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	84,0000	1 008,00
1.75.11	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,0000	2,50
1.75.12	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	25,0000	3,75
1.76	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			27,41
						26,04
1.76.1	2651122100270*	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0300	45,0000	1,35
1.76.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.76.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.77	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofor pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			72,06
						26,04
1.77.1	2662106109860*	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,2000	230,0000	46,00
1.77.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
		TOTAL 10. Soclu				92 398,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Solutii Arhitecturale № 2-1-2 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.2

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 9 683 698,74 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele exterior				
1.1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	713,0000	89,5890	63 876,96
					63,0000	44 919,00
1.2	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=147 (in conformitate cu POS)	m2	713,0000	119,9520	85 525,78
					0,0000	0,00
1.3	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2	110,8800	703,2000	77 970,82
					403,2000	44 706,82
1.4	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2	110,8800	126,0000	13 970,88
					126,0000	13 970,88
		TOTAL 1. Schele exterior				241 344,43
		Inclusiv salariul				103 596,70
		2. Demontari				
1.5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	390,0000	60,9800	23 782,20
					60,4800	23 587,20
1.6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	390,0000	15,8700	6 189,30
					15,1200	5 896,80
1.7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	236,0000	34,5100	8 144,36
					32,7600	7 731,36
1.8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	162,4000	12,0100	1 950,42
					11,7600	1 909,82
1.9	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	244,0000	32,6700	7 971,48
					31,9200	7 788,48
1.10	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	94,2800	35,2800	3 326,20
					35,2800	3 326,20
1.11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	8,3000	327,2000	2 715,76
					322,5600	2 677,25
1.12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	226,0000	19,8900	4 495,14
					18,4800	4 176,48
1.13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 040,0000	24,0300	24 991,20
					22,6800	23 587,20
1.14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	107,9500	98,4000	10 622,28
					79,8000	8 614,41
1.15	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	0,7500	210,7000	158,03
					0,0000	0,00
1.16	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	107,9500	37,8000	4 080,51
					37,8000	4 080,51

1.17	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	107,9500	141,9000	15 318,11
					0,0000	0,00
1.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7500	332,2000	249,15
					30,2400	22,68
		TOTAL 2. Demontari				113 994,13
		Inclusiv salariul				93 398,39
		3. Pereti interiori				
1.19	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltime de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2	514,3000	703,2000	361 655,76
					403,2000	207 365,76
1.20	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2	514,3000	126,0000	64 801,80
					126,0000	64 801,80
1.21	R10A21B	Curatarea suprafetelor de piatra	10 m2	42,0000	446,8800	18 768,96
					446,8800	18 768,96
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	420,0000	6,8200	2 864,40
					2,5200	1 058,40
1.23	RMD05B	Tencuieli de epoca plina, in care tinciul cu mortar in tehnica de fresca, iar grundul in grosime de 1,5 cm cu mortar var pasta si adaos de nisip: zidarie de piatra / se modifica Mortar simplu pentru grund in Mortar var-nisip, consum 0.044 m3/m2 / se exclude Mortar simplu pentru tinc	m2	420,0000	852,6000	358 092,00
					756,0000	317 520,00
1.24	R10A15A	Vopsirea superioara cu vopsele pe baza de apa, pe suprafete curatate anterior de vopseala veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: netede	10 m2	42,0000	1 447,9250	60 812,85
					957,6000	40 219,20
		TOTAL 3. Pereti interiori				866 995,77
		Inclusiv salariul				649 734,12
		4. Pardosea				
1.25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	2,2600	4 177,5400	9 441,24
					572,0400	1 292,81
1.26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2)	kg	691,5600	31,5850	21 842,92
					2,5200	1 742,73
1.27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 gr.80 mm	m3	18,1000	2 278,3845	41 238,76
					378,0000	6 841,80
1.28	IzF04J1	Strat de separare, executat cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	226,0000	17,3525	3 921,67
					1,6800	379,68
1.29	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	226,0000	144,7690	32 717,79
					10,0800	2 278,08
1.30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	174,0000	31,5850	5 495,79
					2,5200	438,48
1.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	226,0000	96,4900	21 806,74
					58,8000	13 288,80
1.32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2	226,0000	22,5230	5 090,20
					10,0800	2 278,08
1.33	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu imitatie de marmora sau granit fixate pe adeziv	m2	226,0000	1 197,9015	270 725,74
					201,0960	45 447,70
1.34	CI14B	Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv	m	134,2000	712,6193	95 633,50
					33,6000	4 509,12
		TOTAL 4. Pardosea				507 914,35
		Inclusiv salariul				78 497,28
		5. Scara				
1.35	RME15A	Balustrada cu mana curenta la scarile din lemn de stejar	m	6,2000	1 073,6976	6 656,93
					882,0000	5 468,40
1.36	RME13A	Scari de lemn cu trepte de 1 m lungime si contratrepte, inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar	m	9,4000	3 481,0000	32 721,40
					1 008,0000	9 475,20
1.37	R13A18A	Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn	m2	24,0000	163,2033	3 916,88
					130,2000	3 124,80
1.38	R10A22B	Vopsitorii ignifugare: suprafetelor de lemn	100 m2	0,2400	2 731,1400	655,47

					798,0000	191,52
1.39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	24,0000	74,0200	1 776,48
					46,2000	1 108,80
		TOTAL 5. Scara				45 727,16
		Inclusiv salariul				19 368,72
		6. Tamplarii				
1.40	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	4,0500	16 268,1050	65 885,83
					226,8000	918,54
1.41	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	53,9200	16 136,0900	870 057,97
					109,2000	5 888,06
1.42	CK03D2	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	13,4800	16 163,2150	217 880,14
					85,6800	1 154,97
1.43	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara, conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	22,8300	16 216,4900	370 222,47
					126,0000	2 876,58
1.44	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	2,3500	225,0340	528,83
					119,7000	281,30
		TOTAL 6. Tamplarii				1 524 575,23
		Inclusiv salariul				11 119,45
		7. Acoperis				
1.45	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	390,0000	229,9600	89 684,40
					51,2400	19 983,60
1.46	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade.	m3	10,9200	831,9790	9 085,21
					172,2000	1 880,42
1.47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,9200	152,5500	1 665,85
					32,7600	357,74
1.48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2	390,0000	45,1975	17 627,03
					21,0000	8 190,00
1.49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	390,0000	211,0275	82 300,73
					21,0000	8 190,00
1.50	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	390,0000	1 093,0857	426 303,42
					462,0000	180 180,00
1.51	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	93,6500	229,9600	21 535,75
					51,2400	4 798,63
1.52	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade.	m3	2,6200	831,9790	2 179,78
					172,2000	451,16
1.53	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,6200	152,5500	399,68
					32,7600	85,83
1.54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2	93,6500	45,1975	4 232,75
					21,0000	1 966,65
1.55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	93,6500	211,0275	19 762,73
					21,0000	1 966,65
1.56	RMC13A k=1.5	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor, k=1.5 la manopera (cupole)	m2	93,6500	1 324,0857	124 000,63
					693,0000	64 899,45
1.57	RMC18A1	Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de zinc fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotunde cu D=18	m	76,6000	707,1708	54 169,28
					319,2000	24 450,72
1.58	RMC19A1	Confectionarea si montarea burlanelor simple dreptunghiulare	m	85,8000	492,8364	42 285,36

		din tabla de zinc prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm			252,0000	21 621,60
1.59	R7A05A	Demontarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc	6,0000	2 023,8200	12 142,92
					1 478,4000	8 870,40
1.60	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	4,8000	65,0850	312,41
					57,9600	278,21
1.61	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic / Culoare aurie	m2	4,8000	172,0400	825,79
					126,0000	604,80
1.62	R7A05E	Montarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc	6,0000	3 314,0400	19 884,24
					2 914,8000	17 488,80
		TOTAL 7. Acoperis				928 397,95
		Inclusiv salariul				366 264,66
		8. Termoizolare cerdac				
1.63	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana contra vapori, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	245,0000	17,8925	4 383,66
					1,6800	411,60
1.64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	245,0000	134,4160	32 931,92
					10,0800	2 469,60
1.65	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 60 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2	245,0000	403,5940	98 880,53
					10,0800	2 469,60
1.66	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	1 470,0000	14,0400	20 638,80
					13,4400	19 756,80
1.67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana de difuzie, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	245,0000	30,8525	7 558,86
					1,6800	411,60
		TOTAL 8. Termoizolare cerdac				164 393,78
		Inclusiv salariul				25 519,20
		9. Fatada				
1.68	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2	653,7500	159,2299	104 096,58
					46,2000	30 203,25
1.69	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	586,2500	1 594,3560	934 691,21
					1 008,0000	590 940,00
1.70	RpCM15C1	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra, pentru montarea elementelor pe suprafete curbe	m	55,0000	1 108,9140	60 990,27
					324,2400	17 833,20
1.71	RpCM15C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra	m	170,0000	1 063,2420	180 751,14
					282,2400	47 980,80
1.72	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	653,7500	26,7370	17 479,31
					26,0400	17 023,65
1.73	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofof pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	653,7500	53,6620	35 081,53
					26,0400	17 023,65
		TOTAL 9. Fatada				1 333 090,03
		Inclusiv salariul				721 004,55
		10. Soclu				
1.74	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2	50,0000	159,2300	7 961,50
					46,2000	2 310,00
1.75	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa	m2	50,0000	1 589,2560	79 462,80

		la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti			1 008,0000	50 400,00
1.76	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	50,0000	27,4120	1 370,60
					26,0400	1 302,00
1.77	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofoab pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	50,0000	72,0620	3 603,10
					26,0400	1 302,00
		TOTAL 10. Soclu				92 398,00
		Inclusiv salariul				55 314,00

Total manopera (ore)	25 283,5365
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		5 818 830,83
Asigurari sociale	24,0000%	509 716,09
Total		6 328 546,93
Cheltuieli de transport	7,0000%	249 150,06
Total		6 577 696,98
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	71 185,73
Total		6 648 882,71
Cheltuieli de regie	14,5000%	964 087,99
Total		7 612 970,71
Beneficiu de deviz	6,0000%	456 778,24

Total Deviz fara TVA	8 069 748,95
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	8 069 748,95
TVA (20%)	1 613 949,79
TOTAL GENERAL	9 683 698,74
Inclusiv salariul	2 123 817,06

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Solutii Arhitecturale № 2-1-2 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.2

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 9 683 698,74 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,1825	84,0000	2 031,33
2	7122030012940	Pietrar	h-om	8 351,0000	84,0000	701 484,00
3	7122050013400	Zidar	h-om	3 938,0900	84,0000	330 799,56
4	7123010010200	Betonist	h-om	69,6850	84,0000	5 853,54
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	408,7015	84,0000	34 330,93
6	7124010010700	Dulgher	h-om	3 844,6645	84,0000	322 951,82
7	7132010010900	Faiantar	h-om	40,2600	84,0000	3 381,84
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	158,2000	84,0000	13 288,80
9	7132040012700	Parchetar	h-om	24,8600	84,0000	2 088,24
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	207,7800	84,0000	17 453,52
11	7134050013250	Izolator	h-om	50,1200	84,0000	4 210,08
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	472,6370	84,0000	39 701,51
13	7212030022700	Sudor	h-om	0,0588	84,0000	4,94
14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 621,1085	84,0000	304 173,11
15	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,0550	84,0000	256,62
16	7422010060100	Timplar	h-om	331,0382	84,0000	27 807,21
17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,2381	84,0000	5 396,00
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	697,2295	84,0000	58 567,28
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 347,0263	84,0000	113 150,21
20	9310060019930	Muncitor	h-om	574,0816	84,0000	48 222,85
21	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	260,6400	84,0000	21 893,76
22	9310060019971	Muncitor restaurator, cat.3.5	h-om	2,2800	84,0000	191,52
23	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	478,8000	84,0000	40 219,20
24	9310060019987	Muncitor restaurator, cat.5.1	h-om	313,8000	84,0000	26 359,20
Total manopera					2 123 817,06	
Materiale						
1	01019692	Brățară	buc	68,6400	12,9600	889,57
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 470,0000	0,6000	882,00
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,1840	12,0000	62,21
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,3500	12,0000	28,20
5	1411112205748	Praf de piatra	kg	254,5000	180,0000	45 810,00
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0030	490,0000	1,47
7	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,5260	495,0000	5 705,37
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3160	485,0000	1 123,26
9	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9200	33,0000	63,36
10	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,0000	207,24
11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	8,4000	75,0000	630,00
12	2010102901172	Bile rasinoase	m3	12,5036	7 000,0000	87 525,20
13	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	2,6935	6 200,0000	16 699,70
14	2010102903507	Scindura de brad	m3	5,0014	6 200,0000	31 008,93
15	2010102903578	Scinduri de rasinoase	m3	10,9200	6 200,0000	67 704,00
16	2010102903578	Scinduri de stejar	m3	0,1410	20 000,0000	2 820,00
17	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm,	m3	0,3239	6 200,0000	2 007,87

		lung. Tiv				
18	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2139	6 200,0000	1 326,18
19	2010102904342	Dulapi de brad	m3	7,5022	6 200,0000	46 513,39
20	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,6606	20 000,0000	13 212,00
21	2010102906903	Vanguri - rigle de stejar	m3	0,3760	20 000,0000	7 520,00
22	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2139	6 200,0000	1 326,18
23	2010237318700	Distantieri de rost	buc	805,2000	0,2500	201,30
24	2010237318750	Distantieri	buc	259,6680	0,0200	5,19
25	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0713	5 800,0000	413,54
26	2030112930601	Calti tocati	kg	252,0000	29,0000	7 308,00
27	2030112931000ext	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla	m2	13,4800	16 000,0000	215 680,00
28	2030112931000int	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara	m2	22,8300	16 000,0000	365 280,00
29	2030112938000*	Ferestre din lemn masiv de stejar	m2	57,9700	16 000,0000	927 520,00
30	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,0000	0,0000	3 010,72
31	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,0000	2 399,16
32	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	4 302,35
33	2222222222992	Material marunt (din val.materialului)	%	4,0000	0,0000	471,77
34	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	10,0000	0,0000	14 534,50
35	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	306,51
36	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	4,5000	0,0000	2 323,76
37	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,2000	28,6000	34,32
38	2320166200676	White spirit	kg	1,1280	35,0000	39,48
39	2416586105303	Amorsa-grund	kg	63,0000	26,0000	1 638,00
40	2430116103512	Vopsea ignifuga	kg	8,3520	55,0000	459,36
41	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	132,6920	65,0000	8 624,98
42	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice (aurie)	kg	1,8240	68,0000	124,03
43	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5600	85,0000	387,60
44	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1645	65,0000	10,69
45	2430161032194	Chit NT	kg	252,0000	55,0000	13 860,00
46	2430161032195	Vopsea pe baza apa	kg	105,0000	55,0000	5 775,00
47	24302261000001	Fuga	kg	45,2000	55,0000	2 486,00
48	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	1,2000	55,0000	66,00
49	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,4000	22,0000	52,80
50	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,4200	55,0000	738,10
51	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,2400	23,0000	5,52
52	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	46,9700	5,1000	239,55
53	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	971,8000	4,0000	3 887,20
54	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,7554	39,0000	1 589,46
55	2462106110603	Antiseptic	kg	24,0000	33,0000	792,00
56	2551447335247	Praf de frecat	kg	45,0000	150,0000	6 750,00
57	2614122606914	Membrana contra vapori	m2	264,6000	15,0000	3 969,00
58	26141226069145	Membrana de difuzie	m2	264,6000	27,0000	7 144,20
59	2651122100000	Ciment	kg	7 768,6125	2,8500	22 140,55
60	2651122100001	Ciment alb	kg	286,3125	2,8500	815,99
61	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	68,2416	2,8500	194,49
62	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	50,5000	5,9000	297,95
63	2651122100270*	Solutie curatare piatra naturala	kg	11,3060	45,0000	508,77
64	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 007,5000	2,8500	2 871,38
65	2652102100713	VAR PASTA	m3	1,4975	5 100,0000	7 637,25
66	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	348,5000	6,8000	2 369,80
67	2653102100855	Ipsos	kg	1 908,7500	8,1000	15 460,88
68	2662106109860*	Impermeabilizant piatra naturala	kg	88,4500	230,0000	20 343,50
69	2663102100000/20	Beton C16/20	m3	18,5525	1 650,0000	30 611,63
70	2664102101001	Mortar var-nisip	m3	18,4800	1 800,0000	33 264,00
71	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	9,9440	1 100,0000	10 938,40
72	2670112202002	Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	597,9750	355,0000	212 281,13
73	2670112202002*	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	51,0000	350,0000	17 850,00
74	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	229,3900	950,0000	217 920,50

75	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	230,5200	130,0000	29 967,60
76	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,9600	6,0000	77,76
77	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,3631	7 000,0000	2 541,70
78	2682132600465	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	556,1975	155,0000	86 210,61
79	2682132600465bv	Pelricula bariera de vapori	m2	556,1975	15,0000	8 342,96
80	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	46,5256	21,5000	1 000,30
81	268213260162619	Pelricula polietilena	m2	244,0800	14,5000	3 539,16
82	2682162325235	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, rezistenta la compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	249,9000	120,0000	29 988,00
83	2682162325252	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	249,9000	380,0000	94 962,00
84	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	26,0683	38,0000	990,60
85	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	326,6400	55,0000	17 965,20
86	2710403642419*	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	3 337,1850	55,0000	183 545,18
87	2710403702960	Banda otel zincat	kg	309,5360	13,0000	4 023,97
88	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,8680	42,0000	36,46
89	2710602000102	Otel beton cu D=6 mm	kg	17,6180	15,2000	267,79
90	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 517,3903	15,2000	23 064,33
91	2710603420200	Otel patrat 11-20 mm	kg	122,4000	22,0000	2 692,80
92	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,2119	29,5000	566,75
93	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	24,6313	29,5000	726,62
94	2744137311238	Cositor aliaj	kg	88,7128	1 400,0000	124 197,92
95	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	141,3304	0,0000	0,00
96	2873122004100	Plase sudate 3x150x150	kg	175,7400	28,0000	4 920,72
97	2873122004100	Plase sudate 6x150x150	kg	698,4756	28,0000	19 557,32
98	2873122005327*	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	738,9370	75,0000	55 420,28
99	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	2,3500	85,0000	199,75
100	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	100,4898	23,0000	2 311,26
101	2873145887002	Cuie	kg	312,5900	23,0000	7 189,57
102	2873145887450	Cuie de tabla	kg	8,7057	23,0000	200,23
103	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1175	68,0000	7,99
104	2873155901303	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm	kg	18,8400	68,0000	1 281,12
105	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	229,5000	650,0000	149 175,00
106	2874116312500-c	Elemente liniare din granit ceramic	m	136,8840	620,0000	84 868,08
107	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	322,7750	145,0000	46 802,38
108	2875276311518	Scoabe	kg	468,8850	28,0000	13 128,78
109	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 607,6000	0,5000	5 803,80
110	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	1,4400	6,8000	9,79
111	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,5200	101,0000	456,52
112	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1880	4,8000	0,90
113	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	58,3817	22,0000	1 284,40
114	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0036	22,0000	0,08
115	4100126202818	Apă	m3	25,2350	22,0000	555,17
116	50091092	Cirlig zincate sau aramite	buc	114,9000	66,0000	7 583,40
117	52	Nisip	m3	26,0863	485,0000	12 651,83
118	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,0000	8,0000	168,00
Total materiale					3 559 286,51	
Utilaje						
1	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	29,7600	55,0000	1 636,80
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0677	750,0000	50,78
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	21 026,3700	4,8000	100 926,58
4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	54,0946	25,0000	1 352,37
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,1820	25,0000	504,55
6	2922140007000	Macara	h-ut	5,0443	680,0000	3 430,15
7	2940420007682	Masina de timplarie	h-ut	8,7400	25,0000	218,50
8	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	6,2400	25,0000	156,00
9	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	95,4375	25,0000	2 385,94

10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,7629	25,0000	1 069,07
11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1342	25,0000	3,36
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3000	750,0000	225,00
13	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3927	35,0000	13,74
14	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,2400	50,0000	362,00
15	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,7100	25,0000	167,75
16	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,4980	25,0000	412,45
17	2952270003382	Circular	h-ut	62,5180	35,0000	2 188,13
18	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,3900	35,0000	118,65
19	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,5000	55,0000	247,50
20	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,2600	15,0000	603,90
21	2952270004000	Malaxor	h-ut	63,6250	25,0000	1 590,63
22	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,8364	500,0000	2 418,20
23	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,5150	35,0000	158,03
24	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,1978	25,0000	29,95
25	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1489	550,0000	81,92
26	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,8511	550,0000	15 318,11
27	351252	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C	h-ut	3,1800	18,0000	57,24
Total utilaje						135 727,26
Total						5 818 830,83
Asigurari sociale				24,0000%		509 716,09
Total						6 328 546,93
Cheltuieli de transport				7,0000%		249 150,06
Total						6 577 696,98
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		71 185,73
Total						6 648 882,71
Cheltuieli de regie				14,5000%		964 087,99
Total						7 612 970,71
Beneficiu de deviz				6,0000%		456 778,24
TOTAL Deviz fara TVA						8 069 748,95
Total						8 069 748,95
TVA				20%		1 613 949,79
TOTAL Deviz						9 683 698,74

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,80
						16,80
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			42,00
						42,00
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			38,25
						25,20
1.3.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,8000	11,56
1.3.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22
1.3.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.3.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
1.3.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			55,74
						37,80
1.4.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,8000	15,30
1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.4.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	5 100,0000	0,51
1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	22,0000	0,44
1.4.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.4.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.4.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,60
						12,60
1.5.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,0000	10,92
1.6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,42
						12,60
1.6.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,8000	1,50
1.6.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	485,0000	0,49
1.6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	22,0000	0,11
1.6.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,0000	5,88
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.6.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.6.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
1.7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			341,27
						327,60
1.7.1	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	6 200,0000	8,68
1.7.2	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	6 200,0000	4,34
1.7.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	0,65
1.7.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.7.5	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	84,0000	285,60
1.8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina	m3			74,44
						72,24
1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.8.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	84,0000	72,24
1.9	RCsB29E k=3.6 pentru adincimea 400 mm	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm	buc			146,00
						120,96
1.9.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0234	290,0000	6,79
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,0526	22,0000	1,16

1.9.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,0080	84,0000	84,67
1.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4320	84,0000	36,29
1.9.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,6840	25,0000	17,10
		TOTAL 1. Lucrari de constructie				8 774,96

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 2.1.1. TG-1				
2.1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			753,34 293,16
2.1.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	68,0000	17,00
2.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1700	22,0000	3,74
2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,0000	2,34
2.1.4	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,0000	293,16
2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	590,0000	171,10
2.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	80,0000	92,00
2.1.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	600,0000	174,00
2.2		Pictograma pe panou	buc			120,00 0,00
2.2.1		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			175,15 131,04
2.3.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,5000	0,01
2.3.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	22,0000	1,08
2.3.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.3.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.3.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	135,0000	0,81
2.3.7	1019852	Vopsea	kg	0,0360	78,0000	2,81
2.3.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.3.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.3.10	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.3.11	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	25,0000	0,03
2.3.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	35,0000	0,21
2.3.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,0000	0,78
2.3.14	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,0000	131,04
2.3.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	590,0000	1,18
2.3.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.3.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.3.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,0000	1,20
2.4	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc			94,52 94,08
2.4.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	22,0000	0,44
2.4.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,0000	94,08
2.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			175,15 131,04
2.5.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.5.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,5000	0,01
2.5.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	22,0000	1,08
2.5.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.5.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.5.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	135,0000	0,81
2.5.7	1019852	Vopsea	kg	0,0360	78,0000	2,81
2.5.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.5.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.5.10	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.5.11	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	25,0000	0,03
2.5.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	35,0000	0,21
2.5.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,0000	0,78
2.5.14	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,0000	131,04
2.5.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0020	590,0000	1,18

		conductelor principale), 10 t				
2.5.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.5.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.5.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,0000	1,20
2.6	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			417,55
						332,64
2.6.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.6.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	12,5000	0,09
2.6.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5260	22,0000	11,57
2.6.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.6.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.6.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	135,0000	3,65
2.6.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	78,0000	3,67
2.6.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.6.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.6.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.6.11	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0310	45,0000	1,40
2.6.12	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0040	25,0000	0,10
2.6.13	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0480	35,0000	1,68
2.6.14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	65,0000	4,29
2.6.15	1	Muncitor	h-om	3,9600	84,0000	332,64
2.6.16	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	590,0000	4,72
2.6.17	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	80,0000	11,20
2.6.18	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,0000	3,00
2.6.19	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	35,0000	10,15
2.6.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	600,0000	4,80
		TOTAL 2.1. Aparate pentru tensiuni de pьna la 1000 V 2.1.1. TG-1				5 090,20
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pьna la 1000 V 2.1.2. TGD				
2.7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			391,76
						194,88
2.7.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	68,0000	10,20
2.7.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	22,0000	3,74
2.7.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,0000	2,34
2.7.4	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,0000	194,88
2.7.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	590,0000	59,00
2.7.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	80,0000	61,60
2.7.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,0000	60,00
2.8		Pictograma pe panou	buc			120,00
						0,00
2.8.1		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
2.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			175,15
						131,04
2.9.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.9.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,5000	0,01
2.9.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	22,0000	1,08
2.9.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.9.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.9.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	135,0000	0,81
2.9.7	1019852	Vopsea	kg	0,0360	78,0000	2,81
2.9.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.9.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.9.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.9.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	25,0000	0,03
2.9.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	35,0000	0,21
2.9.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,0000	0,78
2.9.14	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,0000	131,04
2.9.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	590,0000	1,18
2.9.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.9.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.9.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,0000	1,20
2.10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			260,51
						194,88
2.10.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76

2.10.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	12,5000	0,05
2.10.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	22,0000	8,36
2.10.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.10.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.10.6	1019760	Lac de electroizolat "318"	kg	0,0140	135,0000	1,89
2.10.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	78,0000	3,67
2.10.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.10.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.10.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.10.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	25,0000	0,05
2.10.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	35,0000	0,32
2.10.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,0000	2,34
2.10.14	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,0000	194,88
2.10.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	590,0000	2,95
2.10.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.10.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.10.18	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
2.10.19	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	600,0000	3,00
2.11	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc			168,00
						168,00
2.11.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,0000	168,00
2.12	08-03-529-5	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12	buc			384,34
						312,48
2.12.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.12.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	12,5000	0,08
2.12.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5760	22,0000	12,67
2.12.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.12.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.12.6	1019760	Lac de electroizolat "318"	kg	0,0290	135,0000	3,92
2.12.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	78,0000	3,67
2.12.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.12.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.12.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.12.11	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0310	45,0000	1,40
2.12.12	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0030	25,0000	0,08
2.12.13	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0290	35,0000	1,02
2.12.14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,0000	0,78
2.12.15	1	Muncitor	h-om	3,7200	84,0000	312,48
2.12.16	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	590,0000	2,36
2.12.17	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.12.18	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,0000	1,50
2.12.19	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
2.12.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	600,0000	2,40
2.13	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 117,40
						3 948,00
2.13.1	1019852	Vopsea	kg	0,8000	78,0000	62,40
2.13.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	2,0400	45,0000	91,80
2.13.3	1	Muncitor	h-om	47,0000	84,0000	3 948,00
2.13.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	80,0000	15,20
2.14		Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc			65,00
						0,00
2.14.1	600-ZNI-2.5	Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	1,0000	65,0000	65,00
2.15	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			144,74
						94,92
2.15.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0600	22,0000	1,32
2.15.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.15.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,0000	94,92
2.15.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	590,0000	23,60
2.15.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,0000	24,00
2.16	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			417,55
						332,64
2.16.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.16.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	12,5000	0,09

2.16.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5260	22,0000	11,57
2.16.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.16.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.16.6	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0270	135,0000	3,65
2.16.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	78,0000	3,67
2.16.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.16.9	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.16.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.16.11	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0310	45,0000	1,40
2.16.12	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0040	25,0000	0,10
2.16.13	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0480	35,0000	1,68
2.16.14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	65,0000	4,29
2.16.15	1	Muncitor	h-om	3,9600	84,0000	332,64
2.16.16	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	590,0000	4,72
2.16.17	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	80,0000	11,20
2.16.18	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,0000	3,00
2.16.19	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	35,0000	10,15
2.16.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	600,0000	4,80
2.17	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc			96,90
						94,08
2.17.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	22,0000	0,44
2.17.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,0000	94,08
2.17.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	590,0000	1,18
2.17.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,0000	1,20
2.18	10-08-019-04	Utilaj divers: Releu de timp	buc			51,90
						50,40
2.18.1	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,0001	25 000,0000	1,50
2.18.2	1	Muncitor	h-om	0,6000	84,0000	50,40
		TOTAL 2.1. Aparate pentru tensiuni de p̄na la 1000 V 2.1.2. TGD				6 667,99
		2.2. Corpuri de iluminat				
2.19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 585,31
						7 417,20
2.19.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	25 000,0000	76,50
2.19.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	62,0000	252,96
2.19.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	45,0000	91,80
2.19.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	85,0000	86,70
2.19.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,0000	20,15
2.19.6	1	Muncitor	h-om	88,3000	84,0000	7 417,20
2.19.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,0000	640,00
2.20	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			10 563,41
						8 248,80
2.20.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	62,0000	252,96
2.20.2	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	65,0000	13,65
2.20.3	1	Muncitor	h-om	98,2000	84,0000	8 248,80
2.20.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	80,0000	2 048,00
2.21	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 585,31
						7 417,20
2.21.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	25 000,0000	76,50
2.21.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	62,0000	252,96
2.21.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	45,0000	91,80
2.21.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	85,0000	86,70
2.21.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,0000	20,15
2.21.6	1	Muncitor	h-om	88,3000	84,0000	7 417,20
2.21.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,0000	640,00
		TOTAL 2.2. Corpuri de iluminat				5 011,91
		2.3. Cabluri				
2.22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			623,22

						566,16
2.22.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,0000	1,56
2.22.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,0000	13,95
2.22.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,0000	4,00
2.22.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,0000	12,20
2.22.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,0000	2,25
2.22.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.22.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,0000	10,40
2.22.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,0000	566,16
2.22.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	590,0000	11,80
2.23		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m			16,50
						0,00
2.23.1	600VVGng-FRLS-3x1.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	1,0000	16,5000	16,50
2.24		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m			19,80
						0,00
2.24.1	600VVGng-FRLS-4x1.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	1,0000	19,8000	19,80
2.25	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			739,50
						660,24
2.25.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,0000	1,56
2.25.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,0000	13,95
2.25.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,0000	4,00
2.25.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,0000	12,20
2.25.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,0000	2,25
2.25.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.25.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,0000	20,80
2.25.8	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,0000	660,24
2.25.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	590,0000	23,60
2.26		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m			24,50
						0,00
2.26.1	600VVGng-FRLS-3x2.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	1,0000	24,5000	24,50
2.27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 043,66
						940,80
2.27.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,0000	1,56
2.27.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,0000	13,95
2.27.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,0000	4,00
2.27.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,0000	12,20
2.27.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,0000	2,25
2.27.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.27.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,0000	20,80
2.27.8	1	Muncitor	h-om	11,2000	84,0000	940,80
2.27.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	590,0000	47,20
2.28		Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m			63,00
						0,00
2.28.1	600VVGng-FRLS-5x4	Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m	1,0000	63,0000	63,00
		TOTAL 2.3. Cabluri				20 626,44
		2.4. Tevi				
2.29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 389,34
						1 999,20
2.29.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,0000	37,80
2.29.2	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,5000	87,10
2.29.3	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	6,0000	6,00
2.29.4	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,2000	108,54
2.29.5	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,0000	18,00
2.29.6	5009070	Racordari	10	1,8000	6,5000	11,70

			buc			
2.29.7	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,0000	1 999,20
2.29.8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,0000	121,00
2.30		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m			12,50
						0,00
2.30.1	600-PVC-20	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	1,0000	12,5000	12,50
2.31		Teava gofrata PVC d.20 mm	m			4,50
						0,00
2.31.1	600-gof-20	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	1,0000	4,5000	4,50
2.32	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			6 477,91
						3 486,00
2.32.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,0000	37,80
2.32.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	68,0000	71,40
2.32.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,8200	62,0000	50,84
2.32.4	1019852	Vopsea	kg	0,6800	78,0000	53,04
2.32.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	120,0000	78,00
2.32.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0200	6,0000	6,12
2.32.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	16,2000	66,42
2.32.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,0000	1,0000	8,00
2.32.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	45,0000	3,60
2.32.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	42,0000	1,34
2.32.11	1	Muncitor	h-om	41,5000	84,0000	3 486,00
2.32.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	590,0000	472,00
2.32.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	35,0000	938,00
2.32.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	80,0000	513,60
2.32.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	25,0000	211,75
2.32.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	600,0000	480,00
2.33		Teava otel d.32 mm	m			55,00
						0,00
2.33.1	600-ot-32	Teava otel d.32 mm	m	1,0000	55,0000	55,00
		TOTAL 2.4. Tevi				25 314,73
		2.5. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
2.34	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			144,74
						94,92
2.34.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0600	22,0000	1,32
2.34.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.34.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,0000	94,92
2.34.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	590,0000	23,60
2.34.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,0000	24,00
2.35	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			186,53
						151,20
2.35.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0600	68,0000	4,08
2.35.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,5000	0,01
2.35.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0500	22,0000	1,10
2.35.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.35.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.35.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	135,0000	0,81
2.35.7	1019852	Vopsea	kg	0,0350	78,0000	2,73
2.35.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.35.9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	45,0000	0,45
2.35.10	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0610	45,0000	2,75
2.35.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	25,0000	0,03
2.35.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	35,0000	0,21
2.35.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,0000	0,78
2.35.14	1	Muncitor	h-om	1,8000	84,0000	151,20
2.35.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	590,0000	0,59
2.35.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.35.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.35.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	600,0000	0,60
		TOTAL 2.5. Aparate de comutatie de joasa tensiune				1 530,98
		2.6. Accesorii				

2.36	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 040,48
						2 076,48
2.36.1	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	62,0000	124,00
2.36.2	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	42 000,0000	840,00
2.36.3	1	Muncitor	h-om	24,7200	84,0000	2 076,48
2.37		Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc			36,00
						0,00
2.37.1	600-KM41235	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc	1,0000	36,0000	36,00
2.38		Cutie pentru butoane 75x70x65 mm КП-101	buc			35,00
						0,00
2.38.1	600-KP-101	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm КП-101	buc	1,0000	35,0000	35,00
		TOTAL 2.6. Accesorii				660,05
		2.7. Materiale de montare				
2.39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 820,98
						2 704,80
2.39.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4 500,0000	14,18
2.39.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,0000	102,00
2.39.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	84,0000	2 704,80
2.40		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			45,00
						0,00
2.40.1	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	45,0000	45,00
2.41	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 871,38
						2 755,20
2.41.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4 500,0000	14,18
2.41.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,0000	102,00
2.41.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	84,0000	2 755,20
2.42		Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			65,00
						0,00
2.42.1	60085	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	65,0000	65,00
2.43	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 376,88
						3 200,40
2.43.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4 500,0000	14,18
2.43.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	22,0000	33,00
2.43.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,0000	102,00
2.43.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,0000	27,30
2.43.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,0000	3 200,40
2.44		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc			75,00
						0,00
2.44.1	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	1,0000	75,0000	75,00
2.45		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc			3,90
						0,00
2.45.1	600-51	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	1,0000	3,9000	3,90
2.46	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 040,48
						2 076,48
2.46.1	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	62,0000	124,00
2.46.2	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	42 000,0000	840,00
2.46.3	1	Muncitor	h-om	24,7200	84,0000	2 076,48
2.47		Cutie de distributie	buc			18,00
						0,00
2.47.1	600-53	Cutie de distributie	buc	1,0000	18,0000	18,00
		TOTAL 2.7. Materiale de montare				4 097,26
		2.8. Impamantare				
2.48	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 902,60
						696,36
2.48.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	20 000,0000	40,00
2.48.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	68,0000	53,04
2.48.3	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,0000	696,36
2.48.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4000	590,0000	826,00
2.48.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	80,0000	203,20
2.48.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	600,0000	84,00
2.49		Electrod vertical din otel rotund \$20 mm	m			330,00
						0,00
2.49.1	600/ot20	Electrod vertical din otel rotund D20 mm	m	1,0000	330,0000	330,00
2.50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			1 912,00
						1 394,40
2.50.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	20 000,0000	74,00

2.50.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	68,0000	61,20
2.50.3	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,0000	1 394,40
2.50.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	80,0000	250,40
2.50.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,0000	132,00
2.51		Banda din otel zincata 40/4 mm	m			63,00
						0,00
2.51.1	600/ot40/4	Banda din otel zincata 40/4 mm	m	1,0000	63,0000	63,00
		TOTAL 2.8. Impamantare				5 762,58

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 3.1.1. TG-1				
3.1		Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ЩМП-4-2 36 УХЛ3 sau analog	buc			3 985,00
						0,00
3.1.1	700-SMP-4-2-36-I P31	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ЩМП-4-2 36 УХЛ3	buc	1,0000	3 985,0000	3 985,00
3.2		Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc			86,00
						0,00
3.2.1	700-BA47-29/3P/C 10	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc	1,0000	86,0000	86,00
3.3		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc			147,00
						0,00
3.3.1	700-BA47-29/3P/C 16	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	147,0000	147,00
3.4		Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc			45,00
						0,00
3.4.1	700BA47-29/1P/C1 0A	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	45,0000	45,00
3.5		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			39,00
						0,00
3.5.1	700BA47-29/1P/C2 0A	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	39,0000	39,00
3.6		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			38,00
						0,00
3.6.1	700BA47-29/1P/C6 A	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	38,0000	38,00
3.7		Declansator PH47	buc			375,00
						0,00
3.7.1	700-PH47	Declansator PH47	buc	1,0000	375,0000	375,00
3.8		Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc			285,00
						0,00
3.8.1	700-AVDT32M-2P/ 20A/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc	1,0000	285,0000	285,00
3.9		Contacto KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO	buc			135,00
						0,00
3.9.1	700-KMI-11810	Contacto KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO	buc	1,0000	135,0000	135,00
		TOTAL 3.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 3.1.1. TG-1				6 115,00
		3.1.2. TGD				
3.10		Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ЩМП-2-0 У1 sau analog	buc			2 600,00
						0,00
3.10.1	700-SMP-2-0-IP65	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ЩМП-2-0 У1	buc	1,0000	2 600,0000	2 600,00
3.11		Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc			365,00
						0,00
3.11.1	700-AVDT32M-1P/ 10A/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc	1,0000	365,0000	365,00
3.12		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc			186,00
						0,00
3.12.1	700-BA47-29/3P/C 25	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	186,0000	186,00
3.13		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc			147,00
						0,00
3.13.1	700-BA47-29/3P/C 16	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	147,0000	147,00
3.14		Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc			361,80
						0,00

3.14.1	700-BH32-3P/40A	Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,0000	361,8000	361,80
3.15		Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc			185,00
						0,00
3.15.1	700-RTI-1321	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc	1,0000	185,0000	185,00
3.16		Bloc de contact ПКИ-22 (23+2p)	buc			110,00
						0,00
3.16.1	700-ПКИ-22	Bloc de contact ПКИ-22 (23+2p)	buc	1,0000	110,0000	110,00
3.17		Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 13+1p	buc			120,00
						0,00
3.17.1	700-PPBB-30N	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 13+1p	buc	1,0000	120,0000	120,00
3.18		Contactator KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc			120,00
						0,00
3.18.1	700-KMI-10910	Contactator KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	1,0000	120,0000	120,00
3.19		Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc			85,00
						0,00
3.19.1	700-FR-7E	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc	1,0000	85,0000	85,00
3.20		Releu de timp 16A 230V T3-15	buc			575,00
						0,00
3.20.1	700-TE-15	Releu de timp 16A 230V T3-15	buc	1,0000	575,0000	575,00
		TOTAL 3.1.2. TGD Total Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V				7 244,80
		3.2. Corpuri de iluminat				
3.21		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc			1 450,00
						0,00
3.21.1	700-EG01NW	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW	buc	1,0000	1 450,0000	1 450,00
3.22		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW sau analog	buc			1 350,00
						0,00
3.22.1	700-EG01WW	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW	buc	1,0000	1 350,0000	1 350,00
3.23		Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW sau analog	buc			580,00
						0,00
3.23.1	700-PF02NW	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW	buc	1,0000	580,0000	580,00
3.24		Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc			1 900,00
						0,00
3.24.1	700-0163	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163)	buc	1,0000	1 900,0000	1 900,00
3.25		Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) sau analog	buc			1 400,00
						0,00
3.25.1	700-0164	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164)	buc	1,0000	1 400,0000	1 400,00
3.26		Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65°, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301) sau analog	buc			8 500,00
						0,00
3.26.1	700-ILF12	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65°, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301)	buc	1,0000	8 500,0000	8 500,00
3.27		Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180°, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24 sau analog	buc			5 500,00
						0,00
3.27.1	700-IRF3	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180°, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24	buc	1,0000	5 500,0000	5 500,00
		TOTAL 3.2. Corpuri de iluminat				168 130,00
		3.3. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
3.28		Comutator pachet bipolar 40A IP56 ПБ2-40-M1	buc			190,00
						0,00
3.28.1	700-PV2-40-M1	Comutator pachet bipolar 40A IP56 ПБ2-40-M1	buc	1,0000	190,0000	190,00
3.29		Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc			130,00
						0,00
3.29.1	700-VKI-216	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc	1,0000	130,0000	130,00
		TOTAL 3.3. Aparate de comutatie de joasa tensiune				1 780,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior № 2-1-3 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.3

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 382 322,35 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	70,5000	16,8000	1 184,40
					16,8000	1 184,40
1.2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,0000	42,0000	126,00
					42,0000	126,00
1.3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,5000	38,2475	2 696,45
					25,2000	1 776,60
1.4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,0000	55,7425	167,23
					37,8000	113,40
1.5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	55,0000	12,6000	693,00
					12,6000	693,00
1.6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	55,0000	15,4160	847,88
					12,6000	693,00
1.7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	4,2000	341,2710	1 433,34
					327,6000	1 375,92
1.8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina	m3	4,2000	74,4400	312,65
					72,2400	303,41
1.9	RCsB29E k=3.6 pentru adincimea 400 mm	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm	buc	9,0000	146,0023	1 314,02
					120,9600	1 088,64
		TOTAL 1. Lucrari de constructie				8 774,96
		Inclusiv salariul				7 354,37

Total manopera (ore)	87,5520
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		8 774,96
Asigurari sociale	24,0000%	1 765,05
Total		10 540,01
Cheltuieli de transport	7,0000%	80,51
Total		10 620,53
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	23,00
Total		10 643,53
Cheltuieli de regie	14,5000%	1 543,31
Total		12 186,84
Beneficiu de deviz	6,0000%	731,21

Total Deviz fara TVA	12 918,05
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 2.1.1. TG-1				
2.1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	753,3400	753,34
					293,1600	293,16
2.2		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,0000	175,1515	2 101,82
					131,0400	1 572,48
2.4	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc	1,0000	94,5200	94,52
					94,0800	94,08
2.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	175,1515	350,30
					131,0400	262,08
2.6	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,0000	417,5535	1 670,21
					332,6400	1 330,56
		TOTAL 2.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 2.1.1. TG-1				5 090,20
		Inclusiv salariul				3 552,36
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 2.1.2. TGD				
2.7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	391,7600	391,76
					194,8800	194,88
2.8		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
2.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	175,1515	700,61
					131,0400	524,16
2.10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	260,5090	260,51
					194,8800	194,88
2.11	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc	4,0000	168,0000	672,00
					168,0000	672,00
2.12	08-03-529-5	Bloc-contactator pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12	buc	4,0000	384,3410	1 537,36
					312,4800	1 249,92
2.13	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,1200	4 117,4000	494,09
					3 948,0000	473,76
2.14		Clema de conexiune 3HN-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,0000	65,0000	780,00
					0,0000	0,00
2.15	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	4,0000	144,7400	578,96
					94,9200	379,68
2.16	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,0000	417,5535	835,11
					332,6400	665,28
2.17	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	2,0000	96,9000	193,80
					94,0800	188,16
2.18	10-08-019-04	Utilaj divers: Releu de timp	buc	2,0000	51,9000	103,80
					50,4000	100,80
		TOTAL 2.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 2.1.2. TGD				6 667,99
		Inclusiv salariul				4 643,52
		2.2. Corpuri de iluminat				
2.19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1900	8 585,3100	1 631,21
					7 417,2000	1 409,27
2.20	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1900	10 563,4100	2 007,05
					8 248,8000	1 567,27
2.21	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1600	8 585,3100	1 373,65
					7 417,2000	1 186,75
		TOTAL 2.2. Corpuri de iluminat				5 011,91
		Inclusiv salariul				4 163,29
		2.3. Cabluri				
2.22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,0800	623,2200	2 542,74
					566,1600	2 309,93
2.23		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	388,0000	16,5000	6 402,00
					0,0000	0,00

2.24		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,0000	19,8000	396,00
					0,0000	0,00
2.25	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,1700	739,5000	2 344,22
					660,2400	2 092,96
2.26		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	317,0000	24,5000	7 766,50
					0,0000	0,00
2.27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,1600	1 043,6600	166,99
					940,8000	150,53
2.28		Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m	16,0000	63,0000	1 008,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.3. Cabluri				20 626,44
		Inclusiv salariul				4 553,42
		2.4. Tevi				
2.29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,4800	2 389,3400	17 872,26
					1 999,2000	14 954,02
2.30		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	270,0000	12,5000	3 375,00
					0,0000	0,00
2.31		Teava gofrata PVC d.20 mm	m	478,0000	4,5000	2 151,00
					0,0000	0,00
2.32	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,1600	6 477,9140	1 036,47
					3 486,0000	557,76
2.33		Teava otel d.32 mm	m	16,0000	55,0000	880,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.4. Tevi				25 314,73
		Inclusiv salariul				15 511,78
		2.5. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
2.34	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	8,0000	144,7400	1 157,92
					94,9200	759,36
2.35	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,0000	186,5305	373,06
					151,2000	302,40
		TOTAL 2.5. Aparate de comutatie de joasa tensiune				1 530,98
		Inclusiv salariul				1 061,76
		2.6. Accesorii				
2.36	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1000	3 040,4800	304,05
					2 076,4800	207,65
2.37		Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc	6,0000	36,0000	216,00
					0,0000	0,00
2.38		Cutie pentru butoane 75x70x65 mm KΠ-101	buc	4,0000	35,0000	140,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.6. Accesorii				660,05
		Inclusiv salariul				207,65
		2.7. Materiale de montare				
2.39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0900	2 820,9750	253,89
					2 704,8000	243,43
2.40		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	9,0000	45,0000	405,00
					0,0000	0,00
2.41	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 871,3750	114,86
					2 755,2000	110,21
2.42		Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	4,0000	65,0000	260,00
					0,0000	0,00
2.43	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1600	3 376,8750	540,30
					3 200,4000	512,06
2.44		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	16,0000	75,0000	1 200,00
					0,0000	0,00
2.45		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	29,0000	3,9000	113,10
					0,0000	0,00
2.46	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,2500	3 040,4800	760,12
					2 076,4800	519,12
2.47		Cutie de distributie	buc	25,0000	18,0000	450,00
					0,0000	0,00

		TOTAL 2.7. Materiale de montare				4 097,26
		Inclusiv salariul				1 384,82
		2.8. Impamantare				
2.48	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 902,6000	570,78
					696,3600	208,91
2.49		Electrod vertical din otel rotund \$20 mm	m	12,0000	330,0000	3 960,00
					0,0000	0,00
2.50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500	1 912,0000	286,80
					1 394,4000	209,16
2.51		Banda din otel zincata 40/4 mm	m	15,0000	63,0000	945,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.8. Impamantare				5 762,58
		Inclusiv salariul				418,07

Total manopera (ore)	422,5794
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		74 762,13
Asigurari sociale	24,0000%	8 519,20
Total		83 281,34
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 451,12
Total		85 732,46
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	700,32
Total		86 432,78
Cheltuieli de regie	76,0000%	26 977,47
Total		113 410,25
Beneficiu de deviz	6,0000%	6 804,62

Total Deviz fara TVA	120 214,87
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 3.1.1. TG-1				
3.1		Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ЩМП-4-2 36 УХЛ3 sau analog	buc	1,0000	3 985,0000	3 985,00
					0,0000	0,00
3.2		Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc	1,0000	86,0000	86,00
					0,0000	0,00
3.3		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	147,0000	147,00
					0,0000	0,00
3.4		Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	4,0000	45,0000	180,00
					0,0000	0,00
3.5		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	4,0000	39,0000	156,00
					0,0000	0,00
3.6		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,0000	38,0000	76,00
					0,0000	0,00
3.7		Declansator PH47	buc	1,0000	375,0000	375,00
					0,0000	0,00
3.8		Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc	2,0000	285,0000	570,00
					0,0000	0,00
3.9		Contactator KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO	buc	4,0000	135,0000	540,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 3.1.1. TG-1				6 115,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.1.2. TGD				
3.10		Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ЩМП-2-0 У1 sau analog	buc	1,0000	2 600,0000	2 600,00
					0,0000	0,00
3.11		Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc	2,0000	365,0000	730,00

					0,0000	0,00
3.12		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	186,0000	186,00
					0,0000	0,00
3.13		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	147,0000	147,00
					0,0000	0,00
3.14		Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,0000	361,8000	361,80
					0,0000	0,00
3.15		Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc	4,0000	185,0000	740,00
					0,0000	0,00
3.16		Bloc de contact ПКН-22 (23+2p)	buc	4,0000	110,0000	440,00
					0,0000	0,00
3.17		Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 13+1p	buc	4,0000	120,0000	480,00
					0,0000	0,00
3.18		Contactator KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	2,0000	120,0000	240,00
					0,0000	0,00
3.19		Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc	2,0000	85,0000	170,00
					0,0000	0,00
3.20		Releu de timp 16A 230V T3-15	buc	2,0000	575,0000	1 150,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1.2. TGD Total Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V				7 244,80
		Inclusiv salariul				0,00
		3.2. Corpuri de iluminat				
3.21		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	10,0000	1 450,0000	14 500,00
					0,0000	0,00
3.22		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW sau analog	buc	3,0000	1 350,0000	4 050,00
					0,0000	0,00
3.23		Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW sau analog	buc	6,0000	580,0000	3 480,00
					0,0000	0,00
3.24		Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	15,0000	1 900,0000	28 500,00
					0,0000	0,00
3.25		Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) sau analog	buc	4,0000	1 400,0000	5 600,00
					0,0000	0,00
3.26		Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65°, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301) sau analog	buc	8,0000	8 500,0000	68 000,00
					0,0000	0,00
3.27		Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180°, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24 sau analog	buc	8,0000	5 500,0000	44 000,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.2. Corpuri de iluminat				168 130,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.3. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
3.28		Comutator pachet bipolar 40A IP56 ПБ2-40-M1	buc	8,0000	190,0000	1 520,00
					0,0000	0,00
3.29		Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc	2,0000	130,0000	260,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.3. Aparate de comutatie de joasa tensiune				1 780,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	183 269,80
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 2 199,24

Total Deviz fara TVA	185 469,04
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	318 601,96
TVA (20%)	63 720,39
TOTAL GENERAL	382 322,35
Inclusiv salariul	42 851,04

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior № 2-1-3 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.3

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 382 322,35 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,9500	84,0000	415,80
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,5000	84,0000	1 890,00
3	7123010010200	Betonist	h-om	9,0720	84,0000	762,05
4	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1000	84,0000	176,40
5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,6000	84,0000	1 310,40
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5500	84,0000	970,20
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,8880	84,0000	326,59
8	9312040019600	Sapator	h-om	17,8920	84,0000	1 502,93
Total manopera						7 354,37
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0550	485,0000	26,68
2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0368	485,0000	17,82
3	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0059	6 200,0000	36,46
4	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0029	6 200,0000	18,23
5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	2,73
6	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0003	5 100,0000	1,53
7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	138,7000	6,8000	943,16
8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,4600	22,0000	32,12
9	4100126202818	Apă	m3	0,4730	22,0000	10,41
10	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2106	290,0000	61,07
Total materiale						1 150,21
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3250	25,0000	58,13
2	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,1560	25,0000	153,90
3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6675	35,0000	58,36
Total utilaje						270,39
Total						8 774,96
Asigurari sociale				24,0000%		1 765,05
Total						10 540,01
Cheltuieli de transport				7,0000%		80,51
Total						10 620,53
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		23,00
Total						10 643,53
Cheltuieli de regie				14,5000%		1 543,31
Total						12 186,84
Beneficiu de deviz				6,0000%		731,21
TOTAL Deviz fara TVA						12 918,05

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	422,5794	84,0000	35 496,67
Total manopera					35 496,67	
Materiale						
1		Pictograma pe panou	buc	2,0000	120,0000	240,00
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	8,1820	22,0000	180,00
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,7684	62,0000	171,64
4	05009031	Scoabe	10 buc	50,7720	16,2000	822,51
5	050090611	Fisa de izolație	buc	254,6220	1,0000	254,62
6	05009062	Papuci de cablu	buc	176,9000	1,5000	265,35
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,7482	45,0000	33,67
8	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,4320	45,0000	19,44
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0580	25,0000	1,45
10	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,4848	45,0000	21,82
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,5330	35,0000	18,66
12	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0011	25 000,0000	26,78
13	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0009	4 500,0000	4,11
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0160	18 000,0000	288,79
15	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0012	20 000,0000	23,10
16	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0870	68,0000	209,92
17	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0900	12,5000	1,13
18	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,7000	62,0000	43,40
19	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	138,0520	6,5000	897,34
20	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,4120	135,0000	55,62
21	1019852	Vopsea	kg	1,6480	78,0000	128,54
22	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,0001	25 000,0000	3,00
23	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,1040	120,0000	12,48
24	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0070	42 000,0000	294,00
25	5009030	Flanșe	10 buc	7,6432	6,0000	45,86
26	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,0111	45,0000	135,50
27	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,9280	5,0000	29,64
28	5009070	Racordari	10 buc	13,4640	6,5000	87,52
29	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	32,2800	1,0000	32,28
30	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,3570	85,0000	30,35
31	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3833	45,0000	17,25
32	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0051	42,0000	0,22
33	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,6540	65,0000	172,51
34	600-51	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor	buc	29,0000	3,9000	113,10
35	600-53	Cutie de distributie	buc	25,0000	18,0000	450,00
36	600-gof-20	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	478,0000	4,5000	2 151,00

37	600-KM41235	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc	6,0000	36,0000	216,00
38	600-KP-101	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm KP-101	buc	4,0000	35,0000	140,00
39	600-ot-32	Teava otel d.32 mm	m	16,0000	55,0000	880,00
40	600-PVC-20	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	270,0000	12,5000	3 375,00
41	600-ZNI-2.5	Clema de conexiune 3HN-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,0000	65,0000	780,00
42	600/ot20	Electrod vertical din otel rotund D20 mm	m	12,0000	330,0000	3 960,00
43	600/ot40/4	Banda din otel zincata 40/4 mm	m	15,0000	63,0000	945,00
44	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	16,0000	75,0000	1 200,00
45	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	9,0000	45,0000	405,00
46	60085	Intrerupator doua clapete, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	4,0000	65,0000	260,00
47	600VVGng-FRLS-3x1.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	388,0000	16,5000	6 402,00
48	600VVGng-FRLS-3x2.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	317,0000	24,5000	7 766,50
49	600VVGng-FRLS-4x1.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,0000	19,8000	396,00
50	600VVGng-FRLS-5x4	Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m	16,0000	63,0000	1 008,00
Total materiale					35 016,07	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7502	590,0000	1 032,62
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,2880	35,0000	150,08
3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	10,7600	25,0000	269,00
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	37,5584	25,0000	938,96
5	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,7400	35,0000	95,90
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1840	600,0000	710,40
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,1555	80,0000	1 052,44

Total utilaje **4 249,40**

Total	74 762,13
Asigurari sociale	24,0000% 8 519,20
Total	83 281,34
Cheltuieli de transport	7,0000% 2 451,12
Total	85 732,46
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 700,32
Total	86 432,78
Cheltuieli de regie	76,0000% 26 977,47
Total	113 410,25
Beneficiu de deviz	6,0000% 6 804,62

TOTAL Deviz fara TVA **120 214,87**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera **0,00**

Materiale

1	700-0163	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163)	buc	15,0000	1 900,0000	28 500,00
2	700-0164	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164)	buc	4,0000	1 400,0000	5 600,00
3	700-AVDT32M-1P/10A/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc	2,0000	365,0000	730,00
4	700-AVDT32M-2P	Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc	2,0000	285,0000	570,00

	/20A/30mA					
5	700-BA47-29/3P/C10	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc	1,0000	86,0000	86,00
6	700-BA47-29/3P/C16	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	2,0000	147,0000	294,00
7	700-BA47-29/3P/C25	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	186,0000	186,00
8	700-BH32-3P/40A	Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,0000	361,8000	361,80
9	700-EG01NW	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW	buc	10,0000	1 450,0000	14 500,00
10	700-EG01WW	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW	buc	3,0000	1 350,0000	4 050,00
11	700-FR-7E	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc	2,0000	85,0000	170,00
12	700-ILF12	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65°, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301)	buc	8,0000	8 500,0000	68 000,00
13	700-IRF3	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180°, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24	buc	8,0000	5 500,0000	44 000,00
14	700-KMI-10910	Contactator KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	2,0000	120,0000	240,00
15	700-KMI-11810	Contactator KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO	buc	4,0000	135,0000	540,00
16	700-PF02NW	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW	buc	6,0000	580,0000	3 480,00
17	700-PH47	Declansator PH47	buc	1,0000	375,0000	375,00
18	700-PKI-22	Bloc de contact ПКИ-22 (23+2p)	buc	4,0000	110,0000	440,00
19	700-PPBB-30N	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 13+1p	buc	4,0000	120,0000	480,00
20	700-PV2-40-M1	Comutator pachet bipolar 40A IP56 ПВ2-40-M1	buc	8,0000	190,0000	1 520,00
21	700-RTI-1321	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc	4,0000	185,0000	740,00
22	700-SMP-2-0-IP65	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ЩМП-2-0 У1	buc	1,0000	2 600,0000	2 600,00
23	700-SMP-4-2-36-IP31	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ЩМП-4-2 36 УХЛ3	buc	1,0000	3 985,0000	3 985,00
24	700-TE-15	Releu de timp 16A 230V ТЭ-15	buc	2,0000	575,0000	1 150,00
25	700-VKI-216	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc	2,0000	130,0000	260,00
26	700BA47-29/1P/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	4,0000	45,0000	180,00
27	700BA47-29/1P/C20A	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	4,0000	39,0000	156,00
28	700BA47-29/1P/C6A	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,0000	38,0000	76,00
Total materiale					183 269,80	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					183 269,80	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		2 199,24	
TOTAL Deviz fara TVA					185 469,04	
Total					318 601,96	
TVA			20%		63 720,39	
TOTAL Deviz					382 322,35	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Вентиляция 1.1.1. B1				
1.1		Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			155,00
						0,00
1.1.1	600-ss-125	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	155,0000	155,00
1.2	VA17G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			791,96
						414,12
1.2.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	28,0000	117,60
1.2.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,0000	0,25
1.2.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	68,0000	4,76
1.2.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	6,0000	1,20
1.2.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	28,0000	0,50
1.2.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	33,0000	7,92
1.2.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,0000	0,99
1.2.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,0000	0,11
1.2.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,5000	4,00
1.2.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	29,5000	8,85
1.2.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	33,0000	207,90
1.2.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	1,5000	12,00
1.2.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,1000	8,80
1.2.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	84,0000	414,12
1.2.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.2.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.3	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc			583,23
						82,32
1.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,0000	4,25
1.3.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.3.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.3.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	33,0000	1,98
1.3.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.3.6	2874115765700	Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc	1,0000	420,0000	420,00
1.3.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	29,5000	17,70
1.3.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.3.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.3.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,0000	82,32
1.3.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	35,0000	6,30
1.3.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc			245,23
						82,32
1.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,0000	4,25
1.4.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.4.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.4.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	33,0000	1,98
1.4.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.4.6	2874115765700	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc	1,0000	82,0000	82,00
1.4.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	29,5000	17,70
1.4.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.4.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.4.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,0000	82,32
1.4.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	35,0000	6,30
1.4.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc			273,23
						82,32
1.5.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,0000	4,25
1.5.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.5.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32

1.5.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	33,0000	1,98
1.5.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.5.6	2874115765700	Внутренняя регулируемая однородная решетка (полимер) 200x100	buc	1,0000	110,0000	110,00
1.5.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	29,5000	17,70
1.5.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.5.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.5.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,0000	82,32
1.5.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	35,0000	6,30
1.5.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
		TOTAL 1.1. Вентиляция 1.1.1. В1				1 553,68
		1.1.2. ПЕ1, ПЕ2				
1.6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc			513,23 82,32
1.6.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,0000	4,25
1.6.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.6.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.6.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	33,0000	1,98
1.6.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.6.6	2874115765700	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	1,0000	350,0000	350,00
1.6.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	29,5000	17,70
1.6.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.6.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.6.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,0000	82,32
1.6.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	35,0000	6,30
1.6.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
		TOTAL 1.1.2. ПЕ1, ПЕ2				1 026,46
		1.1.3. Жесть и фасонные части				
1.7	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			551,25 141,04
1.7.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	1,0000	326,0000	326,00
1.7.2	2874115837749	Fixari	kg	1,1000	38,0000	41,80
1.7.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,5000	7,50
1.7.4	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,9000	13,50
1.7.5	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,9000	13,50
1.7.6	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	4,0000	2,52
1.7.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,0000	4,05
1.7.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	84,0000	141,04
1.7.9	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,0000	1,35
1.8	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			512,39 129,11
1.8.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	1,0000	298,0000	298,00
1.8.2	2874115837749	Fixari	kg	1,1000	38,0000	41,80
1.8.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,5000	7,50
1.8.4	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,9000	13,50
1.8.5	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,9000	13,50
1.8.6	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	4,0000	3,60
1.8.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,0000	3,78
1.8.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	84,0000	129,11
1.8.9	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,0000	1,60
1.9	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2			66,24 39,31
1.9.1	2682162611305	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	1,0180	25,0000	25,45
1.9.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	29,5000	0,27
1.9.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	29,5000	1,21
1.9.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	84,0000	39,31
1.10	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatii peste 1,6 m, confectionare	m2			170,22 19,74
1.10.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,2350	84,0000	19,74
1.10.2	2710403601300	Tabla zincata	kg	4,5530	33,0000	150,25
1.10.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,8000	0,24
1.11	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste	m2			53,48

		termoizolatatie peste 1,6 m, montare				49,48
1.11.1	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,5000	4,00
1.11.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	84,0000	49,48
		TOTAL 1.1.3. Жесть и фасонные части				4 346,68
		1.2. Радиаторное отопление 1.2.1. Отопительные приборы				
1.12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/600 sau analog	buc			912,14 42,00
1.12.1	2822115700000	Radiator 22-500/600	buc	1,0000	860,0000	860,00
1.12.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	18,0000	0,05
1.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,0000	0,15
1.12.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,0000	0,95
1.12.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,3300	3,99
1.12.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.12.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,00
1.13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/700 sau analog	buc			1 032,14 42,00
1.13.1	2822115700000	Radiator 22-500/700	buc	1,0000	980,0000	980,00
1.13.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	18,0000	0,05
1.13.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,0000	0,15
1.13.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,0000	0,95
1.13.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,3300	3,99
1.13.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.13.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,00
1.14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/1000 sau analog	buc			2 652,14 42,00
1.14.1	2822115700000	Radiator 22-500/1000	buc	1,0000	2 600,0000	2 600,00
1.14.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	18,0000	0,05
1.14.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,0000	0,15
1.14.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,0000	0,95
1.14.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,3300	3,99
1.14.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.14.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,00
1.15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1000 sau analog	buc			2 652,14 42,00
1.15.1	2822115700000	Radiator 33-500/1000	buc	1,0000	2 600,0000	2 600,00
1.15.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	18,0000	0,05
1.15.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,0000	0,15
1.15.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,0000	0,95
1.15.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,3300	3,99
1.15.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.15.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,00
1.16	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc			3 167,39 54,60
1.16.1	2822115700000	Radiator 33-500/1200	buc	1,0000	3 100,0000	3 100,00
1.16.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	18,0000	0,07
1.16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,0000	0,20
1.16.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,0000	0,95
1.16.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,3300	5,32
1.16.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.16.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,0000	6,25
1.17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1800 sau analog	buc			3 583,97 67,20
1.17.1	2822115700000	Radiator 33-500/1800	buc	1,0000	3 500,0000	3 500,00
1.17.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	18,0000	0,09
1.17.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,0000	0,25
1.17.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,0000	0,95
1.17.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,3300	7,98
1.17.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,0000	67,20
1.17.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	25,0000	7,50
1.18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,30 12,60
1.18.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	22,0000	22,00
1.18.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,9000	1,80
1.18.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,2000	2,40
1.18.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.18.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,0000	2,50
1.19		Kit montaj radiator	buc			310,00

						0,00
1.19.1	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	310,0000	310,00
1.20	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			57,02 44,52
1.20.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	84,0000	44,52
1.20.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	125,0000	12,50
1.21	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			39,48 39,48
1.21.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	84,0000	39,48
1.22	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp (Промывка питьевой водой внутреннего оборудования центрального отопления, с общей площадью поверхности до 100 м2).	m2			58,97 27,72
1.22.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.22.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	125,0000	31,25
		TOTAL 1.2. Радиаторное отопление 1.2.1. Отопительные приборы				62 073,66
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
1.23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			1 115,94 15,12
1.23.1	2875274202700	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	1 100,0000	1 100,00
1.23.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,0000	0,22
1.23.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,0000	0,60
1.23.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,0000	15,12
1.24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			170,94 15,12
1.24.1	2875274202700	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	155,0000	155,00
1.24.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,0000	0,22
1.24.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,0000	0,60
1.24.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,0000	15,12
1.25	СК30А	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc			1 049,71 92,40
1.25.1	2840127329600	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc	1,0000	950,0000	950,00
1.25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,8500	0,57
1.25.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.25.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.25.5	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	65,0000	3,25
1.25.6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	84,0000	79,80
1.25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc			373,04 21,00
1.26.1	2875274205100	Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0000	350,0000	350,00
1.26.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	18,0000	0,54
1.26.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,0000	1,50
1.26.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.27	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc			349,75 193,20
1.27.1	2924127322065	Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0000	155,0000	155,00
1.27.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	1,55
1.27.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,0000	193,20
1.28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc			223,67 12,60

1.28.1	2875274205100	Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc	1,0000	210,0000	210,00
1.28.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	18,0000	0,27
1.28.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,0000	0,80
1.28.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m			48,97 29,40
1.29.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m	1,0300	19,0000	19,57
1.29.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,0000	29,40
1.30	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4 / fittinguri	m			48,97 29,40
1.30.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m	1,0300	19,0000	19,57
1.30.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,0000	29,40
1.31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2	m			57,29 33,60
1.31.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2	m	1,0300	23,0000	23,69
1.31.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.32	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2 / fittinguri	m			57,29 33,60
1.32.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2	m	1,0300	23,0000	23,69
1.32.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4	m			82,01 33,60
1.33.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4	m	1,0300	47,0000	48,41
1.33.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.34	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4 / fittinguri	m			82,01 33,60
1.34.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4	m	1,0300	47,0000	48,41
1.34.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7	m			83,12 37,80
1.35.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7	m	1,0300	44,0000	45,32
1.35.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.36	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7 / fittinguri	m			83,12 37,80
1.36.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7	m	1,0300	44,0000	45,32
1.36.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф20 sau analog	m			140,65 48,72
1.37.1	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф20	m	1,0300	85,0000	87,55
1.37.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	4,38
1.37.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	84,0000	48,72
1.38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф25 sau analog	m			154,71 48,72
1.38.1	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф25	m	1,0300	98,0000	100,94
1.38.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	5,05
1.38.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	84,0000	48,72
1.39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c	m			173,09

		фольгированным покрытием ф32 sau analog				48,72
1.39.1	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32	m	1,0300	115,0000	118,45
1.39.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	5,92
1.39.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	84,0000	48,72
1.40	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40 sau analog	m			216,35 48,72
1.40.1	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40	m	1,0300	155,0000	159,65
1.40.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	7,98
1.40.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	84,0000	48,72
1.41	СК30А	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc			7 599,71 92,40
1.41.1	2840127329600	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc	1,0000	7 500,0000	7 500,00
1.41.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,8500	0,57
1.41.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.41.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.41.5	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	65,0000	3,25
1.41.6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	84,0000	79,80
1.41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.41.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.42	СК30А	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc			11 599,71 92,40
1.42.1	2840127329600	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc	1,0000	11 500,0000	11 500,00
1.42.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,8500	0,57
1.42.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.42.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.42.5	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	65,0000	3,25
1.42.6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	84,0000	79,80
1.42.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.42.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.43	СК30А	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc			19 899,71 92,40
1.43.1	2840127329600	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc	1,0000	19 800,0000	19 800,00
1.43.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,8500	0,57
1.43.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.43.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.43.5	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	65,0000	3,25
1.43.6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	84,0000	79,80
1.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.43.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.44	СК30А	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc			25 099,71 92,40
1.44.1	2840127329600	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc	1,0000	25 000,0000	25 000,00
1.44.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,8500	0,57
1.44.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.44.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.44.5	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	65,0000	3,25
1.44.6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	84,0000	79,80
1.44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.44.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg			84,32 19,32
1.45.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	65,0000	65,00
1.45.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,0000	19,32
1.46	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,56 7,56
1.46.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,0000	7,56
1.46.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	125,0000	5,00
1.47	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2	m			15,49 9,24
1.47.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,0000	9,24

1.47.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	125,0000	6,25
1.48	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,72 6,72
1.48.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.49	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,40 8,40
1.49.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,0000	8,40
		TOTAL 1.2.2. Материалы и трубопроводы				223 666,92

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Вентиляция 2.1.1. В1				
2.1	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			1 997,42 1 821,12
2.1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	25,0000	7,50
2.1.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,0000	4,35
2.1.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	33,0000	8,25
2.1.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,1000	2,60
2.1.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,5000	3,54
2.1.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,0000	7,00
2.1.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,5000	39,00
2.1.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,61
2.1.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	84,0000	1 821,12
2.1.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	35,0000	4,20
2.1.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	750,0000	75,00
2.1.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,0000	21,25
2.2	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc			938,04 924,00
2.2.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	4 500,0000	0,09
2.2.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	35,0000	0,04
2.2.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,0000	7,50
2.2.4	5220076	Aliaje de stanii-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0120	155,0000	1,86
2.2.5	1	Muncitor	h-om	11,0000	84,0000	924,00
2.2.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,0000	4,55
2.3	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm.	buc			94,29 72,24
2.3.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,0000	1,65
2.3.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,5000	6,00
2.3.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,4000	4,80
2.3.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,8000	9,60
2.3.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	84,0000	72,24
2.4	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			94,29 72,24
2.4.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,0000	1,65
2.4.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,5000	6,00
2.4.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,4000	4,80
2.4.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,8000	9,60
2.4.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	84,0000	72,24
2.5	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc cu actionare electrica	buc			358,80 271,32
2.5.1	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	18,0000	0,36
2.5.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	25,0000	2,50
2.5.3	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	105,0000	1,58
2.5.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,0000	0,66
2.5.5	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	65,0000	1,11
2.5.6	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	19,0000	1,62
2.5.7	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	18,0000	1,71
2.5.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	33,0000	0,33
2.5.9	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,5000	2,00
2.5.10	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,3000	1,30

2.5.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,5000	6,00
2.5.12	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.5.13	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	29,5000	3,25
2.5.14	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	29,0000	0,41
2.5.15	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	29,0000	11,02
2.5.16	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	65,0000	6,50
2.5.17	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,5000	2,00
2.5.18	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,4000	0,40
2.5.19	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	1,5000	18,00
2.5.20	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.5.21	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.5.22	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	1,2000	4,80
2.5.23	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,1000	13,20
2.5.24	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	84,0000	271,32
2.5.25	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,0000	5,25
2.5.26	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
		TOTAL 2.1. Вентиляция 2.1.1. B1				3 671,42
		2.2. Радиаторное отопление 2.2.1. Материалы и трубопроводы				
2.6	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat	buc			301,85
						285,60
2.6.1	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	29,0000	0,87
2.6.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	33,0000	4,13
2.6.3	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	225,0000	11,25
2.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	84,0000	285,60
2.7	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			34,01
						33,60
2.7.1	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,0060	18,0000	0,11
2.7.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,0000	0,30
2.7.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
2.8	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: закладные детали / exclusiv teava, mufa	buc			93,45
						88,20
2.8.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0930	25,0000	2,33
2.8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	33,0000	1,52
2.8.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	29,5000	0,59
2.8.4	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,0120	18,0000	0,22
2.8.5	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,0000	0,60
2.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	84,0000	88,20
		TOTAL 2.2. Радиаторное отопление 2.2.1. Материалы и трубопроводы				684,22

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Вентиляция 3.1.1. B1				
3.1		Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 м3/ч, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc			6 250,00
						0,00
3.1.1	700-TD-350/125-Silent-210	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 м3/ч, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent	buc	1,0000	6 250,0000	6 250,00
3.2		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc			2 700,00
						0,00
3.2.1	700-reg-vit	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,0000	2 700,0000	2 700,00
3.3		Гибкая вставка ф125	buc			550,00
						0,00
3.3.1	700-c-flex-125	Гибкая вставка ф125	buc	1,0000	550,0000	550,00
3.4		Шумоглушитель ф125	buc			2 100,00
						0,00
3.4.1	700-atenuator-125	Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
3.5		Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 sau analog	buc			9 200,00
						0,00
3.5.1	700-sa-100	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230	buc	1,0000	9 200,0000	9 200,00
		TOTAL 3.1. Вентиляция 3.1.1. B1				23 450,00
		3.2. Радиаторное отопление 3.2.1. Материалы и трубопроводы				
3.6		Распределительный коллектор ф32 для системы	buc			12 000,00

		радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15				0,00
3.6.1	700-distr-32	Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15	buc	1,0000	12 000,0000	12 000,00
3.7		Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			450,00
						0,00
3.7.1	700-41	Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	450,0000	450,00
3.8		Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			380,00
						0,00
3.8.1	700-42	Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	380,0000	380,00
3.9		Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc			280,00
						0,00
3.9.1	700-42ZK4-270.00-90	Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc	1,0000	280,0000	280,00
		TOTAL 3.2. Радиаторное отопление 3.2.1. Материалы и трубопроводы				15 330,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Incalzire, ventilare, conditionare № 2-1-4 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.4

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 531 262,24 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Вентиляция 1.1.1. В1				
1.1		Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	155,0000	155,00
					0,0000	0,00
1.2	VA17G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	0,0300	791,9560	23,76
					414,1200	12,42
1.3	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc	1,0000	583,2300	583,23
					82,3200	82,32
1.4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc	1,0000	245,2300	245,23
					82,3200	82,32
1.5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc	2,0000	273,2300	546,46
					82,3200	164,64
		TOTAL 1.1. Вентиляция 1.1.1. В1				1 553,68
		Inclusiv salariul				341,70
		1.1.2. ПЕ1, ПЕ2				
1.6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 м3/ч, при dP=10 Pa тип Air Box Comfort sau analog	buc	2,0000	513,2300	1 026,46
					82,3200	164,64
		TOTAL 1.1.2. ПЕ1, ПЕ2				1 026,46
		Inclusiv salariul				164,64
		1.1.3. Жесть и фасонные части				
1.7	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	2,1000	551,2542	1 157,63
					141,0360	296,18
1.8	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	4,3000	512,3870	2 203,26
					129,1080	555,16
1.9	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	3,4000	66,2370	225,21
					39,3120	133,66
1.10	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, confectionare	m2	3,4000	170,2242	578,76
					19,7400	67,12
1.11	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, montare	m2	3,4000	53,4760	181,82
					49,4760	168,22
		TOTAL 1.1.3. Жесть и фасонные части				4 346,68
		Inclusiv salariul				1 220,34
		1.2. Радиаторное отопление 1.2.1. Отопительные приборы				
1.12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik	buc	1,0000	912,1440	912,14

		Klassik 22-500/600 sau analog			42,0000	42,00
1.13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/700 sau analog	buc	1,0000	1 032,1440	1 032,14
					42,0000	42,00
1.14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/1000 sau analog	buc	1,0000	2 652,1440	2 652,14
					42,0000	42,00
1.15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1000 sau analog	buc	2,0000	2 652,1440	5 304,29
					42,0000	84,00
1.16	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc	2,0000	3 167,3920	6 334,78
					54,6000	109,20
1.17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1800 sau analog	buc	10,0000	3 583,9700	35 839,70
					67,2000	672,00
1.18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	68,0000	41,3000	2 808,40
					12,6000	856,80
1.19		Kit montaj radiator	buc	17,0000	310,0000	5 270,00
					0,0000	0,00
1.20	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	12,3500	57,0200	704,20
					44,5200	549,82
1.21	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	12,3500	39,4800	487,58
					39,4800	487,58
1.22	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp (Промывка питьевой водой внутреннего оборудования центрального отопления, с общей площадью поверхности до 100 м2).	m2	12,3500	58,9700	728,28
					27,7200	342,34
		TOTAL 1.2. Радиаторное отопление 1.2.1. Отопительные приборы				62 073,66
		Inclusiv salariul				3 227,74
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
1.23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,0000	1 115,9360	18 970,91
					15,1200	257,04
1.24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,0000	170,9360	2 905,91
					15,1200	257,04
1.25	CK30A	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc	1,0000	1 049,7125	1 049,71
					92,4000	92,40
1.26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	2,0000	373,0400	746,08
					21,0000	42,00
1.27	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0000	349,7500	349,75
					193,2000	193,20
1.28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc	2,0000	223,6700	447,34
					12,6000	25,20
1.29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m	141,0000	48,9700	6 904,77
					29,4000	4 145,40
1.30	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau	m	42,3000	48,9700	2 071,43

		aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 20x3.4 / fittinguri			29,4000	1 243,62
1.31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2	m	103,0000	57,2900 33,6000	5 900,87 3 460,80
1.32	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2 / fittinguri	m	30,9000	57,2900 33,6000	1 770,26 1 038,24
1.33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4	m	32,0000	82,0100 33,6000	2 624,32 1 075,20
1.34	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4 / fittinguri	m	9,6000	82,0100 33,6000	787,30 322,56
1.35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7	m	52,0000	83,1200 37,8000	4 322,24 1 965,60
1.36	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7 / fittinguri	m	15,6000	83,1200 37,8000	1 296,67 589,68
1.37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 20 sau analog	m	141,0000	140,6475 48,7200	19 831,30 6 869,52
1.38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 25 sau analog	m	103,0000	154,7070 48,7200	15 934,82 5 018,16
1.39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 32 sau analog	m	32,0000	173,0925 48,7200	5 538,96 1 559,04
1.40	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 40 sau analog	m	52,0000	216,3525 48,7200	11 250,33 2 533,44
1.41	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc	2,0000	7 599,7125 92,4000	15 199,43 184,80
1.42	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc	2,0000	11 599,7125 92,4000	23 199,43 184,80
1.43	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc	1,0000	19 899,7125 92,4000	19 899,71 92,40
1.44	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc	2,0000	25 099,7125 92,4000	50 199,43 184,80
1.45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg	70,0000	84,3200 19,3200	5 902,40 1 352,40
1.46	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	276,0000	12,5600 7,5600	3 466,56 2 086,56
1.47	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	52,0000	15,4900 9,2400	805,48 480,48
1.48	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme,	m	276,0000	6,7200	1 854,72

		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			6,7200	1 854,72
1.49	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	52,0000	8,4000	436,80
					8,4000	436,80
		TOTAL 1.2.2. Материалы и трубопроводы				223 666,92
		Inclusiv salariul				37 545,90

Total manopera (ore)	505,9562
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		292 667,40
Asigurari sociale	24,0000%	10 200,08
Total		302 867,48
Cheltuieli de transport	7,0000%	17 331,07
Total		320 198,55
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 951,73
Total		325 150,28
Cheltuieli de regie	14,5000%	47 146,79
Total		372 297,07
Beneficiu de deviz	6,0000%	22 337,82

Total Deviz fara TVA	394 634,90
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Вентиляция 2.1.1. B1				
2.1	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,0000	1 997,4220	1 997,42
					1 821,1200	1 821,12
2.2	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,0000	938,0420	938,04
					924,0000	924,00
2.3	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm.	buc	2,0000	94,2900	188,58
					72,2400	144,48
2.4	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,0000	94,2900	188,58
					72,2400	144,48
2.5	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc cu actionare electrica	buc	1,0000	358,7960	358,80
					271,3200	271,32
		TOTAL 2.1. Вентиляция 2.1.1. B1				3 671,42
		Inclusiv salariul				3 305,40
		2.2. Радиаторное отопление 2.2.1. Материалы и трубопроводы				
2.6	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat	buc	1,0000	301,8450	301,85
					285,6000	285,60
2.7	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	3,0000	34,0080	102,02
					33,6000	100,80
2.8	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: закладные детали / exclusiv teava, mufa	buc	3,0000	93,4490	280,35
					88,2000	264,60
		TOTAL 2.2. Радиаторное отопление 2.2.1. Материалы и трубопроводы				684,22
		Inclusiv salariul				651,00

Total manopera (ore)	47,1000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		4 355,64
Asigurari sociale	24,0000%	949,54

Total		5 305,17
Cheltuieli de transport	7,0000%	20,19
Total		5 325,37
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	5,77
Total		5 331,14
Cheltuieli de regie	76,0000%	3 006,86
Total		8 338,00
Beneficiu de deviz	6,0000%	500,28

Total Deviz fara TVA	8 838,28
-----------------------------	-----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Вентиляция 3.1.1. В1				
3.1		Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,0000	6 250,0000	6 250,00
					0,0000	0,00
3.2		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc	1,0000	2 700,0000	2 700,00
					0,0000	0,00
3.3		Гибкая вставка ф125	buc	2,0000	550,0000	1 100,00
					0,0000	0,00
3.4		Шумоглушитель ф125	buc	2,0000	2 100,0000	4 200,00
					0,0000	0,00
3.5		Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 sau analog	buc	1,0000	9 200,0000	9 200,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1. Вентиляция 3.1.1. В1				23 450,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.2. Радиаторное отопление 3.2.1. Материалы и трубопроводы				
3.6		Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15	buc	1,0000	12 000,0000	12 000,00
					0,0000	0,00
3.7		Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,0000	450,0000	1 350,00
					0,0000	0,00
3.8		Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,0000	380,0000	1 140,00
					0,0000	0,00
3.9		Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc	3,0000	280,0000	840,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.2. Радиаторное отопление 3.2.1. Материалы и трубопроводы				15 330,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	38 780,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 465,36

Total Deviz fara TVA	39 245,36
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	442 718,54
TVA (20%)	88 543,71
TOTAL GENERAL	531 262,24
Inclusiv salariul	46 456,72

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Incalzire, ventilare, conditionare № 2-1-4 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.4

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 531 262,24 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,5912	84,0000	133,66
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,0000	193,20
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	284,0605	84,0000	23 861,08
4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	190,2400	84,0000	15 980,16
5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,1629	84,0000	1 357,68
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,8016	84,0000	235,33
7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,6000	84,0000	638,40
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	84,0000	100,80
Total manopera						42 500,32
Materiale						
1	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	485,0000	1,94
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5710	18,0000	10,28
3	20028339	Materiale mărunte	%	20,0000	0,0000	1 741,68
4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2472	33,0000	8,16
5	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	1,55
6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	2,0000	0,0000	24,75
7	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	28,0000	0,00
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3609	33,0000	11,91
9	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2705	28,0000	7,58
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0203	25,0000	25,51
11	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,1460	25,0000	28,65
12	2430226101260	Grund miniu	kg	0,4000	65,0000	26,00
13	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	188,7990	19,0000	3 587,18
14	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	137,9170	23,0000	3 172,09
15	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	42,8480	47,0000	2 013,86
16	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m	69,6280	44,0000	3 063,63
17	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	136,0000	0,9000	122,40
18	2524217304531	Fisie de etansare	m	5,1930	4,0000	20,77
19	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	2,1000	326,0000	684,60
20	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	4,3000	298,0000	1 281,40
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,8500	4,56
22	2682162611305	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	3,4612	25,0000	86,53
23	2710403601300	Tabla zincata	kg	15,4802	33,0000	510,85
24	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1890	33,0000	6,24
25	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	70,0000	65,0000	4 550,00
26	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1260	28,0000	3,53
27	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0306	29,5000	0,90
28	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1394	29,5000	4,11
29	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,6090	29,5000	106,47
30	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8500	19,0000	16,15
31	2822115700000	Radiator 22-500/1000	buc	1,0000	2 600,0000	2 600,00

32	2822115700000	Radiator 22-500/600	buc	1,0000	860,0000	860,00
33	2822115700000	Radiator 22-500/700	buc	1,0000	980,0000	980,00
34	2822115700000	Radiator 33-500/1000	buc	2,0000	2 600,0000	5 200,00
35	2822115700000	Radiator 33-500/1200	buc	2,0000	3 100,0000	6 200,00
36	2822115700000	Radiator 33-500/1800	buc	10,0000	3 500,0000	35 000,00
37	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	68,0000	22,0000	1 496,00
38	2840127329600	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc	2,0000	7 500,0000	15 000,00
39	2840127329600	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc	2,0000	11 500,0000	23 000,00
40	2840127329600	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc	1,0000	19 800,0000	19 800,00
41	2840127329600	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc	2,0000	25 000,0000	50 000,00
42	2840127329600	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc	1,0000	950,0000	950,00
43	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0021	68,0000	0,14
44	2874115765700	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc	1,0000	82,0000	82,00
45	2874115765700	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc	2,0000	110,0000	220,00
46	2874115765700	Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc	1,0000	420,0000	420,00
47	2874115765700	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	2,0000	350,0000	700,00
48	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,2400	1,1000	0,26
49	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	96,0000	0,9000	86,40
50	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	168,0000	0,8000	134,40
51	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,0000	0,5000	24,00
52	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	136,0000	1,2000	163,20
53	2874115837749	Fixari	kg	7,0400	38,0000	267,52
54	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	168,0000	0,4000	67,20
55	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	27,2000	0,5000	13,60
56	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,2400	1,5000	0,36
57	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	96,0000	0,9000	86,40
58	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,2400	0,5000	132,12
59	2875274202700	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,0000	1 100,0000	18 700,00
60	2875274202700	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,0000	155,0000	2 635,00
61	2875274205100	Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc	2,0000	210,0000	420,00
62	2875274205100	Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	2,0000	350,0000	700,00
63	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	83,0000	1,3300	110,39
64	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0060	6,0000	0,04
65	2924127322065	Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0000	155,0000	155,00
66	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20	m	145,2300	85,0000	12 344,55
67	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25	m	106,0900	98,0000	10 396,82
68	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32	m	32,9600	115,0000	3 790,40
69	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40	m	53,5600	155,0000	8 301,80
70	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1666	4,8000	0,80
71	600-ss-125	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	155,0000	155,00
72	610	Kit montaj radiator	buc	17,0000	310,0000	5 270,00

Total materiale						247 586,67
Utilaje						
1	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,3886	25,0000	9,72
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1206	25,0000	3,02
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	25,0000	2,00
4	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	17,9625	125,0000	2 245,31
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	11,3000	25,0000	282,50
6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0821	35,0000	37,87
Total utilaje						2 580,42
Total						292 667,40
Asigurari sociale				24,0000%		10 200,08
Total						302 867,48
Cheltuieli de transport				7,0000%		17 331,07
Total						320 198,55
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		4 951,73
Total						325 150,28
Cheltuieli de regie				14,5000%		47 146,79
Total						372 297,07
Beneficiu de deviz				6,0000%		22 337,82
TOTAL Deviz fara TVA						394 634,90

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	11,0000	84,0000	924,00
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,7500	84,0000	651,00
3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,3500	84,0000	2 381,40
Total manopera						3 956,40

Materiale

1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	35,0000	0,04
2	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0000	4 500,0000	0,09
3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,0000	7,50
4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	18,0000	0,97
5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3450	33,0000	11,39
6	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,61
7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,0000	7,00
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3980	33,0000	13,13
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6790	25,0000	16,98
10	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	65,0000	6,50
11	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1080	25,0000	2,70
12	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,0000	4,35
13	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	105,0000	1,58
14	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	29,0000	0,41
15	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	29,0000	11,02
16	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	29,0000	0,87
17	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	18,0000	0,36
18	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	18,0000	1,71
19	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	19,0000	1,62
20	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0600	29,5000	1,77
21	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2300	29,5000	6,79
22	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,0000	1,00

23	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,0000	1,00
24	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,1000	13,20
25	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	48,0000	0,8000	38,40
26	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,5000	39,00
27	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,3000	1,30
28	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,5000	2,00
29	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	1,0000	1,00
30	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,1000	2,60
31	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	49,0000	0,4000	19,60
32	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	1,2000	4,80
33	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	1,5000	18,00
34	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,5000	2,00
35	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	65,0000	1,11
36	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,0000	0,5000	30,00
37	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	225,0000	11,25
38	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0120	155,0000	1,86
Total materiale						288,49
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,0000	21,25
3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2700	35,0000	9,45
4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,0000	4,55
5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	750,0000	75,00
Total utilaje						110,75
Total						4 355,64
Asigurari sociale				24,0000%		949,54
Total						5 305,17
Cheltuieli de transport				7,0000%		20,19
Total						5 325,37
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		5,77
Total						5 331,14
Cheltuieli de regie				76,0000%		3 006,86
Total						8 338,00
Beneficiu de deviz				6,0000%		500,28
TOTAL Deviz fara TVA						8 838,28

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	700-41	Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,0000	450,0000	1 350,00
2	700-42	Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,0000	380,0000	1 140,00
3	700-42ZK4-270.00-90	Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc	3,0000	280,0000	840,00
4	700-atenuator-125	Шумоглушитель ф125	buc	2,0000	2 100,0000	4 200,00
5	700-c-flex-125	Гибкая вставка ф125	buc	2,0000	550,0000	1 100,00
6	700-distr-32	Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с	buc	1,0000	12 000,0000	12 000,00

		воздухоотводчиком ф15				
7	700-reg-vit	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,0000	2 700,0000	2 700,00
8	700-sa-100	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230	buc	1,0000	9 200,0000	9 200,00
9	700-TD-350/125-Silent-210	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 м3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent	buc	1,0000	6 250,0000	6 250,00
Total materiale					38 780,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					38 780,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		465,36	
TOTAL Deviz fara TVA					39 245,36	
Total					442 718,54	
TVA			20%		88 543,71	
TOTAL Deviz					531 262,24	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.5

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Biserica				
1.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,80
						16,80
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			42,00
						42,00
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			38,25
						25,20
1.3.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,8000	11,56
1.3.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22
1.3.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.3.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
1.3.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			55,74
						37,80
1.4.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,8000	15,30
1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.4.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	5 100,0000	0,51
1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	22,0000	0,44
1.4.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.4.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.4.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,60
						12,60
1.5.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,0000	10,92
1.6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,72
						48,72
1.6.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,0000	44,52
1.7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,42
						12,60
1.7.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,8000	1,50
1.7.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	485,0000	0,49
1.7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	22,0000	0,11
1.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,0000	5,88
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.7.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.7.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 1.1. Biserica				788,72

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
2.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc			2 040,48
						2 016,00
2.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,0000	0,20

2.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	25,0000	10,00
2.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0560	155,0000	8,68
2.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,0000	2 016,00
2.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	35,0000	5,60
2.2	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc			590,30
						588,00
2.2.1	01012073	Ațe aspre	kg	0,0020	25,0000	0,05
2.2.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0120	155,0000	1,86
2.2.3	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0060	65,0000	0,39
2.2.4	1	Muncitor	h-om	7,0000	84,0000	588,00
2.3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			235,00
						173,04
2.3.1	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	22,0000	61,60
2.3.2	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	12 000,0000	0,36
2.3.3	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,0000	173,04
2.4	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc			349,33
						336,00
2.4.1	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0010	35,0000	0,04
2.4.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,0000	7,50
2.4.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0080	155,0000	1,24
2.4.4	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,0000	336,00
2.4.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,0000	4,55
2.5	10-08-002-02	Avertizoare "IC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			180,64
						168,00
2.5.1	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0005	35,0000	0,02
2.5.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	25,0000	6,25
2.5.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0050	155,0000	0,78
2.5.4	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,0000	168,00
2.5.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	35,0000	5,60
2.6	10-08-002-01	Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			88,92
						84,00
2.6.1	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0002	35,0000	0,01
2.6.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	25,0000	2,50
2.6.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0020	155,0000	0,31
2.6.4	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,0000	84,00
2.6.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			37,21
						29,40
2.7.1	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	6,0000	0,01
2.7.2	1	Muncitor	h-om	0,3500	84,0000	29,40
2.7.3	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	65,0000	7,80
2.8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc			84,77
						84,00
2.8.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,0000	84,00
2.8.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0040	155,0000	0,62
2.8.3	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	75,0000	0,15
2.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			84,75
						84,00
2.9.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,0000	84,00
2.9.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0040	155,0000	0,62
2.9.3	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	65,0000	0,13
2.10	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc			37,21
						29,40
2.10.1	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	6,0000	0,01
2.10.2	1	Muncitor	h-om	0,3500	84,0000	29,40
2.10.3	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	65,0000	7,80
2.11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 124,41
						1 041,60
2.11.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	18 000,0000	0,72
2.11.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	400,0000	3,33
2.11.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	45,0000	0,18
2.11.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	112,0000	1,08
2.11.5	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС30"	kg	0,5000	155,0000	77,50
2.11.6	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,0000	1 041,60
2.12		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОПКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m			15,60
						0,00

2.12.1	600-1x2x0.8-FE180	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	1,0000	15,6000	15,60
2.13		Cablu de alimentare din cupru BBГнг FRLS 3x1,5	m			17,80
						0,00
2.13.1	600VVГнг-FRLS-3x1.5	Cablu de alimentare din cupru BBГнг FRLS 3x1,5	m	1,0000	17,8000	17,80
2.14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoatbe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 389,34
						1 999,20
2.14.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,0000	37,80
2.14.2	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,5000	87,10
2.14.3	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	6,0000	6,00
2.14.4	05009031	Scoatbe	10 buc	6,7000	16,2000	108,54
2.14.5	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,0000	18,00
2.14.6	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	6,5000	11,70
2.14.7	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,0000	1 999,20
2.14.8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,0000	121,00
2.15		Teava PVC Ø16 mm	m			6,80
						0,00
2.15.1	600PVC-16	Teava PVC Ø16 mm	m	1,0000	6,8000	6,80
		TOTAL 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				17 232,41

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
3.1		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc			3 600,00
						0,00
3.1.1	700-SmartLine020-4	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4	buc	1,0000	3 600,0000	3 600,00
3.2		Modul GSM (transmitator)	buc			2 100,00
						0,00
3.2.1	700-GSM	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
3.3		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc			2 100,00
						0,00
3.3.1	700-ATS-100	Radio emitator ATS-100	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
3.4		Baterii acumulatori AK5-12V 7A/H	buc			420,00
						0,00
3.4.1	700-AK5-12/7	Baterii acumulatori AK5-12V 7A/H	buc	1,0000	420,0000	420,00
3.5		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc			390,00
						0,00
3.5.1	700-REL1INT	Modul cu releu REL1INT	buc	1,0000	390,0000	390,00
3.6		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc			300,00
						0,00
3.6.1	700-ID100	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	300,0000	300,00
3.7		Detector optic de temperatura ID200 sau analog	buc			300,00
						0,00
3.7.1	700-ID200	Detector optic de temperatura ID200	buc	1,0000	300,0000	300,00
3.8		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc			65,00
						0,00
3.8.1	700-EB0010	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	65,0000	65,00
3.9		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc			155,00
						0,00
3.9.1	700-IC010	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	1,0000	155,0000	155,00
3.10		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc			1 400,00
						0,00
3.10.1	700-IS0020RE	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE	buc	1,0000	1 400,0000	1 400,00
3.11		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc			1 215,00
						0,00
3.11.1	700-Ivy	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy	buc	1,0000	1 215,0000	1 215,00
3.12		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc			1 890,00
						0,00
3.12.1	700-ESB020	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020	buc	1,0000	1 890,0000	1 890,00

		TOTAL 3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				25 670,00
--	--	--	--	--	--	------------------

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Semnalizare incendiu № 2-1-5 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.5

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 70 359,72 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Biserica				
1.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	3,0000	16,8000	50,40
					16,8000	50,40
1.2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	42,0000	63,00
					42,0000	63,00
1.3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,0000	38,2475	114,74
					25,2000	75,60
1.4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	55,7425	83,61
					37,8000	56,70
1.5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	12,6000	12,60
					12,6000	12,60
1.6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,0000	48,7200	341,04
					48,7200	341,04
1.7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	15,4160	123,33
					12,6000	100,80
		TOTAL 1.1. Biserica				788,72
		Inclusiv salariul				700,14

Total manopera (ore)	8,3350
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		788,72
Asigurari sociale	24,0000%	168,03
Total		956,76
Cheltuieli de transport	7,0000%	5,43
Total		962,19
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1,55
Total		963,74
Cheltuieli de regie	14,5000%	139,74
Total		1 103,48
Beneficiu de deviz	6,0000%	66,21

Total Deviz fara TVA	1 169,69
-----------------------------	-----------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
2.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc	1,0000	2 040,4760	2 040,48
					2 016,0000	2 016,00
2.2	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc	2,0000	590,3000	1 180,60
					588,0000	1 176,00

2.3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,0000	235,0000	235,00
					173,0400	173,04
2.4	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc	2,0000	349,3250	698,65
					336,0000	672,00
2.5	10-08-002-02	Avertizoare "IC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	8,0000	180,6425	1 445,14
					168,0000	1 344,00
2.6	10-08-002-01	Avertizoare "TC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	8,0000	88,9170	711,34
					84,0000	672,00
2.7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	20,0000	37,2090	744,18
					29,4000	588,00
2.8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc	1,0000	84,7700	84,77
					84,0000	84,00
2.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	3,0000	84,7500	254,25
					84,0000	252,00
2.10	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc	3,0000	37,2090	111,63
					29,4000	88,20
2.11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,9000	1 124,4077	2 136,37
					1 041,6000	1 979,04
2.12		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	180,0000	15,6000	2 808,00
					0,0000	0,00
2.13		Cablu de alimentare din cupru BBΓHr FRLS 3x1,5	m	10,0000	17,8000	178,00
					0,0000	0,00
2.14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,5000	2 389,3400	3 584,01
					1 999,2000	2 998,80
2.15		Teava PVC φ16 mm	m	150,0000	6,8000	1 020,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				17 232,41
		Inclusiv salariul				12 043,08

Total manopera (ore)	143,3700
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		17 232,41
Asigurari sociale	24,0000%	2 890,34
Total		20 122,75
Cheltuieli de transport	7,0000%	332,65
Total		20 455,40
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	95,04
Total		20 550,44
Cheltuieli de regie	76,0000%	9 152,74
Total		29 703,19
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 782,19

Total Deviz fara TVA	31 485,38
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
3.1		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,0000	3 600,0000	3 600,00
					0,0000	0,00
3.2		Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
					0,0000	0,00
3.3		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
					0,0000	0,00
3.4		Baterii acumulatori AK5-12V 7A/H	buc	1,0000	420,0000	420,00
					0,0000	0,00
3.5		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc	2,0000	390,0000	780,00

					0,0000	0,00
3.6		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	9,0000	300,0000	2 700,00
					0,0000	0,00
3.7		Detector optic de temperatura ID200 sau analog	buc	9,0000	300,0000	2 700,00
					0,0000	0,00
3.8		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	22,0000	65,0000	1 430,00
					0,0000	0,00
3.9		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	1,0000	155,0000	155,00
					0,0000	0,00
3.10		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	2,0000	1 400,0000	2 800,00
					0,0000	0,00
3.11		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,0000	1 215,0000	1 215,00
					0,0000	0,00
3.12		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	3,0000	1 890,0000	5 670,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				25 670,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		25 670,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	308,04

Total Deviz fara TVA	25 978,04
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	58 633,10
TVA (20%)	11 726,62
TOTAL GENERAL	70 359,72
Inclusiv salariul	12 743,22

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Semnalizare incendiu № 2-1-5 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.5

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 70 359,72 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,9300	84,0000	78,12
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5750	84,0000	132,30
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	84,0000	113,40
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4800	84,0000	376,32
Total manopera						700,14
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	485,0000	3,88
2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0023	485,0000	1,09
3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	5 100,0000	0,77
4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	10,2350	6,8000	69,60
5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
Total materiale						77,53
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2250	25,0000	5,63
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1550	35,0000	5,43
Total utilaje						11,05
Total						788,72
Asigurari sociale				24,0000%		168,03
Total						956,76
Cheltuieli de transport				7,0000%		5,43
Total						962,19
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		1,55
Total						963,74
Cheltuieli de regie				14,5000%		139,74
Total						1 103,48
Beneficiu de deviz				6,0000%		66,21
TOTAL Deviz fara TVA						1 169,69

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	143,3700	84,0000	12 043,08
Total manopera						12 043,08
Materiale						

1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0132	35,0000	0,46
2	01012073	Ațe aspre	kg	0,0040	25,0000	0,10
3	05009031	Scoabe	10 buc	10,0500	16,2000	162,81
4	050090611	Fisa de izolație	buc	27,0000	1,0000	27,00
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0078	45,0000	0,35
6	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0032	18 000,0000	58,07
7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,8000	25,0000	95,00
8	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,1000	6,5000	130,65
9	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0345	6,0000	0,21
10	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	22,0000	61,60
11	5009030	Flanșe	10 buc	1,5000	6,0000	9,00
12	5009070	Racordari	10 buc	2,7000	6,5000	17,55
13	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0158	400,0000	6,32
14	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0182	112,0000	2,04
15	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	12 000,0000	0,36
16	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1680	155,0000	26,04
17	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,9500	155,0000	147,25
18	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0180	65,0000	1,17
19	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	75,0000	0,15
20	600-1x2x0.8-FE180	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	180,0000	15,6000	2 808,00
21	600PVC-16	Teava PVC \$16 mm	m	150,0000	6,8000	1 020,00
22	600VVGng-FRLS-3x1.5	Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m	10,0000	17,8000	178,00
Total materiale					4 752,13	
Utilaje						
1	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,1800	35,0000	76,30
2	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,2600	25,0000	181,50
3	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	2,7600	65,0000	179,40
Total utilaje					437,20	
Total						
Asigurari sociale			24,0000%		2 890,34	
Total					20 122,75	
Cheltuieli de transport			7,0000%		332,65	
Total					20 455,40	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		95,04	
Total					20 550,44	
Cheltuieli de regie			76,0000%		9 152,74	
Total					29 703,19	
Beneficiu de deviz			6,0000%		1 782,19	
TOTAL Deviz fara TVA						
					31 485,38	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	

Materiale						
1	700-AKB-12/7	Baterii acumulatori AKB-12V 7A/H	buc	1,0000	420,0000	420,00
2	700-ATS-100	Radio emitator ATS-100	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
3	700-EB0010	Baza pentru detector EB0010	buc	22,0000	65,0000	1 430,00
4	700-ESB020	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020	buc	3,0000	1 890,0000	5 670,00
5	700-GSM	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
6	700-IC010	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	1,0000	155,0000	155,00
7	700-ID100	Detector optic de fum ID100	buc	9,0000	300,0000	2 700,00
8	700-ID200	Detector optic de temperatura ID200	buc	9,0000	300,0000	2 700,00
9	700-IS0020RE	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE	buc	2,0000	1 400,0000	2 800,00
10	700-Ivy	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy	buc	1,0000	1 215,0000	1 215,00
11	700-REL1INT	Modul cu releu REL1INT	buc	2,0000	390,0000	780,00
12	700-SmartLine020-4	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4	buc	1,0000	3 600,0000	3 600,00
Total materiale					25 670,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					25 670,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		308,04	
TOTAL Deviz fara TVA					25 978,04	
Total						
TVA			20%		11 726,62	
TOTAL Deviz					70 359,72	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.6

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			341,27 327,60
1.1.1	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	6 200,0000	8,68
1.1.2	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	6 200,0000	4,34
1.1.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	0,65
1.1.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.1.5	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	84,0000	285,60
1.2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina	m3			74,44 72,24
1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.2.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	84,0000	72,24

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
2.1	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			4 459,90 1 688,40
2.1.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	68,0000	61,20
2.1.2	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	6,5000	53,30
2.1.3	1019852	Vopsea	kg	2,0000	78,0000	156,00
2.1.4	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	16,2000	24,30
2.1.5	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	155,0000	2 077,00
2.1.6	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,0000	1 688,40
2.1.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	590,0000	64,90
2.1.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	80,0000	268,80
2.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,0000	66,00
2.2		Conductor placat cu cupru 48 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50	buc			9 800,00 0,00
2.2.1	600-ZZ-11149-50	Conductor placat cu cupru 48 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50	buc	1,0000	9 800,0000	9 800,00
2.3		Conductor placat cu cupru 48 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20 sau analog	buc			4 500,00 0,00
2.3.1	600-ZZ-11747	Conductor placat cu cupru 48 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20	buc	1,0000	4 500,0000	4 500,00
2.4		Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 sau analog	buc			140,00 0,00
2.4.1	600-ZZ-11747	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747	buc	1,0000	140,0000	140,00
2.5	RpEH03B	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc.	buc			52,33 39,48
2.5.1	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,1000	0,20
2.5.2	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	1,1000	2,20
2.5.3	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	1,8000	3,60
2.5.4	2222222222992	Materiale marunte (aliaj, sirma, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	25,0000	0,0000	1,50
2.5.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	84,0000	39,48
2.5.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
2.5.7	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	500,0000	5,00
2.6		Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de	buc			35,00

		coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 sau analog				0,00
2.6.1	600-ZZ-11545	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545	buc	1,0000	35,0000	35,00
2.7		Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 sau analog	buc			380,00
						0,00
2.7.1	600-ZZ-11514	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514	buc	1,0000	380,0000	380,00
2.8	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc			358,26
						301,56
2.8.1	1	Muncitor	h-om	3,5900	84,0000	301,56
2.8.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	590,0000	5,90
2.8.3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5600	80,0000	44,80
2.8.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,0000	6,00
2.9		Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 sau analog	buc			160,00
						0,00
2.9.1	600-ZZ-11551	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare	buc	1,0000	160,0000	160,00
2.10	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m			2 361,90
						1 596,00
2.10.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	68,0000	37,40
2.10.2	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	6,5000	53,30
2.10.3	1019852	Vopsea	kg	2,0000	78,0000	156,00
2.10.4	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	16,2000	24,30
2.10.5	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,0000	1 596,00
2.10.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	590,0000	112,10
2.10.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	80,0000	268,80
2.10.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	600,0000	114,00
2.11	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m			2 041,80
						1 394,40
2.11.1	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	20 000,0000	74,00
2.11.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	68,0000	61,20
2.11.3	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,0000	1 394,40
2.11.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	590,0000	129,80
2.11.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	80,0000	250,40
2.11.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,0000	132,00
2.12		Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50	buc			2 800,00
						0,00
2.12.1	600-ZZ-11075-50	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50	buc	1,0000	2 800,0000	2 800,00
2.13	RpEH03A	Piesa de racordare	buc			43,03
						22,68
2.13.1	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,1000	0,40
2.13.2	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,0000	1,1000	4,40
2.13.3	2222222222992	Materiale marunte (aliaj, sirma, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	25,0000	0,0000	3,00
2.13.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,8000	7,20
2.13.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,0000	22,68
2.13.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
2.13.7	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	500,0000	5,00
2.14		Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 sau analog	buc			39,00
						0,00
2.14.1	600-ZZ-005-064	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064	buc	1,0000	39,0000	39,00
2.15		Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 sau analog	buc			210,00
						0,00
2.15.1	600-ZZ-202-013	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013	buc	1,0000	210,0000	210,00
2.16	08-02-471-4 k=2	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm / k=2	10 buc			2 318,40
						1 392,72
2.16.1	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0040	20 000,0000	80,00
2.16.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,5600	68,0000	106,08
2.16.3	1	Muncitor	h-om	16,5800	84,0000	1 392,72
2.16.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2800	590,0000	165,20
2.16.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,0800	80,0000	406,40
2.16.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2800	600,0000	168,00
2.17		Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, Ø14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 sau analog	buc			580,00
						0,00
2.17.1	600-ZZ-001-065	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, Ø14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065	buc	1,0000	580,0000	580,00
2.18		Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 sau analog	buc			85,00

						0,00
2.18.1	600-ZZ-002-061	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061	buc	1,0000	85,0000	85,00
2.19		Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 sau analog	buc			155,00
						0,00
2.19.1	600-ZZ-003-061	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061	buc	1,0000	155,0000	155,00
2.20		Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 sau analog	buc			155,00
						0,00
2.20.1	600-ZZ-004-061	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060	buc	1,0000	155,0000	155,00
2.21		Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 sau analog	buc			450,00
						0,00
2.21.1	600-ZZ-006-000	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000	buc	1,0000	450,0000	450,00
2.22		Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 sau analog	buc			270,00
						0,00
2.22.1	600-ZZ-007-030	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030	buc	1,0000	270,0000	270,00
2.23		Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000 sau analog	buc			450,00
						0,00
2.23.1	600-ZZ-008-000	Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000	buc	1,0000	450,0000	450,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Protectie impotriva trasnetului № 2-1-6 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.6

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 113 199,11 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	5,2500	341,2710	1 791,67
					327,6000	1 719,90
1.2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina	m3	5,2500	74,4400	390,81
					72,2400	379,26

Total manopera (ore)	24,9900
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 182,48
Asigurari sociale	24,0000%	503,80
Total		2 686,28
Cheltuieli de transport	7,0000%	5,83
Total		2 692,11
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1,67
Total		2 693,78
Cheltuieli de regie	14,5000%	390,60
Total		3 084,38
Beneficiu de deviz	6,0000%	185,06

Total Deviz fara TVA	3 269,44
-----------------------------	-----------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
2.1	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,2000	4 459,9000	5 351,88
					1 688,4000	2 026,08
2.2		Conductor placat cu cupru 48 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50	buc	2,0000	9 800,0000	19 600,00
					0,0000	0,00
2.3		Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20 sau analog	buc	1,0000	4 500,0000	4 500,00
					0,0000	0,00
2.4		Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 sau analog	buc	80,0000	140,0000	11 200,00
					0,0000	0,00
2.5	RpEH03B	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc.	buc	45,0000	52,3300	2 354,85
					39,4800	1 776,60
2.6		Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 sau analog	buc	15,0000	35,0000	525,00
					0,0000	0,00
2.7		Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 sau analog	buc	30,0000	380,0000	11 400,00
					0,0000	0,00
2.8	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	0,2000	358,2600	71,65
					301,5600	60,31

2.9		Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 sau analog	buc	20,0000	160,0000	3 200,00
					0,0000	0,00
2.10	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m	0,8000	2 361,9000	1 889,52
					1 596,0000	1 276,80
2.11	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m	0,2000	2 041,8000	408,36
					1 394,4000	278,88
2.12		Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50	buc	2,0000	2 800,0000	5 600,00
					0,0000	0,00
2.13	RpEH03A	Piesa de racordare	buc	9,0000	43,0300	387,27
					22,6800	204,12
2.14		Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 sau analog	buc	6,0000	39,0000	234,00
					0,0000	0,00
2.15		Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 sau analog	buc	3,0000	210,0000	630,00
					0,0000	0,00
2.16	08-02-471-4 k=2	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm / k=2	10 buc	0,2000	2 318,4000	463,68
					1 392,7200	278,54
2.17		Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, ϕ14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 sau analog	buc	6,0000	580,0000	3 480,00
					0,0000	0,00
2.18		Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 sau analog	buc	4,0000	85,0000	340,00
					0,0000	0,00
2.19		Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 sau analog	buc	4,0000	155,0000	620,00
					0,0000	0,00
2.20		Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 sau analog	buc	2,0000	155,0000	310,00
					0,0000	0,00
2.21		Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 sau analog	buc	1,0000	450,0000	450,00
					0,0000	0,00
2.22		Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 sau analog	buc	2,0000	270,0000	540,00
					0,0000	0,00
2.23		Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000 sau analog	buc	1,0000	450,0000	450,00
					0,0000	0,00

Total manopera (ore)	70,2540
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		74 006,21
Asigurari sociale	24,0000%	1 416,32
Total		75 422,53
Cheltuieli de transport	7,0000%	4 667,51
Total		80 090,04
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 333,57
Total		81 423,62
Cheltuieli de regie	76,0000%	4 485,02
Total		85 908,63
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 154,52

Total Deviz fara TVA	91 063,15
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	94 332,59
TVA (20%)	18 866,52
TOTAL GENERAL	113 199,11
Inclusiv salariul	8 000,50

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Protectie impotriva trasnetului № 2-1-6 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.6

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 113 199,11 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,6250	84,0000	220,50
2	9312040019600	Sapator	h-om	22,3650	84,0000	1 878,66
Total manopera						2 099,16
Materiale						
1	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0074	6 200,0000	45,57
2	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0037	6 200,0000	22,79
3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	3,42
4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5250	22,0000	11,55
Total materiale						83,32
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						2 182,48
Asigurari sociale				24,0000%		503,80
Total						2 686,28
Cheltuieli de transport				7,0000%		5,83
Total						2 692,11
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		1,67
Total						2 693,78
Cheltuieli de regie				14,5000%		390,60
Total						3 084,38
Beneficiu de deviz				6,0000%		185,06
TOTAL Deviz fara TVA						3 269,44

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	46,6740	84,0000	3 920,62
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,5800	84,0000	1 980,72
Total manopera						5 901,34
Materiale						
1	05009031	Scoabe	10 buc	3,0000	16,2000	48,60
2	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	16,0800	155,0000	2 492,40

3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0015	20 000,0000	30,80
4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,0120	68,0000	136,82
5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,4000	6,5000	106,60
6	1019852	Vopsea	kg	4,0000	78,0000	312,00
7	2222222222992	Materiale marunte (aliaj, sirma, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	50,0000	0,0000	94,50
8	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	126,0000	1,1000	138,60
9	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	126,0000	0,1000	12,60
10	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	126,0000	1,8000	226,80
11	600-ZZ-001-065	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, 14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065	buc	6,0000	580,0000	3 480,00
12	600-ZZ-002-061	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061	buc	4,0000	85,0000	340,00
13	600-ZZ-003-061	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061	buc	4,0000	155,0000	620,00
14	600-ZZ-004-061	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060	buc	2,0000	155,0000	310,00
15	600-ZZ-005-064	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064	buc	6,0000	39,0000	234,00
16	600-ZZ-006-000	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000	buc	1,0000	450,0000	450,00
17	600-ZZ-007-030	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030	buc	2,0000	270,0000	540,00
18	600-ZZ-008-000	Accesorii pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000	buc	1,0000	450,0000	450,00
19	600-ZZ-11075-50	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50	buc	2,0000	2 800,0000	5 600,00
20	600-ZZ-11149-50	Conductor placat cu cupru 8 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50	buc	2,0000	9 800,0000	19 600,00
21	600-ZZ-11514	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514	buc	30,0000	380,0000	11 400,00
22	600-ZZ-11545	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545	buc	15,0000	35,0000	525,00
23	600-ZZ-11551	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare	buc	20,0000	160,0000	3 200,00
24	600-ZZ-11747	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747	buc	80,0000	140,0000	11 200,00
25	600-ZZ-11747	Conductor placat cu cupru 8 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20	buc	1,0000	4 500,0000	4 500,00
26	600-ZZ-202-013	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund 16-20 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013	buc	3,0000	210,0000	630,00
Total materiale					66 678,72	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3860	590,0000	227,74
2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5400	35,0000	18,90
3	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,5400	500,0000	270,00
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3860	600,0000	231,60
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,4740	80,0000	677,92
Total utilaje					1 426,16	
Total					74 006,21	
Asigurari sociale			24,0000%		1 416,32	
Total					75 422,53	
Cheltuieli de transport			7,0000%		4 667,51	
Total					80 090,04	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		1 333,57	
Total					81 423,62	
Cheltuieli de regie			76,0000%		4 485,02	
Total					85 908,63	
Beneficii de deviz			6,0000%		5 154,52	
TOTAL Deviz fara TVA					91 063,15	

Total		94 332,59
TVA	20%	18 866,52
TOTAL Deviz		113 199,11

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.7

Devizul: Lucrari de demolare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (3 constructii)	m3			192,76 127,18
1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	84,0000	127,18
1.1.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	280,0000	24,36
1.1.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	25,0000	2,18
1.1.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	650,0000	5,85
1.1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	550,0000	32,45
1.1.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	750,0000	0,75
1.2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcare deseuri)	100 m3			190,05 0,00
1.2.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	35,0000	190,05
1.3	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			21,07 0,00
1.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	550,0000	21,07

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Lucrari de demontare № 2-2-1 (Casa Parohiala)

Deviz local Nr. 17.7

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 84 847,97 (Lei)

Devizul: Lucrari de demolare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (3 constructii)	m3	240,0000	192,7610	46 262,64
					127,1760	30 522,24
1.2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcare deseuri)	100 m3	2,4000	190,0500	456,12
					0,0000	0,00
1.3	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	200,0000	21,0650	4 213,00
					0,0000	0,00

Total manopera (ore)	363,3600
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		50 931,76
Asigurari sociale	24,0000%	7 325,34
Total		58 257,10
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,00
Total		58 257,10
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,00
Total		58 257,10
Cheltuieli de regie	14,5000%	8 447,28
Total		66 704,38
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 002,26

Total Deviz fara TVA	70 706,64
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	70 706,64
TVA (20%)	14 141,33
TOTAL GENERAL	84 847,97
Inclusiv salariul	30 522,24

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Lucrari de demontare № 2-2-1 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.7

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 84 847,97 (Lei)

Deviz: Lucrari de demolare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	363,3600	84,0000	30 522,24
Total manopera						30 522,24
Materiale						
Total materiale						0,00
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	7,6600	550,0000	4 213,00
2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,8800	280,0000	5 846,40
3	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	2,1600	650,0000	1 404,00
4	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2400	750,0000	180,00
5	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,8800	25,0000	522,00
6	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	13,0320	35,0000	456,12
7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	14,1600	550,0000	7 788,00
Total utilaje						20 409,52
Total						50 931,76
Asigurari sociale				24,0000%		7 325,34
Total						58 257,10
Cheltuieli de transport				7,0000%		0,00
Total						58 257,10
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		0,00
Total						58 257,10
Cheltuieli de regie				14,5000%		8 447,28
Total						66 704,38
Beneficiu de deviz				6,0000%		4 002,26
TOTAL Deviz fara TVA						70 706,64
Total						70 706,64
TVA				20%		14 141,33
TOTAL Deviz						84 847,97

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.8

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente fundatie				
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,50 0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,0000	1 462,50
1.2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07 0,00
1.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	550,0000	21,07
1.3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 332,50 0,00
1.3.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,0000	1 332,50
1.4	TSD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			5 217,82 15,96
1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,4000	22,0000	8,80
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,0000	15,96
1.4.3	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	680,0000	76,16
1.4.4	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	680,0000	1 659,20
1.4.5	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	380,0000	775,20
1.4.6	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	350,0000	847,00
1.4.7	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	350,0000	868,00
1.4.8	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	750,0000	967,50
1.5	TSC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			190,05 0,00
1.5.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	35,0000	190,05
1.6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			5 455,88 740,88
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,0000	740,88
1.6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	500,0000	4 715,00
		TOTAL 1. Terasamente fundatie				63 681,66
		2. Fundatie				
1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			893,51 83,16
1.7.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	490,0000	563,50
1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,0000	83,16
1.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	265,0000	55,65
1.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,0000	189,00
1.8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			2 071,33 378,00
1.8.1	2663102100000	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 450,0000	1 486,25
1.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.8.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	14,88
1.8.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,0000	323,40
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.8.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,0000	170,00
1.8.7	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
1.9	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,28 88,20
1.9.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,5000	1,48
1.9.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	23,0000	1,84
1.9.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	240,0000	21,60

1.9.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	6 200,0000	21,70
1.9.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.9.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.9.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	84,0000	79,80
1.10	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,51 5,63
1.10.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,0200	0,00
1.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,0000	5,38
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.11	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,67 4,79
1.11.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,0200	0,00
1.11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,0000	4,54
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3			2 444,01 369,60
1.12.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.12.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	27,71
1.12.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,0000	336,00
1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.12.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.12.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,0000	187,50
1.13	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 486,00 310,80
1.13.1	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 250,0000	1 025,00
1.13.2	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	280,0000	140,00
1.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.13.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	84,0000	310,80
1.13.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
		TOTAL 2. Fundatie				205 197,93
		3. Hidroizolare fundatie/pereti subsol				
1.14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			24,09 3,36
1.14.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	69,0000	20,70
1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.14.3	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,01
1.15	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2			83,92 6,72
1.15.1	2320322600036	Membrana bituminoasa	kg	1,5000	23,0000	34,50
1.15.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	21,5000	23,65
1.15.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	40,0000	12,00
1.15.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 800,0000	1,90
1.15.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,5000	4,50
1.15.6	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.15.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,0000	0,04
1.15.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,0000	0,61
		TOTAL 3. Hidroizolare fundatie/pereti subsol				14 148,92
		4. Mustati fundatie				
1.16	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,51 5,63
1.16.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.16.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,0200	0,00
1.16.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,0000	5,38
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.17	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg			20,67

		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				4,79
1.17.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.17.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,0200	0,00
1.17.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.17.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,0000	4,54
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
		TOTAL 4. Mustati fundatie				5 991,76
		5. Rame monolite 5.1. Rama PM-1				
1.18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.18.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.18.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.18.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.18.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.19	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii in inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.19.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.19.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.19.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.19.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.19.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.19.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.19.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.19.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.19.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.19.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.19.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.19.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88 8,32
1.20.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.20.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.20.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.20.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52 5,96
1.21.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.21.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.21.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.21.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.21.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35 445,20
1.22.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.22.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.22.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.22.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.22.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 5. Rame monolite 5.1. Rama PM-1				25 132,80
		5.2. Rama PM-3				
1.23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.23.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.23.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.23.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.23.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80

1.24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20
						84,00
1.24.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.24.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.24.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.24.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.24.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.24.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.24.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.24.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.24.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.24.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.24.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.24.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88
						8,32
1.25.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.25.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.25.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.25.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52
						5,96
1.26.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.26.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.26.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.26.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35
						445,20
1.27.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.27.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.27.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.27.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.27.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.27.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 5.2. Rama PM-3				23 576,74
		5.3. Rama PM-2				
1.28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10
						37,80
1.28.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.28.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.28.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.28.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.29	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20
						84,00
1.29.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.29.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.29.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.29.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.29.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.29.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.29.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.29.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.29.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.29.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.29.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.29.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			24,88

		executate cu cofraje glisante				8,32
1.30.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.30.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.30.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.30.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.31	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52 5,96
1.31.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.31.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.31.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.31.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.31.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35 445,20
1.32.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.32.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.32.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.32.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.32.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 5.3. Rama PM-2				72 235,65
		5.4. Rama PM-4				
1.33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.33.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.33.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.33.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.33.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.34	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inalțimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.34.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.34.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.34.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.34.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.34.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.34.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.34.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.34.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.34.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.34.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.34.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.34.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.35	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88 8,32
1.35.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.35.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.35.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.35.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.35.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.36	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52 5,96
1.36.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.36.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.36.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.36.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.36.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3			2 551,35

		betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20				445,20
1.37.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.37.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.37.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.37.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.37.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 5.4. Rama PM-4				72 341,52
		5.5. Rama PM-5				
1.38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.38.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.38.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.38.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.38.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.39	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.39.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.39.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.39.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.39.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.39.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.39.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.39.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.39.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.39.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.39.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.39.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.39.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88 8,32
1.40.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.40.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.40.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.40.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52 5,96
1.41.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.41.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.41.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.41.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.41.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35 445,20
1.42.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.42.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.42.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.42.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 5.5. Rama PM-5				24 626,12
		5.6. Rama PM-6				
1.43	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.43.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.43.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.43.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20

1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.43.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.44	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.44.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.44.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.44.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.44.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.44.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.44.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.44.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.44.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.44.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.44.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.44.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.44.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88 8,32
1.45.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.45.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.45.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.45.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.45.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52 5,96
1.46.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.46.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.46.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.46.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.46.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35 445,20
1.47.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.47.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.47.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.47.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.47.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.47.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 5.6. Rama PM-6				18 746,10
		5.7. Rama PM-7				
1.48	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.48.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.48.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.48.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.48.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.49	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.49.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.49.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.49.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.49.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.49.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.49.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.49.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.49.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.49.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.49.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.49.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.49.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			24,88

		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				8,32
1.50.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.50.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.50.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.50.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.50.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52 5,96
1.51.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.51.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.51.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.51.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.51.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35 445,20
1.52.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.52.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.52.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.52.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.52.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 5.7. Rama PM-7				19 315,58
1.53	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.53.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.53.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.53.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.53.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
		5.8. Rama PM-8				
1.54	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.54.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.54.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.54.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.54.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.54.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.54.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.54.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.54.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.54.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.54.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.54.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.54.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88 8,32
1.55.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.55.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.55.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.55.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.55.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.56	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52 5,96
1.56.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.56.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.56.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.56.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.56.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68

1.57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35
						445,20
1.57.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.57.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.57.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.57.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.57.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 5.8. Rama PM-8				22 246,49
		6. Inchideri si compartimentari				
1.58	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 167,07
						352,46
1.58.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 380,0000	1 242,00
1.58.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,9500	20,85
1.58.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.58.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,8500	61,82
1.58.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	6,4000	126,46
1.58.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	485,0000	102,34
1.58.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	22,0000	3,34
1.58.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	84,0000	299,54
1.58.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,0000	52,92
1.58.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	680,0000	251,60
1.59	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100 m2			37 781,77
						12 485,76
1.59.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	6,9500	20 433,00
1.59.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.59.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,8500	525,14
1.59.4	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,4000	293,25
1.59.5	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	45,0000	103,50
1.59.6	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	33,0000	1 980,00
1.59.7	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	485,0000	485,00
1.59.8	4100126202818	Apă	m3	0,3600	22,0000	7,92
1.59.9	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	84,0000	10 396,68
1.59.10	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	84,0000	2 089,08
1.59.11	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	680,0000	1 462,00
		TOTAL 6. Inchideri si compartimentari				254 046,76
		7. Planseu 7.1. Cota -0.100				
1.60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10
						37,80
1.60.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.60.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.60.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.60.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.60.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.61	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20
						84,00
1.61.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.61.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.61.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.61.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.61.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.61.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.61.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.61.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.61.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.61.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.61.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.61.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.62	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,68
						5,12
1.62.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.62.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.62.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.62.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,0000	4,87
1.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25

1.62.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.63	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35 445,20
1.63.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.63.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.63.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.63.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.63.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.63.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 7. Planseu 7.1. Cota -0.100				104 462,56
		7.2. Cota 3.300				
1.64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.64.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.64.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.64.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.64.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.65	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.65.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.65.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.65.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.65.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.65.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.65.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.65.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.65.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.65.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.65.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.65.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.65.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.66	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,68 5,12
1.66.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.66.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.66.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,0000	4,87
1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.66.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35 445,20
1.67.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.67.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.67.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.67.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.67.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.67.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 7.2. Cota 3.300				101 929,80
		8. Scara monolita				
1.68	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.68.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.68.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.68.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.68.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.68.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.69	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.69.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.69.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.69.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04

1.69.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.69.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.69.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.69.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.69.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.69.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.69.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.69.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.69.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.70	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,68 5,12
1.70.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.70.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.70.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.70.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,0000	4,87
1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.70.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35 445,20
1.71.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.71.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.71.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.71.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.71.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.71.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 8. Scara monolita				22 084,16
		9. Sarpanta				
1.72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 482,97 1 890,00
1.72.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	59,0000	442,50
1.72.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 200,0000	62,00
1.72.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 200,0000	5 766,00
1.72.4	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 200,0000	744,00
1.72.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	45,0000	153,00
1.72.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	39,0000	117,39
1.72.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,0000	90,30
1.72.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,0000	69,00
1.72.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,5000	23,93
1.72.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,0000	1 701,00
1.72.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,0000	189,00
1.72.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
1.72.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,0000	6,60
1.72.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,0000	5,75
1.73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			831,98 172,20
1.73.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,0000	637,00
1.73.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,8500	14,36
1.73.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,0000	172,20
1.73.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	750,0000	3,00
1.73.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	35,0000	1,02
1.73.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,0000	4,40
1.74	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,60 12,60
1.74.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.74.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,0000	10,92
1.75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora ϕ6 A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc			19,80 16,80
1.75.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	3,0000	3,00
1.75.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.76	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			51,06 48,72
1.76.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,8500	1,00
1.76.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	485,0000	0,49
1.76.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	22,0000	0,13
1.76.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	84,0000	36,12
1.76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.76.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.76.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 9. Sarpanta				77 087,80

		10. Scara exterioara				
1.77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			893,51
						83,16
1.77.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	490,0000	563,50
1.77.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.77.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,0000	83,16
1.77.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	265,0000	55,65
1.77.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,0000	189,00
1.78	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20
						84,00
1.78.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.78.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.78.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.78.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.78.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.78.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.78.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.78.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.78.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.78.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.78.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.78.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.79	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ5 Bp-I 150x150mm	kg			31,59
						2,52
1.79.1	2873122004100	Plase sudate φ5 Bp-I 150x150mm	kg	1,0100	28,0000	28,28
1.79.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2000	0,08
1.79.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.79.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
1.79.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,0000	2,10
1.79.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.79.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,0000	0,41
1.80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B15	m3			2 340,20
						445,20
1.80.1	2663102100000	Beton cl.B15	m3	1,0250	1 600,0000	1 640,00
1.80.2	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	49,30
1.80.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.80.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.80.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.80.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 10. Scara exterioara				37 948,56
		11. Canale de ventilare				
1.81	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			178,03
						105,00
1.81.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	55,0000	0,44
1.81.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,3000	0,07
1.81.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	6,8000	0,34
1.81.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,0000	1,40
1.81.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	23,0000	0,92
1.81.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	240,0000	36,00
1.81.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.81.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 200,0000	9,30
1.81.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.81.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.81.11	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,0000	84,00
1.81.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,88
						8,32
1.82.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.82.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.82.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.82.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,0000	0,34
1.82.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,52
						5,96
1.83.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58

1.83.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.83.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.83.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,0000	5,54
1.83.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.83.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.84	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35 445,20
1.84.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.84.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.84.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.84.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.84.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.84.6	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.84.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
1.85	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m	100 m2			37 781,77 12 485,76
1.85.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	6,9500	20 433,00
1.85.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.85.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,8500	525,14
1.85.4	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,4000	293,25
1.85.5	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	45,0000	103,50
1.85.6	2710602000079	Armatura diametru pînă la 8 mm	kg	60,0000	33,0000	1 980,00
1.85.7	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	1,0000	485,0000	485,00
1.85.8	4100126202818	Apă	m3	0,3600	22,0000	7,92
1.85.9	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	84,0000	10 396,68
1.85.10	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	84,0000	2 089,08
1.85.11	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	680,0000	1 462,00
		TOTAL 11. Canale de ventilare				7 833,10
		12. Fixare pereți despărțitori				
1.86	RpCU05A1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți sau planșee din zidarie de caramida pînă la 15 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat	buc			12,60 12,60
1.86.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.86.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,0000	10,92
1.87	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidări	buc			38,91 36,12
1.87.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,8500	0,94
1.87.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	485,0000	0,49
1.87.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	5 100,0000	0,51
1.87.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	22,0000	0,13
1.87.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.87.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.87.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.87.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
1.88	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,66 17,64
1.88.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	34,0000	35,36
1.88.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,0000	0,56
1.88.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,0000	0,68
1.88.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	0,37
1.88.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,0000	17,64
1.88.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.88.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.89	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			31,59 2,52
1.89.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,0000	28,28
1.89.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2000	0,08
1.89.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.89.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
1.89.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,0000	2,10
1.89.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,0000	0,42
1.89.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,0000	0,41
1.90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,10 37,80
1.90.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,5000	5,40
1.90.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,0000	3,10
1.90.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.90.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	680,0000	6,80
1.91	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru	m2			150,20

		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				84,00
1.91.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.91.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.91.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.91.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.91.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.91.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.91.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.91.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.91.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.91.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.91.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.91.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 551,35
						445,20
1.92.1	2663102100000	Beton cl.B20	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
1.92.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,45
1.92.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.92.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.92.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.92.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.92.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 12. Fixare pereti despartitori				3 078,70

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Constructii din beton armat № 2-2-2 (Casa Parohiala)

Deviz local Nr. 17.8

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 1 912 400,31 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente fundatie				
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8000	1 462,5000 0,0000	4 095,00 0,00
1.2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	476,0000	21,0650 0,0000	10 026,94 0,00
1.3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,2000	1 332,5000 0,0000	9 594,00 0,00
1.4	TSD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	1,6000	5 217,8200 15,9600	8 348,51 25,54
1.5	TSC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	5,6000	190,0500 0,0000	1 064,28 0,00
1.6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,6000	5 455,8800 740,8800	30 552,93 4 148,93
		TOTAL 1. Terasamente fundatie				63 681,66
		Inclusiv salariul				4 174,46
		2. Fundatie				
1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,4000	893,5100 83,1600	13 760,05 1 280,66
1.8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	15,4000	2 071,3345 378,0000	31 898,55 5 821,20
1.9	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,0000	141,2750 88,2000	12 008,38 7 497,00
1.10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	249,1000	21,5060 5,6280	5 357,14 1 401,93
1.11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	933,3000	20,6660 4,7880	19 287,58 4 468,64
1.12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3	29,0000	2 444,0080 369,6000	70 876,23 10 718,40
1.13	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	35,0000	1 486,0000 310,8000	52 010,00 10 878,00
		TOTAL 2. Fundatie				205 197,93
		Inclusiv salariul				42 065,84
		3. Hidroizolare fundatie/pereti subsol				
1.14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	131,0000	24,0895 3,3600	3 155,72 440,16
1.15	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	m2	131,0000	83,9175	10 993,19

		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa			6,7200	880,32
		TOTAL 3. Hidroizolare fundatie/pereti subsol				14 148,92
		Inclusiv salariul				1 320,48
		4. Mustati fundatie				
1.16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,5000	21,5060	440,87
					5,6280	115,37
1.17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	268,6000	20,6660	5 550,89
					4,7880	1 286,06
		TOTAL 4. Mustati fundatie				5 991,76
		Inclusiv salariul				1 401,43
		5. Rame monolite 5.1. Rama PM-1				
1.18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,0000	53,1000	318,60
					37,8000	226,80
1.19	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	43,0000	150,1950	6 458,39
					84,0000	3 612,00
1.20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	119,7000	24,8766	2 977,73
					8,3160	995,43
1.21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	252,3000	22,5246	5 682,96
					5,9640	1 504,72
1.22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	3,8000	2 551,3490	9 695,13
					445,2000	1 691,76
		TOTAL 5. Rame monolite 5.1. Rama PM-1				25 132,80
		Inclusiv salariul				8 030,70
		5.2. Rama PM-3				
1.23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,0000	53,1000	531,00
					37,8000	378,00
1.24	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,0000	150,1950	5 407,02
					84,0000	3 024,00
1.25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	117,0000	24,8766	2 910,56
					8,3160	972,97
1.26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	246,1000	22,5246	5 543,30
					5,9640	1 467,74
1.27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	3,6000	2 551,3490	9 184,86
					445,2000	1 602,72
		TOTAL 5.2. Rama PM-3				23 576,74
		Inclusiv salariul				7 445,43
		5.3. Rama PM-2				
1.28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	25,0000	53,1000	1 327,50
					37,8000	945,00
1.29	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	122,5600	150,1950	18 407,90
					84,0000	10 295,04
1.30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	345,0000	24,8766	8 582,43
					8,3160	2 869,02

1.31	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	658,5000	22,5246	14 832,45
					5,9640	3 927,29
1.32	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	11,4000	2 551,3490	29 085,38
					445,2000	5 075,28
		TOTAL 5.3. Rama PM-2				72 235,65
		Inclusiv salariul				23 111,63
		5.4. Rama PM-4				
1.33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	29,0000	53,1000	1 539,90
					37,8000	1 096,20
1.34	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	130,0000	150,1950	19 525,35
					84,0000	10 920,00
1.35	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	336,0000	24,8766	8 358,54
					8,3160	2 794,18
1.36	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	614,1000	22,5246	13 832,36
					5,9640	3 662,49
1.37	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	11,4000	2 551,3490	29 085,38
					445,2000	5 075,28
		TOTAL 5.4. Rama PM-4				72 341,52
		Inclusiv salariul				23 548,15
		5.5. Rama PM-5				
1.38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13,0000	53,1000	690,30
					37,8000	491,40
1.39	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,0000	150,1950	6 758,78
					84,0000	3 780,00
1.40	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	116,0000	24,8766	2 885,69
					8,3160	964,66
1.41	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	181,4000	22,5246	4 085,96
					5,9640	1 081,87
1.42	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	4,0000	2 551,3490	10 205,40
					445,2000	1 780,80
		TOTAL 5.5. Rama PM-5				24 626,12
		Inclusiv salariul				8 098,73
		5.6. Rama PM-6				
1.43	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	9,0000	53,1000	477,90
					37,8000	340,20
1.44	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,3000	150,1950	3 799,93
					84,0000	2 125,20
1.45	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	72,2000	24,8766	1 796,09
					8,3160	600,42
1.46	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	313,4000	22,5246	7 059,21
					5,9640	1 869,12
1.47	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace	m3	2,2000	2 551,3490	5 612,97

		clasice / Beton cl.B20			445,2000	979,44
		TOTAL 5.6. Rama PM-6				18 746,10
		Inclusiv salariul				5 914,37
		5.7. Rama PM-7				
1.48	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13,0000	53,1000	690,30
					37,8000	491,40
1.49	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,4000	150,1950	4 565,93
					84,0000	2 553,60
1.50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,5000	24,8766	2 102,07
					8,3160	702,70
1.51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	213,7000	22,5246	4 813,51
					5,9640	1 274,51
1.52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	2,8000	2 551,3490	7 143,78
					445,2000	1 246,56
		TOTAL 5.7. Rama PM-7				19 315,58
		Inclusiv salariul				6 268,77
1.53	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13,0000	53,1000	690,30
					37,8000	491,40
		5.8. Rama PM-8				
1.54	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,0000	150,1950	6 758,78
					84,0000	3 780,00
1.55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99,8000	24,8766	2 482,68
					8,3160	829,94
1.56	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,6000	22,5246	3 820,17
					5,9640	1 011,49
1.57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	3,6000	2 551,3490	9 184,86
					445,2000	1 602,72
		TOTAL 5.8. Rama PM-8				22 246,49
		Inclusiv salariul				7 224,15
		6. Inchideri si compartimentari				
1.58	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	112,0000	2 167,0735	242 712,23
					352,4640	39 475,97
1.59	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100 m2	0,3000	37 781,7690	11 334,53
					12 485,7600	3 745,73
		TOTAL 6. Inchideri si compartimentari				254 046,76
		Inclusiv salariul				43 221,70
		7. Planseu 7.1. Cota -0.100				
1.60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	100,0000	53,1000	5 310,00
					37,8000	3 780,00
1.61	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,0000	150,1950	17 272,43
					84,0000	9 660,00
1.62	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 011,1000	21,6846	43 609,90
					5,1240	10 304,88
1.63	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3	15,0000	2 551,3490	38 270,24

		clasice / Beton cl.B20			445,2000	6 678,00
		TOTAL 7. Planseu 7.1. Cota -0.100				104 462,56
		Inclusiv salariul				30 422,88
		7.2. Cota 3.300				
1.64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	100,0000	53,1000	5 310,00
					37,8000	3 780,00
1.65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,0000	150,1950	17 272,43
					84,0000	9 660,00
1.66	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 894,3000	21,6846	41 077,14
					5,1240	9 706,39
1.67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	15,0000	2 551,3490	38 270,24
					445,2000	6 678,00
		TOTAL 7.2. Cota 3.300				101 929,80
		Inclusiv salariul				29 824,39
		8. Scara monolita				
1.68	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,0000	53,1000	1 274,40
					37,8000	907,20
1.69	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,0000	150,1950	4 505,85
					84,0000	2 520,00
1.70	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	328,3000	21,6846	7 119,05
					5,1240	1 682,21
1.71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	3,6000	2 551,3490	9 184,86
					445,2000	1 602,72
		TOTAL 8. Scara monolita				22 084,16
		Inclusiv salariul				6 712,13
		9. Sarpanta				
1.72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,7500	9 482,9650	54 527,05
					1 890,0000	10 867,50
1.73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,7500	831,9790	4 783,88
					172,2000	990,15
1.74	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	213,0000	12,6000	2 683,80
					12,6000	2 683,80
1.75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora ϕ 6 A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc	213,0000	19,8000	4 217,40
					16,8000	3 578,40
1.76	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	213,0000	51,0595	10 875,67
					48,7200	10 377,36
		TOTAL 9. Sarpanta				77 087,80
		Inclusiv salariul				28 497,21
		10. Scara exterioara				
1.77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,1000	893,5100	4 556,90
					83,1600	424,12
1.78	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	38,0000	150,1950	5 707,41
					84,0000	3 192,00
1.79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5 Bp-I 150x150mm	kg	313,4000	31,5850	9 898,74
					2,5200	789,77
1.80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B15	m3	7,6000	2 340,1990	17 785,51
					445,2000	3 383,52
		TOTAL 10. Scara exterioara				37 948,56
		Inclusiv salariul				7 789,40
		11. Canale de ventilare				
1.81	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	6,0000	178,0250	1 068,15

		turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			105,0000	630,00
1.82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,2200	24,8766	478,13
					8,3160	159,83
1.83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	144,4000	22,5246	3 252,55
					5,9640	861,20
1.84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	0,3600	2 551,3490	918,49
					445,2000	160,27
1.85	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100 m2	0,0560	37 781,7690	2 115,78
					12 485,7600	699,20
		TOTAL 11. Canale de ventilare				7 833,10
		Inclusiv salariul				2 510,51
		12. Fixare pereti despartitori				
1.86	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	12,6000	50,40
					12,6000	50,40
1.87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	38,9125	155,65
					36,1200	144,48
1.88	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,6400	57,6560	844,08
					17,6400	258,25
1.89	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,3000	31,5850	104,23
					2,5200	8,32
1.90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,0000	53,1000	531,00
					37,8000	378,00
1.91	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,2000	150,1950	781,01
					84,0000	436,80
1.92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	0,2400	2 551,3490	612,32
					445,2000	106,85
		TOTAL 12. Fixare pereti despartitori				3 078,70
		Inclusiv salariul				1 383,09

Total manopera (ore)	3 445,9150
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	1 176 403,02
Asigurari sociale	24,0000% 69 469,65
Total	1 245 872,67
Cheltuieli de transport	7,0000% 52 260,66
Total	1 298 133,33
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 14 931,62
Total	1 313 064,95
Cheltuieli de regie	14,5000% 190 394,42
Total	1 503 459,36
Beneficiu de deviz	6,0000% 90 207,56

Total Deviz fara TVA	1 593 666,92
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	1 593 666,92
TVA (20%)	318 733,38
TOTAL GENERAL	1 912 400,31
Inclusiv salariul	289 456,86

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Constructii din beton armat № 2-2-2 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.8

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 1 912 400,31 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	540,7041	84,0000	45 419,15
2	7123010010200	Betonist	h-om	715,1000	84,0000	60 068,40
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	644,3950	84,0000	54 129,18
4	7124010010700	Dulgher	h-om	855,7410	84,0000	71 882,24
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	116,4375	84,0000	9 780,75
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,7200	84,0000	1 320,48
7	7136080025001	Montator	h-om	3,0744	84,0000	258,25
8	7422010060100	Timplar	h-om	42,6000	84,0000	3 578,40
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,6870	84,0000	5 853,71
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	351,2548	84,0000	29 505,40
11	9310060019930	Muncitor	h-om	91,2012	84,0000	7 660,90
Total manopera					289 456,86	
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	144,1000	21,5000	3 098,15
2	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	100,8000	1 380,0000	139 104,00
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,5750	490,0000	11 551,75
4	1421102200446	Bolovani de riu	m3	17,5000	280,0000	4 900,00
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2170	485,0000	105,25
6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	23,9880	485,0000	11 634,18
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0425	6 200,0000	263,50
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	1,0870	6 200,0000	6 739,15
9	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II	m3	0,6900	6 200,0000	4 278,00
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,9625	6 200,0000	5 967,25
11	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0575	6 200,0000	356,50
12	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	5,3475	6 200,0000	33 154,50
13	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1124	6 200,0000	696,61
14	2010237318750	Distantieri	buc	2 649,9886	0,0200	53,00
15	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	110,0098	240,0000	26 402,35
16	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	131,0000	4,5000	589,50
17	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0655	3 800,0000	248,90
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	229,22
19	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	803,53
20	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	42,0000	0,0000	4 644,25
21	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	5,36
22	2320187315789	Decofrol	kg	104,5752	28,0000	2 928,11
23	2320322600036	Membrana bituminoasa	kg	196,5000	23,0000	4 519,50
24	23203226000361	Gudron	kg	14,8350	35,0000	519,23
25	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2928	28,0000	8,20
26	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	39,3000	69,0000	2 711,70
27	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	56,3500	65,0000	3 662,75
28	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 382,6400	6,9500	9 609,35
29	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,9800	2,8500	82,59

30	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	75,8700	2,8500	216,23
31	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 494,8766	2,8500	7 110,40
32	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0004	5 100,0000	2,04
33	2652102100737	Var hidratat	kg	2 229,4319	6,4000	14 268,36
34	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,3000	40,0000	1 572,00
35	2663102100000	Beton cl.B15	m3	7,7900	1 600,0000	12 464,00
36	2663102100000	Beton cl.B20	m3	108,6500	1 800,0000	195 570,00
37	2663102100000	Beton cl.C8/10	m3	15,7850	1 450,0000	22 888,25
38	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	28,7000	1 250,0000	35 875,00
39	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	8,3375	16,5000	137,57
40	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	21,3600	33,0000	704,88
41	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 620,0790	15,2000	24 625,20
42	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	8 434,8275	15,2000	128 209,38
43	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,2500	29,5000	125,38
44	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	101,2482	29,5000	2 986,82
45	27859	Pastă antiseptică	kg	17,3075	39,0000	674,99
46	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,2256	34,0000	517,67
47	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	140,8000	13,5000	1 900,80
48	2873122000750	Piese forjate	kg	0,8188	45,0000	36,85
49	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,5500	45,0000	879,75
50	2873122004100	Plase sudate	kg	3,3330	28,0000	93,32
51	2873122004100	Plase sudate ф5 Bp-I 150x150mm	kg	316,5340	28,0000	8 862,95
52	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	30,4538	23,0000	700,44
53	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1464	68,0000	9,96
54	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	234,4380	6,8000	1 594,18
55	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	43,1250	59,0000	2 544,38
56	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	234,4380	1,3000	304,77
57	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,9503	55,0000	217,27
58	2874136313300	Diblu din metal	buc	213,0000	3,0000	639,00
59	28741458870491	Cuie de constructie	kg	17,2500	23,0000	396,75
60	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,7138	28,0000	663,99
61	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	22,0630	22,0000	485,39
62	4100126202818	Apă	m3	19,8422	22,0000	436,53
Total materiale					746 580,84	
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	18,2308	550,0000	10 026,94
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	750,0000	17,25
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,8625	750,0000	646,88
4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,6100	450,0000	3 874,50
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,3050	265,0000	1 140,83
6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1464	25,0000	3,66
7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,5170	25,0000	87,93
8	2922140007000	Macara	h-ut	81,7900	680,0000	55 617,23
9	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,3225	25,0000	33,06
10	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,0600	650,0000	13 689,00
11	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,0640	750,0000	1 548,00
12	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1668	35,0000	5,84
13	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,1600	50,0000	308,00
14	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	82,1600	20,0000	1 643,20
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,1700	35,0000	75,95
16	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	52,8080	500,0000	26 404,00
17	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,4410	55,0000	79,26
18	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	30,4080	35,0000	1 064,28
19	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,8975	20,0000	37,95
20	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1712	35,0000	40,99
21	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,9792	750,0000	17 234,40
22	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0460	550,0000	25,30
23	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	3,8720	350,0000	1 355,20

24	34105400000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	3,9680	350,0000	1 388,80
25	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	3,9040	680,0000	2 654,72
26	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1792	680,0000	121,86
27	34105400000017	Screper cu caș, capacitate 8 m3	h-ut	3,2640	380,0000	1 240,32
Total utilaje						140 365,32
Total						1 176 403,02
Asigurari sociale				24,0000%		69 469,65
Total						1 245 872,67
Cheltuieli de transport				7,0000%		52 260,66
Total						1 298 133,33
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		14 931,62
Total						1 313 064,95
Cheltuieli de regie				14,5000%		190 394,42
Total						1 503 459,36
Beneficiu de deviz				6,0000%		90 207,56
TOTAL Deviz fara TVA						1 593 666,92
Total						1 593 666,92
TVA				20%		318 733,38
TOTAL Deviz						1 912 400,31

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.9

Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari tavan 1.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			165,70
						128,52
1.2.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,8500	34,63
1.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.2.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,0000	128,52
1.2.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.2.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,49
1.3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			40,76
						16,80
1.3.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,5000	13,75
1.3.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	68,0000	10,20
1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,0000	0,01
1.3.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,21
						46,20
1.5.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.5.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,85
						46,20
1.7.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	59,0000	23,60
1.7.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,8000	0,41
1.7.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.7.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 1. Finisari tavan 1.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				29 261,70
		1.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			165,70

		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				128,52
1.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,8500	34,63
1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,0000	128,52
1.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,49
1.10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			40,76 16,80
1.10.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,5000	13,75
1.10.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	68,0000	10,20
1.10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,0000	0,01
1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82 2,52
1.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,21 46,20
1.12.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.12.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82 2,52
1.13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,85 46,20
1.14.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	59,0000	23,60
1.14.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,8000	0,41
1.14.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.14.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.14.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 1.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				16 588,75
		1.3. Spalatoria, nod sanitar				
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82 2,52
1.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			165,70 128,52
1.16.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,8500	34,63
1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,0000	128,52
1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.16.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,49
1.17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			40,76 16,80
1.17.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,5000	13,75
1.17.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	68,0000	10,20
1.17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,0000	0,01
1.17.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82 2,52
1.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,21 46,20
1.19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,0000	37,80

1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,85
						46,20
1.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	59,0000	23,60
1.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,8000	0,41
1.21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 1.3. Spalatoria, nod sanitar				4 485,37
		1.4. Scara, paza, cazanul				
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			165,70
						128,52
1.23.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,8500	34,63
1.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,0000	128,52
1.23.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.23.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,49
1.24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			40,76
						16,80
1.24.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,5000	13,75
1.24.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	68,0000	10,20
1.24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,0000	0,01
1.24.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,21
						46,20
1.26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,85
						46,20
1.28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	59,0000	23,60
1.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,8000	0,41
1.28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 1.4. Scara, paza, cazanul				7 404,42
		1.5. Sala polivalenta/mansarda				
1.29	IzF14C	Strat termoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr.150mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			336,76
						44,52
1.29.1	2682162611371	Placi vata minerala gr.150mm	m2	1,0200	280,0000	285,60
1.29.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	29,5000	6,64
1.29.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	84,0000	44,52

1.30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			58,23
						21,00
1.30.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	26,0000	29,90
1.30.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,5000	6,00
1.30.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	1,08
1.30.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.30.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			475,74
						160,44
1.31.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	155,0000	162,75
1.31.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,0000	26,65
1.31.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	39,0000	85,80
1.31.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	3,8000	8,93
1.31.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	13,0000	9,85
1.31.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,9000	2,14
1.31.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,0000	2,45
1.31.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,5000	5,78
1.31.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,5000	8,10
1.31.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	1,56
1.31.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,0000	160,44
1.31.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,0000	0,12
1.31.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,19
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,21
						46,20
1.33.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.33.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.34.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,85
						46,20
1.35.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	59,0000	23,60
1.35.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,8000	0,41
1.35.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.35.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.35.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 1.5. Sala polivalenta/mansarda				75 804,88
		2. Finsiari pardosea 2.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
1.36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2			4 152,04
						572,04
1.36.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	490,0000	2 499,00
1.36.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	22,0000	11,00
1.36.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,0000	572,04
1.36.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	500,0000	1 070,00
1.37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5	m3			1 864,28
						378,00
1.37.1	2663102100000	Beton B7,5	m3	1,0250	1 250,0000	1 281,25
1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.37.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	12,83
1.37.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,0000	323,40
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.37.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,0000	170,00
1.37.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
1.38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			103,09
						58,80
1.38.1	2664102102010	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 300,0000	42,90
1.38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22

1.38.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.38.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			647,05 210,00
1.39.1	2661112800700	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	380,0000	391,40
1.39.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,5000	18,23
1.39.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,0000	16,50
1.39.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2500	5,00
1.39.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,0000	4,50
1.39.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,0000	189,00
1.39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.39.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,13
1.39.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
1.40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			2 744,25 378,00
1.40.1	2663102100000	Beton celular	m3	1,0250	2 100,0000	2 152,50
1.40.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.40.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	21,55
1.40.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,0000	323,40
1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,0000	170,00
1.40.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
1.41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			103,09 58,80
1.41.1	2664102102010	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 300,0000	42,90
1.41.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22
1.41.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.41.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.42	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2			34,80 20,16
1.42.1	2664102102010	Mortar ciment M200	m3	0,0110	1 300,0000	14,30
1.42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.42.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	25,0000	0,15
1.42.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			647,05 210,00
1.43.1	2661112800700	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	380,0000	391,40
1.43.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,5000	18,23
1.43.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,0000	16,50
1.43.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2500	5,00
1.43.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,0000	4,50
1.43.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,0000	189,00
1.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.43.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,13
1.43.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
		TOTAL 2. Finsiari pardosea 2.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				117 799,05
		2.3. Spalatoria, nod sanitar				
1.44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			2 744,25 378,00
1.44.1	2663102100000	Beton celular	m3	1,0250	2 100,0000	2 152,50
1.44.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.44.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	21,55
1.44.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,0000	323,40
1.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.44.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,0000	170,00
1.44.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
1.45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			24,09 3,36
1.45.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	69,0000	20,70
1.45.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02

1.45.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.45.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,01
1.46	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum / Membrana bituminoasă	m2			79,57 6,72
1.46.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	19,0000	28,50
1.46.2	02682122600749	Membrana bituminoasă	m2	1,1000	23,0000	25,30
1.46.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	40,0000	12,00
1.46.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 800,0000	1,90
1.46.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	4,5000	4,50
1.46.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.46.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,0000	0,04
1.46.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,0000	0,61
1.47	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanată gr.=10mm	m2			647,05 210,00
1.47.1	2661112800700	Placi gresie portelanată gr.=10mm	m2	1,0300	380,0000	391,40
1.47.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,5000	18,23
1.47.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,0000	16,50
1.47.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,2500	5,00
1.47.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,0000	4,50
1.47.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,0000	189,00
1.47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.47.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,13
1.47.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
		TOTAL 2.3. Spalatoria, nod sanitar				10 556,61
		2.4. Paza, cazanul				
1.48	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			2 744,25 378,00
1.48.1	2663102100000	Beton celular	m3	1,0250	2 100,0000	2 152,50
1.48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.48.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	21,55
1.48.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,0000	323,40
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.48.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,0000	170,00
1.48.7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment și nisip	m2			103,09 58,80
1.49.1	2664102102010	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 300,0000	42,90
1.49.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22
1.49.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.49.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.49.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.49.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.50	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adaugă sau se scade / se exclude ciment și nisip; k=2	m2			34,80 20,16
1.50.1	2664102102010	Mortar ciment M200	m3	0,0110	1 300,0000	14,30
1.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.50.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0060	25,0000	0,15
1.50.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.51	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanată gr.=10mm	m2			647,05 210,00
1.51.1	2661112800700	Placi gresie portelanată gr.=10mm	m2	1,0300	380,0000	391,40
1.51.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,5000	18,23
1.51.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,0000	16,50
1.51.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,2500	5,00
1.51.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,0000	4,50
1.51.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,0000	189,00
1.51.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.51.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,13
1.51.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
		TOTAL 2.4. Paza, cazanul				7 285,07
		2.5. Scara				
1.52	CI24A	Placarea treptelor cu plăci de granit ceramic înclinate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanată gr.=10mm	m2			761,31 323,82

1.52.1	2670112202051	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0200	380,0000	387,60
1.52.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,0000	23,20
1.52.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.52.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	55,0000	11,00
1.52.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	101,0000	2,02
1.52.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	22,0000	0,11
1.52.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,0000	323,82
1.52.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,0000	8,58
1.52.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,0000	0,90
1.52.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,0000	0,18
		TOTAL 2.5. Scara				9 440,18
		2.6. Sala polivalenta/mansarda				
1.53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			2 744,25
						378,00
1.53.1	2663102100000	Beton celular	m3	1,0250	2 100,0000	2 152,50
1.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.53.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	21,55
1.53.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,0000	323,40
1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.53.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,0000	170,00
1.53.7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
1.54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			103,09
						58,80
1.54.1	2664102102010	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 300,0000	42,90
1.54.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22
1.54.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.54.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.54.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.55	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2			34,80
						20,16
1.55.1	2664102102010	Mortar ciment M200	m3	0,0110	1 300,0000	14,30
1.55.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.55.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.55.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	25,0000	0,15
1.55.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			647,05
						210,00
1.56.1	2661112800700	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	380,0000	391,40
1.56.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,5000	18,23
1.56.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,0000	16,50
1.56.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,2500	5,00
1.56.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,0000	4,50
1.56.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,0000	189,00
1.56.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.56.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,13
1.56.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
		TOTAL 2.6. Sala polivalenta/mansarda				64 871,83
		3. Finisari pereti 3.1. Ghirliciu, beciul, depozitare				
1.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.57.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.57.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			172,13
						142,80
1.58.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	22,0000	0,15
1.58.2	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 200,0000	28,80
1.58.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,0000	117,60
1.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
1.58.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.59	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2			25,37
						10,92
1.59.1	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,0120	1 200,0000	14,40
1.59.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,0000	8,40

1.59.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.59.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.60.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.60.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2			1 282,28
						243,60
1.61.1	2670112202051	Placi teracota (dimensiuni pina la 400 x 400 mm ceramica- granit)	m2	1,0200	950,0000	969,00
1.61.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,5000	33,00
1.61.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	55,0000	23,65
1.61.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.61.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	10,26
1.61.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,0000	243,60
1.61.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,0000	0,63
1.61.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,0000	0,28
1.61.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,0000	1,83
1.62	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea rezistenta la umiditate aplicate pe tencuieli driscuite	m2			76,48
						27,72
1.62.1	243011610350	Vopsea rezistenta la umiditate	kg	0,4000	120,0000	48,00
1.62.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,8500	0,14
1.62.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.62.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.62.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	84,0000	27,72
		TOTAL 3. Finisari pereti 3.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				155 165,59
		3.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			172,13
						142,80
1.64.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0070	22,0000	0,15
1.64.2	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 200,0000	28,80
1.64.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,0000	117,60
1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.64.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
1.64.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.65	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2			25,37
						10,92
1.65.1	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,0120	1 200,0000	14,40
1.65.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.65.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			139,57
						102,48
1.67.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,8500	34,63
1.67.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.67.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,0000	102,48
1.67.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.67.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.68.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.68.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,21
						46,20
1.69.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.69.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.69.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,0000	37,80

1.69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.70.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.70.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,85
						46,20
1.71.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	59,0000	23,60
1.71.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,8000	0,41
1.71.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.71.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.71.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.71.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 3.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				47 037,89
		3.3. Spalatoria, nod sanitar				
1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.72.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.72.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.72.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			172,13
						142,80
1.73.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	22,0000	0,15
1.73.2	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 200,0000	28,80
1.73.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,0000	117,60
1.73.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.73.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
1.73.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.74	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2			25,37
						10,92
1.74.1	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,0120	1 200,0000	14,40
1.74.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.74.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.74.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			406,13
						138,60
1.76.1	2661112800700	Placi teracota (pina la 200 x 200 mm)	m2	1,0200	210,0000	214,20
1.76.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,2000	19,24
1.76.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	55,0000	25,85
1.76.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2500	5,00
1.76.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.76.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,64
1.76.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,0000	138,60
1.76.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
1.76.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 3.3. Spalatoria, nod sanitar				40 739,91
		3.4. Scara, paza, cazanul				
1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			172,13
						142,80
1.78.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	22,0000	0,15
1.78.2	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 200,0000	28,80
1.78.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,0000	117,60
1.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,10

1.78.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.79	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2			25,37
						10,92
1.79.1	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,0120	1 200,0000	14,40
1.79.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.79.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.79.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.80.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			139,57
						102,48
1.81.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,8500	34,63
1.81.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.81.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,0000	102,48
1.81.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.81.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,82
						2,52
1.82.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.82.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,21
						46,20
1.83.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.83.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.83.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.83.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.83.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.84.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.84.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,85
						46,20
1.85.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	59,0000	23,60
1.85.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,8000	0,41
1.85.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.85.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.85.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.85.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 3.4. Scara, paza, cazanul				57 236,91
		3.5. Sala polivalenta/mansarda				
1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.86.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.86.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.86.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			172,13
						142,80
1.87.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	22,0000	0,15
1.87.2	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 200,0000	28,80
1.87.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,0000	117,60
1.87.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.87.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
1.87.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.88	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2			25,37
						10,92
1.88.1	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,0120	1 200,0000	14,40
1.88.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.88.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.88.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82

						2,52
1.89.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.89.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.89.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			139,57 102,48
1.90.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,8500	34,63
1.90.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.90.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,0000	102,48
1.90.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.90.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82 2,52
1.91.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.91.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.91.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,21 46,20
1.92.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.92.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.92.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.92.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.92.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82 2,52
1.93.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.93.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.93.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,85 46,20
1.94.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	59,0000	23,60
1.94.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,8000	0,41
1.94.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.94.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.94.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.94.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 3.5. Sala polivalenta/mansarda				32 269,78
		4. Finisari glafuri interioare				
1.95	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			85,69 70,56
1.95.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,8500	3,68
1.95.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	5 100,0000	7,14
1.95.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	485,0000	4,17
1.95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	22,0000	0,05
1.95.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,0000	42,84
1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.95.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,0000	0,05
1.95.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,0000	0,04
1.96		Corniera perforata din aluminiu	m			11,20 0,00
1.96.1	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	11,2000	11,20
1.97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			207,04 124,82
1.97.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,0000	8,40
1.97.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,8500	70,86
1.97.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	22,0000	0,25
1.97.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	84,0000	124,82
1.97.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.97.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,0000	0,74
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82 2,52
1.98.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,21 46,20
1.99.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.99.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,0000	0,02

1.99.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.99.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.99.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.100.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.100.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.100.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,85
						46,20
1.101.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	59,0000	23,60
1.101.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,8000	0,41
1.101.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,0000	3,00
1.101.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.101.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.101.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,0000	46,20
		TOTAL 4. Finisari glafuri interioare				21 254,17
		5. Finisari glafuri exterioare				
1.102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			85,69
						70,56
1.102.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	1,2900	2,8500	3,68
1.102.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	5 100,0000	7,14
1.102.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	485,0000	4,17
1.102.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0022	22,0000	0,05
1.102.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,0000	42,84
1.102.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.102.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,0000	0,05
1.102.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,0000	0,04
1.103	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2			487,62
						245,53
1.103.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	7,9500	31,80
1.103.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	5,1000	25,50
1.103.3	2521302602909	Placi vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	145,0000	155,15
1.103.4	2614122601913	Împănşitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	12,5000	15,88
1.103.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,6000	4,80
1.103.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	2,33
1.103.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,0000	201,10
1.103.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,0000	44,44
1.103.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,63
1.103.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
1.103.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,3000	18,0000	5,40
1.103.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,53
1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.104.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.104.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.104.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.105	RMD16A1	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru ancadramente curbe	m2			1 556,65
						918,12
1.105.1	5009092	Ancadramente din piatra gata confectionat	m	1,0500	550,0000	577,50
1.105.2	5009093	Dornuri	kg	1,0000	35,0000	35,00
1.105.3	2651122100000	Ciment	kg	4,5000	2,8500	12,83
1.105.4	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 100,0000	13,20
1.105.5	7122030012940	Pietrar	h-om	10,9300	84,0000	918,12
1.106	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			26,74
						26,04
1.106.1	2651122100270	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0150	45,0000	0,68
1.106.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.106.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.107	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			53,66
						26,04
1.107.1	2651122100270	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	230,0000	27,60
1.107.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			130,85
						33,60
1.108.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	95,0000	95,00

1.108.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.108.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,0000	26,88
1.108.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.108.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 5. Finisari glafuri exterioare				55 959,86
		6. Tamplarii 6.1. Usi				
1.109	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn, U-1 1400x2100(h) - 1 buc	m2			15 127,20 113,40
1.109.1	2030112930000	Usa oarba din lemn	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00
1.109.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	23,0000	1,15
1.109.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	21,5000	6,45
1.109.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	38,0000	5,70
1.109.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,0000	89,04
1.109.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.109.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.109.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.110	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn, U-7 1200x2100(h) - 1 buc	m2			15 127,20 113,40
1.110.1	2030112930000	Usa oarba din lemn exteriora	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00
1.110.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	23,0000	1,15
1.110.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	21,5000	6,45
1.110.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	38,0000	5,70
1.110.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,0000	89,04
1.110.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.110.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.110.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.111	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-2 1400x2800(h) - 1 buc	m2			15 127,20 113,40
1.111.1	2030112930000	Usa oarba din lemn cu supralumina, exteriora	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00
1.111.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	23,0000	1,15
1.111.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	21,5000	6,45
1.111.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	38,0000	5,70
1.111.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,0000	89,04
1.111.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.111.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.111.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.112	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn cu supralumina(1200x600h) , U-3 1200x2700(h) - 2 buc	m2			15 127,20 113,40
1.112.1	2030112930000	Usa oarba din lemn cu supralumina, exteriora	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00
1.112.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	23,0000	1,15
1.112.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	21,5000	6,45
1.112.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	38,0000	5,70
1.112.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,0000	89,04
1.112.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.112.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.112.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.113	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-4 1400x2800(h) - 2 buc	m2			15 127,20 113,40
1.113.1	2030112930000	Usa oarba din lemn cu supralumina	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00
1.113.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	23,0000	1,15
1.113.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	21,5000	6,45
1.113.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	38,0000	5,70
1.113.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,0000	89,04
1.113.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.113.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.113.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn in un rand de sticla, U-5 900x2100(h) - 1 buc	m2			15 171,69 151,20
1.114.1	2030112930000	Usa din lemn in un rand de sticla	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00

1.114.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	23,0000	1,96
1.114.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	21,5000	9,68
1.114.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,0000	8,36
1.114.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,0000	123,48
1.114.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.114.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.114.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa oarba din lemn, U-6 800x2100(h) - 2 buc	m2			15 171,69 151,20
1.115.1	2030112930000	Usa oarba din lemn	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00
1.115.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	23,0000	1,96
1.115.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	21,5000	9,68
1.115.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,0000	8,36
1.115.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,0000	123,48
1.115.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.115.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.115.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
		TOTAL 6. Tamplarii 6.1. Usi				423 795,17
		6.2. Ferestre				
1.116	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din lemn dubla in 2 randuri de sticla, F-1 1200x2000(h) - 6 buc	m2			15 136,09 109,20
1.116.1	2030112938000	Fereastra din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00
1.116.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0600	23,0000	1,38
1.116.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	21,5000	12,47
1.116.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	38,0000	12,54
1.116.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	84,0000	58,80
1.116.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,0000	31,92
1.116.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	84,0000	5,04
1.116.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.116.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.117	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din lemn in 2 randuri de sticla, F-2 1200x700(h) - 1 buc	m2			15 268,11 226,80
1.117.1	2030112938000	Fereastra din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00
1.117.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	23,0000	3,45
1.117.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	21,5000	15,70
1.117.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	38,0000	21,66
1.117.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	84,0000	105,84
1.117.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	84,0000	95,76
1.117.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.117.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.117.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.118	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din lemn in 2 randuri de sticla, F-3 3000x1300(h) - 2 buc	m2			15 136,09 109,20
1.118.1	2030112938000	Fereastra din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	1,0000	15 000,0000	15 000,00
1.118.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0600	23,0000	1,38
1.118.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	21,5000	12,47
1.118.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	38,0000	12,54
1.118.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	84,0000	58,80
1.118.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,0000	31,92
1.118.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	84,0000	5,04
1.118.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.118.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.119	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			155,81 7,56
1.119.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	145,0000	145,00
1.119.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.119.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.119.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,0000	0,84
1.119.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 6.2. Ferestre				297 849,87
		7. Finisari fatada				
1.120	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2			89,71

		zile (200 ore)				63,00
1.120.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.120.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	6 200,0000	0,62
1.120.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 200,0000	1,86
1.120.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	5 800,0000	0,70
1.120.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	23,0000	0,07
1.120.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,0000	63,00
1.120.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	4,8000	21,60
1.121	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			7,87
						2,52
1.121.1	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	0,1500	33,0000	4,95
1.121.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.121.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			172,13
						142,80
1.122.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	22,0000	0,15
1.122.2	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 200,0000	28,80
1.122.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,0000	117,60
1.122.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.122.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
1.122.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.123	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2			25,37
						10,92
1.123.1	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,0120	1 200,0000	14,40
1.123.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.123.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.123.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.124	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Placi polistiren expandat gr.=100mm; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,70 ml/m2	m2			588,31
						177,32
1.124.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,7700	7,9500	29,97
1.124.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,6000	5,1000	28,56
1.124.3	2521302602907	Placi polistiren expandat gr.=100mm	m2	0,8200	210,0000	172,20
1.124.4	2521302602909	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,2500	125,0000	31,25
1.124.5	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	12,5000	13,75
1.124.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7000	180,0000	126,00
1.124.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,6000	3,60
1.124.8	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	4,05
1.124.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	84,0000	152,88
1.124.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	84,0000	24,44
1.124.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,63
1.124.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
1.124.13	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	18,0000	0,41
1.124.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,0000	0,48
1.125	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			159,23
						46,20
1.125.1	2873122005327	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	1,0500	75,0000	78,75
1.125.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,2000	32,68
1.125.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	29,5000	1,03
1.125.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	29,5000	0,44
1.125.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	84,0000	46,20
1.125.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,13
1.126	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2			1 594,36
						1 008,00
1.126.1	2670112202002	Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	1,0200	355,0000	362,10
1.126.2	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	2,8500	1,28
1.126.3	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	2,8500	34,80
1.126.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	5 100,0000	10,20
1.126.5	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	8,1000	24,30
1.126.6	52	Nisip	m3	0,0410	485,0000	19,89
1.126.7	4100126202818	Apă	m3	0,0200	22,0000	0,44
1.126.8	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	145,0000	55,10
1.126.9	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	180,0000	72,00

1.126.10	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	84,0000	1 008,00
1.126.11	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,0000	2,50
1.126.12	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	25,0000	3,75
1.127	RMD16A1	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru elemente decorative	m2			1 556,65
						918,12
1.127.1	5009092	Ancadramente din piatra gata confectionat	m	1,0500	550,0000	577,50
1.127.2	5009093	Dornuri	kg	1,0000	35,0000	35,00
1.127.3	2651122100000	Ciment	kg	4,5000	2,8500	12,83
1.127.4	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 100,0000	13,20
1.127.5	7122030012940	Pietrar	h-om	10,9300	84,0000	918,12
1.128	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			26,74
						26,04
1.128.1	2651122100270	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0150	45,0000	0,68
1.128.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.128.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.129	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			53,66
						26,04
1.129.1	2651122100270	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	230,0000	27,60
1.129.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.129.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
		TOTAL 7. Finisari fatada				709 868,03
		8. Soclu				
1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			7,87
						2,52
1.130.1	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	0,1500	33,0000	4,95
1.130.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.130.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.131	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			383,64
						144,31
1.131.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	7,9500	31,80
1.131.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	5,1000	20,40
1.131.3	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	155,0000	165,85
1.131.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	12,5000	13,75
1.131.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	180,0000	0,00
1.131.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,6000	3,60
1.131.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	2,35
1.131.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,0000	119,28
1.131.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,0000	25,03
1.131.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,63
1.131.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
1.131.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	18,0000	0,41
1.131.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,0000	0,45
1.132	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			24,09
						3,36
1.132.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	69,0000	20,70
1.132.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.132.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.132.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,01
1.133	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			170,40
						5,04
1.133.1	2320322600036	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	1,7000	84,5000	143,65
1.133.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	40,0000	13,60
1.133.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 800,0000	2,28
1.133.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,5000	5,09
1.133.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,0000	5,04
1.133.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.133.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,0000	0,72
1.134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata	m2			75,13
						1,68
1.134.1	02682122600749	Membrana cramponata	m2	1,0800	68,0000	73,44
1.134.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,0000	1,68

1.134.3	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,01
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.135.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.135.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.135.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.136	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			159,23
						46,20
1.136.1	2873122005327	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	1,0500	75,0000	78,75
1.136.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,2000	32,68
1.136.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	29,5000	1,03
1.136.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	29,5000	0,44
1.136.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	84,0000	46,20
1.136.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,13
1.137	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti	m2			1 589,26
						1 008,00
1.137.1	2670112202002	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	1,0200	350,0000	357,00
1.137.2	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	2,8500	1,28
1.137.3	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	2,8500	34,80
1.137.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	5 100,0000	10,20
1.137.5	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	8,1000	24,30
1.137.6	52	Nisip	m3	0,0410	485,0000	19,89
1.137.7	4100126202818	Apă	m3	0,0200	22,0000	0,44
1.137.8	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	145,0000	55,10
1.137.9	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	180,0000	72,00
1.137.10	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	84,0000	1 008,00
1.137.11	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,0000	2,50
1.137.12	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	25,0000	3,75
1.138	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			27,41
						26,04
1.138.1	2651122100270	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0300	45,0000	1,35
1.138.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.138.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.139	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofoab pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			72,06
						26,04
1.139.1	2651122100270	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,2000	230,0000	46,00
1.139.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.139.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,0000	26,04
		TOTAL 8. Soclu				90 528,15
		9. Pereu				
1.140	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			855,95
						75,60
1.140.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	485,0000	533,50
1.140.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.140.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,0000	75,60
1.140.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	265,0000	55,65
1.140.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,0000	189,00
1.141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			893,51
						83,16
1.141.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	490,0000	563,50
1.141.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.141.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,0000	83,16
1.141.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	265,0000	55,65
1.141.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,0000	189,00
1.142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2			609,40
						87,70
1.142.1	2661112800655	Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2	1,0150	420,0000	426,30
1.142.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,8500	4,56
1.142.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,8500	44,83
1.142.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	485,0000	2,43
1.142.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	485,0000	41,56
1.142.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	101,0000	2,02
1.142.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,0000	85,04
1.142.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,0000	2,65

1.143	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m			147,08
						25,20
1.143.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 400,0000	67,20
1.143.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,8500	2,91
1.143.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	485,0000	1,46
1.143.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,0050	50,0000	50,25
1.143.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	22,0000	0,07
1.143.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,0000	10,08
1.143.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,0000	15,12
		TOTAL 9. Pereu				38 031,94
		10. Scara exteriora				
1.144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,79
						58,80
1.144.1	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 200,0000	39,60
1.144.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22
1.144.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.144.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.144.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.144.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.145.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.145.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.145.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.146	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2			1 342,71
						323,82
1.146.1	2670112202051	Placi teracota (dimensiuni pina la 400 x 400 mm ceramica - granit)	m2	1,0200	950,0000	969,00
1.146.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,0000	23,20
1.146.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.146.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	55,0000	11,00
1.146.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	101,0000	2,02
1.146.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	22,0000	0,11
1.146.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,0000	323,82
1.146.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,0000	8,58
1.146.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,0000	0,90
1.146.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,0000	0,18
1.147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,82
						2,52
1.147.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,0000	3,90
1.147.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.147.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.148	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2			1 282,65
						243,60
1.148.1	2670112202051	Placi teracota (dimensiuni pina la 400 x 400 mm ceramica - granit)	m2	1,0200	950,0000	969,00
1.148.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,5000	33,00
1.148.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	55,0000	23,65
1.148.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.148.5	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	10,26
1.148.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,0000	243,60
1.148.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,0000	0,89
1.148.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,0000	0,39
1.148.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,0000	1,83
		TOTAL 10. Scara exteriora				25 198,59
		11. Invelitoare				
1.149	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite,	m2			229,96
						51,24
1.149.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0280	6 200,0000	173,60
1.149.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1900	23,0000	4,37
1.149.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.149.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4600	84,0000	38,64
1.149.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.149.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.150	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			831,98
						172,20
1.150.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,0000	637,00
1.150.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,8500	14,36
1.150.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,0000	172,20
1.150.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	750,0000	3,00
1.150.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	35,0000	1,02

1.150.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,0000	4,40
1.151	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			152,55
						32,76
1.151.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,0000	117,39
1.151.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	84,0000	32,76
1.151.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	750,0000	0,75
1.151.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,0000	1,65
1.152	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			58,23
						21,00
1.152.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	26,0000	29,90
1.152.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,5000	6,00
1.152.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	1,08
1.152.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.152.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.152.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.153	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2			211,03
						21,00
1.153.1	2682132600465	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	1,1500	155,0000	178,25
1.153.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,5000	6,00
1.153.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	5,53
1.153.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.153.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.153.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.154	RMC13A	Invelitori cu falduri dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			1 093,09
						462,00
1.154.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	6,9000	55,0000	379,50
1.154.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	1 400,0000	212,80
1.154.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	13,0000	8,32
1.154.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	23,0000	0,41
1.154.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,0000	30,05
1.154.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	84,0000	462,00
1.155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bordura de fronton	m			170,85
						33,60
1.155.1	2743123549026	Bordura de fronton	m	1,0000	135,0000	135,00
1.155.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.155.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,0000	26,88
1.155.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.155.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 11. Invelitoare				246 960,86
		12. Sistema de scurgere				
1.156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			338,25
						25,20
1.156.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ϕ 100	m	1,0500	125,0000	131,25
1.156.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,0000	77,00
1.156.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	19,0000	3,80
1.156.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,0000	2,80
1.156.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,0000	30,00
1.156.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	218,0000	43,60
1.156.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,5000	15,00
1.156.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	9,10
1.156.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.156.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			318,79
						29,40
1.157.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	102,0000	107,10
1.157.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	128,0000	64,00
1.157.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,0000	6,25
1.157.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,0000	27,50
1.157.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	200,0000	50,00
1.157.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	86,0000	21,50
1.157.7	2875274000500	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,0000	7,00
1.157.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	5,67
1.157.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,0000	29,40
1.157.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 12. Sistema de scurgere				15 711,64
		13. Canale de ventilare				
1.158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,49
						17,64
1.158.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.158.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	34,0000	34,00

1.158.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,0000	0,34
1.158.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,8000	0,04
1.158.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,0000	0,18
1.158.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,0000	15,96
1.158.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,0000	0,84
1.158.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,0000	0,84
1.159	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 087,52 611,52
1.159.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	75,0000	900,00
1.159.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	65,0000	390,00
1.159.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	75,0000	63,00
1.159.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,0000	105,00
1.159.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	12,0000	18,00
1.159.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,0000	611,52
1.160	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			191,76 88,20
1.160.1	2732103646070	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	58,0000	64,38
1.160.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,6000	2,10
1.160.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,1000	3,08
1.160.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	84,0000	88,20
1.160.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	680,0000	34,00
1.161	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			214,36 44,52
1.161.1	2682162611371	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	160,0000	163,20
1.161.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	29,5000	6,64
1.161.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	84,0000	44,52
1.162	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.12mm	m2			204,02 23,52
1.162.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	23,0000	2,30
1.162.2	2020132920527	Placi OSB gr.12mm	m2	1,0500	169,0000	177,45
1.162.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	84,0000	19,32
1.162.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.162.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.163	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,84 10,08
1.163.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,0000	15,36
1.163.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,0000	0,40
1.163.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,0000	10,08
1.164	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			275,22 102,48
1.164.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	75,0000	172,50
1.164.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	22,0000	0,09
1.164.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,0000	102,48
1.164.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,0000	0,15
1.165	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			279,09 100,80
1.165.1	2710403642000	Tabla zincata undulata sau cutata	m2	1,1500	105,0000	120,75
1.165.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,0000	27,00
1.165.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,6000	3,00
1.165.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,5000	7,50
1.165.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	17,0000	5,53
1.165.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	55,0000	5,50
1.165.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	8,46
1.165.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,0000	92,40
1.165.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.165.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,0000	0,55
		TOTAL 13. Canale de ventilare				21 198,27

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Solutii arhitecturale № 2-2-3 (Casa Parohiala)

Deviz local Nr. 17.9

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 4 357 817,12 (Lei)

Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari tavan 1.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	82,2000	6,8200	560,60
					2,5200	207,14
1.2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	82,2000	165,6995	13 620,50
					128,5200	10 564,34
1.3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,2000	40,7566	3 350,19
					16,8000	1 380,96
1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	82,2000	6,8200	560,60
					2,5200	207,14
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,2000	55,2137	4 538,56
					46,2000	3 797,64
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	82,2000	6,8200	560,60
					2,5200	207,14
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,2000	73,8520	6 070,63
					46,2000	3 797,64
		TOTAL 1. Finisari tavan 1.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				29 261,70
		Inclusiv salariul				20 162,02
		1.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	46,6000	6,8200	317,81
					2,5200	117,43
1.9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,6000	165,6995	7 721,60
					128,5200	5 989,03
1.10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,6000	40,7566	1 899,26
					16,8000	782,88
1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	46,6000	6,8200	317,81
					2,5200	117,43
1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,6000	55,2137	2 572,96
					46,2000	2 152,92
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	46,6000	6,8200	317,81
					2,5200	117,43
1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,6000	73,8520	3 441,50
					46,2000	2 152,92
		TOTAL 1.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				16 588,75
		Inclusiv salariul				11 430,05
		1.3. Spalatoria, nod sanitar				
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,6000	6,8200	85,93
					2,5200	31,75
1.16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,6000	165,6995	2 087,81
					128,5200	1 619,35
1.17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2	12,6000	40,7566	513,53

		inclusiv stratul de amorsaj			16,8000	211,68
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,6000	6,8200	85,93
					2,5200	31,75
1.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,6000	55,2137	695,69
					46,2000	582,12
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,6000	6,8200	85,93
					2,5200	31,75
1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,6000	73,8520	930,54
					46,2000	582,12
		TOTAL 1.3. Spalatoria, nod sanitar				4 485,37
		Inclusiv salariul				3 090,53
		1.4. Scara, paza, cazanul				
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,8000	6,8200	141,86
					2,5200	52,42
1.23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,8000	165,6995	3 446,55
					128,5200	2 673,22
1.24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,8000	40,7566	847,74
					16,8000	349,44
1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,8000	6,8200	141,86
					2,5200	52,42
1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,8000	55,2137	1 148,44
					46,2000	960,96
1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,8000	6,8200	141,86
					2,5200	52,42
1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,8000	73,8520	1 536,12
					46,2000	960,96
		TOTAL 1.4. Scara, paza, cazanul				7 404,42
		Inclusiv salariul				5 101,82
		1.5. Sala polivalenta/mansarda				
1.29	IzF14C	Strat termoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr.150mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	74,8000	336,7575	25 189,46
					44,5200	3 330,10
1.30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	74,8000	58,2270	4 355,38
					21,0000	1 570,80
1.31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	74,8000	475,7441	35 585,66
					160,4400	12 000,91
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	74,8000	6,8200	510,14
					2,5200	188,50
1.33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,8000	55,2137	4 129,98
					46,2000	3 455,76
1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	74,8000	6,8200	510,14
					2,5200	188,50
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,8000	73,8520	5 524,13
					46,2000	3 455,76
		TOTAL 1.5. Sala polivalenta/mansarda				75 804,88
		Inclusiv salariul				24 190,32
		2. Finsiari pardosea 2.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
1.36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2	0,8220	4 152,0400	3 412,98
					572,0400	470,22
1.37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5	m3	6,6000	1 864,2845	12 304,28
					378,0000	2 494,80
1.38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	82,2000	103,0900	8 474,00
					58,8000	4 833,36
1.39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	82,2000	647,0500	53 187,51
					210,0000	17 262,00
1.40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35	m3	1,4000	2 744,2470	3 841,95

		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular			378,0000	529,20
1.41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	46,6000	103,0900	4 803,99
					58,8000	2 740,08
1.42	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2	46,6000	34,8030	1 621,82
					20,1600	939,46
1.43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	46,6000	647,0500	30 152,53
					210,0000	9 786,00
		TOTAL 2. Finsiari pardosea 2.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				117 799,05
		Inclusiv salariul				39 055,11
		2.3. Spalatoria, nod sanitar				
1.44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	0,4000	2 744,2470	1 097,70
					378,0000	151,20
1.45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	12,6000	24,0895	303,53
					3,3600	42,34
1.46	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2	12,6000	79,5675	1 002,55
					6,7200	84,67
1.47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	12,6000	647,0500	8 152,83
					210,0000	2 646,00
		TOTAL 2.3. Spalatoria, nod sanitar				10 556,61
		Inclusiv salariul				2 924,21
		2.4. Paza, cazanul				
1.48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	0,2520	2 744,2470	691,55
					378,0000	95,26
1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	8,4000	103,0900	865,96
					58,8000	493,92
1.50	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2	8,4000	34,8030	292,35
					20,1600	169,34
1.51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	8,4000	647,0500	5 435,22
					210,0000	1 764,00
		TOTAL 2.4. Paza, cazanul				7 285,07
		Inclusiv salariul				2 522,52
		2.5. Scara				
1.52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	12,4000	761,3050	9 440,18
					323,8200	4 015,37
		TOTAL 2.5. Scara				9 440,18
		Inclusiv salariul				4 015,37
		2.6. Sala polivalenta/mansarda				
1.53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	2,2440	2 744,2470	6 158,09
					378,0000	848,23
1.54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	74,8000	103,0900	7 711,13
					58,8000	4 398,24
1.55	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2	74,8000	34,8030	2 603,26
					20,1600	1 507,97
1.56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	74,8000	647,0500	48 399,34
					210,0000	15 708,00
		TOTAL 2.6. Sala polivalenta/mansarda				64 871,83

		Inclusiv salariul				22 462,44
		3. Finisari pereti 3.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
1.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,2400	6,8200	1 188,32
					2,5200	439,08
1.58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	174,2400	172,1340	29 992,63
					142,8000	24 881,47
1.59	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2	174,2400	25,3700	4 420,47
					10,9200	1 902,70
1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,2400	6,8200	1 188,32
					2,5200	439,08
1.61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2	87,1200	1 282,2834	111 712,53
					243,6000	21 222,43
1.62	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea rezistenta la umiditate aplicate pe tencuieli driscuite	m2	87,1200	76,4845	6 663,33
					27,7200	2 414,97
		TOTAL 3. Finisari pereti 3.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				155 165,59
		Inclusiv salariul				51 299,74
		3.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,3300	6,8200	650,15
					2,5200	240,23
1.64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	95,3300	172,1340	16 409,53
					142,8000	13 613,12
1.65	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2	95,3300	25,3700	2 418,52
					10,9200	1 041,00
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,3300	6,8200	650,15
					2,5200	240,23
1.67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,3300	139,5720	13 305,40
					102,4800	9 769,42
1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	95,3300	6,8200	650,15
					2,5200	240,23
1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,3300	55,2137	5 263,52
					46,2000	4 404,25
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,3300	6,8200	650,15
					2,5200	240,23
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,3300	73,8520	7 040,31
					46,2000	4 404,25
		TOTAL 3.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				47 037,89
		Inclusiv salariul				34 192,96
		3.3. Spalatoria, nod sanitar				
1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,0000	6,8200	450,12
					2,5200	166,32
1.73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	66,0000	172,1340	11 360,84
					142,8000	9 424,80
1.74	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2	66,0000	25,3700	1 674,42
					10,9200	720,72
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,0000	6,8200	450,12
					2,5200	166,32
1.76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	66,0000	406,1273	26 804,40
					138,6000	9 147,60
		TOTAL 3.3. Spalatoria, nod sanitar				40 739,91
		Inclusiv salariul				19 625,76
		3.4. Scara, paza, cazanul				
1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,0000	6,8200	791,12
					2,5200	292,32

1.78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	116,0000	172,1340	19 967,54
					142,8000	16 564,80
1.79	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2	116,0000	25,3700	2 942,92
					10,9200	1 266,72
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,0000	6,8200	791,12
					2,5200	292,32
1.81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,0000	139,5720	16 190,35
					102,4800	11 887,68
1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	116,0000	6,8200	791,12
					2,5200	292,32
1.83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,0000	55,2137	6 404,78
					46,2000	5 359,20
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,0000	6,8200	791,12
					2,5200	292,32
1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,0000	73,8520	8 566,83
					46,2000	5 359,20
		TOTAL 3.4. Scara, paza, cazanul				57 236,91
		Inclusiv salariul				41 606,88
		3.5. Sala polivalenta/mansarda				
1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,4000	6,8200	446,03
					2,5200	164,81
1.87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	65,4000	172,1340	11 257,56
					142,8000	9 339,12
1.88	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2	65,4000	25,3700	1 659,20
					10,9200	714,17
1.89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,4000	6,8200	446,03
					2,5200	164,81
1.90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,4000	139,5720	9 128,01
					102,4800	6 702,19
1.91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,4000	6,8200	446,03
					2,5200	164,81
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,4000	55,2137	3 610,97
					46,2000	3 021,48
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,4000	6,8200	446,03
					2,5200	164,81
1.94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,4000	73,8520	4 829,92
					46,2000	3 021,48
		TOTAL 3.5. Sala polivalenta/mansarda				32 269,78
		Inclusiv salariul				23 457,67
		4. Finisari glafuri interioare				
1.95	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	105,3000	85,6859	9 022,73
					70,5600	7 429,97
1.96		Corniera perforata din aluminiu	m	105,3000	11,2000	1 179,36
					0,0000	0,00
1.97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,6000	207,0439	6 542,59
					124,8240	3 944,44
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,6000	6,8200	215,51
					2,5200	79,63
1.99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,6000	55,2137	1 744,75
					46,2000	1 459,92
1.100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,6000	6,8200	215,51
					2,5200	79,63
1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	31,6000	73,8520	2 333,72

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			46,2000	1 459,92
		TOTAL 4. Finisari glafuri interioare				21 254,17
		Inclusiv salariul				14 453,51
		5. Finisari glafuri exterioare				
1.102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	105,3000	85,6859	9 022,73
					70,5600	7 429,97
1.103	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³	m ²	21,1000	487,6233	10 288,85
					245,5320	5 180,73
1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	21,1000	6,8200	143,90
					2,5200	53,17
1.105	RMD16A1	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru ancadramente curbe	m ²	21,1000	1 556,6450	32 845,21
					918,1200	19 372,33
1.106	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m ²	21,1000	26,7370	564,15
					26,0400	549,44
1.107	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m ²	21,1000	53,6620	1 132,27
					26,0400	549,44
1.108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	15,0000	130,8500	1 962,75
					33,6000	504,00
		TOTAL 5. Finisari glafuri exterioare				55 959,86
		Inclusiv salariul				33 639,09
		6. Tamplarii 6.1. Usi				
1.109	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn, U-1 1400x2100(h) - 1 buc	m ²	2,9400	15 127,2000	44 473,97
					113,4000	333,40
1.110	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exterioara dubla oarba din lemn, U-7 1200x2100(h) - 1 buc	m ²	2,5200	15 127,2000	38 120,54
					113,4000	285,77
1.111	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exterioara dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-2 1400x2800(h) - 1 buc	m ²	3,7100	15 127,2000	56 121,91
					113,4000	420,71
1.112	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exterioara dubla oarba din lemn cu supralumina(1200x600h) , U-3 1200x2700(h) - 2 buc	m ²	6,1600	15 127,2000	93 183,55
					113,4000	698,54
1.113	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-4 1400x2800(h) - 2 buc	m ²	7,4200	15 127,2000	112 243,82
					113,4000	841,43
1.114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn in un rand de sticla, U-5 900x2100(h) - 1 buc	m ²	1,8900	15 171,6900	28 674,49
					151,2000	285,77
1.115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa oarba din lemn, U-6 800x2100(h) - 2 buc	m ²	3,3600	15 171,6900	50 976,88
					151,2000	508,03
		TOTAL 6. Tamplarii 6.1. Usi				423 795,17
		Inclusiv salariul				3 373,65
		6.2. Ferestre				
1.116	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla, F-1 1200x2000(h) - 6 buc	m ²	13,4400	15 136,0900	203 429,05
					109,2000	1 467,65
1.117	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai	m ²	0,7700	15 268,1050	11 756,44

		multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din lemn in 2 randuri de sticla, F-2 1200x700(h) - 1 buc			226,8000	174,64
1.118	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din lemn in 2 randuri de sticla, F-3 3000x1300(h) - 2 buc	m2	5,3070	15 136,0900	80 327,23
					109,2000	579,52
1.119	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	15,0000	155,8100	2 337,15
					7,5600	113,40
		TOTAL 6.2. Ferestre				297 849,87
		Inclusiv salariul				2 335,21
		7. Finisari fatada				
1.120	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	270,0000	89,7050	24 220,35
					63,0000	17 010,00
1.121	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	216,5000	7,8700	1 703,86
					2,5200	545,58
1.122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	216,5000	172,1340	37 267,01
					142,8000	30 916,20
1.123	CF17B k=2 la materiale si utilaj	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2	216,5000	25,3700	5 492,61
					10,9200	2 364,18
1.124	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Placi polistiren expandat gr.=100mm; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,70 ml/m2	m2	216,5000	588,3078	127 368,64
					177,3240	38 390,65
1.125	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2	281,5000	159,2300	44 823,25
					46,2000	13 005,30
1.126	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	216,5000	1 594,3560	345 178,07
					1 008,0000	218 232,00
1.127	RMD16A1	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru elemente decorative	m2	65,0000	1 556,6450	101 181,93
					918,1200	59 677,80
1.128	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	281,5000	26,7370	7 526,47
					26,0400	7 330,26
1.129	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofoab pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	281,5000	53,6620	15 105,85
					26,0400	7 330,26
		TOTAL 7. Finisari fatada				709 868,03
		Inclusiv salariul				394 802,23
		8. Soclu				
1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	65,0000	7,8700	511,55
					2,5200	163,80
1.131	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	65,0000	383,6400	24 936,60
					144,3120	9 380,28
1.132	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	35,0000	24,0895	843,13
					3,3600	117,60
1.133	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	35,0000	170,3950	5 963,83
					5,0400	176,40

1.134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata	m2	35,0000	75,1325 1,6800	2 629,64 58,80
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,0000	6,8200 2,5200	204,60 75,60
1.136	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2	30,0000	159,2300 46,2000	4 776,90 1 386,00
1.137	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	30,0000	1 589,2560 1 008,0000	47 677,68 30 240,00
1.138	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	30,0000	27,4120 26,0400	822,36 781,20
1.139	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	30,0000	72,0620 26,0400	2 161,86 781,20
		TOTAL 8. Soclu				90 528,15
		Inclusiv salariul				43 160,88
		9. Pereu				
1.140	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	0,4400	855,9500 75,6000	376,62 33,26
1.141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	5,2300	893,5100 83,1600	4 673,06 434,93
1.142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2	43,6000	609,3960 87,6960	26 569,67 3 823,55
1.143	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m	43,6000	147,0780 25,2000	6 412,60 1 098,72
		TOTAL 9. Pereu				38 031,94
		Inclusiv salariul				5 390,46
		10. Scara exterioara				
1.144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	13,3600	99,7900 58,8000	1 333,19 785,57
1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2000	6,8200 2,5200	103,66 38,30
1.146	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2	15,2000	1 342,7050 323,8200	20 409,12 4 922,06
1.147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	6,8200 2,5200	17,73 6,55
1.148	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2	2,6000	1 282,6464 243,6000	3 334,88 633,36
		TOTAL 10. Scara exterioara				25 198,59
		Inclusiv salariul				6 385,85
		11. Invelitoare				
1.149	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite,	m2	150,0000	229,9600 51,2400	34 494,00 7 686,00
1.150	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	4,2000	831,9790 172,2000	3 494,31 723,24
1.151	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,2000	152,5500 32,7600	640,71 137,59
1.152	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	150,0000	58,2270 21,0000	8 734,05 3 150,00
1.153	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	150,0000	211,0275 21,0000	31 654,13 3 150,00

1.154	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	150,0000	1 093,0857	163 962,86
					462,0000	69 300,00
1.155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bordura de fronton	m	23,3000	170,8500	3 980,81
					33,6000	782,88
		TOTAL 11. Invelitoare				246 960,86
		Inclusiv salariul				84 929,71
		12. Sistema de scurgere				
1.156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	27,6000	338,2535	9 335,80
					25,2000	695,52
1.157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	20,0000	318,7920	6 375,84
					29,4000	588,00
		TOTAL 12. Sistema de scurgere				15 711,64
		Inclusiv salariul				1 283,52
		13. Canale de ventilare				
1.158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	146,5000	52,4934	7 690,28
					17,6400	2 584,26
1.159	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,1460	2 087,5200	304,78
					611,5200	89,28
1.160	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	14,0000	191,7600	2 684,64
					88,2000	1 234,80
1.161	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	14,0000	214,3575	3 001,01
					44,5200	623,28
1.162	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.12mm	m2	14,0000	204,0200	2 856,28
					23,5200	329,28
1.163	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,0000	25,8350	361,69
					10,0800	141,12
1.164	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	14,0000	275,2180	3 853,05
					102,4800	1 434,72
1.165	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,6000	279,0888	446,54
					100,8000	161,28
		TOTAL 13. Canale de ventilare				21 198,27
		Inclusiv salariul				6 598,02

Total manopera (ore)	10 732,0181
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 622 304,47
Asigurari sociale	24,0000%	216 357,48
Total		2 838 661,95
Cheltuieli de transport	7,0000%	119 342,30
Total		2 958 004,26
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	34 097,80
Total		2 992 102,06
Cheltuieli de regie	14,5000%	433 854,80
Total		3 425 956,86
Beneficiu de deviz	6,0000%	205 557,41

Total Deviz fara TVA	3 631 514,27
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	3 631 514,27
TVA (20%)	726 302,85
TOTAL GENERAL	4 357 817,12
Inclusiv salariul	901 489,52

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Solutii arhitecturale № 2-2-3 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.9

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 4 357 817,12 (Lei)

Deviz: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	46,9576	84,0000	3 944,44
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,5000	84,0000	630,00
3	7122030012940	Pietrar	h-om	3 899,0730	84,0000	327 522,13
4	7122050013400	Zidar	h-om	1 140,6467	84,0000	95 814,32
5	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	245,3985	84,0000	20 613,47
6	7122050013442	Tencuitor	h-om	710,2626	84,0000	59 662,06
7	7123010010200	Betonist	h-om	41,9496	84,0000	3 523,77
8	7123020011140	Fierar beton	h-om	171,3250	84,0000	14 391,30
9	7124010010700	Dulgher	h-om	277,2518	84,0000	23 289,15
10	7129020012800	Pavator	h-om	51,9886	84,0000	4 367,05
11	7132030012600	Mozaicar	h-om	666,5260	84,0000	55 988,18
12	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	617,5154	84,0000	51 871,29
13	7134050013240	Izolator - termic	h-om	47,0640	84,0000	3 953,38
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	614,0091	84,0000	51 576,76
15	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6800	84,0000	141,12
16	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0629	84,0000	89,28
17	7212030022700	Sudor	h-om	1,4650	84,0000	123,06
18	7213050013100	Tinichigiu	h-om	842,0400	84,0000	70 731,36
19	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,5350	84,0000	3 572,94
20	7422010060100	Timplar	h-om	59,3816	84,0000	4 988,05
21	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4035	84,0000	1 377,90
22	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	506,4690	84,0000	42 543,40
23	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	94,9112	84,0000	7 972,54
24	9310060019930	Muncitor	h-om	628,6020	84,0000	52 802,57
Total manopera					901 489,52	
Materiale						
1	02682122600749	Membrana cramponata	m2	37,8000	68,0000	2 570,40
2	02682122600749	Membrana bituminoasa	m2	13,8600	23,0000	318,78
3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 857,8000	0,6000	1 114,68
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	31,8415	12,0000	382,10
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,1975	12,0000	26,37
6	1411112205748	Praf de piatra	kg	98,6000	180,0000	17 748,00
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,2067	490,0000	5 001,28
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9420	485,0000	941,85
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4840	485,0000	234,74
10	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2180	485,0000	105,73
11	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,7365	485,0000	1 812,21
12	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	4,2270	6 200,0000	26 207,40
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0810	6 200,0000	502,20
14	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0810	6 200,0000	502,20
15	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 812,0000	0,2500	1 453,00
16	2020132920527	Placi OSB gr.12mm	m2	14,7000	169,0000	2 484,30
17	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0324	5 800,0000	187,92

18	2030112930000	Usa din lemn in un rand de sticla	m2	1,8900	15 000,0000	28 350,00
19	2030112930000	Usa oarba din lemn	m2	6,3000	15 000,0000	94 500,00
20	2030112930000	Usa oarba din lemn cu supralumina	m2	7,4200	15 000,0000	111 300,00
21	2030112930000	Usa oarba din lemn cu supralumina, exterioara	m2	9,8700	15 000,0000	148 050,00
22	2030112930000	Usa oarba din lemn exterioara	m2	2,5200	15 000,0000	37 800,00
23	2030112938000	Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	18,7470	15 000,0000	281 205,00
24	2030112938000	Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla	m2	0,7700	15 000,0000	11 550,00
25	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	123,4200	3,5000	431,97
26	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	52,1500	4,5000	234,68
27	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0273	3 800,0000	103,74
28	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	113,34
29	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,0000	0,0000	1 322,49
30	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	116,85
31	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,0000	4 507,76
32	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	5,0000	0,0000	177,27
33	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	13,54
34	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	3,0000	0,0000	1 094,71
35	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	3,0000	0,0000	1 079,74
36	2320166200676	White spirit	kg	0,4380	35,0000	15,33
37	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	18,9000	19,0000	359,10
38	2320322600036	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	59,5000	84,5000	5 027,75
39	2413217300010	Cleme	buc	10,0000	55,0000	550,00
40	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	14,2800	69,0000	985,32
41	2416586105303	Amorsa-grund	kg	353,3550	26,0000	9 187,23
42	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	42,2250	33,0000	1 393,43
43	2430116100000	Email ПФ-115	kg	1,7520	75,0000	131,40
44	243011610350	Vopsea rezistenta la umiditate	kg	34,8480	120,0000	4 181,76
45	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	218,1320	59,0000	12 869,79
46	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	41,1600	65,0000	2 675,40
47	24302261000001	Fuga	kg	142,4996	55,0000	7 837,48
48	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,8760	65,0000	56,94
49	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	5,8100	37,0000	214,97
50	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,5450	28,0000	183,26
51	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	9,4800	28,0000	265,44
52	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	20,2708	7,9000	160,14
53	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1600	55,0000	8,80
54	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1226	75,0000	9,20
55	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,3300	68,0000	1 654,44
56	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal"	kg	1 160,6050	7,9500	9 226,81
57	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	160,0800	4,0000	640,32
58	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	394,7680	7,5000	2 960,76
59	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,6420	39,0000	493,04
60	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad"	kg	1 577,9000	5,1000	8 047,29
61	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	56,6610	13,0000	736,59
62	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	15,0000	145,0000	2 175,00
63	2521302602907	Placi polistiren expandat gr.=100mm	m2	177,5300	210,0000	37 281,30
64	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	69,5500	155,0000	10 780,25
65	2521302602909	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	54,1250	125,0000	6 765,63
66	2521302602909	Placi vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	22,5770	145,0000	3 273,67
67	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	175,7800	3,8000	667,96
68	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	178,4200	12,5000	2 230,25
69	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	336,4470	12,5000	4 205,59
70	2651122100000	Ciment	kg	3 397,2150	2,8500	9 682,06
71	2651122100001	Ciment alb	kg	110,9250	2,8500	316,14
72	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	65,6400	2,8500	187,07
73	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	69,7600	2,8500	198,82
74	2651122100270	Impermeabilizant piatra naturala	kg	42,3120	230,0000	9 731,76
75	2651122100270	Solutie curatare piatra naturala	kg	5,4390	45,0000	244,76
76	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	276,0300	2,8500	786,69
77	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	685,8280	2,8500	1 954,61
78	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,7878	5 100,0000	4 017,98

79	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	202,1400	5,0000	1 010,70
80	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	32,7198	6,8000	222,49
81	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 133,9602	4,8500	15 199,71
82	26531021008311	Tink	kg	32,2000	75,0000	2 415,00
83	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	575,2686	8,5000	4 889,78
84	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	461,6760	4,8500	2 239,13
85	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,1400	26,0000	107,64
86	2653102100855	Ipsos	kg	739,5000	8,1000	5 989,95
87	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,6800	40,0000	627,20
88	2661112800655	Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2	44,2540	420,0000	18 586,68
89	2661112800700	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	231,3380	380,0000	87 908,44
90	2661112800700	Placi teracota (pina la 200 x 200 mm)	m2	67,3200	210,0000	14 137,20
91	2662102701000	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	78,5400	155,0000	12 173,70
92	2663102100000	Beton B7,5	m3	6,7650	1 250,0000	8 456,25
93	2663102100000	Beton celular	m3	4,4034	2 100,0000	9 247,14
94	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	2,0928	1 400,0000	2 929,92
95	2664102100000	Mortar	m3	1,0332	1 100,0000	1 136,52
96	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	8,8016	1 200,0000	10 561,97
97	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	18,0442	1 200,0000	21 652,99
98	2664102102010	Mortar ciment M200	m3	8,4238	1 300,0000	10 950,94
99	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	909,6300	4,5000	4 093,34
100	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	244,2000	5,2000	1 269,84
101	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	43,8180	50,0000	2 190,90
102	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,5200	19,0000	104,88
103	2670112202002	Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	220,8300	355,0000	78 394,65
104	2670112202002	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	30,6000	350,0000	10 710,00
105	2670112202051	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	12,6480	380,0000	4 806,24
106	2670112202051	Placi teracota (dimensiuni pina la 400 x 400 mm ceramica - granit)	m2	18,1560	950,0000	17 248,20
107	2670112202051	Placi teracota (dimensiuni pina la 400 x 400 mm ceramica-granit)	m2	88,8624	950,0000	84 419,28
108	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	272,6650	6,0000	1 635,99
109	2682132600465	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	172,5000	155,0000	26 737,50
110	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	258,5200	26,0000	6 721,52
111	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	20,6229	21,5000	443,39
112	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	11,1929	38,0000	425,33
113	2682162611371	Placi vata minerala gr.150mm	m2	76,2960	280,0000	21 362,88
114	2682162611371	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	14,2800	160,0000	2 284,80
115	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,8400	105,0000	193,20
116	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	1 035,0000	55,0000	56 925,00
117	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,9600	45,0000	43,20
118	2710403702960	Banda otel zincat	kg	96,0000	13,0000	1 248,00
119	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	21,0000	102,0000	2 142,00
120	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ100	m	28,9800	125,0000	3 622,50
121	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	669,7250	15,2000	10 179,82
122	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,5200	17,0000	8,84
123	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	151,5500	180,0000	27 279,00
124	2710703520284	Profil de ghidaj	m	68,7412	29,0000	1 993,49
125	2710703520285	Profil de suport	m	164,5600	39,0000	6 417,84
126	2732103646070	Tabla zincata 0.8 mm	m2	15,5400	58,0000	901,32
127	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,4650	29,5000	43,22
128	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,6725	29,5000	137,84
129	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,9800	29,5000	589,41
130	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	10,9025	29,5000	321,62
131	2743123549026	Bordura de fronton	m	23,3000	135,0000	3 145,50
132	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	15,0000	95,0000	1 425,00
133	2744137311238	Cositor aliaj	kg	22,8000	1 400,0000	31 920,00
134	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	146,5000	34,0000	4 981,00
135	2873122005327	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	327,0750	75,0000	24 530,63
136	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	33,5341	23,0000	771,28
137	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,7000	23,0000	62,10

138	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7325	68,0000	49,81
139	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	243,2000	0,5000	121,60
140	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,0000	200,0000	1 000,00
141	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 211,0120	0,5000	605,51
142	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	39,2000	1,1000	43,12
143	2874115837745	Suruburi	buc	276,0000	1,5000	414,00
144	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	8,0000	1,5000	12,00
145	2874125886734	Nituri POP	buc	57,0000	0,6000	34,20
146	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,7600	28,0000	217,28
147	28752740000501	Cot de jgheab	buc	5,5200	218,0000	1 203,36
148	28752740000502	Cot burlan	buc	10,0000	128,0000	1 280,00
149	28752740000503	Cot de capat	buc	5,0000	86,0000	430,00
150	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,0000	25,0000	125,00
151	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,5200	150,0000	828,00
152	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	93,6700	145,0000	13 582,15
153	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	38,6400	55,0000	2 125,20
154	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 497,6000	0,5000	2 248,80
155	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5520	101,0000	55,75
156	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8720	101,0000	88,07
157	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1720	4,8000	5,63
158	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	13,2858	22,0000	292,29
159	4100126202818	Apă	m3	7,3127	22,0000	160,88
160	5009092	Ancadramente din piatra gata confectionat	m	90,4050	550,0000	49 722,75
161	5009093	Dornuri	kg	86,1000	35,0000	3 013,50
162	52	Nisip	m3	10,1065	485,0000	4 901,65
163	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	105,3000	11,2000	1 179,36
164	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	132,5600	8,0000	1 060,48
Total materiale					1 704 890,05	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0210	750,0000	15,75
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3814	450,0000	1 071,63
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 215,0000	4,8000	5 832,00
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1907	265,0000	315,54
5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	8,8745	25,0000	221,86
6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0882	25,0000	2,21
7	2922140007000	Macara	h-ut	3,4240	680,0000	2 328,32
8	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	12,8045	18,0000	230,48
9	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	36,9750	25,0000	924,38
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,7297	25,0000	1 918,24
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0658	35,0000	2,30
12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,0124	25,0000	400,31
13	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1218	35,0000	4,26
14	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,3584	50,0000	217,92
15	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	16,0164	25,0000	400,41
16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,2774	35,0000	324,71
17	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,6183	25,0000	40,46
18	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0286	35,0000	1,00
19	2952270004000	Malaxor	h-ut	24,6500	25,0000	616,25
20	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,7591	500,0000	879,54
21	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5936	55,0000	32,65
22	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2827	25,0000	7,07
23	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,9354	25,0000	23,38
24	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,5530	25,0000	88,83
25	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0462	550,0000	25,41
Total utilaje					15 924,90	
Total					2 622 304,47	
Asigurari sociale			24,0000%		216 357,48	
Total					2 838 661,95	

Cheltuieli de transport	7,0000%	119 342,30
Total		2 958 004,26
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	34 097,80
Total		2 992 102,06
Cheltuieli de regie	14,5000%	433 854,80
Total		3 425 956,86
Beneficiu de deviz	6,0000%	205 557,41
TOTAL Deviz fara TVA		3 631 514,27
Total		3 631 514,27
TVA	20%	726 302,85
TOTAL Deviz		4 357 817,12

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.10

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Nod cu apometru				
1.1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de arc d15	buc			198,72 15,12
1.1.1	2913124204210	Supapa de arc d15	buc	1,0000	180,0000	180,00
1.1.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,0000	0,0000	3,60
1.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,0000	15,12
1.2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru d20	buc			289,15 193,20
1.2.1	2924127322065	Filtru d20	buc	1,0000	95,0000	95,00
1.2.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	0,95
1.2.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,0000	193,20
1.3	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Mufa de trecere din fonta	buc			79,45 13,44
1.3.1	2523156713800	Mufa de trecere din fonta	buc	1,0000	65,0000	65,00
1.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,0000	0,22
1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	33,0000	0,79
1.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.4	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu ventil de inchidere d25	buc			236,67 23,52
1.4.1	2913124503150	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	1,0000	210,0000	210,00
1.4.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	3,15
1.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,0000	23,52
		TOTAL 1.1. Nod cu apometru				1 040,66
		1.2. Alimentarea cu apa				
1.5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d15	buc			110,67 19,32
1.5.1	2913124503150	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	1,0000	90,0000	90,00
1.5.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	1,35
1.5.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,0000	19,32
1.6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d20	buc			149,24 19,32
1.6.1	2913124503150	Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,0000	128,0000	128,00
1.6.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	1,92
1.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,0000	19,32
1.7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc			202,02 19,32
1.7.1	2913124503150	Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc	1,0000	180,0000	180,00
1.7.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	2,70
1.7.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,0000	19,32
1.8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet sferic 1/2"	buc			105,60 19,32
1.8.1	2913124503150	Robinet sferic 1/2"	buc	1,0000	85,0000	85,00
1.8.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	1,28
1.8.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,0000	19,32
1.9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /	buc			778,60 138,60
1.9.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,0000	450,00
1.9.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,0000	190,00
1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,0000	138,60
1.10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			32,36

		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Reductie otel-polipropilena d15x20				12,60
1.10.1	2875274110102	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1,0000	18,0000	18,00
1.10.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,0000	1,10
1.10.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,0000	0,13
1.10.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.10.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
1.11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Reductie otel-polipropilena d20x25	buc			39,00 15,12
1.11.1	2875274110102	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	1,0000	22,0000	22,00
1.11.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,0000	1,10
1.11.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	22,0000	0,15
1.11.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,0000	15,12
1.11.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	35,0000	0,63
1.12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot filet interior d20	buc			39,36 12,60
1.12.1	2875274110102	Cot filet interior d20	buc	1,0000	25,0000	25,00
1.12.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,0000	1,10
1.12.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,0000	0,13
1.12.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.12.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
1.13	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc			119,45 13,44
1.13.1	2523156713800	Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc	1,0000	105,0000	105,00
1.13.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,0000	0,22
1.13.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	33,0000	0,79
1.13.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.14		Teu din polipropilena d20	buc			18,00 0,00
1.14.1	70014	Teu din polipropilena d20	buc	1,0000	18,0000	18,00
1.15		Teu din polipropilena d25	buc			19,00 0,00
1.15.1	70015	Teu din polipropilena d25	buc	1,0000	19,0000	19,00
1.16		Teu din polipropilena d25x20	buc			18,00 0,00
1.16.1	70016	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,0000	18,0000	18,00
1.17		Cot din polipropilena d20	buc			2,50 0,00
1.17.1	70017	Cot din polipropilena d20	buc	1,0000	2,5000	2,50
1.18		Cot din polipropilena d25	buc			3,80 0,00
1.18.1	70018	Cot din polipropilena d25	buc	1,0000	3,8000	3,80
1.19		Reductie din polipropilena d25x20	buc			25,00 0,00
1.19.1	70019	Reductie din polipropilena d25x20	buc	1,0000	25,0000	25,00
1.20		Reductie din polipropilena d32x25	buc			28,00 0,00
1.20.1	70020	Reductie din polipropilena d32x25	buc	1,0000	28,0000	28,00
1.21		Mufa din polipropilena d25	buc			4,50 0,00
1.21.1	70019	Mufa din polipropilena d25	buc	1,0000	4,5000	4,50
1.22		Mufa din polipropilena d20	buc			4,00 0,00
1.22.1	70020	Mufa din polipropilena d20	buc	1,0000	4,0000	4,00
1.23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena d25*2.5; se exclud fittinguri	m			42,90 11,76
1.23.1	2521216717050	Teava din polipropilena d25*2.5	m	1,0200	29,0000	29,58
1.23.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,0000	1,10
1.23.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,0000	0,13
1.23.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	84,0000	11,76
1.23.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	35,0000	0,33
1.24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din	m			78,00

		polipropilena d20*2.1; se exclud fittinguri				52,92
1.24.1	2521216717050	Teava din polipropilena d20*2.1	m	1,0200	19,0000	19,38
1.24.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,0000	1,10
1.24.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,0000	0,13
1.24.4	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 500,0000	3,00
1.24.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,0000	52,92
1.24.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,0000	1,47
1.25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Teava din polietilena d32*2.0	m			47,47 4,54
1.25.1	025212167100011	Teava din polietilena d32*2.0	m	1,0030	12,0000	12,04
1.25.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,5000	2,70
1.25.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,0000	3,02
1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,0000	1,51
1.25.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	680,0000	27,20
1.25.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
1.26	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,44 13,44
1.26.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.27	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,20 4,20
1.27.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.28	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" / Clema pentru teava d25	buc			32,22 27,72
1.28.1	2875274204040	Clema pentru teava d25	buc	1,0000	2,9000	2,90
1.28.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,0000	0,11
1.28.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,8500	0,88
1.28.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	485,0000	0,58
1.28.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.28.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.29	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema pentru teava d20	buc			28,46 24,36
1.29.1	2875274204040	Clema pentru teava d20	buc	1,0000	2,5000	2,50
1.29.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,0000	0,11
1.29.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,8500	0,88
1.29.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	485,0000	0,58
1.29.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.29.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,0000	24,36
1.30	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema dubla pentru teava d20	buc			27,46 24,36
1.30.1	2875274204040	Clema dubla pentru teava d20	buc	1,0000	1,5000	1,50
1.30.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,0000	0,11
1.30.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,8500	0,88
1.30.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	485,0000	0,58
1.30.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.30.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,0000	24,36
1.31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			68,09 18,48
1.31.1	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	45,0000	47,25
1.31.2	2222222222992	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)	%	5,0000	0,0000	2,36
1.31.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.31.4	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.32	RplF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m			48,80 35,28
1.32.1	332051735223	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m	1,0300	12,5000	12,88
1.32.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	0,64
1.32.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	84,0000	35,28
		TOTAL 1.2. Alimentarea cu apa				9 077,83
		1.3. Canalizare				
1.33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 311,70 394,80
1.33.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 700,0000	1 717,00
1.33.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,0000	250,00
1.33.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,0000	85,00
1.33.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	96,0000	96,00
1.33.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,0000	125,00

1.33.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	55,0000	55,00
1.33.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,0000	95,00
1.33.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	105,0000	105,00
1.33.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,0000	125,00
1.33.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	125,0000	125,00
1.33.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	138,90
1.33.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,0000	394,80
1.34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			934,48 155,40
1.34.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	480,0000	484,80
1.34.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,0000	72,00
1.34.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,0000	120,00
1.34.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	35,0000	21,00
1.34.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	33,0000	66,00
1.34.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	15,28
1.34.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,0000	155,40
1.35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			778,60 138,60
1.35.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,0000	450,00
1.35.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,0000	190,00
1.35.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,0000	138,60
1.36	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			783,98 88,20
1.36.1	2875114202905	Sifon simplu fonta emailata d100	buc	1,0000	680,0000	680,00
1.36.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,8500	0,34
1.36.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	36,0000	1,80
1.36.4	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000	0,0000	13,64
1.36.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,0000	88,20
1.37	SC06A	Spalator din inox cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			6 811,00 130,20
1.37.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox	buc	1,0000	6 200,0000	6 200,00
1.37.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	135,0000	135,00
1.37.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,0000	120,00
1.37.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	33,0000	66,00
1.37.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	48,0000	28,80
1.37.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,0000	0,0000	131,00
1.37.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	84,0000	130,20
1.38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie din polipropilena d110	buc			90,50 23,52
1.38.1	2523156721037	Revizie din polipropilena d110	buc	1,0000	65,0000	65,00
1.38.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,0000	1,16
1.38.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	55,0000	0,83
1.38.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,0000	23,52
1.39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop din polipropilena d100	buc			44,50 23,52
1.39.1	2523156721037	Dop din polipropilena d100	buc	1,0000	19,0000	19,00
1.39.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,0000	1,16
1.39.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	55,0000	0,83
1.39.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,0000	23,52
1.40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop din polipropilena d50	buc			31,47 18,48
1.40.1	2523156721037	Dop din polipropilena d50	buc	1,0000	12,0000	12,00
1.40.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	33,0000	0,33
1.40.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	55,0000	0,66
1.40.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,0000	18,48
1.41	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cruze de manson din polipropilena d50	buc			49,33 24,36
1.41.1	2523156721038	Cruce de manson din polipropilena d50	buc	1,0000	22,0000	22,00
1.41.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	33,0000	0,99
1.41.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	55,0000	1,98
1.41.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,0000	24,36
1.42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc			85,84 26,88
1.42.1	2523156721015	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc	1,0000	55,0000	55,00
1.42.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	33,0000	2,31

1.42.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,0000	1,65
1.42.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,0000	26,88
1.43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc			95,84 26,88
1.43.1	2523156721015	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc	1,0000	65,0000	65,00
1.43.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	33,0000	2,31
1.43.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,0000	1,65
1.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,0000	26,88
1.44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc			87,98 21,00
1.44.1	2523156721015	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc	1,0000	65,0000	65,00
1.44.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	33,0000	0,66
1.44.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	55,0000	1,32
1.44.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racord din polipropilena d50*100	buc			180,50 23,52
1.45.1	2523156721037	Racord din polipropilena d50*100	buc	1,0000	155,0000	155,00
1.45.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,0000	1,16
1.45.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	55,0000	0,83
1.45.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,0000	23,52
1.46	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc			75,84 26,88
1.46.1	2523156721015	Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc	1,0000	45,0000	45,00
1.46.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	33,0000	2,31
1.46.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,0000	1,65
1.46.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,0000	26,88
1.47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc			116,84 26,88
1.47.1	2523156721015	Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc	1,0000	86,0000	86,00
1.47.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	33,0000	2,31
1.47.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,0000	1,65
1.47.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,0000	26,88
1.48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc			61,98 21,00
1.48.1	2523156721015	Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	1,0000	39,0000	39,00
1.48.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	33,0000	0,66
1.48.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	55,0000	1,32
1.48.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena d50	m			99,04 21,00
1.49.1	2521216720160	Teava din polipropilena d50	m	1,0300	75,0000	77,25
1.49.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	33,0000	0,13
1.49.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	55,0000	0,66
1.49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena d100	m			115,75 26,88
1.50.1	2521216720160	Teava din polipropilena d100	m	1,0300	85,0000	87,55
1.50.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	33,0000	0,50
1.50.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	55,0000	0,83
1.50.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,0000	26,88
1.51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,72 6,72
1.51.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.52	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			68,09 18,48
1.52.1	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	45,0000	47,25
1.52.2	2222222222992	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)	%	5,0000	0,0000	2,36
1.52.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.52.4	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.53	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere D110 cu fixare la plafonul	buc			470,12

		planseului cu dibluri				42,00
1.53.1	2875277330522	Mufa antiincendiara ϕ 110	buc	1,0000	420,0000	420,00
1.53.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	1,8000	5,40
1.53.3	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	55,0000	1,65
1.53.4	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	55,0000	0,55
1.53.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.53.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	2,0000	0,52
		TOTAL 1.3. Canalizare				40 091,60

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Nod cu apometru				
2.1	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru	buc			34,10
						33,60
2.1.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	18,0000	0,11
2.1.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	33,0000	0,40
2.1.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
2.2	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			34,10
						33,60
2.2.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	18,0000	0,11
2.2.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	33,0000	0,40
2.2.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
		TOTAL 2.1. Nod cu apometru				68,21
		2.2. Alimentarea cu apa				
2.3	11-04-004-01	Aparat de tavan: modul de stingere	buc			930,18
						848,40
2.3.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	55,0000	1,47
2.3.2	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	55,0000	22,39
2.3.3	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	20,0000	40,00
2.3.4	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "TIOC61"	kg	0,0050	155,0000	0,78
2.3.5	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,0000	848,40
2.3.6	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	35,0000	17,15
		TOTAL 2.2. Alimentarea cu apa				930,18

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Nod cu apometru				
3.1		Contor de apa ϕ 15	buc			480,00
						0,00
3.1.1	6003	Contor de apa ϕ 15	buc	1,0000	480,0000	480,00
3.2		Manometru in set cu teaca	buc			390,00
						0,00
3.2.1	6004	Manometru in set cu teaca	buc	1,0000	390,0000	390,00
		TOTAL 3.1. Nod cu apometru				870,00
		3.2. Alimentarea cu apa				
3.3		Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc			1 500,00
						0,00
3.3.1	60038	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc	1,0000	1 500,0000	1 500,00
3.4		Stingator cu pulbere OP-5	buc			680,00
						0,00
3.4.1	60039	Stingator cu pulbere OP-5	buc	1,0000	680,0000	680,00
		TOTAL 3.2. Alimentarea cu apa				4 220,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele de alimentare cu apeduct si canalizare № 2-2-4 (Casa Parohiala)

Deviz local Nr. 17.10

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 89 981,52 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Nod cu apometru				
1.1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de arc d15	buc	1,0000	198,7200	198,72
					15,1200	15,12
1.2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru d20	buc	1,0000	289,1500	289,15
					193,2000	193,20
1.3	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Mufa de trecere din fonta	buc	1,0000	79,4480	79,45
					13,4400	13,44
1.4	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	2,0000	236,6700	473,34
					23,5200	47,04
		TOTAL 1.1. Nod cu apometru				1 040,66
		Inclusiv salariul				268,80
		1.2. Alimentarea cu apa				
1.5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	4,0000	110,6700	442,68
					19,3200	77,28
1.6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,0000	149,2400	149,24
					19,3200	19,32
1.7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc	1,0000	202,0200	202,02
					19,3200	19,32
1.8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet sferic 1/2"	buc	10,0000	105,5950	1 055,95
					19,3200	193,20
1.9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /	buc	3,0000	778,6000	2 335,80
					138,6000	415,80
1.10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	6,0000	32,3570	194,14
					12,6000	75,60
1.11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	2,0000	39,0040	78,01
					15,1200	30,24
1.12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot filet interior d20	buc	10,0000	39,3570	393,57
					12,6000	126,00
1.13	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc	2,0000	119,4480	238,90
					13,4400	26,88
1.14		Teu din polipropilena d20	buc	12,0000	18,0000	216,00
					0,0000	0,00
1.15		Teu din polipropilena d25	buc	2,0000	19,0000	38,00
					0,0000	0,00
1.16		Teu din polipropilena d25x20	buc	4,0000	18,0000	72,00
					0,0000	0,00
1.17		Cot din polipropilena d20	buc	6,0000	2,5000	15,00
					0,0000	0,00

1.18		Cot din polipropilena d25	buc	6,0000	3,8000	22,80
					0,0000	0,00
1.19		Reductie din polipropilena d25x20	buc	2,0000	25,0000	50,00
					0,0000	0,00
1.20		Reductie din polipropilena d32x25	buc	1,0000	28,0000	28,00
					0,0000	0,00
1.21		Mufa din polipropilena d25	buc	10,0000	4,5000	45,00
					0,0000	0,00
1.22		Mufa din polipropilena d20	buc	7,0000	4,0000	28,00
					0,0000	0,00
1.23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena d25*2.5; se exclud fittinguri	m	5,0000	42,9010	214,51
					11,7600	58,80
1.24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena d20*2.1; se exclud fittinguri	m	19,0000	77,9985	1 481,97
					52,9200	1 005,48
1.25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Teava din polietilena d32*2.0	m	5,0000	47,4720	237,36
					4,5360	22,68
1.26	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	29,0000	13,4400	389,76
					13,4400	389,76
1.27	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	29,0000	4,2000	121,80
					4,2000	121,80
1.28	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" / Clema pentru teava d25	buc	5,0000	32,2175	161,09
					27,7200	138,60
1.29	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema pentru teava d20	buc	5,0000	28,4575	142,29
					24,3600	121,80
1.30	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema dubla pentru teava d20	buc	15,0000	27,4575	411,86
					24,3600	365,40
1.31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,0000	68,0925	68,09
					18,4800	18,48
1.32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m	5,0000	48,7988	243,99
					35,2800	176,40
		TOTAL 1.2. Alimentarea cu apa				9 077,83
		Inclusiv salariul				3 402,84
		1.3. Canalizare				
1.33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	3 311,7000	6 623,40
					394,8000	789,60
1.34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	934,4760	1 868,95
					155,4000	310,80
1.35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	778,6000	1 557,20
					138,6000	277,20
1.36	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	783,9848	783,98
					88,2000	88,20
1.37	SC06A	Spalator din inox cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,0000	6 810,9960	20 432,99
					130,2000	390,60
1.38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie din polipropilena d110	buc	1,0000	90,5000	90,50
					23,5200	23,52
1.39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop din polipropilena d100	buc	2,0000	44,5000	89,00
					23,5200	47,04
1.40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop din	buc	2,0000	31,4700	62,94

		polipropilena d50			18,4800	36,96
1.41	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cruze de manson din polipropilena d50	buc	1,0000	49,3300	49,33
					24,3600	24,36
1.42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc	2,0000	85,8400	171,68
					26,8800	53,76
1.43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc	9,0000	95,8400	862,56
					26,8800	241,92
1.44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc	2,0000	87,9800	175,96
					21,0000	42,00
1.45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racord din polipropilena d50*100	buc	2,0000	180,5000	361,00
					23,5200	47,04
1.46	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc	2,0000	75,8400	151,68
					26,8800	53,76
1.47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc	6,0000	116,8400	701,04
					26,8800	161,28
1.48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	4,0000	61,9800	247,92
					21,0000	84,00
1.49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena d50	m	6,0000	99,0420	594,25
					21,0000	126,00
1.50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena d100	m	40,0000	115,7500	4 630,00
					26,8800	1 075,20
1.51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,6000	6,7200	30,91
					6,7200	30,91
1.52	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	2,0000	68,0925	136,19
					18,4800	36,96
1.53	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare D110 cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	1,0000	470,1200	470,12
					42,0000	42,00
		TOTAL 1.3. Canalizare				40 091,60
		Inclusiv salariul				3 983,11

Total manopera (ore)	91,1280
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		50 210,09
Asigurari sociale	24,0000%	1 837,14
Total		52 047,23
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 966,23
Total		55 013,45
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	847,49
Total		55 860,95
Cheltuieli de regie	14,5000%	8 099,84
Total		63 960,78
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 837,65

Total Deviz fara TVA	67 798,43
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

		2.1. Nod cu apometru				
2.1	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru	buc	1,0000	34,1040	34,10
					33,6000	33,60
2.2	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1,0000	34,1040	34,10
					33,6000	33,60
		TOTAL 2.1. Nod cu apometru				68,21
		Inclusiv salariul				67,20
		2.2. Alimentarea cu apa				
2.3	11-04-004-01	Aparat de tavan: modul de stingere	buc	1,0000	930,1785	930,18
					848,4000	848,40
		TOTAL 2.2. Alimentarea cu apa				930,18
		Inclusiv salariul				848,40

Total manopera (ore)	10,9000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		998,39
Asigurari sociale	24,0000%	219,74
Total		1 218,13
Cheltuieli de transport	7,0000%	4,59
Total		1 222,73
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1,31
Total		1 224,04
Cheltuieli de regie	76,0000%	695,86
Total		1 919,89
Beneficiu de deviz	6,0000%	115,19

Total Deviz fara TVA	2 035,09
-----------------------------	-----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Nod cu apometru				
3.1		Contor de apa φ15	buc	1,0000	480,0000	480,00
					0,0000	0,00
3.2		Manometru in set cu teaca	buc	1,0000	390,0000	390,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1. Nod cu apometru				870,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.2. Alimentarea cu apa				
3.3		Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc	1,0000	1 500,0000	1 500,00
					0,0000	0,00
3.4		Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,0000	680,0000	2 720,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.2. Alimentarea cu apa				4 220,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		5 090,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	61,08

Total Deviz fara TVA	5 151,08
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	74 984,60
TVA (20%)	14 996,92
TOTAL GENERAL	89 981,52
Inclusiv salariul	8 570,35

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele de alimentare cu apeduct si canalizare № 2-2-4 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.10

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 89 981,52 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	84,8580	84,0000	7 128,07
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2400	84,0000	272,16
3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,1000	84,0000	176,40
4	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1800	84,0000	15,12
5	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,3300	84,0000	27,72
6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3300	84,0000	27,72
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,0000	7,56
Total manopera						7 654,75
Materiale						
1	025212167100011	Teava din polietilena d32*2.0	m	5,0150	12,0000	60,18
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	485,0000	14,55
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360	18,0000	0,65
4	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	36,0000	1,80
5	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	3,22
6	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	1,8000	5,40
7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,3610	55,0000	129,86
8	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1250	22,0000	2,75
9	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,0000	0,0000	3,60
10	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	7,5000	0,0000	29,07
11	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	30,55
12	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,0000	0,0000	392,99
13	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	277,80
14	2222222222992	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)	%	10,0000	0,0000	7,09
15	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	0,95
16	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000	0,0000	13,64
17	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720	33,0000	2,38
18	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,2990	33,0000	75,87
19	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0380	1 500,0000	57,00
20	25132066215001	Banda de avertizare	m	5,4000	2,5000	13,50
21	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0000	95,0000	190,00
22	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000	95,0000	950,00
23	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,0000	125,0000	250,00
24	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2000	35,0000	42,00
25	2521216717050	Teava din polipropilena d20*2.1	m	19,3800	19,0000	368,22
26	2521216717050	Teava din polipropilena d25*2.5	m	5,1000	29,0000	147,90
27	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,8000	48,0000	86,40
28	2521216720160	Teava din polipropilena d100	m	41,2000	85,0000	3 502,00
29	2521216720160	Teava din polipropilena d50	m	6,1800	75,0000	463,50
30	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,0000	55,0000	110,00
31	2523156713800	Mufa de trecere din fonta	buc	1,0000	65,0000	65,00
32	2523156713800	Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc	2,0000	105,0000	210,00

33	2523156721015	Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc	6,0000	86,0000	516,00
34	2523156721015	Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	4,0000	39,0000	156,00
35	2523156721015	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc	9,0000	65,0000	585,00
36	2523156721015	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc	2,0000	55,0000	110,00
37	2523156721015	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc	2,0000	65,0000	130,00
38	2523156721015	Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc	2,0000	45,0000	90,00
39	2523156721037	Dop din polipropilena d100	buc	2,0000	19,0000	38,00
40	2523156721037	Dop din polipropilena d50	buc	2,0000	12,0000	24,00
41	2523156721037	Racord din polipropilena d50*100	buc	2,0000	155,0000	310,00
42	2523156721037	Revizie din polipropilena d110	buc	1,0000	65,0000	65,00
43	2523156721038	Cruce de manson din polipropilena d50	buc	1,0000	22,0000	22,00
44	2622102438000	Lavoar	buc	2,0200	480,0000	969,60
45	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,0200	1 700,0000	3 434,00
46	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,0000	250,0000	500,00
47	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,8700	2,8500	22,43
48	2812106306050	Profile din otel	kg	3,1500	45,0000	141,75
49	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	55,0000	1,65
50	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	55,0000	0,55
51	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,0000	125,0000	250,00
52	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox	buc	3,0000	6 200,0000	18 600,00
53	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,0000	105,0000	210,00
54	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0000	72,0000	144,00
55	2875114202905	Sifon simplu fonta emailata d100	buc	1,0000	680,0000	680,00
56	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,0000	135,0000	405,00
57	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,0000	120,0000	600,00
58	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,0000	33,0000	330,00
59	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0000	125,0000	250,00
60	2875274110102	Cot filet interior d20	buc	10,0000	25,0000	250,00
61	2875274110102	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	6,0000	18,0000	108,00
62	2875274110102	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	2,0000	22,0000	44,00
63	2875274204040	Clema dubla pentru teava d20	buc	15,0000	1,5000	22,50
64	2875274204040	Clema pentru teava d20	buc	5,0000	2,5000	12,50
65	2875274204040	Clema pentru teava d25	buc	5,0000	2,9000	14,50
66	2875277330522	Mufa antiincendiara φ110	buc	1,0000	420,0000	420,00
67	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000	450,0000	2 250,00
68	2913124204210	Supapa de arc d15	buc	1,0000	180,0000	180,00
69	2913124503150	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	4,0000	90,0000	360,00
70	2913124503150	Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,0000	128,0000	128,00
71	2913124503150	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	2,0000	210,0000	420,00
72	2913124503150	Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc	1,0000	180,0000	180,00
73	2913124503150	Robinet sferic 1/2"	buc	10,0000	85,0000	850,00
74	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0000	85,0000	170,00
75	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0000	96,0000	192,00
76	2924127322065	Filtru d20	buc	1,0000	95,0000	95,00
77	3220137315778	Decapant	kg	0,2540	22,0000	5,59
78	332051735223	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m	5,1500	12,5000	64,38
79	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0250	22,0000	0,55
80	70014	Teu din polipropilena d20	buc	12,0000	18,0000	216,00
81	70015	Teu din polipropilena d25	buc	2,0000	19,0000	38,00
82	70016	Teu din polipropilena d25x20	buc	4,0000	18,0000	72,00
83	70017	Cot din polipropilena d20	buc	6,0000	2,5000	15,00
84	70018	Cot din polipropilena d25	buc	6,0000	3,8000	22,80
85	70019	Mufa din polipropilena d25	buc	10,0000	4,5000	45,00
86	70019	Reductie din polipropilena d25x20	buc	2,0000	25,0000	50,00
87	70020	Mufa din polipropilena d20	buc	7,0000	4,0000	28,00
88	70020	Reductie din polipropilena d32x25	buc	1,0000	28,0000	28,00
Total materiale					42 374,65	
Utilaje						
1	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	2,0000	0,52
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8431	35,0000	29,51

3	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2760	35,0000	9,66
4	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,2000	25,0000	5,00
5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2000	680,0000	136,00
Total utilaje					180,69	
Total						50 210,09
Asigurari sociale				24,0000%	1 837,14	
Total						52 047,23
Cheltuieli de transport				7,0000%	2 966,23	
Total						55 013,45
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	847,49	
Total						55 860,95
Cheltuieli de regie				14,5000%	8 099,84	
Total						63 960,78
Beneficiu de deviz				6,0000%	3 837,65	
TOTAL Deviz fara TVA						67 798,43

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,0000	848,40
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,0000	67,20
Total manopera					915,60	

Materiale

1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	55,0000	1,47
2	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	55,0000	22,39
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,0000	0,22
4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	33,0000	0,79
5	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	20,0000	40,00
6	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0050	155,0000	0,78
Total materiale					65,64	

Utilaje

1	30401	Troluri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	35,0000	17,15
Total utilaje					17,15	

Total						998,39
Asigurari sociale				24,0000%	219,74	
Total						1 218,13
Cheltuieli de transport				7,0000%	4,59	
Total						1 222,73
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	1,31	
Total						1 224,04
Cheltuieli de regie				76,0000%	695,86	
Total						1 919,89
Beneficiu de deviz				6,0000%	115,19	
TOTAL Deviz fara TVA						2 035,09

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	6003	Contor de apa ϕ15	buc	1,0000	480,0000	480,00
2	60038	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc	1,0000	1 500,0000	1 500,00
3	60039	Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,0000	680,0000	2 720,00
4	6004	Manometru in set cu teaca	buc	1,0000	390,0000	390,00
Total materiale					5 090,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					5 090,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		61,08	
TOTAL Deviz fara TVA					5 151,08	
Total					74 984,60	
TVA			20%		14 996,92	
TOTAL Deviz					89 981,52	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.11

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de constructie				
1.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,80
						16,80
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			42,00
						42,00
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			38,25
						25,20
1.3.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,8000	11,56
1.3.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22
1.3.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.3.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
1.3.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			55,74
						37,80
1.4.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,8000	15,30
1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.4.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	5 100,0000	0,51
1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	22,0000	0,44
1.4.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.4.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.4.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,60
						12,60
1.5.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,0000	10,92
1.6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,42
						12,60
1.6.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,8000	1,50
1.6.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	485,0000	0,49
1.6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	22,0000	0,11
1.6.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,0000	5,88
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.6.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.6.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
1.7	RCsB29E k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm	buc			146,00
						120,96
1.7.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0234	290,0000	6,79
1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,0526	22,0000	1,16
1.7.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,0080	84,0000	84,67
1.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4320	84,0000	36,29
1.7.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,6840	25,0000	17,10
		TOTAL Lucrari de constructie				6 129,15

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pbn la 1000 V 2.1.1. TD1.1				

2.1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			221,36
						194,88
2.1.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	68,0000	20,40
2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	22,0000	3,74
2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,0000	2,34
2.1.4	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,0000	194,88
2.2		Pictograma pe panou	buc			120,00
						0,00
2.2.1		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			162,37
						131,04
2.3.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,5000	0,01
2.3.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	22,0000	1,08
2.3.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.3.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.3.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	135,0000	0,81
2.3.7	1019852	Vopsea	kg	0,0360	78,0000	2,81
2.3.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.3.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.3.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.3.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	25,0000	0,03
2.3.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	35,0000	0,21
2.3.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,0000	0,78
2.3.14	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,0000	131,04
2.3.15	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
		TOTAL 2.1. Aparate pentru tensiuni de pьna la 1000 V 2.1.1. TD1.1				1 965,08
2.4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			211,16
						194,88
2.4.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	68,0000	10,20
2.4.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	22,0000	3,74
2.4.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,0000	2,34
2.4.4	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,0000	194,88
2.5		Pictograma pe panou	buc			120,00
						0,00
2.5.1		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
2.6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			244,16
						194,88
2.6.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.6.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	12,5000	0,05
2.6.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	22,0000	8,36
2.6.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.6.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.6.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	135,0000	1,89
2.6.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	78,0000	3,67
2.6.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.6.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.6.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.6.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	25,0000	0,05
2.6.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	35,0000	0,32
2.6.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,0000	2,34
2.6.14	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,0000	194,88
2.6.15	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.6.16	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
2.7	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			396,83
						332,64
2.7.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.7.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	12,5000	0,09
2.7.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5260	22,0000	11,57
2.7.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.7.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.7.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	135,0000	3,65
2.7.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	78,0000	3,67
2.7.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15

2.7.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.7.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.7.11	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0310	45,0000	1,40
2.7.12	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0040	25,0000	0,10
2.7.13	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0480	35,0000	1,68
2.7.14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	65,0000	4,29
2.7.15	1	Muncitor	h-om	3,9600	84,0000	332,64
2.7.16	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,0000	3,00
2.7.17	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	35,0000	10,15
2.8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc			168,00
						168,00
2.8.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,0000	168,00
2.9	08-03-529-5	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12	buc			369,18
						312,48
2.9.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.9.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	12,5000	0,08
2.9.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5760	22,0000	12,67
2.9.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.9.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.9.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	135,0000	3,92
2.9.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	78,0000	3,67
2.9.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.9.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.9.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.9.11	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0310	45,0000	1,40
2.9.12	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0030	25,0000	0,08
2.9.13	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0290	35,0000	1,02
2.9.14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,0000	0,78
2.9.15	1	Muncitor	h-om	3,7200	84,0000	312,48
2.9.16	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,0000	1,50
2.9.17	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
2.10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 102,20
						3 948,00
2.10.1	1019852	Vopsea	kg	0,8000	78,0000	62,40
2.10.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	2,0400	45,0000	91,80
2.10.3	1	Muncitor	h-om	47,0000	84,0000	3 948,00
2.11		Clema de conexiune 3НН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc			65,00
						0,00
2.11.1	600-ZNI-2.5	Clema de conexiune 3НН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	1,0000	65,0000	65,00
2.12	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			97,14
						94,92
2.12.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0600	22,0000	1,32
2.12.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.12.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,0000	94,92
		2.2. Corpuri de iluminat				
2.13	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 585,31
						7 417,20
2.13.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	25 000,0000	76,50
2.13.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	62,0000	252,96
2.13.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	45,0000	91,80
2.13.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	85,0000	86,70
2.13.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,0000	20,15
2.13.6	1	Muncitor	h-om	88,3000	84,0000	7 417,20
2.13.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,0000	640,00
2.14	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 515,41
						8 248,80
2.14.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	62,0000	252,96
2.14.2	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	65,0000	13,65
2.14.3	1	Muncitor	h-om	98,2000	84,0000	8 248,80

		TOTAL 2.2. Corpuri de iluminat				4 118,15
		2.3. Cabluri				
2.15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			611,42
						566,16
2.15.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,0000	1,56
2.15.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,0000	13,95
2.15.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,0000	4,00
2.15.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,0000	12,20
2.15.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,0000	2,25
2.15.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.15.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,0000	10,40
2.15.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,0000	566,16
2.16		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m			16,50
						0,00
2.16.1	600VVGng-FRLS-3x1.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	1,0000	16,5000	16,50
2.17		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m			19,80
						0,00
2.17.1	600VVGng-FRLS-4x1.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	1,0000	19,8000	19,80
2.18	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			715,90
						660,24
2.18.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,0000	1,56
2.18.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,0000	13,95
2.18.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,0000	4,00
2.18.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,0000	12,20
2.18.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,0000	2,25
2.18.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.18.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,0000	20,80
2.18.8	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,0000	660,24
2.19		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m			24,50
						0,00
2.19.1	600VVGng-FRLS-3x2.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	1,0000	24,5000	24,50
		TOTAL 2.3. Cabluri				11 155,93
		2.4. Tevi				
2.20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 389,34
						1 999,20
2.20.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,0000	37,80
2.20.2	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,5000	87,10
2.20.3	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	6,0000	6,00
2.20.4	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,2000	108,54
2.20.5	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,0000	18,00
2.20.6	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	6,5000	11,70
2.20.7	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,0000	1 999,20
2.20.8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,0000	121,00
2.21		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m			12,50
						0,00
2.21.1	600-PVC-20	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	1,0000	12,5000	12,50
2.22		Teava gofrata PVC d.20 mm	m			4,50
						0,00
2.22.1	600-gof-20	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	1,0000	4,5000	4,50
		TOTAL 2.4. Tevi				9 745,49
		2.5. Materiale de montare				
2.23	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 805,89
						3 318,00
2.23.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	62,0000	63,24
2.23.2	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	250,0000	257,50
2.23.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,0000	7,15

2.23.4	1	Muncitor	h-om	39,5000	84,0000	3 318,00
2.23.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,0000	160,00
2.24		Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc			55,00
						0,00
2.24.1	60092	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	1,0000	55,0000	55,00
2.25	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 168,34
						3 687,60
2.25.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	62,0000	63,24
2.25.2	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	250,0000	257,50
2.25.3	1	Muncitor	h-om	43,9000	84,0000	3 687,60
2.25.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,0000	160,00
2.26		Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc			195,00
						0,00
2.26.1	60093	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	1,0000	195,0000	195,00
2.27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 820,98
						2 704,80
2.27.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 500,0000	14,18
2.27.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,0000	1,0000	102,00
2.27.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	84,0000	2 704,80
2.28		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			40,00
						0,00
2.28.1	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	40,0000	40,00
2.29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 871,38
						2 755,20
2.29.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 500,0000	14,18
2.29.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,0000	1,0000	102,00
2.29.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	84,0000	2 755,20
2.30		Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			65,00
						0,00
2.30.1	60085	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	65,0000	65,00
2.31	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 376,88
						3 200,40
2.31.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 500,0000	14,18
2.31.2	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	22,0000	33,00
2.31.3	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,0000	1,0000	102,00
2.31.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,0000	27,30
2.31.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,0000	3 200,40
2.32		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc			75,00
						0,00
2.32.1	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	1,0000	75,0000	75,00
2.33	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 116,69
						3 628,80
2.33.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	62,0000	63,24
2.33.2	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	250,0000	257,50
2.33.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,0000	7,15
2.33.4	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,0000	3 628,80
2.33.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,0000	160,00
2.34		Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc			75,00
						0,00
2.34.1	600101	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	1,0000	75,0000	75,00
2.35		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc			3,90
						0,00
2.35.1	600-51	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	1,0000	3,9000	3,90
2.36	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 040,48
						2 076,48
2.36.1	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	62,0000	124,00
2.36.2	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	42 000,0000	840,00
2.36.3	1	Muncitor	h-om	24,7200	84,0000	2 076,48
2.37		Cutie de distributie	buc			18,00
						0,00
2.37.1	600-53	Cutie de distributie	buc	1,0000	18,0000	18,00
		TOTAL 2.5. Materiale de montare				3 615,02

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 3.1.1. TD1.1				
3.1		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ЩРв-18-336 УХЛ3, IP31	buc			820,00
						0,00
3.1.1	700-SRV-18-3-36-I P31	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ЩРв-18-336 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	820,0000	820,00
3.2		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc			147,00
						0,00
3.2.1	700-BA47-29/3P/C 16	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	147,0000	147,00
3.3		Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc			125,00
						0,00
3.3.1	700-BA47-29/3P/C 6	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc	1,0000	125,0000	125,00
3.4		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc			45,00
						0,00
3.4.1	700BA47-29/1P/B6 A	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	1,0000	45,0000	45,00
3.5		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			38,00
						0,00
3.5.1	700BA47-29/1P/C6 A	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	38,0000	38,00
		TOTAL 3.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 3.1.1. TD1.1				1 424,00
		3.1.2. TD1.2				
3.6		Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ЩМП-1-2 36 УХЛ3 sau analog	buc			1 080,00
						0,00
3.6.1	700-SMP-1-2-36-I P31	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ЩМП-1-2 36 УХЛ3	buc	1,0000	1 080,0000	1 080,00
3.7		Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc			265,00
						0,00
3.7.1	700-AVDT32-2P/3 0A/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc	1,0000	265,0000	265,00
3.8		Contactior KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc			120,00
						0,00
3.8.1	700-KMI-10910	Contactior KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	1,0000	120,0000	120,00
3.9		Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc			166,00
						0,00
3.9.1	700-RTI-1305	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc	1,0000	166,0000	166,00
3.10		Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc			166,00
						0,00
3.10.1	700-RTI-1306	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc	1,0000	166,0000	166,00
3.11		Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc			166,00
						0,00
3.11.1	700-RTI-1307	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc	1,0000	166,0000	166,00
3.12		Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc			166,00
						0,00
3.12.1	700-RTI-1308	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc	1,0000	166,0000	166,00
3.13		Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2p)	buc			110,00
						0,00
3.13.1	700-PKI-22	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2p)	buc	1,0000	110,0000	110,00
3.14		Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1p	buc			120,00
						0,00
3.14.1	700-PPBB-30N	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1p	buc	1,0000	120,0000	120,00
		TOTAL 3.1.2. TD1.2				4 204,00
		3.2. Corpuri de iluminat				
3.15		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc			1 450,00
						0,00
3.15.1	700-EG01NW	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW	buc	1,0000	1 450,0000	1 450,00
3.16		Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 sau analog	buc			750,00
						0,00
3.16.1	700-CSQ3060	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060	buc	1,0000	750,0000	750,00
3.17		Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 sau analog	buc			1 600,00
						0,00

3.17.1	700-eco600	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600	buc	1,0000	1 600,0000	1 600,00
3.18		Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc			1 900,00
						0,00
3.18.1	700-0163	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163)	buc	1,0000	1 900,0000	1 900,00
		TOTAL 3.2. Corpuri de iluminat				70 900,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior № 2-2-5 (Casa Parohiala)

Deviz local Nr. 17.11

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 178 986,63 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de constructie				
1.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	67,2000	16,8000	1 128,96
					16,8000	1 128,96
1.2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,0000	42,0000	126,00
					42,0000	126,00
1.3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	67,2000	38,2475	2 570,23
					25,2000	1 693,44
1.4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,0000	55,7425	167,23
					37,8000	113,40
1.5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	45,0000	12,6000	567,00
					12,6000	567,00
1.6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	45,0000	15,4160	693,72
					12,6000	567,00
1.7	RCsB29E k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm	buc	6,0000	146,0023	876,01
					120,9600	725,76
		TOTAL Lucrari de constructie				6 129,15
		Inclusiv salariul				4 921,56

Total manopera (ore)	58,5900
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		6 129,15
Asigurari sociale	24,0000%	1 181,17
Total		7 310,33
Cheltuieli de transport	7,0000%	69,94
Total		7 380,27
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	19,98
Total		7 400,25
Cheltuieli de regie	14,5000%	1 073,04
Total		8 473,29
Beneficiu de deviz	6,0000%	508,40

Total Deviz fara TVA	8 981,68
-----------------------------	-----------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Aparare pentru tensiuni de pşna la 1000 V 2.1.1. TD1.1				
2.1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	221,3600	221,36
					194,8800	194,88
2.2		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00

2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,0000	162,3715	1 623,72
					131,0400	1 310,40
		TOTAL 2.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V 2.1.1. TD1.1				1 965,08
		Inclusiv salariul				1 505,28
2.4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	211,1600	211,16
					194,8800	194,88
2.5		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
2.6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,0000	244,1590	976,64
					194,8800	779,52
2.7	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,0000	396,8335	1 587,33
					332,6400	1 330,56
2.8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc	4,0000	168,0000	672,00
					168,0000	672,00
2.9	08-03-529-5	Bloc-contactator pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12	buc	4,0000	369,1810	1 476,72
					312,4800	1 249,92
2.10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,1200	4 102,2000	492,26
					3 948,0000	473,76
2.11		Clema de conexiune 3HN-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,0000	65,0000	780,00
					0,0000	0,00
2.12	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	4,0000	97,1400	388,56
					94,9200	379,68
		2.2. Corpuri de iluminat				
2.13	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,4400	8 585,3100	3 777,54
					7 417,2000	3 263,57
2.14	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0400	8 515,4100	340,62
					8 248,8000	329,95
		TOTAL 2.2. Corpuri de iluminat				4 118,15
		Inclusiv salariul				3 593,52
		2.3. Cabluri				
2.15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,7000	611,4200	2 262,25
					566,1600	2 094,79
2.16		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	350,0000	16,5000	5 775,00
					0,0000	0,00
2.17		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,0000	19,8000	396,00
					0,0000	0,00
2.18	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8600	715,9000	615,67
					660,2400	567,81
2.19		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	86,0000	24,5000	2 107,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.3. Cabluri				11 155,93
		Inclusiv salariul				2 662,60
		2.4. Tevi				
2.20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,1900	2 389,3400	7 621,99
					1 999,2000	6 377,45
2.21		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	86,0000	12,5000	1 075,00
					0,0000	0,00
2.22		Teava gofrata PVC d.20 mm	m	233,0000	4,5000	1 048,50
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.4. Tevi				9 745,49
		Inclusiv salariul				6 377,45
		2.5. Materiale de montare				
2.23	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	3 805,8900	76,12
					3 318,0000	66,36
2.24		Interruptor cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	2,0000	55,0000	110,00
					0,0000	0,00
2.25	08-03-591-4	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	4 168,3400	83,37
					3 687,6000	73,75
2.26		Interruptor cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	2,0000	195,0000	390,00

					0,0000	0,00
2.27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1800	2 820,9750	507,78
					2 704,8000	486,86
2.28		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	18,0000	40,0000	720,00
					0,0000	0,00
2.29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 871,3750	28,71
					2 755,2000	27,55
2.30		Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	65,0000	65,00
					0,0000	0,00
2.31	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	3 376,8750	101,31
					3 200,4000	96,01
2.32		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	3,0000	75,0000	225,00
					0,0000	0,00
2.33	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	4 116,6900	164,67
					3 628,8000	145,15
2.34		Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	4,0000	75,0000	300,00
					0,0000	0,00
2.35		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	30,0000	3,9000	117,00
					0,0000	0,00
2.36	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1500	3 040,4800	456,07
					2 076,4800	311,47
2.37		Cutie de distributie	buc	15,0000	18,0000	270,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.5. Materiale de montare				3 615,02
		Inclusiv salariul				1 207,16

Total manopera (ore)	243,1706
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		37 304,35
Asigurari sociale	24,0000%	4 902,32
Total		42 206,67
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 124,83
Total		43 331,50
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	321,38
Total		43 652,88
Cheltuieli de regie	76,0000%	15 524,01
Total		59 176,89
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 550,61

Total Deviz fara TVA	62 727,50
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Aparare pentru tensiuni de pna la 1000 V 3.1.1. TD1.1				
3.1		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ЦПв-18-336 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	820,0000	820,00
					0,0000	0,00
3.2		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	147,0000	147,00
					0,0000	0,00
3.3		Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc	1,0000	125,0000	125,00
					0,0000	0,00
3.4		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,0000	45,0000	180,00
					0,0000	0,00
3.5		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	4,0000	38,0000	152,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1. Aparare pentru tensiuni de pna la 1000 V 3.1.1. TD1.1				1 424,00
		Inclusiv salariul				0,00

		3.1.2. TD1.2				
3.6		Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ЩМП-1-2 36 УХЛ3 sau analog	buc	1,0000	1 080,0000	1 080,00
					0,0000	0,00
3.7		Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc	4,0000	265,0000	1 060,00
					0,0000	0,00
3.8		Contacto KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	4,0000	120,0000	480,00
					0,0000	0,00
3.9		Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc	1,0000	166,0000	166,00
					0,0000	0,00
3.10		Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc	1,0000	166,0000	166,00
					0,0000	0,00
3.11		Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc	1,0000	166,0000	166,00
					0,0000	0,00
3.12		Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc	1,0000	166,0000	166,00
					0,0000	0,00
3.13		Bloc de contact ПКН-22 (2з+2р)	buc	4,0000	110,0000	440,00
					0,0000	0,00
3.14		Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc	4,0000	120,0000	480,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1.2. TD1.2				4 204,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.2. Corpuri de iluminat				
3.15		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	36,0000	1 450,0000	52 200,00
					0,0000	0,00
3.16		Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 sau analog	buc	2,0000	750,0000	1 500,00
					0,0000	0,00
3.17		Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 sau analog	buc	6,0000	1 600,0000	9 600,00
					0,0000	0,00
3.18		Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	4,0000	1 900,0000	7 600,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.2. Corpuri de iluminat				70 900,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	76 528,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 918,34

Total Deviz fara TVA	77 446,34
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	149 155,52
TVA (20%)	29 831,10
TOTAL GENERAL	178 986,63
Inclusiv salariul	25 347,89

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior № 2-2-5 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.11

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 178 986,63 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	84,0000	340,20
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,5100	84,0000	1 806,84
3	7123010010200	Betonist	h-om	6,0480	84,0000	508,03
4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,9400	84,0000	1 254,96
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4500	84,0000	793,80
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5920	84,0000	217,73
Total manopera						4 921,56
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0450	485,0000	21,83
2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0351	485,0000	17,02
3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0003	5 100,0000	1,53
4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	130,8900	6,8000	890,05
5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,9570	22,0000	21,05
6	4100126202818	Apă	m3	0,3154	22,0000	6,94
7	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1404	290,0000	40,72
Total materiale						999,14
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1090	25,0000	52,73
2	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,1040	25,0000	102,60
3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5180	35,0000	53,13
Total utilaje						208,46
Total						6 129,15
Asigurari sociale				24,0000%		1 181,17
Total						7 310,33
Cheltuieli de transport				7,0000%		69,94
Total						7 380,27
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		19,98
Total						7 400,25
Cheltuieli de regie				14,5000%		1 073,04
Total						8 473,29
Beneficiu de deviz				6,0000%		508,40
TOTAL Deviz fara TVA						8 981,68

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	243,1706	84,0000	20 426,33
Total manopera						20 426,33
Materiale						
1		Pictograma pe panou	buc	2,0000	120,0000	240,00
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	7,0430	22,0000	154,95
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,3480	62,0000	145,58
4	05009031	Scoabe	10 buc	21,3730	16,2000	346,24
5	050090611	Fisa de izolație	buc	135,4920	1,0000	135,49
6	05009062	Papuci de cablu	buc	134,2000	1,5000	201,30
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,5312	45,0000	23,90
8	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,2480	45,0000	11,16
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0460	25,0000	1,15
10	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,3248	45,0000	14,62
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,4040	35,0000	14,14
12	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0013	25 000,0000	33,66
13	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0007	4 500,0000	3,12
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0067	18 000,0000	120,58
15	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,9900	68,0000	135,32
16	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0780	12,5000	0,98
17	1019103	Dibluri de distanțiere	100 buc	0,3000	62,0000	18,60
18	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	69,5860	6,5000	452,31
19	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,3400	135,0000	45,90
20	1019852	Vopsea	kg	1,1712	78,0000	91,35
21	1130211	Email "ЭП-140" de protecție	t	0,0030	42 000,0000	126,00
22	5009030	Flanșe	10 buc	3,1900	6,0000	19,14
23	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,3112	45,0000	104,00
24	5009056	Capace de izolație	10 buc	3,6480	5,0000	18,24
25	5009070	Racordari	10 buc	5,7420	6,5000	37,32
26	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	22,0000	1,0000	22,00
27	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0824	250,0000	20,60
28	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,4488	85,0000	38,15
29	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2280	45,0000	10,26
30	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6072	65,0000	104,47
31	600-51	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	30,0000	3,9000	117,00
32	600-53	Cutie de distributie	buc	15,0000	18,0000	270,00
33	600-gof-20	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	233,0000	4,5000	1 048,50
34	600-PVC-20	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	86,0000	12,5000	1 075,00
35	600-ZNI-2.5	Clema de conexiune 3НН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,0000	65,0000	780,00
36	600101	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	4,0000	75,0000	300,00
37	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	3,0000	75,0000	225,00
38	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	18,0000	40,0000	720,00
39	60085	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	65,0000	65,00
40	60092	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	2,0000	55,0000	110,00

41	60093	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	2,0000	195,0000	390,00
42	600VVGng-FRLS-3x1.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	350,0000	16,5000	5 775,00
43	600VVGng-FRLS-3x2.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	86,0000	24,5000	2 107,00
44	600VVGng-FRLS-4x1.5	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,0000	19,8000	396,00
Total materiale					16 069,03	
Utilaje						
1	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13,0560	25,0000	326,40
2	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,4396	25,0000	385,99
3	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,7600	35,0000	96,60
Total utilaje					808,99	
Total					37 304,35	
Asigurari sociale			24,0000%		4 902,32	
Total					42 206,67	
Cheltuieli de transport			7,0000%		1 124,83	
Total					43 331,50	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		321,38	
Total					43 652,88	
Cheltuieli de regie			76,0000%		15 524,01	
Total					59 176,89	
Beneficiu de deviz			6,0000%		3 550,61	
TOTAL Deviz fara TVA					62 727,50	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	700-0163	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163)	buc	4,0000	1 900,0000	7 600,00
2	700-AVDT32-2P/30A/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc	4,0000	265,0000	1 060,00
3	700-BA47-29/3P/C16	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	147,0000	147,00
4	700-BA47-29/3P/C6	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc	1,0000	125,0000	125,00
5	700-CSQ3060	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060	buc	2,0000	750,0000	1 500,00
6	700-eco600	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600	buc	6,0000	1 600,0000	9 600,00
7	700-EG01NW	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW	buc	36,0000	1 450,0000	52 200,00
8	700-KMI-10910	Contactor KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	4,0000	120,0000	480,00
9	700-PKI-22	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)	buc	4,0000	110,0000	440,00
10	700-PPBB-30N	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc	4,0000	120,0000	480,00
11	700-RTI-1305	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc	1,0000	166,0000	166,00
12	700-RTI-1306	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc	1,0000	166,0000	166,00
13	700-RTI-1307	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc	1,0000	166,0000	166,00
14	700-RTI-1308	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc	1,0000	166,0000	166,00
15	700-SMP-1-2-36-IP31	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ЩМП-1-2 36 УХЛ3	buc	1,0000	1 080,0000	1 080,00
16	700-SRV-18-3-36-IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ЩРВ-18-336 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	820,0000	820,00

17	700BA47-29/1P/B 6A	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,0000	45,0000	180,00
18	700BA47-29/1P/C 6A	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	4,0000	38,0000	152,00
Total materiale					76 528,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					76 528,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		918,34	
TOTAL Deviz fara TVA					77 446,34	
Total					149 155,52	
TVA			20%		29 831,10	
TOTAL Deviz					178 986,63	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.12

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Вентиляция 1.1.1. Основное оборудование и материалы 1.1.1.1. В4				
1.1		Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			155,00
						0,00
1.1.1	600-ss-125	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	155,0000	155,00
1.2		Дроссель клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			250,00
						0,00
1.2.1	600-cr-100	Дроссель клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	250,0000	250,00
1.3	VB26A	Диффузор вытяжной ф100	buc			656,47
						246,12
1.3.1	2811236309400	Диффузор вытяжной ф100	buc	1,0000	380,0000	380,00
1.3.2	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	75,0000	18,75
1.3.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,5000	1,00
1.3.4	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,0000	7,35
1.3.5	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,4000	0,80
1.3.6	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	1,1000	2,20
1.3.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	84,0000	246,12
1.3.8	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 1.1. Вентиляция 1.1.1. Основное оборудование и материалы 1.1.1.1. В4				3 030,88
		1.1.1.2. BE1-BE4				
1.4	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc			1 065,21
						141,12
1.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	25,0000	5,00
1.4.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.4.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.4.4	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	33,0000	2,31
1.4.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.4.6	2874115765700	Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc	1,0000	850,0000	850,00
1.4.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	29,5000	8,85
1.4.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.4.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.4.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	84,0000	141,12
1.4.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.4.12	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc			1 263,23
						82,32
1.5.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,0000	4,25
1.5.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.5.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.5.4	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	33,0000	1,98
1.5.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.5.6	2874115765700	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc	1,0000	1 100,0000	1 100,00
1.5.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	29,5000	17,70
1.5.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.5.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.5.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,0000	82,32
1.5.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	35,0000	6,30
1.5.12	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя	buc			1 463,23

		регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250				82,32
1.6.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,0000	4,25
1.6.2	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.6.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.6.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	33,0000	1,98
1.6.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.6.6	2874115765700	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc	1,0000	1 300,0000	1 300,00
1.6.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	29,5000	17,70
1.6.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.6.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.6.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,0000	82,32
1.6.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	35,0000	6,30
1.6.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
		TOTAL 1.1.1.2. BE1-BE4				5 054,90
		1.1.1.3. PE1, PE2				
1.7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc			1 143,23
						82,32
1.7.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,0000	4,25
1.7.2	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.7.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.7.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	33,0000	1,98
1.7.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.7.6	2874115765700	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc	1,0000	980,0000	980,00
1.7.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	29,5000	17,70
1.7.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.7.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.7.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,0000	82,32
1.7.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	35,0000	6,30
1.7.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.8	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum	buc			520,35
						132,72
1.8.1	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	33,0000	13,76
1.8.2	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	22,0000	7,70
1.8.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	25,0000	22,50
1.8.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	29,0000	2,90
1.8.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.8.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	33,0000	16,50
1.8.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.8.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	29,5000	5,90
1.8.9	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	45,0000	281,25
1.8.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,4000	2,40
1.8.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,8000	4,80
1.8.12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	18,10
1.8.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	84,0000	132,72
1.8.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.8.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
		TOTAL 1.1.1.3. PE1, PE2				3 327,17
		1.1.1.4. PE3, PE4, PE6				
1.9	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 м3/ч, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc			513,23
						82,32
1.9.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,0000	4,25
1.9.2	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.9.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.9.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	33,0000	1,98
1.9.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.9.6	2874115765700	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 м3/ч, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort	buc	1,0000	350,0000	350,00
1.9.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	29,5000	17,70
1.9.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.9.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.9.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,0000	82,32
1.9.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	35,0000	6,30
1.9.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.10	RCsB29P k=4.5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc			313,11
						257,04
1.10.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0410	290,0000	11,88

1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,3213	22,0000	7,07
1.10.3	7123010010200	Betonist	h-om	2,1420	84,0000	179,93
1.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9180	84,0000	77,11
1.10.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,4850	25,0000	37,13
		TOTAL 1.1.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				3 305,36
		1.1.1.5. ПЕ5				
1.11	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc			613,23 82,32
1.11.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,0000	4,25
1.11.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,0000	1,26
1.11.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.11.4	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	33,0000	1,98
1.11.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,5000	14,00
1.11.6	2874115765700	Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc	1,0000	450,0000	450,00
1.11.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	29,5000	17,70
1.11.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,4000	11,20
1.11.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,8000	22,40
1.11.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,0000	82,32
1.11.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	35,0000	6,30
1.11.12	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
		TOTAL 1.1.1.5. ПЕ5				613,23
		1.1.1.6. Жесть и фасонные части				
1.12	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			551,25 141,04
1.12.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	1,0000	326,0000	326,00
1.12.2	2874115837749	Fixari	kg	1,1000	38,0000	41,80
1.12.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,5000	7,50
1.12.4	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,9000	13,50
1.12.5	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,9000	13,50
1.12.6	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	4,0000	2,52
1.12.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,0000	4,05
1.12.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	84,0000	141,04
1.12.9	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,0000	1,35
1.13	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			540,67 129,11
1.13.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	1,0000	326,0000	326,00
1.13.2	2874115837749	Fixari	kg	1,1000	38,0000	41,80
1.13.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,5000	7,50
1.13.4	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,9000	13,50
1.13.5	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,9000	13,50
1.13.6	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	4,0000	3,60
1.13.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,0000	4,06
1.13.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	84,0000	129,11
1.13.9	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,0000	1,60
1.14	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2			66,24 39,31
1.14.1	2682162611305	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	1,0180	25,0000	25,45
1.14.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	29,5000	0,27
1.14.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	29,5000	1,21
1.14.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	84,0000	39,31
1.15	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 35 cm / Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2			70,31 39,31
1.15.1	2682162611305	Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2	1,0180	29,0000	29,52
1.15.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	29,5000	0,27
1.15.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	29,5000	1,21
1.15.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	84,0000	39,31
1.16	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, confectionare	m2			170,22 19,74
1.16.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	84,0000	19,74

1.16.2	2710403601300	Tabla zincata	kg	4,5530	33,0000	150,25
1.16.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,8000	0,24
1.17	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, montare	m2			53,48 49,48
1.17.1	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,5000	4,00
1.17.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	84,0000	49,48
		TOTAL 1.1.1.6. Жесть и фасонные части				34 738,00
		1.2. Радиаторное отопление 1.2.1. Отопительные приборы				
1.18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 11-500/500 sau analog	buc			732,14 42,00
1.18.1	2822115700000	Radiator 11-500/500	buc	1,0000	680,0000	680,00
1.18.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	18,0000	0,05
1.18.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,0000	0,15
1.18.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,0000	0,95
1.18.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,3300	3,99
1.18.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.18.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,00
1.19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/800 sau analog	buc			2 352,14 42,00
1.19.1	2822115700000	Radiator 33-500/800	buc	1,0000	2 300,0000	2 300,00
1.19.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	18,0000	0,05
1.19.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,0000	0,15
1.19.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,0000	0,95
1.19.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,3300	3,99
1.19.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.19.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,00
1.20	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc			3 167,39 54,60
1.20.1	2822115700000	Radiator 33-500/1200	buc	1,0000	3 100,0000	3 100,00
1.20.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	18,0000	0,07
1.20.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,0000	0,20
1.20.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,0000	0,95
1.20.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,3300	5,32
1.20.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.20.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,0000	6,25
1.21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,30 12,60
1.21.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	22,0000	22,00
1.21.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,9000	1,80
1.21.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,2000	2,40
1.21.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.21.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,0000	2,50
1.22		Kit montaj radiator	buc			310,00 0,00
1.22.1	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	310,0000	310,00
1.23	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			57,02 44,52
1.23.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	84,0000	44,52
1.23.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	125,0000	12,50
1.24	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			39,48 39,48
1.24.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	84,0000	39,48
1.25	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			58,97 27,72
1.25.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	84,0000	27,72
1.25.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	125,0000	31,25
		TOTAL 1.2. Радиаторное отопление 1.2.1. Отопительные приборы				21 922,17

		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
1.26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			1 115,94 15,12
1.26.1	2875274202700	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	1 100,0000	1 100,00
1.26.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,0000	0,22
1.26.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,0000	0,60
1.26.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,0000	15,12
1.27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			170,94 15,12
1.27.1	2875274202700	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	155,0000	155,00
1.27.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,0000	0,22
1.27.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,0000	0,60
1.27.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,0000	15,12
1.28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m			48,97 29,40
1.28.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	1,0300	19,0000	19,57
1.28.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,0000	29,40
1.29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4 / fittinguri	m			48,97 29,40
1.29.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	1,0300	19,0000	19,57
1.29.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,0000	29,40
1.30	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m			57,29 33,60
1.30.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	1,0300	23,0000	23,69
1.30.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2 / fittinguri	m			57,29 33,60
1.31.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	1,0300	23,0000	23,69
1.31.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m			82,01 33,60
1.32.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	1,0300	47,0000	48,41
1.32.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4 / fittinguri	m			82,01 33,60
1.33.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	1,0300	47,0000	48,41
1.33.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.34	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m			83,12 37,80
1.34.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m	1,0300	44,0000	45,32
1.34.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7 / fittinguri	m			83,12 37,80
1.35.1	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m	1,0300	44,0000	45,32
1.35.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.36	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate	m			140,65

		longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф20 sau analog				48,72
1.36.1	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф20	m	1,0300	85,0000	87,55
1.36.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,0000	4,38
1.36.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	84,0000	48,72
1.37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф25 sau analog	m			154,71
						48,72
1.37.1	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф25	m	1,0300	98,0000	100,94
1.37.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,0000	5,05
1.37.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	84,0000	48,72
1.38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф32 sau analog	m			173,09
						48,72
1.38.1	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф32	m	1,0300	115,0000	118,45
1.38.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,0000	5,92
1.38.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	84,0000	48,72
1.39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф40 sau analog	m			216,35
						48,72
1.39.1	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием ф40	m	1,0300	155,0000	159,65
1.39.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,0000	7,98
1.39.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	84,0000	48,72
1.40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg			84,32
						19,32
1.40.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	65,0000	65,00
1.40.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,0000	19,32
1.41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,56
						7,56
1.41.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,0000	7,56
1.41.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	125,0000	5,00
1.42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			15,49
						9,24
1.42.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.42.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	125,0000	6,25
1.43	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			6,72
						6,72
1.43.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.44	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,40
						8,40
1.44.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,0000	8,40
		TOTAL 1.2.2. Материалы и трубопроводы				43 298,69

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Вентиляция 2.1.1. В1				
2.1	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			674,75
						471,24
2.1.1	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	55,0000	165,00
2.1.2	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4300	4,8000	2,06
2.1.3	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,0000	471,24
2.1.4	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0300	590,0000	17,70
2.1.5	30404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
2.1.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	590,0000	17,70

		TOTAL 2.1. Вентиляция 2.1.1. B1				674,75
		2.1.2. B2, B3				
2.2	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			674,75
						471,24
2.2.1	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	55,0000	165,00
2.2.2	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4300	4,8000	2,06
2.2.3	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,0000	471,24
2.2.4	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0300	590,0000	17,70
2.2.5	30404	Troluri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
2.2.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	590,0000	17,70
		TOTAL 2.1.2. B2, B3				1 349,51
		2.1.3. B4				
2.3	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			1 997,42
						1 821,12
2.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	25,0000	7,50
2.3.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,0000	4,35
2.3.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	33,0000	8,25
2.3.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,1000	2,60
2.3.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,5000	3,54
2.3.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,0000	7,00
2.3.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,5000	39,00
2.3.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,61
2.3.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	84,0000	1 821,12
2.3.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	35,0000	4,20
2.3.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	750,0000	75,00
2.3.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,0000	21,25
2.4	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc			938,04
						924,00
2.4.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	4 500,0000	0,09
2.4.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	35,0000	0,04
2.4.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,0000	7,50
2.4.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0120	155,0000	1,86
2.4.5	1	Muncitor	h-om	11,0000	84,0000	924,00
2.4.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,0000	4,55
2.5	VB17A	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			94,29
						72,24
2.5.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,0000	1,65
2.5.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,5000	6,00
2.5.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,4000	4,80
2.5.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,8000	9,60
2.5.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	84,0000	72,24
2.6	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			94,29
						72,24
2.6.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,0000	1,65
2.6.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,5000	6,00
2.6.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,4000	4,80
2.6.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,8000	9,60
2.6.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	84,0000	72,24
		TOTAL 2.1.3. B4				3 218,33
		2.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
2.7	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			977,45
						970,20
2.7.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,0000	0,00
2.7.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	84,0000	970,20
2.7.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,0000	3,50
2.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,0000	3,75
		TOTAL 2.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				3 909,80

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Вентиляция 3.1.1. B1				
3.1		Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин тип Soler Palau Silent-300 Plus CHZ sau analog	buc			2 800,00
						0,00

3.1.1	700-Silent-300-plu s-chz	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ sau analog	buc	1,0000	2 800,0000	2 800,00
		TOTAL 3.1. Вентиляция 3.1.1. B1				2 800,00
		3.1.2. B2, B3				
3.2		Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ sau analog	buc			3 800,00
						0,00
3.2.1	700-Silent-200-chz	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ sau analog	buc	1,0000	3 800,0000	3 800,00
		TOTAL 3.1.2. B2, B3				7 600,00
		3.1.3. B4				
3.3		Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/ч, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc			4 200,00
						0,00
3.3.1	700-Silent-200-chz	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/ч, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,0000	4 200,0000	4 200,00
3.4		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc			2 700,00
						0,00
3.4.1		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,0000	2 700,0000	2 700,00
3.5		Гибкая вставка ф125	buc			550,00
						0,00
3.5.1	700-c-flex-125	Гибкая вставка ф125	buc	1,0000	550,0000	550,00
3.6		Шумоглушитель ф125	buc			2 100,00
						0,00
3.6.1	700-atenuator-125	Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
		TOTAL 3.1.3. B4				10 100,00
		3.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
3.7		Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 м3/ч при dP=10 Pa tip Systemair VTK-160 sau analog	buc			1 980,00
						0,00
3.7.1	700-VTK-160	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 м3/ч при dP=10 Pa tip Systemair VTK-160	buc	1,0000	1 980,0000	1 980,00
		TOTAL 3.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				7 920,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Incalzire, ventilare, conditionare № 2-2-6 (Casa Parohiala)

Deviz local Nr. 17.12

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 245 487,03 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Вентиляция 1.1.1. Основное оборудование и материалы 1.1.1.1. В4				
1.1		Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	155,0000	155,00
					0,0000	0,00
1.2		Дроссель клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	250,0000	250,00
					0,0000	0,00
1.3	VB26A	Диффузор вытяжной ф100	buc	4,0000	656,4700	2 625,88
					246,1200	984,48
		TOTAL 1.1. Вентиляция 1.1.1. Основное оборудование и материалы 1.1.1.1. В4				3 030,88
		Inclusiv salariul				984,48
		1.1.1.2. BE1-BE4				
1.4	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc	1,0000	1 065,2100	1 065,21
					141,1200	141,12
1.5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc	2,0000	1 263,2300	2 526,46
					82,3200	164,64
1.6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc	1,0000	1 463,2300	1 463,23
					82,3200	82,32
		TOTAL 1.1.1.2. BE1-BE4				5 054,90
		Inclusiv salariul				388,08
		1.1.1.3. PE1, PE2				
1.7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc	2,0000	1 143,2300	2 286,46
					82,3200	164,64
1.8	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum	buc	2,0000	520,3526	1 040,71
					132,7200	265,44
		TOTAL 1.1.1.3. PE1, PE2				3 327,17
		Inclusiv salariul				430,08
		1.1.1.4. PE3, PE4, PE6				
1.9	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	4,0000	513,2300	2 052,92
					82,3200	329,28
1.10	RCsB29P k=4.5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc	4,0000	313,1091	1 252,44
					257,0400	1 028,16
		TOTAL 1.1.1.4. PE3, PE4, PE6				3 305,36
		Inclusiv salariul				1 357,44
		1.1.1.5. PE5				
1.11	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu	buc	1,0000	613,2300	613,23

		perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h			82,3200	82,32
		TOTAL 1.1.1.5. PE5				613,23
		Inclusiv salariul				82,32
		1.1.1.6. Жесть и фасонные части				
1.12	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	23,0000	551,2542	12 678,85
					141,0360	3 243,83
1.13	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	29,5000	540,6670	15 949,68
					129,1080	3 808,69
1.14	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	5,1000	66,2370	337,81
					39,3120	200,49
1.15	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 35 cm / Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2	63,0000	70,3090	4 429,47
					39,3120	2 476,66
1.16	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatii peste 1,6 m, confectionare	m2	6,0000	170,2242	1 021,35
					19,7400	118,44
1.17	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatii peste 1,6 m, montare	m2	6,0000	53,4760	320,86
					49,4760	296,86
		TOTAL 1.1.1.6. Жесть и фасонные части				34 738,00
		Inclusiv salariul				10 144,96
		1.2. Радиаторное отопление 1.2.1. Отопительные приборы				
1.18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 11-500/500 sau analog	buc	3,0000	732,1440	2 196,43
					42,0000	126,00
1.19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/800 sau analog	buc	5,0000	2 352,1440	11 760,72
					42,0000	210,00
1.20	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc	1,0000	3 167,3920	3 167,39
					54,6000	54,60
1.21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,0000	41,3000	1 486,80
					12,6000	453,60
1.22		Kit montaj radiator	buc	9,0000	310,0000	2 790,00
					0,0000	0,00
1.23	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,3500	57,0200	191,02
					44,5200	149,14
1.24	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,3500	39,4800	132,26
					39,4800	132,26
1.25	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	3,3500	58,9700	197,55
					27,7200	92,86
		TOTAL 1.2. Радиаторное отопление 1.2.1. Отопительные приборы				21 922,17
		Inclusiv salariul				1 218,46
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
1.26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	9,0000	1 115,9360	10 043,42

		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C			15,1200	136,08
1.27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,0000	170,9360	1 538,42
					15,1200	136,08
1.28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	35,0000	48,9700	1 713,95
					29,4000	1 029,00
1.29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4 / fittinguri	m	10,5000	48,9700	514,19
					29,4000	308,70
1.30	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	4,5000	57,2900	257,81
					33,6000	151,20
1.31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2 / fittinguri	m	1,3500	57,2900	77,34
					33,6000	45,36
1.32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	22,0000	82,0100	1 804,22
					33,6000	739,20
1.33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4 / fittinguri	m	6,6000	82,0100	541,27
					33,6000	221,76
1.34	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m	2,0000	83,1200	166,24
					37,8000	75,60
1.35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7 / fittinguri	m	0,6000	83,1200	49,87
					37,8000	22,68
1.36	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием φ20 sau analog	m	141,0000	140,6475	19 831,30
					48,7200	6 869,52
1.37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием φ25 sau analog	m	4,5000	154,7070	696,18
					48,7200	219,24
1.38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием φ32 sau analog	m	22,0000	173,0925	3 808,04
					48,7200	1 071,84
1.39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm c фольгированным покрытием φ40 sau analog	m	2,0000	216,3525	432,71
					48,7200	97,44
1.40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg	7,0000	84,3200	590,24
					19,3200	135,24
1.41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	61,5000	12,5600	772,44
					7,5600	464,94
1.42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	2,0000	15,4900	30,98
					9,2400	18,48

1.43	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	61,5000	6,7200	413,28
					6,7200	413,28
1.44	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	2,0000	8,4000	16,80
					8,4000	16,80
		TOTAL 1.2.2. Материалы и трубопроводы				43 298,69
		Inclusiv salariul				12 172,44

Total manopera (ore)	318,7888
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		115 290,39
Asigurari sociale	24,0000%	6 426,78
Total		121 717,17
Cheltuieli de transport	7,0000%	6 131,36
Total		127 848,53
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 751,82
Total		129 600,34
Cheltuieli de regie	14,5000%	18 792,05
Total		148 392,39
Beneficiu de deviz	6,0000%	8 903,54

Total Deviz fara TVA	157 295,94
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Вентиляция 2.1.1. B1				
2.1	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,0000	674,7540	674,75
					471,2400	471,24
		TOTAL 2.1. Вентиляция 2.1.1. B1				674,75
		Inclusiv salariul				471,24
		2.1.2. B2, B3				
2.2	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,0000	674,7540	1 349,51
					471,2400	942,48
		TOTAL 2.1.2. B2, B3				1 349,51
		Inclusiv salariul				942,48
		2.1.3. B4				
2.3	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,0000	1 997,4220	1 997,42
					1 821,1200	1 821,12
2.4	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,0000	938,0420	938,04
					924,0000	924,00
2.5	VB17A	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,0000	94,2900	188,58
					72,2400	144,48
2.6	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,0000	94,2900	94,29
					72,2400	72,24
		TOTAL 2.1.3. B4				3 218,33
		Inclusiv salariul				2 961,84
		2.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
2.7	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,0000	977,4500	3 909,80
					970,2000	3 880,80
		TOTAL 2.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				3 909,80
		Inclusiv salariul				3 880,80

Total manopera (ore)	98,2900
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		9 152,40
Asigurari sociale	24,0000%	1 981,53
Total		11 133,92
Cheltuieli de transport	7,0000%	45,69
Total		11 179,61
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	13,05
Total		11 192,66
Cheltuieli de regie	76,0000%	6 274,83
Total		17 467,50
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 048,05

Total Deviz fara TVA	18 515,55
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Вентиляция 3.1.1. B1				
3.1		Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ sau analog	buc	1,0000	2 800,0000	2 800,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1. Вентиляция 3.1.1. B1				2 800,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.1.2. B2, B3				
3.2		Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ sau analog	buc	2,0000	3 800,0000	7 600,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1.2. B2, B3				7 600,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.1.3. B4				
3.3		Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/ч, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,0000	4 200,0000	4 200,00
					0,0000	0,00
3.4		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc	1,0000	2 700,0000	2 700,00
					0,0000	0,00
3.5		Гибкая вставка ф125	buc	2,0000	550,0000	1 100,00
					0,0000	0,00
3.6		Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1.3. B4				10 100,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
3.7		Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 м3/ч при dP=10 Pa tip Systemair VTK-160 sau analog	buc	4,0000	1 980,0000	7 920,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				7 920,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	28 420,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 341,04

Total Deviz fara TVA	28 761,04
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	204 572,52
TVA (20%)	40 914,50
TOTAL GENERAL	245 487,03
Inclusiv salariul	35 034,62

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Incalzire, ventilare, conditionare № 2-2-6 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.12

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 245 487,03 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	8,5680	84,0000	719,71
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,8708	84,0000	2 677,15
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	61,1055	84,0000	5 132,86
4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	98,3100	84,0000	8 258,04
5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	110,3185	84,0000	9 266,75
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,9440	84,0000	415,30
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6720	84,0000	308,45
Total manopera					26 778,26	
Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2440	18,0000	4,39
2	20028339	Materiale mărunte	%	20,0000	0,0000	786,20
3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5200	33,0000	17,16
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	36,20
5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	2,0000	0,0000	212,85
6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6700	33,0000	55,11
7	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4950	28,0000	13,86
8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,7000	25,0000	92,50
9	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4880	25,0000	12,20
10	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	29,0000	5,80
11	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,8400	35,0000	29,40
12	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	1,0000	75,0000	75,00
13	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	46,8650	19,0000	890,44
14	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	6,0255	23,0000	138,59
15	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	29,4580	47,0000	1 384,53
16	2521216710000	Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m	2,6780	44,0000	117,83
17	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	72,0000	0,9000	64,80
18	2524217304531	Fisie de etansare	m	41,0400	4,0000	164,16
19	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	52,5000	326,0000	17 115,00
20	2682162611305	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	5,1918	25,0000	129,80
21	2682162611305	Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2	64,1340	29,0000	1 859,89
22	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	12,5000	45,0000	562,50
23	2710403601300	Tabla zincata	kg	27,3180	33,0000	901,49
24	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,7000	22,0000	15,40
25	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,8340	33,0000	27,52
26	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	7,0000	65,0000	455,00
27	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,6129	29,5000	18,08
28	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,7921	29,5000	82,37
29	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,7000	29,5000	197,65
30	2811236309400	Диффузор вытяжной φ100	buc	4,0000	380,0000	1 520,00
31	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,4500	19,0000	8,55
32	2822115700000	Radiator 11-500/500	buc	3,0000	680,0000	2 040,00
33	2822115700000	Radiator 33-500/1200	buc	1,0000	3 100,0000	3 100,00

34	2822115700000	Radiator 33-500/800	buc	5,0000	2 300,0000	11 500,00
35	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,0000	22,0000	792,00
36	2874115765700	Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc	1,0000	850,0000	850,00
37	2874115765700	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc	2,0000	980,0000	1 960,00
38	2874115765700	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc	2,0000	1 100,0000	2 200,00
39	2874115765700	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc	1,0000	1 300,0000	1 300,00
40	2874115765700	Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc	1,0000	450,0000	450,00
41	2874115765700	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort	buc	4,0000	350,0000	1 400,00
42	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,1000	8,80
43	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	787,5000	0,9000	708,75
44	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	320,0000	0,8000	256,00
45	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	72,0000	1,2000	86,40
46	2874115837749	Fixari	kg	57,7500	38,0000	2 194,50
47	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	328,0000	0,4000	131,20
48	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	48,0000	0,5000	24,00
49	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	787,5000	0,9000	708,75
50	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 115,5000	0,5000	557,75
51	2875274202700	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,0000	1 100,0000	9 900,00
52	2875274202700	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,0000	155,0000	1 395,00
53	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	28,0000	1,3300	37,24
54	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20	m	145,2300	85,0000	12 344,55
55	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25	m	4,6350	98,0000	454,23
56	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32	m	22,6600	115,0000	2 605,90
57	332051735223	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40	m	2,0600	155,0000	319,30
58	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2940	4,8000	1,41
59	4100126202818	Apă	m3	1,2852	22,0000	28,27
60	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1638	290,0000	47,50
61	600-cr-100	Дроссель клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	250,0000	250,00
62	600-ss-125	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	155,0000	155,00
63	610	Kit montaj radiator	buc	9,0000	310,0000	2 790,00
Total materiale					87 590,81	
Utilaje						
1	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	3,1300	25,0000	78,25
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,3100	25,0000	7,75
3	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,9400	25,0000	148,50
4	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,7325	125,0000	466,56
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	5,4500	25,0000	136,25
6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4000	35,0000	84,00
Total utilaje					921,31	
Total					115 290,39	
Asigurari sociale			24,0000%		6 426,78	
Total					121 717,17	
Cheltuieli de transport			7,0000%		6 131,36	
Total					127 848,53	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		1 751,82	
Total					129 600,34	
Cheltuieli de regie			14,5000%		18 792,05	

Total					148 392,39	
Beneficiu de deviz			6,0000%		8 903,54	
TOTAL Deviz fara TVA					157 295,94	
Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	27,8300	84,0000	2 337,72
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,4600	84,0000	5 918,64
Total manopera					8 256,36	
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	35,0000	0,04
2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	4 500,0000	0,09
3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,0000	7,50
4	2019180	Placi metalice	kg	9,0000	55,0000	495,00
5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	33,0000	4,95
6	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,61
7	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,0000	0,00
8	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,0000	7,00
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	33,0000	8,25
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	25,0000	7,50
11	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,0000	4,35
12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,5000	3,54
13	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	0,8000	28,80
14	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,5000	39,00
15	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,1000	2,60
16	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,4000	14,40
17	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,5000	18,00
18	4110041	Energie electrica	kw-h	1,2900	4,8000	6,19
19	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0120	155,0000	1,86
Total materiale					652,69	
Utilaje						
1	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0900	590,0000	53,10
2	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,6000	25,0000	15,00
3	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,0000	21,25
4	30404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0900	35,0000	3,15
5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5200	35,0000	18,20
6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,0000	4,55
7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	750,0000	75,00
8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0900	590,0000	53,10
Total utilaje					243,35	
Total					9 152,40	
Asigurari sociale			24,0000%		1 981,53	
Total					11 133,92	
Cheltuieli de transport			7,0000%		45,69	
Total					11 179,61	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		13,05	
Total					11 192,66	
Cheltuieli de regie			76,0000%		6 274,83	
Total					17 467,50	
Beneficiu de deviz			6,0000%		1 048,05	

TOTAL Deviz fara TVA						18 515,55
Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,0000	2 700,0000	2 700,00
2	700-atenuator-125	Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
3	700-c-flex-125	Гибкая вставка ф125	buc	2,0000	550,0000	1 100,00
4	700-Silent-200-chz	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ sau analog	buc	2,0000	3 800,0000	7 600,00
5	700-Silent-200-chz	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,0000	4 200,0000	4 200,00
6	700-Silent-300-plus-chz	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ sau analog	buc	1,0000	2 800,0000	2 800,00
7	700-VTK-160	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 м3/h при дР=10 Pa tip Systemair VTK-160	buc	4,0000	1 980,0000	7 920,00
Total materiale						28 420,00
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						28 420,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		341,04
TOTAL Deviz fara TVA						28 761,04
Total						204 572,52
TVA				20%		40 914,50
TOTAL Deviz						245 487,03

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.13

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de constructie				
1.1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Кран пружинный муфтовый Ду-20 Py-0,01 МПа (116126к)	buc			906,53 55,44
1.1.1	2875274205200	Кран пружинный муфтовый Ду-20 Py-0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	850,0000	850,00
1.1.2	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0160	18,0000	0,29
1.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,0000	0,80
1.1.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	84,0000	55,44
1.2	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Кран пружинный муфтовый Ду-15 Py- 0,01 МПа (116126к)	buc			668,62 37,80
1.2.1	2875274205200	Кран пружинный муфтовый Ду-15 Py-0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	630,0000	630,00
1.2.2	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0120	18,0000	0,22
1.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,0000	0,60
1.2.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.3	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm	buc			113,68 97,44
1.3.1	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	28,0000	11,48
1.3.2	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,0800	29,5000	2,36
1.3.3	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	33,0000	1,65
1.3.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	25,0000	0,75
1.3.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	84,0000	97,44
1.4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление газопровода к стене ф25 УКГ 13.00 (с.5.905-8) - 4 buc (suporti gata vopsiti)	kg			84,32 19,32
1.4.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	65,0000	65,00
1.4.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,0000	19,32
1.5	IC44A k=2.5 la manopera	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" / Футляр Ду40 1=500 mm / k=2.5 la manopera	buc			122,68 84,00
1.5.1	2722103310000	Футляр Ду40	m	0,4000	88,0000	35,20
1.5.2	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	33,0000	0,56
1.5.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	25,0000	0,23
1.5.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	65,0000	0,39
1.5.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,8500	0,91
1.5.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	485,0000	0,87
1.5.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	22,0000	0,01
1.5.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	5 100,0000	0,51
1.5.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	84,0000	84,00
1.6	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8	m			103,64 58,80
1.6.1	2722103262930	Teava din otel 25x2.8	m	1,0150	39,0000	39,59
1.6.2	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	33,0000	1,72
1.6.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1120	25,0000	2,80
1.6.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	29,5000	0,65
1.6.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.6.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	84,0000	58,80
1.7	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8 / fittinguri	m			103,64 58,80
1.7.1	2722103262930	Teava din otel 25x2.8	m	1,0150	39,0000	39,59

1.7.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	33,0000	1,72
1.7.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1120	25,0000	2,80
1.7.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	29,5000	0,65
1.7.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	84,0000	58,80
1.8	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Dy 20x2.8	m			86,99 50,40
1.8.1	2722103262930	Teava din otel 20x2.8	m	1,0150	32,0000	32,48
1.8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	33,0000	1,39
1.8.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	25,0000	2,08
1.8.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	29,5000	0,56
1.8.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Dy 20x2.8 / fitinguri	m			86,99 50,40
1.9.1	2722103262930	Teava din otel 20x2.8	m	1,0150	32,0000	32,48
1.9.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	33,0000	1,39
1.9.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	25,0000	2,08
1.9.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	29,5000	0,56
1.9.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Dy 15x2.5	m			76,84 50,40
1.10.1	2722103262930	Teava din otel 15x2.5	m	1,0150	22,0000	22,33
1.10.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	33,0000	1,39
1.10.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	25,0000	2,08
1.10.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	29,5000	0,56
1.10.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.10.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.11	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF- 021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			22,66 10,08
1.11.1	2430226100797	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,0090	68,0000	0,61
1.11.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	33,0000	0,30
1.11.3	2430116104160	Email PF-115	kg	0,1500	75,0000	11,25
1.11.4	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	6,0000	0,06
1.11.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,0000	0,36
1.11.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	84,0000	10,08
1.12	IE06A	Verificarea preliminar la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			17,49 9,24
1.12.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.12.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	165,0000	8,25
1.13	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			14,16 7,56
1.13.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,0000	7,56
1.13.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	165,0000	6,60
1.14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suporti gata vopsiti)	kg			84,32 19,32
1.14.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	65,0000	65,00
1.14.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,0000	19,32
		TOTAL Lucrari de constructie				8 106,45

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de montare				
2.1	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"-1"	buc			14,80 13,44
2.1.1	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0200	18,0000	0,36
2.1.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,0000	1,00
2.1.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	84,0000	13,44

2.2	10-08-002-02	Avertizoare "IC" automate: Detector de gaz	buc			179,85
						168,00
2.2.1	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	25,0000	6,25
2.2.2	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,0000	168,00
2.2.3	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	35,0000	5,60
2.3	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda / Термометр	buc			12,50
						11,76
2.3.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0100	33,0000	0,33
2.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	18,0000	0,11
2.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,0000	0,30
2.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,0000	11,76
2.4	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: напорметр	buc			34,01
						33,60
2.4.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	18,0000	0,11
2.4.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,0000	0,30
2.4.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
		TOTAL Lucrari de montare				241,16

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
3.1		Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG- 25/NC	buc			500,00
						0,00
3.1.1	700-EVG-22/NC	Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG- 25/NC	buc	1,0000	500,0000	500,00
3.2		Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта sau analog	buc			2 200,00
						0,00
3.2.1	7008	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта	buc	1,0000	2 200,0000	2 200,00
3.3		Термометр ртутный в опрае УГ-1-240-104	buc			220,00
						0,00
3.3.1	70039	Термометр ртутный в опрае УГ-1-240-104	buc	1,0000	220,0000	220,00
3.4		Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77 sau analog	buc			580,00
						0,00
3.4.1	70040	Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77	buc	1,0000	580,0000	580,00
3.5		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc			120,00
						0,00
3.5.1	70041	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,0000	120,0000	120,00
		TOTAL 3. Utilaj				3 620,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele gaze interioare № 2-2-7 (Casa Parohiala)

Deviz local Nr. 17.13

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 18 298,38 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de constructie				
1.1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	3,0000	906,5280	2 719,58
					55,4400	166,32
1.2	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру- 0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	668,6160	668,62
					37,8000	37,80
1.3	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm	buc	1,0000	113,6800	113,68
					97,4400	97,44
1.4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление газопровода к стене ф25 УКГ 13.00 (с.5.905-8) - 4 buc (suporti gata vopsiti)	kg	1,6000	84,3200	134,91
					19,3200	30,91
1.5	IC44A k=2.5 la manopera	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" / Футляр Ду40 1=500 mm / k=2.5 la manopera	buc	2,0000	122,6849	245,37
					84,0000	168,00
1.6	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8	m	5,0000	103,6385	518,19
					58,8000	294,00
1.7	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8 / fittinguri	m	2,0000	103,6385	207,28
					58,8000	117,60
1.8	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 20x2.8	m	10,0000	86,9900	869,90
					50,4000	504,00
1.9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 20x2.8 / fittinguri	m	4,0000	86,9900	347,96
					50,4000	201,60
1.10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 15x2.5	m	0,5000	76,8400	38,42
					50,4000	25,20
1.11	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF- 021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	21,5000	22,6590	487,17
					10,0800	216,72
1.12	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	15,5000	17,4900	271,10
					9,2400	143,22
1.13	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	15,5000	14,1600	219,48
					7,5600	117,18
1.14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suporti gata vopsiti)	kg	15,0000	84,3200	1 264,80
					19,3200	289,80
		TOTAL Lucrari de constructie				8 106,45

		Inclusiv salariul				2 409,79
--	--	-------------------	--	--	--	----------

Total manopera (ore)	28,6880
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		8 106,45
Asigurari sociale	24,0000%	578,35
Total		8 684,80
Cheltuieli de transport	7,0000%	382,65
Total		9 067,46
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	109,33
Total		9 176,79
Cheltuieli de regie	14,5000%	1 297,26
Total		10 474,05
Beneficiu de deviz	6,0000%	614,63

Total Deviz fara TVA	11 088,68
----------------------	-----------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de montare				
2.1	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"-1"	buc	1,0000	14,8000	14,80
					13,4400	13,44
2.2	10-08-002-02	Avertizoare "IC" automate: Detector de gaz	buc	1,0000	179,8500	179,85
					168,0000	168,00
2.3	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda / Термометр	buc	1,0000	12,4980	12,50
					11,7600	11,76
2.4	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: напорметр	buc	1,0000	34,0080	34,01
					33,6000	33,60
		TOTAL Lucrari de montare				241,16
		Inclusiv salariul				226,80

Total manopera (ore)	2,7000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		241,16
Asigurari sociale	24,0000%	54,43
Total		295,59
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,61
Total		296,20
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,18
Total		296,38
Cheltuieli de regie	76,0000%	172,37
Total		468,74
Beneficiu de deviz	6,0000%	27,79

Total Deviz fara TVA	496,53
----------------------	--------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
3.1		Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG- 25/NC	buc	1,0000	500,0000	500,00
					0,0000	0,00
3.2		Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта sau analog	buc	1,0000	2 200,0000	2 200,00

					0,0000	0,00
3.3		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	220,0000	220,00
					0,0000	0,00
3.4		Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77 sau analog	buc	1,0000	580,0000	580,00
					0,0000	0,00
3.5		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3. Utilaj				3 620,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 620,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	43,44

Total Deviz fara TVA	3 663,44
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	15 248,65
TVA (20%)	3 049,73
TOTAL GENERAL	18 298,38
Inclusiv salariul	2 636,59

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele gaze interioare № 2-2-7 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.13

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 18 298,38 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	84,0000	97,44
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,9480	84,0000	2 095,63
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5800	84,0000	216,72
Total manopera						2 409,79
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,6450	12,0000	7,74
2	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	485,0000	1,75
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	18,0000	1,08
4	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,0570	33,0000	34,88
5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,0355	25,0000	50,89
6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120	65,0000	0,78
7	2430116104160	Email PF-115	kg	3,2250	75,0000	241,88
8	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	25,0000	3,00
9	2430226100797	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,1935	68,0000	13,16
10	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1935	33,0000	6,39
11	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,8500	1,83
12	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	5 100,0000	1,02
13	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2150	6,0000	1,29
14	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	28,0000	11,48
15	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	16,6000	65,0000	1 079,00
16	2722103262930	Teava din otel 15x2.5	m	0,5075	22,0000	11,17
17	2722103262930	Teava din otel 20x2.8	m	14,2100	32,0000	454,72
18	2722103262930	Teava din otel 25x2.8	m	7,1050	39,0000	277,10
19	2722103310000	Футляр Ду40	m	0,8000	88,0000	70,40
20	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	29,5000	2,36
21	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0645	29,5000	1,90
22	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4295	29,5000	12,67
23	2875274205200	Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	630,0000	630,00
24	2875274205200	Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	3,0000	850,0000	2 550,00
25	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,0000	0,02
Total materiale						5 466,49
Utilaje						
1	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,3950	165,0000	230,18
Total utilaje						230,18
Total						8 106,45
Asigurari sociale				24,0000%		578,35
Total						8 684,80
Cheltuieli de transport				7,0000%		382,65
Total						9 067,46
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		109,33

Total		9 176,79
Cheltuieli de regie	14,5000%	1 297,26
Total		10 474,05
Beneficiu de deviz	6,0000%	614,63
TOTAL Deviz fara TVA		11 088,68

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,0000	168,00
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	84,0000	58,80
Total manopera					226,80	

Materiale

1	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	25,0000	6,25
2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	33,0000	0,33
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0320	18,0000	0,58
4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640	25,0000	1,60
Total materiale					8,76	

Utilaje

1	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	35,0000	5,60
Total utilaje					5,60	

Total		241,16
Asigurari sociale	24,0000%	54,43
Total		295,59
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,61
Total		296,20
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,18
Total		296,38
Cheltuieli de regie	76,0000%	172,37
Total		468,74
Beneficiu de deviz	6,0000%	27,79
TOTAL Deviz fara TVA		496,53

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera					0,00	
-----------------------	--	--	--	--	-------------	--

Materiale

1	700-EVG-22/NC	Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG- 25/NC	buc	1,0000	500,0000	500,00
2	70039	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	220,0000	220,00
3	70040	Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа тип НПМ-52 Ту 25.02.11 1116-77	buc	1,0000	580,0000	580,00
4	70041	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,0000	120,0000	120,00
5	7008	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта	buc	1,0000	2 200,0000	2 200,00

Total materiale		3 620,00
Utilaje		
Total utilaje		0,00
Total		3 620,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	43,44
TOTAL Deviz fara TVA		3 663,44
Total		15 248,65
TVA	20%	3 049,73
TOTAL Deviz		18 298,38

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.14

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Оборудование				
1.1	TfE02B	Montarea kitului de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc			5 664,57 168,00
1.1.1	2875274016000	Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc	1,0000	5 300,0000	5 300,00
1.1.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	68,0000	8,43
1.1.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	25,0000	2,83
1.1.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	33,0000	7,46
1.1.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	22,0000	1,06
1.1.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	84,0000	47,88
1.1.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	84,0000	120,12
1.1.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	120,0000	174,00
1.1.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	280,0000	2,80
1.2	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			48,79 40,32
1.2.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	290,0000	2,09
1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,0286	22,0000	0,63
1.2.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3360	84,0000	28,22
1.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	84,0000	12,10
1.2.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	25,0000	5,75
1.3	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			71,17 21,84
1.3.1	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	16,0000	4,80
1.3.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	3 800,0000	0,38
1.3.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	4,5000	0,90
1.3.4	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	35,0000	4,20
1.3.5	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	65,0000	39,00
1.3.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	84,0000	21,84
1.3.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
		TOTAL 1.1. Оборудование				11 471,55
		1.2. Трубопроводы				
1.4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel ф45x2,5 (Дy-40)	m			166,95 52,08
1.4.1	2722103262930	Teava otel ф45x2,5 (Дy-40)	m	1,0150	108,0000	109,62
1.4.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	25,0000	2,63
1.4.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	29,5000	0,89
1.4.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.4.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	33,0000	1,65
1.4.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	84,0000	52,08
1.5	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel ф45x2,5 (Дy-40) (fitinguri)	m			166,95 52,08
1.5.1	2722103262930	Teava otel ф45x2,5 (Дy-40)	m	1,0150	108,0000	109,62
1.5.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	25,0000	2,63
1.5.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	29,5000	0,89
1.5.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.5.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	33,0000	1,65
1.5.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	84,0000	52,08
1.6	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			137,52

		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32)				47,04
1.6.1	2722103262930	Teava din otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32)	m	1,0150	85,0000	86,28
1.6.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	25,0000	2,15
1.6.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	29,5000	0,71
1.6.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.6.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	33,0000	1,25
1.6.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,0000	47,04
1.7	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32) (fitinguri)	m			137,52 47,04
1.7.1	2722103262930	Teava din otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32)	m	1,0150	85,0000	86,28
1.7.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	25,0000	2,15
1.7.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	29,5000	0,71
1.7.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.7.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	33,0000	1,25
1.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,0000	47,04
1.8	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25)	m			139,93 40,32
1.8.1	2722103262930	Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25)	m	1,0150	95,0000	96,43
1.8.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	25,0000	1,60
1.8.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	29,5000	0,50
1.8.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.8.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,0000	0,99
1.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	84,0000	40,32
1.9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25) (fitinguri)	m			139,93 40,32
1.9.1	2722103262930	Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25)	m	1,0150	95,0000	96,43
1.9.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	25,0000	1,60
1.9.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	29,5000	0,50
1.9.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.9.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,0000	0,99
1.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	84,0000	40,32
1.10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy-20)	m			125,09 33,60
1.10.1	2722103262930	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy-20)	m	1,0150	87,0000	88,31
1.10.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	25,0000	1,60
1.10.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	29,5000	0,50
1.10.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.10.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,0000	0,99
1.10.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy-20) (fitinguri)	m			125,09 33,60
1.11.1	2722103262930	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy-20)	m	1,0150	87,0000	88,31
1.11.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	25,0000	1,60
1.11.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	29,5000	0,50
1.11.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.11.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,0000	0,99
1.11.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.12	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy-15)	m			99,99 29,40
1.12.1	2722103262930	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy-15)	m	1,0150	68,0000	69,02
1.12.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0350	25,0000	0,88
1.12.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	29,5000	0,15
1.12.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.12.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	33,0000	0,46
1.12.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,0000	29,40
1.13	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy-15) (fitinguri)	m			99,99 29,40
1.13.1	2722103262930	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy-15)	m	1,0150	68,0000	69,02
1.13.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0350	25,0000	0,88
1.13.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	29,5000	0,15

1.13.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,5000	0,09
1.13.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	33,0000	0,46
1.13.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,0000	29,40
1.14	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			19,90
						12,60
1.14.1	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	44,0000	0,66
1.14.2	2430126103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	65,0000	1,95
1.14.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	28,6000	0,29
1.14.4	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	120,0000	1,80
1.14.5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	33,0000	1,65
1.14.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	12,0000	0,60
1.14.7	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	6,0000	0,30
1.14.8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.14.9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.15	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat φ20x2.8 GOST 3262-75*	m			100,69
						37,80
1.15.1	2722103306000	Teava din otel zincat φ20x2.8 GOST 3262-75*	m	1,0100	45,0000	45,45
1.15.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	29,5000	4,43
1.15.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	28,0000	4,48
1.15.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	118,0000	3,54
1.15.5	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	108,0000	2,16
1.15.6	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	65,0000	1,30
1.15.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,5000	0,0000	1,53
1.15.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.16	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" / Teava din otel zincat φ15x2.5 GOST 3262-75*	m			123,11
						33,60
1.16.1	2722103306000	Teava din otel zincat φ15x2.5 GOST 3262-75*	m	1,0100	72,0000	72,72
1.16.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	29,5000	4,43
1.16.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	28,0000	4,48
1.16.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	118,0000	3,54
1.16.5	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	108,0000	2,16
1.16.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,5000	0,0000	2,18
1.16.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.17	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			15,46
						13,44
1.17.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	33,0000	0,50
1.17.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080	12,0000	0,10
1.17.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	28,6000	1,43
1.17.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.18	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"- 1 1/2"	buc			39,74
						36,96
1.18.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	33,0000	0,66
1.18.2	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	28,6000	2,00
1.18.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0100	12,0000	0,12
1.18.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	84,0000	36,96
1.19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,56
						7,56
1.19.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,0000	7,56
1.19.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	125,0000	5,00
1.20	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			15,49
						9,24
1.20.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.20.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	125,0000	6,25
1.21	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,72
						6,72
1.21.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.22	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,40
						8,40
1.22.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,0000	8,40
		TOTAL 1.2. Трубопроводы				15 148,01
		1.3. Трубопроводная арматура				
1.23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32	buc			1 492,46

		mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С				50,40
1.23.1	2875274205000	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	980,0000	980,00
1.23.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	205,0000	410,00
1.23.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	135,0000	1,35
1.23.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,1000	8,80
1.23.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0000	8,00
1.23.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,5000	12,00
1.23.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	120,0000	6,00
1.23.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	33,0000	3,96
1.23.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,0000	8,50
1.23.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	29,5000	2,95
1.23.11	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0150	33,0000	0,50
1.23.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc			1 192,46 50,40
1.24.1	2875274205000	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	680,0000	680,00
1.24.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	205,0000	410,00
1.24.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	135,0000	1,35
1.24.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,1000	8,80
1.24.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0000	8,00
1.24.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,5000	12,00
1.24.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	120,0000	6,00
1.24.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	33,0000	3,96
1.24.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,0000	8,50
1.24.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	29,5000	2,95
1.24.11	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0150	33,0000	0,50
1.24.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc			1 712,46 50,40
1.25.1	2875274205000	Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	1 200,0000	1 200,00
1.25.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	205,0000	410,00
1.25.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	135,0000	1,35
1.25.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,1000	8,80
1.25.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0000	8,00
1.25.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,5000	12,00
1.25.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	120,0000	6,00
1.25.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	33,0000	3,96
1.25.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,0000	8,50
1.25.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	29,5000	2,95
1.25.11	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0150	33,0000	0,50
1.25.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровой Ду-32	buc			201,04 21,00
1.26.1	2875274205100	Кран шаровой Ду-32	buc	1,0000	178,0000	178,00
1.26.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	18,0000	0,54
1.26.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,0000	1,50
1.26.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-25	buc			163,67 12,60
1.27.1	2875274205100	Кран шаровой Ду-25	buc	1,0000	150,0000	150,00
1.27.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	18,0000	0,27
1.27.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,0000	0,80
1.27.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-20	buc			108,67 12,60
1.28.1	2875274205100	Кран шаровой Ду-20	buc	1,0000	95,0000	95,00
1.28.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	18,0000	0,27
1.28.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,0000	0,80
1.28.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-15	buc			88,67 12,60
1.29.1	2875274205100	Кран шаровой Ду-15	buc	1,0000	75,0000	75,00
1.29.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	18,0000	0,27
1.29.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,0000	0,80
1.29.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.30	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind	buc			295,56

		diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С				23,52
1.30.1	1111000102000	Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc	1,0000	270,0000	270,00
1.30.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	18,0000	0,54
1.30.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,0000	1,50
1.30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,0000	23,52
1.31	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc			159,80
						13,44
1.31.1	1111000102000	Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,0000	145,0000	145,00
1.31.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	18,0000	0,36
1.31.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,0000	1,00
1.31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.32	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc			294,80
						13,44
1.32.1	1111000102000	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc	1,0000	280,0000	280,00
1.32.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	18,0000	0,36
1.32.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,0000	1,00
1.32.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.33	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc			572,04
						21,00
1.33.1	2913154500000	Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc	1,0000	550,0000	550,00
1.33.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0160	18,0000	0,29
1.33.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	25,0000	0,75
1.33.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,0000	21,00
1.34	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc			1 062,46
						50,40
1.34.1	2875274205000	Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc	1,0000	550,0000	550,00
1.34.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	205,0000	410,00
1.34.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	135,0000	1,35
1.34.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,1000	8,80
1.34.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0000	8,00
1.34.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,5000	12,00
1.34.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	120,0000	6,00
1.34.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	33,0000	3,96
1.34.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3400	25,0000	8,50
1.34.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	29,5000	2,95
1.34.11	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0150	33,0000	0,50
1.34.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.35	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc			1 405,20
						193,20
1.35.1	2924127322065	Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc	1,0000	1 200,0000	1 200,00
1.35.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	12,00
1.35.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,0000	193,20
1.36	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc			718,40
						193,20
1.36.1	2924127322065	Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc	1,0000	520,0000	520,00
1.36.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	5,20
1.36.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,0000	193,20
1.37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc			577,00
						193,20
1.37.1	2924127322065	Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc	1,0000	380,0000	380,00
1.37.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	3,80
1.37.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,0000	193,20
1.38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Ду 10	buc			168,67
						12,60
1.38.1	2875274205100	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Ду 10	buc	1,0000	155,0000	155,00
1.38.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	18,0000	0,27
1.38.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,0000	0,80
1.38.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
		TOTAL 1.3. Трубопроводная арматура				22 885,58
		1.4. Гребенка распределительная				
1.39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль спускной ф15 15кч18п2	buc			68,67
						12,60

1.39.1	2875274205100	Вентиль спускной ф15 15кч18п2	buc	1,0000	55,0000	55,00
1.39.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	18,0000	0,27
1.39.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,0000	0,80
1.39.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик	buc			293,67 12,60
1.40.1	2875274205100	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	280,0000	280,00
1.40.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	18,0000	0,27
1.40.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,0000	0,80
1.40.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,0000	12,60
		TOTAL 1.4. Гребенка распределительная				999,36
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
1.41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / ОПБ-1/45 - 4buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg			84,20 5,04
1.41.1	2875277347000	Suport mobil pt conducte gata vopsit	kg	1,0000	65,0000	65,00
1.41.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	68,0000	7,89
1.41.3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,0000	0,06
1.41.4	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	85,0000	0,17
1.41.5	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	28,0000	0,28
1.41.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.41.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.41.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	120,0000	3,24
1.41.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	280,0000	2,52
1.42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg			84,32 19,32
1.42.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	1,0000	65,0000	65,00
1.42.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,0000	19,32
		TOTAL 1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				3 382,90
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
1.43	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3			3 169,44 1 226,40
1.43.1	10106221	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3	1,0300	1 800,0000	1 854,00
1.43.2	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	29,5000	32,45
1.43.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie, scinduri, schele)	%	3,0000	0,0000	56,59
1.43.4	7134050013250	Izolator	h-om	12,3000	84,0000	1 033,20
1.43.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	84,0000	193,20
1.44	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3			2 426,81 1 226,40
1.44.1	10106221	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3	1,0300	1 100,0000	1 133,00
1.44.2	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	29,5000	32,45
1.44.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie, scinduri, schele)	%	3,0000	0,0000	34,96
1.44.4	7134050013250	Izolator	h-om	12,3000	84,0000	1 033,20
1.44.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	84,0000	193,20
1.45	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie peste 1,6 m, confectionare	m2			170,22 19,74
1.45.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	84,0000	19,74
1.45.2	2710403601300	Tabla zincata	kg	4,5530	33,0000	150,25
1.45.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,8000	0,24
1.46	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie peste 1,6 m, montare	m2			53,48 49,48
1.46.1	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,5000	4,00
1.46.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	84,0000	49,48
		TOTAL 1.6. Теплоизоляционные материалы				16 259,47

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	---------------------	---	------	----------------------	---------------

	resurse			unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	Incl. salariul 7
		2.1. Оборудование				
2.1	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 921,90 1 512,00
2.1.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	65,0000	130,00
2.1.2	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,1000	8,80
2.1.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0000	8,00
2.1.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,5000	12,00
2.1.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	12,0000	0,60
2.1.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	120,0000	30,00
2.1.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	84,0000	1 512,00
2.1.8	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	35,0000	220,50
2.2	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель	buc			467,77 445,20
2.2.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	65,0000	3,25
2.2.2	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	120,0000	18,00
2.2.3	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0400	33,0000	1,32
2.2.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	84,0000	445,20
2.3	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc			290,08 218,40
2.3.1	2722103262930	Teavă din otel	m	0,5000	22,0000	11,00
2.3.2	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	48,0000	48,00
2.3.3	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0600	18,0000	1,08
2.3.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	25,0000	3,00
2.3.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	12,0000	0,60
2.3.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	25,0000	8,00
2.3.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	84,0000	218,40
2.4	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc			332,36 252,00
2.4.1	2722103262930	Teavă din otel	m	0,5000	22,0000	11,00
2.4.2	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	48,0000	48,00
2.4.3	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0700	18,0000	1,26
2.4.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	25,0000	3,50
2.4.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	12,0000	0,60
2.4.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	25,0000	16,00
2.4.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	84,0000	252,00
2.5	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			461,04 193,20
2.5.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	65,0000	130,00
2.5.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	120,0000	40,80
2.5.3	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0300	18,0000	0,54
2.5.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,0000	1,50
2.5.5	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	22,0000	66,00
2.5.6	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,0000	18,00
2.5.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	84,0000	193,20
2.5.8	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	35,0000	3,50
2.5.9	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3000	25,0000	7,50
2.6	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc			1 000,73 428,40
2.6.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	65,0000	325,00
2.6.2	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	120,0000	97,20
2.6.3	1542126108945	Ulei de in sicutat	l	0,0330	33,0000	1,09
2.6.4	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	135,0000	3,11
2.6.5	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,1000	8,80
2.6.6	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,4000	16,80
2.6.7	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,3000	2,40
2.6.8	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,4000	4,80
2.6.9	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	2,5000	20,00
2.6.10	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,5000	30,00
2.6.11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	33,0000	5,45
2.6.12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	25,0000	10,75
2.6.13	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	29,5000	3,69
2.6.14	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	84,0000	428,40
2.6.15	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	680,0000	40,80
2.6.16	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
2.7	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l	buc			973,93 394,80
2.7.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	65,0000	325,00
2.7.2	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	120,0000	97,20

2.7.3	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,1000	8,80
2.7.4	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,4000	16,80
2.7.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,3000	2,40
2.7.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,4000	4,80
2.7.7	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	2,5000	20,00
2.7.8	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,5000	30,00
2.7.9	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	29,5000	3,69
2.7.10	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,0330	33,0000	1,09
2.7.11	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	135,0000	3,11
2.7.12	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	33,0000	5,45
2.7.13	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	25,0000	10,75
2.7.14	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,7000	84,0000	394,80
2.7.15	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0700	680,0000	47,60
2.7.16	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
2.8	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			193,20
						193,20
2.8.1	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	0,00
2.8.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,0000	193,20
2.9	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm / doar manopera	buc			294,00
						294,00
2.9.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	84,0000	294,00
2.10	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc			301,85
						285,60
2.10.1	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	29,0000	0,87
2.10.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	33,0000	4,13
2.10.3	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	225,0000	11,25
2.10.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	84,0000	285,60
		TOTAL 2.1. Оборудование				8 846,99
		2.2. Трубопроводная арматура				
2.11	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc			91,77
						86,52
2.11.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	125,0000	5,25
2.11.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,0000	86,52
		TOTAL 2.2. Трубопроводная арматура				91,77
		2.3. Гребенка распределительная				
2.12	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			12,50
						11,76
2.12.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	33,0000	0,33
2.12.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	18,0000	0,11
2.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,0000	0,30
2.12.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,0000	11,76
2.13	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			34,01
						33,60
2.13.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	18,0000	0,11
2.13.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,0000	0,30
2.13.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,0000	33,60
2.14	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc			93,45
						88,20
2.14.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	25,0000	2,33
2.14.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	33,0000	1,52
2.14.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	29,5000	0,59
2.14.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,0000	0,22
2.14.5	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,0000	0,60
2.14.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	84,0000	88,20
		TOTAL 2.3. Гребенка распределительная				466,81
		2.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
2.15	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc			93,45
						88,20
2.15.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	25,0000	2,33
2.15.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	33,0000	1,52
2.15.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	29,5000	0,59
2.15.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,0000	0,22
2.15.5	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,0000	0,60
2.15.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	84,0000	88,20
		TOTAL 2.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				2 990,37

Devizul: Utilaj					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)

				masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Оборудование				
3.1		Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL sau analog	buc			42 000,00
						0,00
3.1.1	700-32TCL	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL	buc	1,0000	42 000,0000	42 000,00
3.2		Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc			38 000,00
						0,00
3.2.1	700-28TLXZ	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ	buc	1,0000	38 000,0000	38 000,00
3.3		Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc			5 200,00
						0,00
3.3.1	700separator25	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc	1,0000	5 200,0000	5 200,00
3.4		Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED sau analog	buc			5 900,00
						0,00
3.4.1	700-Prim-AX-25-8-180-RED	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED	buc	1,0000	5 900,0000	5 900,00
3.5		Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip ModulA 32-10 180 RED sau analog	buc			15 000,00
						0,00
3.5.1	700-ModulA-32-10-180-RED	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip ModulA 32-10 180 RED	buc	1,0000	15 000,0000	15 000,00
3.6		Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip ОКСЕ-100 NTR/2,2 kW sau analog	buc			15 000,00
						0,00
3.6.1	700-ОКСЕ-100-NT R/2,2	Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip ОКСЕ-100 NTR/2,2 kW	buc	1,0000	15 000,0000	15 000,00
3.7		Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80 sau analog	buc			4 110,00
						0,00
3.7.1	700-LR80	Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80	buc	1,0000	4 110,0000	4 110,00
3.8		Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12 sau analog	buc			1 300,00
						0,00
3.8.1	700-LS12	Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12	buc	1,0000	1 300,0000	1 300,00
3.9		Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,,3 м3/h Antical medium sau analog	buc			1 500,00
						0,00
3.9.1	700-antikal	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,,3 м3/h Antical medium	buc	1,0000	1 500,0000	1 500,00
3.10		Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc			2 100,00
						0,00
3.10.1	700-Dosaphos250	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
3.11		Деаэратор Ventojet VGA-20 " Pneumatex" sau analog	buc			1 800,00
						0,00
3.11.1	700VGA-20	Деаэратор Ventojet VGA-20 " Pneumatex"	buc	1,0000	1 800,0000	1 800,00
3.12		Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76х3.0 L=900мм	buc			3 200,00
						0,00
3.12.1	700-76х3.0-9	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76х3.0 L=900мм	buc	1,0000	3 200,0000	3 200,00
		TOTAL 3.1. Оборудование				160 710,00
		3.2. Трубопроводная арматура				
3.13		Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc			120,00
						0,00
3.13.1	700-58	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc	1,0000	120,0000	120,00
		TOTAL 3.2. Трубопроводная арматура				120,00
		3.3. Гребенка распределительная				
3.14		Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc			390,00
						0,00
3.14.1	700-ter	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc	1,0000	390,0000	390,00
3.15		Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc			220,00
						0,00

3.15.1	700-man	Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc	1,0000	220,0000	220,00
3.16		Закладные для термометра Зкч-3-75	buc			320,00
						0,00
3.16.1	700-zkc-3-75	Закладные для термометра Зкч-3-75	buc	1,0000	320,0000	320,00
3.17		Закладные для манометра Зкч-53-76	buc			320,00
						0,00
3.17.1	700-zkc-53-76	Закладные для манометра Зкч-53-76	buc	1,0000	320,0000	320,00
		TOTAL 3.3. Гребенка распределительная				2 500,00
		3.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
3.18		Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc			300,00
						0,00
3.18.1	700-zkc-2-87	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc	1,0000	300,0000	300,00
3.19		Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc			300,00
						0,00
3.19.1	700-zkc-287.00.90	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	1,0000	300,0000	300,00
3.20		Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc			300,00
						0,00
3.20.1	700-zkc-275.00.90	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	1,0000	300,0000	300,00
		TOTAL 3.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				9 600,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Solutii Termomecanice № 2-2-8 (Casa Parohiala)

Deviz local Nr. 17.14

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 353 261,32 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Оборудование				
1.1	TfE02B	Montarea kitului de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc	2,0000	5 664,5710	11 329,14
					168,0000	336,00
1.2	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,0000	48,7872	97,57
					40,3200	80,64
1.3	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	0,6300	71,1700	44,84
					21,8400	13,76
		TOTAL 1.1. Оборудование				11 471,55
		Inclusiv salariul				430,40
		1.2. Трубопроводы				
1.4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel ф45x2,5 (Дy-40)	m	4,0000	166,9485	667,79
					52,0800	208,32
1.5	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel ф45x2,5 (Дy-40) (fitinguri)	m	1,6000	166,9485	267,12
					52,0800	83,33
1.6	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel ф38x2.0 (Дy-32)	m	21,0000	137,5155	2 887,83
					47,0400	987,84
1.7	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel ф38x2.0 (Дy-32) (fitinguri)	m	8,4000	137,5155	1 155,13
					47,0400	395,14
1.8	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel otel ф32x2.0 (Дy-25)	m	7,0000	139,9250	979,48
					40,3200	282,24
1.9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel ф32x2.0 (Дy-25) (fitinguri)	m	2,8000	139,9250	391,79
					40,3200	112,90
1.10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 (Дy-20)	m	11,0000	125,0850	1 375,94
					33,6000	369,60
1.11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 (Дy-20) (fitinguri)	m	4,4000	125,0850	550,37
					33,6000	147,84
1.12	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel ф18x2.0 (Дy-15)	m	3,0000	99,9930	299,98
					29,4000	88,20
1.13	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	1,2000	99,9930	119,99

		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy-15) (fitinguri)			29,4000	35,28
1.14	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	64,4000	19,8960	1 281,30
					12,6000	811,44
1.15	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat $\phi 20 \times 2.8$ GOST 3262-75*	m	14,0000	100,6889	1 409,64
					37,8000	529,20
1.16	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" / Teava din otel zincat $\phi 15 \times 2.5$ GOST 3262-75*	m	3,0000	123,1081	369,32
					33,6000	100,80
1.17	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	46,0000	15,4610	711,21
					13,4400	618,24
1.18	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"- 1 1/2"	buc	34,0000	39,7420	1 351,23
					36,9600	1 256,64
1.19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	38,0000	12,5600	477,28
					7,5600	287,28
1.20	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	25,0000	15,4900	387,25
					9,2400	231,00
1.21	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	38,0000	6,7200	255,36
					6,7200	255,36
1.22	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	25,0000	8,4000	210,00
					8,4000	210,00
		TOTAL 1.2. Трубопроводы				15 148,01
		Inclusiv salariul				7 010,64
		1.3. Трубопроводная арматура				
1.23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Py-0,6 МПа T-115 C	buc	4,0000	1 492,4550	5 969,82
					50,4000	201,60
1.24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Py-0,6 МПа T-115 C	buc	1,0000	1 192,4550	1 192,46
					50,4000	50,40
1.25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 Py-0,6 МПа T-115 C	buc	2,0000	1 712,4550	3 424,91
					50,4000	100,80
1.26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровой Ду-32	buc	3,0000	201,0400	603,12
					21,0000	63,00
1.27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-25	buc	8,0000	163,6700	1 309,36
					12,6000	100,80
1.28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-20	buc	12,0000	108,6700	1 304,04
					12,6000	151,20
1.29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-15	buc	2,0000	88,6700	177,34
					12,6000	25,20
1.30	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду-32 Py-1,6 МПа T-80C	buc	2,0000	295,5600	591,12
					23,5200	47,04
1.31	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Py-1,6 МПа	buc	1,0000	159,8000	159,80
					13,4400	13,44
1.32	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Py-2,5 МПа	buc	2,0000	294,8000	589,60
					13,4400	26,88
1.33	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный сбросной Ду	buc	2,0000	572,0380	1 144,08

		20, Py 3 бар			21,0000	42,00
1.34	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc	1,0000	1 062,4550	1 062,46
					50,4000	50,40
1.35	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду40 Py-0,6МПа	buc	2,0000	1 405,2000	2 810,40
					193,2000	386,40
1.36	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду25 Py-6 бар	buc	1,0000	718,4000	718,40
					193,2000	193,20
1.37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду20 Py-6 бар	buc	2,0000	577,0000	1 154,00
					193,2000	386,40
1.38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Ду 10	buc	4,0000	168,6700	674,68
					12,6000	50,40
		TOTAL 1.3. Трубопроводная арматура				22 885,58
		Inclusiv salariul				1 889,16
		1.4. Гребенка распределительная				
1.39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль спускной ф15 15к18п2	buc	6,0000	68,6700	412,02
					12,6000	75,60
1.40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	293,6700	587,34
					12,6000	25,20
		TOTAL 1.4. Гребенка распределительная				999,36
		Inclusiv salariul				100,80
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
1.41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / ОПБ-1/45 - 4buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg	0,1200	84,1980	10,10
					5,0400	0,60
1.42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	40,0000	84,3200	3 372,80
					19,3200	772,80
		TOTAL 1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				3 382,90
		Inclusiv salariul				773,40
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
1.43	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолонна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3	0,5700	3 169,4435	1 806,58
					1 226,4000	699,05
1.44	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3	2,0840	2 426,8135	5 057,48
					1 226,4000	2 555,82
1.45	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	42,0000	170,2242	7 149,42
					19,7400	829,08
1.46	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	42,0000	53,4760	2 245,99
					49,4760	2 077,99
		TOTAL 1.6. Теплоизоляционные материалы				16 259,47
		Inclusiv salariul				6 161,94

Total manopera (ore)	194,8374
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		70 146,87
Asigurari sociale	24,0000%	3 927,92
Total		74 074,79
Cheltuieli de transport	7,0000%	3 714,57

Total		77 789,36
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 061,30
Total		78 850,66
Cheltuieli de regie	14,5000%	11 433,35
Total		90 284,01
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 417,04

Total Deviz fara TVA	95 701,05
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Оборудование				
2.1	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,0000	1 921,9000	3 843,80
					1 512,0000	3 024,00
2.2	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель	buc	1,0000	467,7700	467,77
					445,2000	445,20
2.3	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	1,0000	290,0800	290,08
					218,4000	218,40
2.4	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	1,0000	332,3600	332,36
					252,0000	252,00
2.5	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,0000	461,0400	461,04
					193,2000	193,20
2.6	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	1,0000	1 000,7265	1 000,73
					428,4000	428,40
2.7	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l	buc	1,0000	973,9265	973,93
					394,8000	394,80
2.8	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,0000	193,2000	579,60
					193,2000	579,60
2.9	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm / doar manopera	buc	1,0000	294,0000	294,00
					294,0000	294,00
2.10	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	2,0000	301,8450	603,69
					285,6000	571,20
		TOTAL 2.1. Оборудование				8 846,99
		Inclusiv salariul				6 400,80
		2.2. Трубопроводная арматура				
2.11	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,0000	91,7700	91,77
					86,5200	86,52
		TOTAL 2.2. Трубопроводная арматура				91,77
		Inclusiv salariul				86,52
		2.3. Гребенка распределительная				
2.12	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,0000	12,4980	25,00
					11,7600	23,52
2.13	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	2,0000	34,0080	68,02
					33,6000	67,20
2.14	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc	4,0000	93,4490	373,80
					88,2000	352,80
		TOTAL 2.3. Гребенка распределительная				466,81
		Inclusiv salariul				443,52
		2.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
2.15	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc	32,0000	93,4490	2 990,37
					88,2000	2 822,40
		TOTAL 2.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				2 990,37
		Inclusiv salariul				2 822,40

Total manopera (ore)	116,1100
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		12 395,94
Asigurari sociale	24,0000%	2 340,78
Total		14 736,72
Cheltuieli de transport	7,0000%	146,82
Total		14 883,53
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	41,95
Total		14 925,48
Cheltuieli de regie	76,0000%	7 412,46
Total		22 337,94
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 340,28

Total Deviz fara TVA	23 678,22
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Оборудование				
3.1		Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL sau analog	buc	1,0000	42 000,0000 0,0000	42 000,00 0,00
3.2		Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc	1,0000	38 000,0000 0,0000	38 000,00 0,00
3.3		Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc	1,0000	5 200,0000 0,0000	5 200,00 0,00
3.4		Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED sau analog	buc	2,0000	5 900,0000 0,0000	11 800,00 0,00
3.5		Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip ModulA 32-10 180 RED sau analog	buc	2,0000	15 000,0000 0,0000	30 000,00 0,00
3.6		Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip ОКСЕ-100 NTR/2,2 kW sau analog	buc	1,0000	15 000,0000 0,0000	15 000,00 0,00
3.7		Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80 sau analog	buc	1,0000	4 110,0000 0,0000	4 110,00 0,00
3.8		Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12 sau analog	buc	1,0000	1 300,0000 0,0000	1 300,00 0,00
3.9		Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,,3 м3/h Antical medium sau analog	buc	2,0000	1 500,0000 0,0000	3 000,00 0,00
3.10		Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc	1,0000	2 100,0000 0,0000	2 100,00 0,00
3.11		Деаэратор Ventojet VGA-20 " Pneumatex" sau analog	buc	1,0000	1 800,0000 0,0000	1 800,00 0,00
3.12		Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76х3.0 L=900мм	buc	2,0000	3 200,0000 0,0000	6 400,00 0,00
		TOTAL 3.1. Оборудование				160 710,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.2. Трубопроводная арматура				
3.13		Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc	1,0000	120,0000 0,0000	120,00 0,00
		TOTAL 3.2. Трубопроводная арматура				120,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.3. Гребенка распределительная				
3.14		Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc	2,0000	390,0000 0,0000	780,00 0,00
3.15		Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc	2,0000	220,0000 0,0000	440,00 0,00

3.16		Закладные для термометра Зкч-3-75	buc	2,0000	320,0000	640,00
					0,0000	0,00
3.17		Закладные для манометра Зкч-53-76	buc	2,0000	320,0000	640,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.3. Гребенка распределительная				2 500,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
3.18		Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc	11,0000	300,0000	3 300,00
					0,0000	0,00
3.19		Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	10,0000	300,0000	3 000,00
					0,0000	0,00
3.20		Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	11,0000	300,0000	3 300,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				9 600,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		172 930,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	2 075,16

Total Deviz fara TVA	175 005,16
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	294 384,43
TVA (20%)	58 876,89
TOTAL GENERAL	353 261,32
Inclusiv salariul	26 119,58

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Solutii Termomecanice № 2-2-8 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.14

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 353 261,32 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	0,6720	84,0000	56,45
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1638	84,0000	13,76
3	7134050013250	Izolator	h-om	32,6442	84,0000	2 742,11
4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,0000	84,0000	1 596,00
5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	65,3700	84,0000	5 491,08
6	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	31,9800	84,0000	2 686,32
7	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1400	84,0000	95,76
8	7212030022700	Sudor	h-om	2,8636	84,0000	240,54
9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	34,6080	84,0000	2 907,07
10	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0036	84,0000	0,30
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1042	84,0000	512,75
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	84,0000	24,19
Total manopera					16 366,34	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	3,9286	12,0000	47,14
2	10106221	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3	0,5871	1 800,0000	1 056,78
3	10106221	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3	2,1465	1 100,0000	2 361,17
4	1111000102000	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc	2,0000	280,0000	560,00
5	1111000102000	Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,0000	145,0000	145,00
6	1111000102000	Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc	2,0000	270,0000	540,00
7	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0800	135,0000	10,80
8	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,7100	33,0000	155,43
9	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,3780	65,0000	24,57
10	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7520	18,0000	13,54
11	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1260	4,5000	0,57
12	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	3 800,0000	0,24
13	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	5,0000	0,0000	28,02
14	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	3,0000	0,0000	36,80
15	2222222222992	Materiale marunte (cuie, scinduri, schele)	%	6,0000	0,0000	105,12
16	2320116200573	Benzina auto	l	5,3240	28,6000	152,27
17	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0012	28,0000	0,03
18	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0756	35,0000	2,65
19	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,1890	16,0000	3,02
20	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6240	33,0000	119,59
21	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,8222	25,0000	195,56
22	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,9660	120,0000	115,92
23	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,5680	25,0000	39,20
24	2430126103218	Vopsea de ulei	kg	1,9320	65,0000	125,58
25	2430226101260	Grund minium	kg	0,9660	44,0000	42,50
26	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,4000	120,0000	48,00

27	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0002	85,0000	0,02
28	2710403601300	Tabla zincata	kg	191,2260	33,0000	6 310,46
29	2710700000000	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	40,0000	65,0000	2 600,00
30	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,2800	65,0000	18,20
31	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	2,7200	28,0000	76,16
32	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	2,5500	29,5000	75,23
33	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,5100	118,0000	60,18
34	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,3400	108,0000	36,72
35	2722103262930	Teava din otel ф38x2.0 (Ду-32)	m	29,8410	85,0000	2 536,49
36	2722103262930	Teava otel ф18x2.0 (Ду-15)	m	4,2630	68,0000	289,88
37	2722103262930	Teava otel ф25x2.0 (Ду-20)	m	15,6310	87,0000	1 359,90
38	2722103262930	Teava otel ф32x2.0 (Ду-25)	m	9,9470	95,0000	944,97
39	2722103262930	Teava otel ф45x2,5 (Ду-40)	m	5,6840	108,0000	613,87
40	2722103306000	Teava din otel zincat ф15x2.5 GOST 3262-75*	m	3,0300	72,0000	218,16
41	2722103306000	Teava din otel zincat ф20x2.8 GOST 3262-75*	m	14,1400	45,0000	636,30
42	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1932	29,5000	5,70
43	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	2,9194	29,5000	86,12
44	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,3230	29,5000	39,03
45	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2619	68,0000	17,81
46	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,8000	29,5000	23,60
47	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	64,0000	1,1000	70,40
48	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	64,0000	1,0000	64,00
49	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	336,0000	0,5000	168,00
50	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	64,0000	1,5000	96,00
51	2875274016000	Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc	2,0000	5 300,0000	10 600,00
52	2875274205000	Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc	1,0000	550,0000	550,00
53	2875274205000	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	680,0000	680,00
54	2875274205000	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	4,0000	980,0000	3 920,00
55	2875274205000	Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	2,0000	1 200,0000	2 400,00
56	2875274205100	Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	280,0000	560,00
57	2875274205100	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Dy 10	buc	4,0000	155,0000	620,00
58	2875274205100	Вентиль спускной ф15 15кч18п2	buc	6,0000	55,0000	330,00
59	2875274205100	Кран шаровой Ду-15	buc	2,0000	75,0000	150,00
60	2875274205100	Кран шаровой Ду-20	buc	12,0000	95,0000	1 140,00
61	2875274205100	Кран шаровой Ду-25	buc	8,0000	150,0000	1 200,00
62	2875274205100	Кран шаровой Ду-32	buc	3,0000	178,0000	534,00
63	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	16,0000	205,0000	3 280,00
64	2875277347000	Suport mobil pt conducte gata vopsit	kg	0,1200	65,0000	7,80
65	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,2200	6,0000	19,32
66	2913154500000	Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc	2,0000	550,0000	1 100,00
67	2924127322065	Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc	2,0000	380,0000	760,00
68	2924127322065	Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc	1,0000	520,0000	520,00
69	2924127322065	Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc	2,0000	1 200,0000	2 400,00
70	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0580	4,8000	9,88
71	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0960	22,0000	2,11
72	4100126202818	Apă	m3	0,0572	22,0000	1,26
73	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0144	290,0000	4,18
Total materiale					53 065,24	
Utilaje						
1	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0211	280,0000	5,90
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1301	25,0000	3,25
3	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4600	25,0000	11,50
4	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,7700	125,0000	346,25
5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,9032	120,0000	348,39
Total utilaje					715,29	

Total		70 146,87
Asigurari sociale	24,0000%	3 927,92
Total		74 074,79
Cheltuieli de transport	7,0000%	3 714,57
Total		77 789,36
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 061,30
Total		78 850,66
Cheltuieli de regie	14,5000%	11 433,35
Total		90 284,01
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 417,04
TOTAL Deviz fara TVA		95 701,05

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,0000	86,52
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9000	84,0000	579,60
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	108,1800	84,0000	9 087,12
Total manopera					9 753,24	

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,2000	12,0000	2,40
2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	125,0000	5,25
3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0460	135,0000	6,21
4	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	33,0000	1,98
5	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,0660	33,0000	2,18
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6160	18,0000	11,09
7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	33,0000	8,25
8	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	0,00
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9860	33,0000	65,54
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	5,1680	25,0000	129,20
11	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,2320	25,0000	30,80
12	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,2700	120,0000	272,40
13	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	120,0000	40,80
14	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0600	29,0000	1,74
15	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0000	22,0000	22,00
16	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,9700	29,5000	28,62
17	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	22,0000	66,00
18	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	16,0000	1,1000	17,60
19	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,0000	1,4000	33,60
20	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,0000	1,1000	17,60
21	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,0000	18,00
22	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	1,0000	16,00
23	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	16,0000	0,3000	4,80
24	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,0000	0,4000	9,60
25	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	16,0000	2,5000	40,00
26	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,0000	2,5000	60,00
27	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	1,5000	24,00
28	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	65,0000	130,00
29	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	48,0000	96,00
30	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	14,0500	65,0000	913,25
31	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,1000	225,0000	22,50
Total materiale					2 097,40	

Utilaje

1	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,1300	680,0000	88,40
2	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	12,8400	35,0000	449,40
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	25,0000	7,50
Total utilaje					545,30	
Total					12 395,94	
Asigurari sociale			24,0000%		2 340,78	
Total					14 736,72	
Cheltuieli de transport			7,0000%		146,82	
Total					14 883,53	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		41,95	
Total					14 925,48	
Cheltuieli de regie			76,0000%		7 412,46	
Total					22 337,94	
Beneficiu de deviz			6,0000%		1 340,28	
TOTAL Deviz fara TVA					23 678,22	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	700-28TLXZ	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ	buc	1,0000	38 000,0000	38 000,00
2	700-32TCL	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL	buc	1,0000	42 000,0000	42 000,00
3	700-58	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc	1,0000	120,0000	120,00
4	700-76x3.0-9	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76x3.0 L=900мм	buc	2,0000	3 200,0000	6 400,00
5	700-antikal	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,,3 м3/h Antical medium	buc	2,0000	1 500,0000	3 000,00
6	700-Dosaphos250	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
7	700-LR80	Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80	buc	1,0000	4 110,0000	4 110,00
8	700-LS12	Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12	buc	1,0000	1 300,0000	1 300,00
9	700-man	Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc	2,0000	220,0000	440,00
10	700-ModulA-32-10-180-RED	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip ModulA 32-10 180 RED	buc	2,0000	15 000,0000	30 000,00
11	700-OKCE-100-N TR/2,2	Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip OKCE-100 NTR/2,2 kW	buc	1,0000	15 000,0000	15 000,00
12	700-Prim-AX-25-8-180-RED	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED	buc	2,0000	5 900,0000	11 800,00
13	700-ter	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc	2,0000	390,0000	780,00
14	700-zkc-2-87	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc	11,0000	300,0000	3 300,00
15	700-zkc-275.00.90	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	11,0000	300,0000	3 300,00

16	700-zkc-287.00.90	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	10,0000	300,0000	3 000,00
17	700-zkc-3-75	Закладные для термометра Зкч-3-75	buc	2,0000	320,0000	640,00
18	700-zkc-53-76	Закладные для манометра Зкч-53-76	buc	2,0000	320,0000	640,00
19	700separator25	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc	1,0000	5 200,0000	5 200,00
20	700VGA-20	Деаэратор Ventojet VGA-20 " Pneumatex"	buc	1,0000	1 800,0000	1 800,00
Total materiale						172 930,00
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						172 930,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		2 075,16
TOTAL Deviz fara TVA						175 005,16
Total						294 384,43
TVA				20%		58 876,89
TOTAL Deviz						353 261,32

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.15

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Casa Parhiala				
1.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,80
						16,80
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			42,00
						42,00
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			38,25
						25,20
1.3.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,8000	11,56
1.3.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,0000	0,22
1.3.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.3.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
1.3.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			55,74
						37,80
1.4.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,8000	15,30
1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	485,0000	0,24
1.4.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	5 100,0000	0,51
1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	22,0000	0,44
1.4.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.4.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.4.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,60
						12,60
1.5.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,0000	10,92
1.6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,72
						48,72
1.6.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,0000	4,20
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,0000	44,52
1.7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,42
						12,60
1.7.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,8000	1,50
1.7.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	485,0000	0,49
1.7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	22,0000	0,11
1.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,0000	5,88
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.7.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.7.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 1.1. Casa Parhiala				1 021,21

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				
2.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc			2 040,48
						2 016,00

2.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,0000	0,20
2.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	25,0000	10,00
2.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0560	155,0000	8,68
2.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,0000	2 016,00
2.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	35,0000	5,60
2.2	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc			590,30
						588,00
2.2.1	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	25,0000	0,05
2.2.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0120	155,0000	1,86
2.2.3	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0060	65,0000	0,39
2.2.4	1	Muncitor	h-om	7,0000	84,0000	588,00
2.3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			235,00
						173,04
2.3.1	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	22,0000	61,60
2.3.2	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	12 000,0000	0,36
2.3.3	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,0000	173,04
2.4	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc			349,33
						336,00
2.4.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	35,0000	0,04
2.4.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,0000	7,50
2.4.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0080	155,0000	1,24
2.4.4	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,0000	336,00
2.4.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,0000	4,55
2.5	10-08-002-02	Avertizoare "ПТ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			180,64
						168,00
2.5.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	35,0000	0,02
2.5.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	25,0000	6,25
2.5.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0050	155,0000	0,78
2.5.4	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,0000	168,00
2.5.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	35,0000	5,60
2.6	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			37,21
						29,40
2.6.1	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,0000	68 000,0000	0,00
2.6.2	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	6,0000	0,01
2.6.3	1	Muncitor	h-om	0,3500	84,0000	29,40
2.6.4	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	65,0000	7,80
2.7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc			84,75
						84,00
2.7.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,0000	84,00
2.7.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0040	155,0000	0,62
2.7.3	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	65,0000	0,13
2.8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			84,75
						84,00
2.8.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,0000	84,00
2.8.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0040	155,0000	0,62
2.8.3	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	65,0000	0,13
2.9	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc			37,89
						29,40
2.9.1	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,0000	68 000,0000	0,68
2.9.2	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	6,0000	0,01
2.9.3	1	Muncitor	h-om	0,3500	84,0000	29,40
2.9.4	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	65,0000	7,80
2.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 125,61
						1 041,60
2.10.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	18 000,0000	0,72
2.10.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	20 000,0000	1,20
2.10.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	400,0000	3,33
2.10.4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	45,0000	0,18
2.10.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	112,0000	1,08
2.10.6	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС30"	kg	0,5000	155,0000	77,50
2.10.7	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,0000	1 041,60
2.11		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОПКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m			15,60
						0,00
2.11.1	600-1x2x0.8-FE180	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОПКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	1,0000	15,6000	15,60
2.12		Cablu de alimentare din cupru ББГнр FRLS 3x1,5	m			17,80
						0,00

2.12.1	600VVGng-FRLS-3x1.5	Cablu de alimentare din cupru BBГнг FRLS 3x1,5	m	1,0000	17,8000	17,80
2.13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 389,34
						1 999,20
2.13.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,0000	37,80
2.13.2	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,5000	87,10
2.13.3	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	6,0000	6,00
2.13.4	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,2000	108,54
2.13.5	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,0000	18,00
2.13.6	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	6,5000	11,70
2.13.7	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,0000	1 999,20
2.13.8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,0000	121,00
2.14		Teava PVC 16 mm	m			6,80
						0,00
2.14.1	600PVC-16	Teava PVC 16 mm	m	1,0000	6,8000	6,80
		TOTAL 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				16 748,40

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				
3.1		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc			3 600,00
						0,00
3.1.1	700-SmartLine020-4	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4	buc	1,0000	3 600,0000	3 600,00
3.2		Modul GSM (transmitator)	buc			2 100,00
						0,00
3.2.1	700-GSM	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
3.3		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc			2 100,00
						0,00
3.3.1	700-ATS-100	Radio emitator ATS-100	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
3.4		Baterii acumulate AKБ-12V 7A/H	buc			420,00
						0,00
3.4.1	700-AKB-12/7	Baterii acumulate AKБ-12V 7A/H	buc	1,0000	420,0000	420,00
3.5		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc			390,00
						0,00
3.5.1	700-REL1INT	Modul cu releu REL1INT	buc	1,0000	390,0000	390,00
3.6		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc			300,00
						0,00
3.6.1	700-ID100	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	300,0000	300,00
3.7		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc			65,00
						0,00
3.7.1	700-EB0010	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	65,0000	65,00
3.8		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc			155,00
						0,00
3.8.1	700-IC010	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	1,0000	155,0000	155,00
3.9		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc			1 400,00
						0,00
3.9.1	700-IS0020RE	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE	buc	1,0000	1 400,0000	1 400,00
3.10		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior lvy sau analog	buc			1 215,00
						0,00
3.10.1	700-lvy	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior lvy	buc	1,0000	1 215,0000	1 215,00
3.11		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc			1 890,00
						0,00
3.11.1	700-ESB020	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020	buc	1,0000	1 890,0000	1 890,00
		TOTAL 3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				30 865,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Semnalizare incendiu № 2-2-9 (Casa Parhiala)

Deviz local Nr. 17.15

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 76 805,83 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Casa Parhiala				
1.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,5000	16,8000	109,20
					16,8000	109,20
1.2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	42,0000	63,00
					42,0000	63,00
1.3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,5000	38,2475	248,61
					25,2000	163,80
1.4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	55,7425	83,61
					37,8000	56,70
1.5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,0000	12,6000	88,20
					12,6000	88,20
1.6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	48,7200	243,60
					48,7200	243,60
1.7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	15,4160	184,99
					12,6000	151,20
		TOTAL 1.1. Casa Parhiala				1 021,21
		Inclusiv salariul				875,70

Total manopera (ore)	10,4250
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 021,21
Asigurari sociale	24,0000%	210,17
Total		1 231,38
Cheltuieli de transport	7,0000%	8,96
Total		1 240,34
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2,56
Total		1 242,90
Cheltuieli de regie	14,5000%	180,22
Total		1 423,12
Beneficiu de deviz	6,0000%	85,39

Total Deviz fara TVA	1 508,51
-----------------------------	-----------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				
2.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc	1,0000	2 040,4760	2 040,48
					2 016,0000	2 016,00
2.2	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc	2,0000	590,3000	1 180,60

					588,0000	1 176,00
2.3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,0000	235,0000	470,00
					173,0400	346,08
2.4	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc	1,0000	349,3250	349,33
					336,0000	336,00
2.5	10-08-002-02	Avertizoare "ПГ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	21,0000	180,6425	3 793,49
					168,0000	3 528,00
2.6	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	21,0000	37,2090	781,39
					29,4000	617,40
2.7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc	3,0000	84,7500	254,25
					84,0000	252,00
2.8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	4,0000	84,7500	339,00
					84,0000	336,00
2.9	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc	4,0000	37,8890	151,56
					29,4000	117,60
2.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,6000	1 125,6077	1 800,97
					1 041,6000	1 666,56
2.11		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	150,0000	15,6000	2 340,00
					0,0000	0,00
2.12		Cablu de alimentare din cupru BBГHr FRLS 3x1,5	m	10,0000	17,8000	178,00
					0,0000	0,00
2.13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0000	2 389,3400	2 389,34
					1 999,2000	1 999,20
2.14		Teava PVC 16 mm	m	100,0000	6,8000	680,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				16 748,40
		Inclusiv salariul				12 390,84

Total manopera (ore)	147,5100
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		16 748,40
Asigurari sociale	24,0000%	2 973,80
Total		19 722,20
Cheltuieli de transport	7,0000%	273,97
Total		19 996,17
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	78,28
Total		20 074,45
Cheltuieli de regie	76,0000%	9 417,04
Total		29 491,48
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 769,49

Total Deviz fara TVA	31 260,97
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				
3.1		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,0000	3 600,0000	3 600,00
					0,0000	0,00
3.2		Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
					0,0000	0,00
3.3		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
					0,0000	0,00
3.4		Baterii acumulatori AKE-12V 7A/H	buc	2,0000	420,0000	840,00
					0,0000	0,00
3.5		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc	1,0000	390,0000	390,00
					0,0000	0,00

3.6		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	23,0000	300,0000	6 900,00
					0,0000	0,00
3.7		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	23,0000	65,0000	1 495,00
					0,0000	0,00
3.8		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	3,0000	155,0000	465,00
					0,0000	0,00
3.9		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	3,0000	1 400,0000	4 200,00
					0,0000	0,00
3.10		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,0000	1 215,0000	1 215,00
					0,0000	0,00
3.11		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	4,0000	1 890,0000	7 560,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				30 865,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		30 865,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	370,38

Total Deviz fara TVA	31 235,38
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	64 004,86
TVA (20%)	12 800,97
TOTAL GENERAL	76 805,83
Inclusiv salariul	13 266,54

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Semnalizare incendiu № 2-2-9 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.15

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 76 805,83 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,2300	84,0000	103,32
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,6250	84,0000	220,50
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,0500	84,0000	172,20
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5200	84,0000	379,68
Total manopera						875,70
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	485,0000	5,82
2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0040	485,0000	1,94
3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	5 100,0000	0,77
4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	17,0650	6,8000	116,04
5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1550	22,0000	3,41
Total materiale						127,98
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3550	25,0000	8,88
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2475	35,0000	8,66
Total utilaje						17,54
Total						1 021,21
Asigurari sociale				24,0000%		210,17
Total						1 231,38
Cheltuieli de transport				7,0000%		8,96
Total						1 240,34
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		2,56
Total						1 242,90
Cheltuieli de regie				14,5000%		180,22
Total						1 423,12
Beneficiu de deviz				6,0000%		85,39
TOTAL Deviz fara TVA						1 508,51

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	147,5100	84,0000	12 390,84
Total manopera						12 390,84
Materiale						

1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0171	35,0000	0,60
2	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,2000	108,54
3	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,0000	18,00
4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0066	45,0000	0,30
5	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0022	18 000,0000	38,95
6	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,0000	68 000,0000	0,00
7	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,0000	68 000,0000	2,72
8	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	20 000,0000	1,92
9	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	25,0000	0,10
10	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,9500	25,0000	148,75
11	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,5000	87,10
12	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0375	6,0000	0,23
13	4110006	Apa distilata	kg	5,6000	22,0000	123,20
14	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	6,0000	6,00
15	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	6,5000	11,70
16	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0133	400,0000	5,32
17	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0154	112,0000	1,72
18	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0001	12 000,0000	0,72
19	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П0С40"	kg	0,2210	155,0000	34,26
20	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П0С30"	kg	0,8000	155,0000	124,00
21	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0260	65,0000	1,69
22	600-1x2x0.8-FE180	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru К0ПКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	150,0000	15,6000	2 340,00
23	600PVC-16	Teava PVC 16 mm	m	100,0000	6,8000	680,00
24	600VVGng-FRLS-3x1.5	Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m	10,0000	17,8000	178,00
Total materiale					3 913,81	

Utilaje

1	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,6500	35,0000	127,75
2	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,0000	121,00
3	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,0000	65,0000	195,00

Total utilaje **443,75**

Total		16 748,40
Asigurari sociale	24,0000%	2 973,80
Total		19 722,20
Cheltuieli de transport	7,0000%	273,97
Total		19 996,17
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	78,28
Total		20 074,45
Cheltuieli de regie	76,0000%	9 417,04
Total		29 491,48
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 769,49

TOTAL Deviz fara TVA **31 260,97**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	700-AKB-12/7	Baterii acumulatori AKB-12V 7A/H	buc	2,0000	420,0000	840,00
2	700-ATS-100	Radio emitator ATS-100	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
3	700-EB0010	Baza pentru detector EB0010	buc	23,0000	65,0000	1 495,00
4	700-ESB020	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020	buc	4,0000	1 890,0000	7 560,00
5	700-GSM	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
6	700-IC010	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	3,0000	155,0000	465,00
7	700-ID100	Detector optic de fum ID100	buc	23,0000	300,0000	6 900,00
8	700-IS0020RE	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE	buc	3,0000	1 400,0000	4 200,00
9	700-Ivy	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy	buc	1,0000	1 215,0000	1 215,00
10	700-REL1INT	Modul cu releu REL1INT	buc	1,0000	390,0000	390,00
11	700-SmartLine020-4	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4	buc	1,0000	3 600,0000	3 600,00
Total materiale					30 865,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					30 865,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		370,38	
TOTAL Deviz fara TVA					31 235,38	
Total					64 004,86	
TVA			20%		12 800,97	
TOTAL Deviz					76 805,83	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.16

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			173,04 173,04
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,0000	173,04
1.2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			93,24 93,24
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,0000	93,24
1.3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,41 0,00
1.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	550,0000	31,41
1.4	TSC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			273,68 25,20
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	490,0000	0,98
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,0000	25,20
1.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	750,0000	247,50
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,04 26,04
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			5 455,88 740,88
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,0000	740,88
1.6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	500,0000	4 715,00
1.7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			341,27 327,60
1.7.1	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	6 200,0000	8,68
1.7.2	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	6 200,0000	4,34
1.7.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	0,65
1.7.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.7.5	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	84,0000	285,60
1.8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3			74,44 72,24
1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.8.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	84,0000	72,24
1.9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena D63mm	1 km			109 172,00 11 172,00
1.9.1	530-0182	Teava PE D63mm	m	1 000,0000	98,0000	98 000,00
1.9.2	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,0000	11 172,00
1.10	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stalp pentru felinar cu usa KARMEL 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stelp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli sau analog stil clasic	buc			6 632,90 735,00
1.10.1	2811106302048	Stalp pentru felinar cu usa KARMEL 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stelp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli	buc	1,0100	5 200,0000	5 252,00
1.10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,8500	285,00
1.10.3	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	485,0000	97,00
1.10.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	495,0000	89,10
1.10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0840	22,0000	1,85
1.10.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	84,0000	735,00
1.10.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	35,0000	4,20
1.10.8	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	750,0000	168,75

		TOTAL 1. Lucrari de constructie				50 972,62
--	--	--	--	--	--	------------------

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Fixare				
2.1	33-04-013-3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament	buc			1 012,18
						278,88
2.1.1	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,5000	33,0000	16,50
2.1.2	1	Muncitor	h-om	3,3200	84,0000	278,88
2.1.3	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,3700	450,0000	616,50
2.1.4	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1700	590,0000	100,30
2.2		Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc			15,00
						0,00
2.2.1	600-16	Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc	1,0000	15,0000	15,00
2.3	08-02-318-1	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului	buc			532,68
						236,88
2.3.1	1	Muncitor	h-om	2,8200	84,0000	236,88
2.3.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	590,0000	11,80
2.3.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,4000	680,0000	272,00
2.3.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,0000	12,00
2.4		Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc			45,00
						0,00
2.4.1	600-CA1500	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc	1,0000	45,0000	45,00
2.5		Clama CF-20 (A200, NC20)	buc			4,50
						0,00
2.5.1	600-SG-20	Clama CF-20 (A200, NC20)	buc	1,0000	4,5000	4,50
2.6		Banda de otel 20x0.7x1000 mm ЛМ-50 (A-2007)	buc			55,00
						0,00
2.6.1	600-LM-50	Banda de otel 20x0.7x1000 mm ЛМ-50 (A-2007)	buc	1,0000	55,0000	55,00
		TOTAL 2.1. Fixare				2 420,54
		2.2. Cabluri				
2.7	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			11 983,26
						1 436,40
2.7.1	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,2100	20,5000	4,31
2.7.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0042	400,0000	1,66
2.7.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.7.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	112,0000	0,54
2.7.5	05009825	Cercel	buc	8,0000	6,2000	49,60
2.7.6	1	Muncitor	h-om	17,1000	84,0000	1 436,40
2.7.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	590,0000	230,10
2.7.8	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	32,0000	88,00
2.7.9	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	325,0000	893,75
2.7.10	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,3000	680,0000	9 044,00
2.7.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	600,0000	234,00
2.8		Cablu AVVGt 4x16mm2	m			42,00
						0,00
2.8.1	600-AVVGt-4x16	Cablu AVVGt 4x16mm2	m	1,0000	42,0000	42,00
2.9	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 784,03
						614,88
2.9.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	20 000,0000	1,20
2.9.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	400,0000	3,33
2.9.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0400	45,0000	1,80
2.9.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	112,0000	10,75
2.9.5	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГГОС30"	kg	0,5000	155,0000	77,50
2.9.6	1	Muncitor	h-om	7,3200	84,0000	614,88
2.9.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	590,0000	230,10
2.9.8	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	32,0000	54,72
2.9.9	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	325,0000	555,75
2.9.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	600,0000	234,00
2.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 659,99
						1 041,60

2.10.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	20 000,0000	1,20
2.10.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	400,0000	3,33
2.10.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	45,0000	0,18
2.10.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	112,0000	1,08
2.10.5	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,5000	155,0000	77,50
2.10.6	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,0000	1 041,60
2.10.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	590,0000	230,10
2.10.8	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	32,0000	96,00
2.10.9	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	325,0000	975,00
2.10.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	600,0000	234,00
2.11		Cablu АПвБ6Шв-1 5x16mm2	m			62,00
						0,00
2.11.1	600-APvBbSv-5x16	Cablu АПвБ6Шв-1 5x16mm2	m	1,0000	62,0000	62,00
2.12		Cablu АПвБ6Шв-1 3x10mm2	m			35,00
						0,00
2.12.1	600-APvBbSv-3x10	Cablu АПвБ6Шв-1 3x10mm2	m	1,0000	35,0000	35,00
2.13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 659,99
						1 041,60
2.13.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	20 000,0000	1,20
2.13.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	400,0000	3,33
2.13.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	45,0000	0,18
2.13.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	112,0000	1,08
2.13.5	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,5000	155,0000	77,50
2.13.6	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,0000	1 041,60
2.13.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	590,0000	230,10
2.13.8	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	32,0000	96,00
2.13.9	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	325,0000	975,00
2.13.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	600,0000	234,00
2.14		Cablu АПвБ6Шв-1 5x10mm2	m			55,00
						0,00
2.14.1	600-APvBbSv-5x10	Cablu АПвБ6Шв-1 5x10mm2	m	1,0000	55,0000	55,00
2.15		Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m			15,00
						0,00
2.15.1	600-VVGng-3x1.5	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,0000	15,00
2.16		Cablu VVGng 5x4,0mm2	m			62,00
						0,00
2.16.1	600-VVGng-5x4	Cablu VVGng 5x4,0mm2	m	1,0000	62,0000	62,00
2.17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			6 495,02
						556,92
2.17.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,0000	556,92
2.17.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	590,0000	2 944,10
2.17.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	600,0000	2 994,00
2.18		Nisip cernut	m3			485,00
						0,00
2.18.1	600nisip	Nisip cernut	m3	1,0000	485,0000	485,00
2.19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			5 592,44
						546,84
2.19.1	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,0000	546,84
2.19.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	590,0000	2 501,60
2.19.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	600,0000	2 544,00
2.20		Caramida plina 250x120x65	buc			6,95
						0,00
2.20.1	600caramida	Caramida plina 250x120x65	buc	1,0000	6,9500	6,95
2.21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			6 597,20
						2 914,80
2.21.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,0000	618,00
2.21.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	68,0000	71,40
2.21.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	6,5000	141,70
2.21.4	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	62,0000	620,00
2.21.5	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	16,2000	405,00
2.21.6	050090611	Fisa de izolatje	buc	10,0000	1,0000	10,00
2.21.7	5009070	Racordari	10	1,0000	6,5000	6,50

			buc			
2.21.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	1,0000	5,00
2.21.9	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,0000	2 914,80
2.21.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	590,0000	129,80
2.21.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	80,0000	1 432,00
2.21.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,0000	111,00
2.21.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,0000	132,00
2.22		Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ЦП-φ32	m			19,50
						0,00
2.22.1	600-RZ-TP-32	Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ЦП-φ32	m	1,0000	19,5000	19,50
		TOTAL 2.2. Cabluri				60 340,15
		2.3. Panou de evidenta				
2.23	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc			343,76
						194,88
2.23.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1700	22,0000	3,74
2.23.2	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,0000	2,34
2.23.3	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,0000	194,88
2.23.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	590,0000	70,80
2.23.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	600,0000	72,00
2.24		Pictograma pe panou	buc			120,00
						0,00
2.24.1		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
2.25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			84,98
						73,08
2.25.1	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,0000	73,08
2.25.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	590,0000	5,90
2.25.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,0000	6,00
2.26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			260,51
						194,88
2.26.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.26.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	12,5000	0,05
2.26.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	22,0000	8,36
2.26.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.26.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.26.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	135,0000	1,89
2.26.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	78,0000	3,67
2.26.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.26.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.26.10	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.26.11	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	25,0000	0,05
2.26.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	35,0000	0,32
2.26.13	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	65,0000	2,34
2.26.14	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,0000	194,88
2.26.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	590,0000	2,95
2.26.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.26.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.26.18	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
2.26.19	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	600,0000	3,00
2.27	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta / descarcator	buc			123,43
						94,92
2.27.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1400	22,0000	3,08
2.27.2	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,0000	94,92
2.27.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	590,0000	11,80
2.27.4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	325,0000	1,63
2.27.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,0000	12,00
2.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			175,15
						131,04
2.28.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.28.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,5000	0,01
2.28.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	22,0000	1,08
2.28.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.28.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.28.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	135,0000	0,81
2.28.7	1019852	Vopsea	kg	0,0360	78,0000	2,81
2.28.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.28.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00

2.28.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.28.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	25,0000	0,03
2.28.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	35,0000	0,21
2.28.13	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	65,0000	0,78
2.28.14	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,0000	131,04
2.28.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	590,0000	1,18
2.28.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.28.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.28.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,0000	1,20
		TOTAL 2.3. Panou de evidenta				1 107,83
		2.4. Panou de distributie				
2.29	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			753,34 293,16
2.29.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	68,0000	17,00
2.29.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	22,0000	3,74
2.29.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,0000	2,34
2.29.4	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,0000	293,16
2.29.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	590,0000	171,10
2.29.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	80,0000	92,00
2.29.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	600,0000	174,00
2.30		Pictograma pe panou	buc			120,00 0,00
2.30.1		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
2.31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			260,51 194,88
2.31.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.31.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	12,5000	0,05
2.31.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	22,0000	8,36
2.31.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.31.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.31.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	135,0000	1,89
2.31.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	78,0000	3,67
2.31.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.31.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.31.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.31.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	25,0000	0,05
2.31.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	35,0000	0,32
2.31.13	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	65,0000	2,34
2.31.14	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,0000	194,88
2.31.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	590,0000	2,95
2.31.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.31.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.31.18	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
2.31.19	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	600,0000	3,00
2.32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			175,15 131,04
2.32.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,0000	4,76
2.32.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,5000	0,01
2.32.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	22,0000	1,08
2.32.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	62,0000	0,87
2.32.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,5000	7,93
2.32.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	135,0000	0,81
2.32.7	1019852	Vopsea	kg	0,0360	78,0000	2,81
2.32.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,5000	9,15
2.32.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,0000	1,00
2.32.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	45,0000	0,90
2.32.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	25,0000	0,03
2.32.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	35,0000	0,21
2.32.13	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	65,0000	0,78
2.32.14	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,0000	131,04
2.32.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	590,0000	1,18
2.32.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	80,0000	10,40
2.32.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
2.32.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,0000	1,20
2.33	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc			94,52

						94,08
2.33.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	22,0000	0,44
2.33.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,0000	94,08
2.34	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc			96,90
						94,08
2.34.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	22,0000	0,44
2.34.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,0000	94,08
2.34.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	590,0000	1,18
2.34.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,0000	1,20
		TOTAL 2.4. Panou de distributie				2 295,55
		2.5. Corpuri de iluminat				
2.35	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc			439,06
						107,52
2.35.1	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	45,0000	0,54
2.35.2	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0100	65,0000	0,65
2.35.3	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	55,0000	0,55
2.35.4	1	Muncitor	h-om	1,2800	84,0000	107,52
2.35.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	590,0000	11,80
2.35.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,4500	680,0000	306,00
2.35.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,0000	12,00
2.36	RpEK16A	Montarea proiectorului (la sol)	buc			33,60
						33,60
2.36.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	84,0000	33,60
		TOTAL 2.5. Corpuri de iluminat				2 564,90
		2.6. Accesorii				
2.37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 159,20
						696,36
2.37.1	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	20 000,0000	40,00
2.37.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	68,0000	53,04
2.37.3	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,0000	696,36
2.37.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	590,0000	82,60
2.37.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	80,0000	203,20
2.37.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	600,0000	84,00
2.38		Electrod vertical din otel rotund φ20 mm	m			330,00
						0,00
2.38.1	600/ot20	Electrod vertical din otel rotund D20 mm	m	1,0000	330,0000	330,00
2.39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 041,80
						1 394,40
2.39.1	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	20 000,0000	74,00
2.39.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	68,0000	61,20
2.39.3	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,0000	1 394,40
2.39.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	590,0000	129,80
2.39.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	80,0000	250,40
2.39.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,0000	132,00
2.40		Banda din otel zincata 40x4 mm	m			63,00
						0,00
2.40.1	600/ot40x4	Banda din otel zincata 40x4 mm	m	1,0000	63,0000	63,00
		TOTAL 2.6. Accesorii				9 555,15

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Panou de evidenta				
3.1		Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc			2 300,00
						0,00
3.1.1	700-BZUM-63	Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc	1,0000	2 300,0000	2 300,00
3.2		Contor electronic tip Un=380/220V In=5- 80A clasa precizie 1, ZMR-110 sau anlog	buc			1 650,00
						0,00
3.2.1	700-cont	Contor electronic tip Un=380/220V In=5- 80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc	1,0000	1 650,0000	1 650,00
3.3		Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc			120,00
						0,00
3.3.1	700-BH32/3/50	Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc	1,0000	120,0000	120,00
3.4		Limitator de supratensiune OFIC1-B 4P 400V	buc			1 900,00

						0,00
3.4.1	700-OPS-1B/4	Limitator de supratensiune OMC1-B 4P 400V	buc	1,0000	1 900,0000	1 900,00
3.5		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc			186,00
						0,00
3.5.1	700-BA47-29/3/C3 2	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc	1,0000	186,0000	186,00
		TOTAL 3.1. Panou de evidenta				8 056,00
		3.2. Panou de distributie				
3.6		Panou de distributie, cutie metalica tip ШМП-2-0 У1 IP65	buc			2 500,00
						0,00
3.6.1	700-SMP-2	Panou de distributie, cutie metalica tip ШМП-2-0 У1 IP65	buc	1,0000	2 500,0000	2 500,00
3.7		Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc			105,00
						0,00
3.7.1	700-BH32/3/40	Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc	1,0000	105,0000	105,00
3.8		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc			159,00
						0,00
3.8.1	700-BA47-29/3/C2 5	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc	1,0000	159,0000	159,00
3.9		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc			147,00
						0,00
3.9.1	700-BA47-29/3/C1 6	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc	1,0000	147,0000	147,00
3.10		Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc			265,00
						0,00
3.10.1	700-AVDT32-2P/C 10/30mA	Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc	1,0000	265,0000	265,00
3.11		Contactator KMI 10910-9A 230/AC3 In9A	buc			110,00
						0,00
3.11.1	700-KM10910	Contactator KMI 10910-9A 230/AC3 In9A	buc	1,0000	110,0000	110,00
3.12		Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc			480,00
						0,00
3.12.1	700-FR7E	Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc	1,0000	480,0000	480,00
		TOTAL 3.2. Panou de distributie				4 300,00
		3.3. Corpuri de iluminat				
3.13		Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc			3 400,00
						0,00
3.13.1	700-Sfera	Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc	1,0000	3 400,0000	3 400,00
3.14		Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60 sau analog	buc			35 600,00
						0,00
3.14.1	700-D-P2W30	Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60	buc	1,0000	35 600,0000	35 600,00
		TOTAL 3.3. Corpuri de iluminat				408 600,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior № 4-1-1 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.16

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 711 604,60 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	54,0000	173,0400	9 344,16
					173,0400	9 344,16
1.2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	9,0000	93,2400	839,16
					93,2400	839,16
1.3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	15,3000	31,4050	480,50
					0,0000	0,00
1.4	TSC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,0900	273,6800	24,63
					25,2000	2,27
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,0000	26,0400	1 171,80
					26,0400	1 171,80
1.6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4500	5 455,8800	2 455,15
					740,8800	333,40
1.7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	4,2000	341,2710	1 433,34
					327,6000	1 375,92
1.8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina	m3	4,2000	74,4400	312,65
					72,2400	303,41
1.9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena D63mm	1 km	0,0160	109 172,0000	1 746,75
					11 172,0000	178,75
1.10	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stalp pentru felinar cu usa KARMEL 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stelp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli sau analog stil clasic	buc	5,0000	6 632,8980	33 164,49
					735,0000	3 675,00
		TOTAL 1. Lucrari de constructie				50 972,62
		Inclusiv salariul				17 223,86

Total manopera (ore)	205,0460
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		50 972,62
Asigurari sociale	24,0000%	4 133,73
Total		55 106,35
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 118,16
Total		57 224,51
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	605,19
Total		57 829,70
Cheltuieli de regie	14,5000%	8 385,31
Total		66 215,01
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 972,90

Total Deviz fara TVA	70 187,91
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Fixare				
2.1	33-04-013-3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament	buc	1,0000	1 012,1800	1 012,18
					278,8800	278,88
2.2		Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc	1,0000	15,0000	15,00
					0,0000	0,00
2.3	08-02-318-1	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului	buc	2,0000	532,6800	1 065,36
					236,8800	473,76
2.4		Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc	2,0000	45,0000	90,00
					0,0000	0,00
2.5		Clama CF-20 (A200, NC20)	buc	4,0000	4,5000	18,00
					0,0000	0,00
2.6		Banda de otel 20x0.7x1000 mm ЛМ-50 (A-2007)	buc	4,0000	55,0000	220,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.1. Fixare				2 420,54
		Inclusiv salariul				752,64
		2.2. Cabluri				
2.7	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4000	11 983,2566	4 793,30
					1 436,4000	574,56
2.8		Cablu AVVGt 4x16mm2	m	40,0000	42,0000	1 680,00
					0,0000	0,00
2.9	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,2000	1 784,0300	3 924,87
					614,8800	1 352,74
2.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	2 659,9877	798,00
					1 041,6000	312,48
2.11		Cablu АПвБ6Шв-1 5x16mm2	m	22,0000	62,0000	1 364,00
					0,0000	0,00
2.12		Cablu АПвБ6Шв-1 3x10mm2	m	228,0000	35,0000	7 980,00
					0,0000	0,00
2.13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5800	2 659,9877	1 542,79
					1 041,6000	604,13
2.14		Cablu АПвБ6Шв-1 5x10mm2	m	30,0000	55,0000	1 650,00
					0,0000	0,00
2.15		Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	20,0000	15,0000	300,00
					0,0000	0,00
2.16		Cablu VVGng 5x4,0mm2	m	8,0000	62,0000	496,00
					0,0000	0,00
2.17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,2000	6 495,0200	14 289,04
					556,9200	1 225,22
2.18		Nisip cernut	m3	9,0000	485,0000	4 365,00
					0,0000	0,00
2.19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,2000	5 592,4400	12 303,37
					546,8400	1 203,05
2.20		Caramida plina 250x120x65	buc	600,0000	6,9500	4 170,00
					0,0000	0,00
2.21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0800	6 597,2000	527,78
					2 914,8000	233,18
2.22		Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ЦП-φ32	m	8,0000	19,5000	156,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.2. Cabluri				60 340,15
		Inclusiv salariul				5 505,36
		2.3. Panou de evidenta				
2.23	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc	1,0000	343,7600	343,76
					194,8800	194,88
2.24		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
2.25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	84,9800	84,98

					73,0800	73,08
2.26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	260,5090	260,51
					194,8800	194,88
2.27	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta / descarcator	buc	1,0000	123,4250	123,43
					94,9200	94,92
2.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	175,1515	175,15
					131,0400	131,04
		TOTAL 2.3. Panou de evidenta				1 107,83
		Inclusiv salariul				688,80
		2.4. Panou de distributie				
2.29	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	753,3400	753,34
					293,1600	293,16
2.30		Pictograma pe panou	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
2.31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	260,5090	260,51
					194,8800	194,88
2.32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,0000	175,1515	875,76
					131,0400	655,20
2.33	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc	2,0000	94,5200	189,04
					94,0800	188,16
2.34	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	1,0000	96,9000	96,90
					94,0800	94,08
		TOTAL 2.4. Panou de distributie				2 295,55
		Inclusiv salariul				1 425,48
		2.5. Corpuri de iluminat				
2.35	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	5,0000	439,0600	2 195,30
					107,5200	537,60
2.36	RpEK16A	Montarea proiectorului (la sol)	buc	11,0000	33,6000	369,60
					33,6000	369,60
		TOTAL 2.5. Corpuri de iluminat				2 564,90
		Inclusiv salariul				907,20
		2.6. Accesorii				
2.37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,6000	1 159,2000	695,52
					696,3600	417,82
2.38		Electrod vertical din otel rotund ϕ 20 mm	m	18,0000	330,0000	5 940,00
					0,0000	0,00
2.39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,3500	2 041,8000	714,63
					1 394,4000	488,04
2.40		Banda din otel zincata 40x4 mm	m	35,0000	63,0000	2 205,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.6. Accesorii				9 555,15
		Inclusiv salariul				905,86

Total manopera (ore)	121,2540
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		78 284,11
Asigurari sociale	24,0000%	2 444,48
Total		80 728,59
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 223,89
Total		82 952,48
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	635,40
Total		83 587,87
Cheltuieli de regie	76,0000%	7 740,86
Total		91 328,73
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 479,72

Total Deviz fara TVA	96 808,45
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj					
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)

	resurse			datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		3.1. Panou de evidenta				
3.1		Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc	1,0000	2 300,0000	2 300,00
					0,0000	0,00
3.2		Contor electronic tip Un=380/220V In=5- 80A clasa precizie 1, ZMR-110 sau anlog	buc	1,0000	1 650,0000	1 650,00
					0,0000	0,00
3.3		Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
3.4		Limitator de supratensiune ОПС1-В 4P 400V	buc	2,0000	1 900,0000	3 800,00
					0,0000	0,00
3.5		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc	1,0000	186,0000	186,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.1. Panou de evidenta				8 056,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.2. Panou de distributie				
3.6		Panou de distributie, cutie metalica tip ШМП-2-0 У1 IP65	buc	1,0000	2 500,0000	2 500,00
					0,0000	0,00
3.7		Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc	1,0000	105,0000	105,00
					0,0000	0,00
3.8		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc	2,0000	159,0000	318,00
					0,0000	0,00
3.9		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc	1,0000	147,0000	147,00
					0,0000	0,00
3.10		Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc	2,0000	265,0000	530,00
					0,0000	0,00
3.11		Contactoer KMI 10910-9A 230/AC3 In9A	buc	2,0000	110,0000	220,00
					0,0000	0,00
3.12		Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc	1,0000	480,0000	480,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.2. Panou de distributie				4 300,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.3. Corpuri de iluminat				
3.13		Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc	5,0000	3 400,0000	17 000,00
					0,0000	0,00
3.14		Proector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60 sau analog	buc	11,0000	35 600,0000	391 600,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.3. Corpuri de iluminat				408 600,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	420 956,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 5 051,47

Total Deviz fara TVA	426 007,47
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	593 003,83
TVA (20%)	118 600,77
TOTAL GENERAL	711 604,60
Inclusiv salariul	27 409,20

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior № 4-1-1 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.16

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 711 604,60 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2,1280	84,0000	178,75
2	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1000	84,0000	176,40
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,7500	84,0000	3 675,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139,1760	84,0000	11 690,78
5	9312040019600	Sapator	h-om	17,8920	84,0000	1 502,93
Total manopera						17 223,86
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002	490,0000	0,09
2	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,9000	495,0000	445,50
3	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,0000	485,0000	485,00
4	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0059	6 200,0000	36,46
5	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0029	6 200,0000	18,23
6	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	2,73
7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	500,0000	2,8500	1 425,00
8	2811106302048	Stalp pentru felinar cu usa KARMEI 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stalp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli	buc	5,0500	5 200,0000	26 260,00
9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,8400	22,0000	18,48
10	530-0182	Teava PE D63mm	m	16,0000	98,0000	1 568,00
Total materiale						30 259,49
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,8736	550,0000	480,50
2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0297	750,0000	22,28
3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6000	35,0000	21,00
4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,2435	500,0000	2 121,75
5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1250	750,0000	843,75
Total utilaje						3 489,27
Total						50 972,62
Asigurari sociale				24,0000%		4 133,73
Total						55 106,35
Cheltuieli de transport				7,0000%		2 118,16
Total						57 224,51
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		605,19
Total						57 829,70
Cheltuieli de regie				14,5000%		8 385,31
Total						66 215,01
Beneficiu de deviz				6,0000%		3 972,90
TOTAL Deviz fara TVA						70 187,91

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	700-AVDT32-2P/C 10/30mA	Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc	2,0000	265,0000	530,00
2	700-BA47-29/3/C1 6	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc	1,0000	147,0000	147,00
3	700-BA47-29/3/C2 5	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc	2,0000	159,0000	318,00
4	700-BA47-29/3/C3 2	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc	1,0000	186,0000	186,00
5	700-BH32/3/40	Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc	1,0000	105,0000	105,00
6	700-BH32/3/50	Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc	1,0000	120,0000	120,00
7	700-BZUM-63	Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc	1,0000	2 300,0000	2 300,00
8	700-cont	Contor electronic tip Un=380/220V In=5- 80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc	1,0000	1 650,0000	1 650,00
9	700-D-P2W30	Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60	buc	11,0000	35 600,0000	391 600,00
10	700-FR7E	Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc	1,0000	480,0000	480,00
11	700-KM10910	Contactoer KMI 10910-9A 230/AC3 In9A	buc	2,0000	110,0000	220,00
12	700-OPS-1B/4	Limitator de supratensiune ОПС1-В 4P 400V	buc	2,0000	1 900,0000	3 800,00
13	700-Sfera	Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc	5,0000	3 400,0000	17 000,00
14	700-SMP-2	Panou de distributie, cutie metalica tip ШМП-2-0 У1 IP65	buc	1,0000	2 500,0000	2 500,00
Total materiale					420 956,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					420 956,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		5 051,47	
TOTAL Deviz fara TVA					426 007,47	

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	116,8540	84,0000	9 815,74
2	7137010011510	Electromontor	h-om	4,4000	84,0000	369,60
Total manopera					10 185,34	
Materiale						
1		Pictograma pe panou	buc	2,0000	120,0000	240,00
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5940	22,0000	35,07
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,1120	62,0000	6,94
4	05009031	Scoabe	10 buc	2,0000	16,2000	32,40
5	050090611	Fisa de izolație	buc	0,8000	1,0000	0,80
6	05009062	Papuci de cablu	buc	48,8000	1,5000	73,20
7	05009500	Fișe de marcare	100	0,2596	45,0000	11,68

			buc			
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0100	25,0000	0,25
9	05009825	Cercel	buc	3,2000	6,2000	19,84
10	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0540	35,0000	1,89
11	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0041	12 000,0000	49,44
12	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,0840	20,5000	1,72
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	20 000,0000	53,60
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6770	68,0000	114,04
15	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	12,5000	0,18
16	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,5040	6,5000	74,78
17	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0600	45,0000	2,70
18	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0640	135,0000	8,64
19	1019852	Vopsea	kg	0,3700	78,0000	28,86
20	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,8000	62,0000	49,60
21	5009070	Racordari	10 buc	0,0800	6,5000	0,52
22	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,4000	1,0000	8,40
23	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0273	400,0000	10,92
24	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0500	55,0000	2,75
25	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2216	112,0000	24,82
26	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	1,5400	155,0000	238,70
27	542-9025	Lubrifiant "ЗЭC"	kg	0,5000	33,0000	16,50
28	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1940	65,0000	12,61
29	600-16	Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc	1,0000	15,0000	15,00
30	600-APvBbSv-3x10 0	Cablu АПвБбШв-1 3x10mm2	m	228,0000	35,0000	7 980,00
31	600-APvBbSv-5x10 0	Cablu АПвБбШв-1 5x10mm2	m	30,0000	55,0000	1 650,00
32	600-APvBbSv-5x16 6	Cablu АПвБбШв-1 5x16mm2	m	22,0000	62,0000	1 364,00
33	600-AVVGt-4x16	Cablu AVVGt 4x16mm2	m	40,0000	42,0000	1 680,00
34	600-CA1500	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc	2,0000	45,0000	90,00
35	600-LM-50	Banda de otel 20x0.7x1000 mm ЛМ-50 (A-2007)	buc	4,0000	55,0000	220,00
36	600-RZ-TP-32	Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ЦП-φ32	m	8,0000	19,5000	156,00
37	600-SG-20	Clama CГ-20 (A200, NC20)	buc	4,0000	4,5000	18,00
38	600-VVGng-3x1.5	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	20,0000	15,0000	300,00
39	600-VVGng-5x4	Cablu VVGng 5x4,0mm2	m	8,0000	62,0000	496,00
40	600/ot20	Electrod vertical din otel rotund D20 mm	m	18,0000	330,0000	5 940,00
41	600/ot40x4	Banda din otel zincata 40x4 mm	m	35,0000	63,0000	2 205,00
42	600caramida	Caramida plina 250x120x65	buc	600,0000	6,9500	4 170,00
43	600nisip	Nisip cernut	m3	9,0000	485,0000	4 365,00
Total materiale					31 769,83	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,4458	590,0000	13 243,02
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,5020	32,0000	240,06
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,5070	325,0000	2 439,78
4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,3700	680,0000	5 691,60
5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3200	25,0000	8,00
6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3552	25,0000	8,88
7	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,3700	450,0000	616,50
8	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	35,0000	14,00
9	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1700	590,0000	100,30
10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	22,4458	600,0000	13 467,48
11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,2415	80,0000	499,32
Total utilaje					36 328,94	

Total		78 284,11
Asigurari sociale	24,0000%	2 444,48
Total		80 728,59
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 223,89
Total		82 952,48
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	635,40
Total		83 587,87
Cheltuieli de regie	76,0000%	7 740,86
Total		91 328,73
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 479,72
TOTAL Deviz fara TVA		96 808,45
Total		593 003,83
TVA	20%	118 600,77
TOTAL Deviz		711 604,60

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.17

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Terasamente conducta						
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 332,50 0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,0000	1 332,50
1.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			548,37 51,24
1.2.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	485,0000	497,13
1.2.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,0000	51,24
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,04 26,04
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,20 63,00
1.4.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,0000	63,00
1.5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			5 455,88 740,88
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,0000	740,88
1.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	500,0000	4 715,00
TOTAL 1. Terasamente conducta						8 497,88
2. Terasamente camine						
1.6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,50 0,00
1.6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,0000	1 462,50
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 0,00
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,0000	58,30
1.8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 332,50 0,00
1.8.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,0000	1 332,50
1.9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,04 26,04
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			5 455,88 740,88
1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,0000	740,88
1.10.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	500,0000	4 715,00
TOTAL 2. Terasamente camine						1 692,59
3. Camine						
1.11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 790,95 890,40
1.11.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 250,0000	166,25
1.11.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,0000	30,00

1.11.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 050,0000	10,50
1.11.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	490,0000	110,74
1.11.5	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,4000	0,70
1.11.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	23,0000	1,84
1.11.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	12 000,0000	48,00
1.11.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,5000	0,0000	5,52
1.11.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	84,0000	604,80
1.11.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	84,0000	285,60
1.11.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	750,0000	1 527,00
1.12		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 050,00
						0,00
1.12.1	60034	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 050,0000	1 050,00
1.13		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			650,00
						0,00
1.13.1	600130	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	650,0000	650,00
1.14		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			750,00
						0,00
1.14.1	600350	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	750,0000	750,00
1.15		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			1 100,00
						0,00
1.15.1	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 100,0000	1 100,00
1.16		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			350,00
						0,00
1.16.1	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,0000	350,00
1.17		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc			3 960,00
						0,00
1.17.1	700170	Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	6,6000	600,0000	3 960,00
1.18		Capac tip Л	buc			980,00
						0,00
1.18.1	28752742000180	Capac tip Л	buc	1,0000	980,0000	980,00
1.19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 375,82
						1 165,08
1.19.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 450,0000	594,50
1.19.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,0000	32,50
1.19.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 050,0000	80,85
1.19.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	485,0000	77,60
1.19.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,8500	2,28
1.19.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,0000	5,51
1.19.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,0000	815,64
1.19.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,0000	349,44
1.19.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	750,0000	1 417,50
1.20		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 050,00
						0,00
1.20.1	60034	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 050,0000	1 050,00
1.21		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			650,00
						0,00
1.21.1	600130	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	650,0000	650,00
1.22		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			750,00
						0,00
1.22.1	600350	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	750,0000	750,00
1.23		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			1 100,00
						0,00
1.23.1	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 100,0000	1 100,00
1.24		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			350,00
						0,00
1.24.1	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,0000	350,00
1.25		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			450,00
						0,00
1.25.1	2661126433091	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,0000	450,00
1.26		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc			3 960,00
						0,00
1.26.1	700170	Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	6,6000	600,0000	3 960,00
1.27		Scara tip C2 (16,1 kg)	buc			11 270,00
						0,00
1.27.1	70039	Scara tip C2 (16,1 kg)	buc	16,1000	700,0000	11 270,00
1.28		Capac tip Л	buc			980,00
						0,00
1.28.1	28752742000180	Capac tip Л	buc	1,0000	980,0000	980,00

		TOTAL 3. Camine				40 063,93
		4. Conducte				
1.29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava din PVC D160, se exclud fittinguri	m			132,84
						31,08
1.29.1	2521216700000	Teava din PVC D160	m	1,0500	95,0000	99,75
1.29.2	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,0000	0,0000	2,00
1.29.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,0000	31,08
1.29.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,0000	0,02
1.30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din PPE D110	m			186,48
						23,35
1.30.1	025212167100011	Teava din PPE D110	m	1,0050	85,0000	85,43
1.30.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,5000	2,70
1.30.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,0000	15,37
1.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.30.5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	750,0000	75,00
1.31	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D250	m			281,95
						23,35
1.31.1	025212167100011	Teava PEHD D250	m	1,0050	180,0000	180,90
1.31.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,5000	2,70
1.31.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,0000	15,37
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,0000	7,98
1.31.5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	750,0000	75,00
1.32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PEHD PE100 D32*2.0	m			84,58
						4,54
1.32.1	025212167100011	Teava PEHD PE100 D32*2.0	m	1,0030	49,0000	49,15
1.32.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,5000	2,70
1.32.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,0000	3,02
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,0000	1,51
1.32.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	680,0000	27,20
1.32.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
1.33	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D50	m			87,59
						4,54
1.33.1	025212167100011	Teava PEHD D50	m	1,0030	52,0000	52,16
1.33.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,5000	2,70
1.33.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,0000	3,02
1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,0000	1,51
1.33.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	680,0000	27,20
1.33.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,0000	1,00
		TOTAL 4. Conducte				12 095,36

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare № 6-1-1 (Casa Parohiala)

Deviz local Nr. 17.17

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 99 264,50 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente conducta				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6680	1 332,5000 0,0000	890,11 0,00
1.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,3330	548,3650 51,2400	2 376,07 222,02
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	62,6000	26,0400 26,0400	1 630,10 1 630,10
1.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,5000	65,2000 63,0000	1 141,00 1 102,50
1.5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4510	5 455,8800 740,8800	2 460,60 334,14
		TOTAL 1. Terasamente conducta				8 497,88
		Inclusiv salariul				3 288,76
		2. Terasamente camine				
1.6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0430	1 462,5000 0,0000	62,89 0,00
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,3100	58,3000 0,0000	426,17 0,00
1.8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1280	1 332,5000 0,0000	170,56 0,00
1.9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,8500	26,0400 26,0400	334,61 334,61
1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1280	5 455,8800 740,8800	698,35 94,83
		TOTAL 2. Terasamente camine				1 692,59
		Inclusiv salariul				429,45
		3. Camine				
1.11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,6200	2 790,9545 890,4000	1 730,39 552,05
1.12		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 050,0000 0,0000	1 050,00 0,00
1.13		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	650,0000 0,0000	650,00 0,00
1.14		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	750,0000 0,0000	750,00 0,00
1.15		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 100,0000 0,0000	1 100,00 0,00

1.16		Inel de reazem KЛO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,0000	350,00
					0,0000	0,00
1.17		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	1,0000	3 960,0000	3 960,00
					0,0000	0,00
1.18		Capac tip Л	buc	1,0000	980,0000	980,00
					0,0000	0,00
1.19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,2600	3 375,8241	4 253,54
					1 165,0800	1 468,00
1.20		Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	1 050,0000	2 100,00
					0,0000	0,00
1.21		Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	650,0000	650,00
					0,0000	0,00
1.22		Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	750,0000	1 500,00
					0,0000	0,00
1.23		Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	1 100,0000	2 200,00
					0,0000	0,00
1.24		Inel de reazem KЛO-1(0,02 m3)	buc	2,0000	350,0000	700,00
					0,0000	0,00
1.25		Inel prefabricat pt. camine KЛ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	450,0000	900,00
					0,0000	0,00
1.26		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	1,0000	3 960,0000	3 960,00
					0,0000	0,00
1.27		Scara tip C2 (16,1 kg)	buc	1,0000	11 270,0000	11 270,00
					0,0000	0,00
1.28		Capac tip Л	buc	2,0000	980,0000	1 960,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3. Camine				40 063,93
		Inclusiv salariul				2 020,05
		4. Conducte				
1.29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava din PVC D160, se exclud fittinguri	m	23,5000	132,8400	3 121,74
					31,0800	730,38
1.30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din PPE D110	m	9,0000	186,4770	1 678,29
					23,3520	210,17
1.31	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D250	m	15,0000	281,9520	4 229,28
					23,3520	350,28
1.32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PEHD PE100 D32*2.0	m	29,0000	84,5830	2 452,91
					4,5360	131,54
1.33	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D50	m	7,0000	87,5920	613,14
					4,5360	31,75
		TOTAL 4. Conducte				12 095,36
		Inclusiv salariul				1 454,12

Total manopera (ore)	85,6236
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		62 349,76
Asigurari sociale	24,0000%	1 726,17
Total		64 075,93
Cheltuieli de transport	7,0000%	3 173,05
Total		67 248,99
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	906,59
Total		68 155,57
Cheltuieli de regie	14,5000%	9 882,56
Total		78 038,13
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 682,29

Total Deviz fara TVA	82 720,42
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	82 720,42
-------------------------------	------------------

TVA (20%)	16 544,08
TOTAL GENERAL	99 264,50
Inclusiv salariul	7 192,38

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare № 6-1-1 (Casa Parohiala)

Devizul local de resurse Nr. 17.17

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 99 264,50 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,3936	84,0000	2 133,06
2	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,6880	84,0000	477,79
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,6213	84,0000	3 496,19
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9280	84,0000	245,95
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,3496	84,0000	617,37
6	9312040019600	Sapator	h-om	2,6431	84,0000	222,02
Total manopera						7 192,38
Materiale						
1	025212167100011	Teava din PPE D110	m	9,0450	85,0000	768,83
2	025212167100011	Teava PEHD D250	m	15,0750	180,0000	2 713,50
3	025212167100011	Teava PEHD D50	m	7,0210	52,0000	365,09
4	025212167100011	Teava PEHD PE100 D32*2.0	m	29,0870	49,0000	1 425,26
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1401	490,0000	68,66
6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,6429	485,0000	2 251,82
7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0025	12 000,0000	29,76
8	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2382	250,0000	59,55
9	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,0000	6,95
10	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,5000	0,0000	3,42
11	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,0000	0,0000	46,88
12	25132066215001	Banda de avertizare	m	64,8000	2,5000	162,00
13	2521216700000	Teava din PVC D160	m	24,6750	95,0000	2 344,13
14	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,0080	2,8500	2,87
15	2661126433091	Inel prefabricat pt. camine KŁ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	450,0000	900,00
16	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0825	1 250,0000	103,08
17	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5166	1 450,0000	749,07
18	2664102101126	Var	kg	0,0682	6,4000	0,44
19	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1032	1 050,0000	108,38
20	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0496	23,0000	1,14
21	28752742000180	Capac tip JI	buc	3,0000	980,0000	2 940,00
22	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7500	22,0000	38,50
23	600130	Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,0000	650,0000	1 300,00
24	60029	Inel de reazem KŁO-1(0,02 m3)	buc	3,0000	350,0000	1 050,00
25	60034	Placi prefabricate pt. camine KŁD-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	1 050,0000	3 150,00
26	600350	Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	750,0000	2 250,00
27	60037	Placi prefabricate pt. camine KŁП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 100,0000	3 300,00
28	700170	Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	13,2000	600,0000	7 920,00
29	70039	Scara tip C2 (16,1 kg)	buc	16,1000	700,0000	11 270,00
Total materiale						45 329,32
Utilaje						
1	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,4400	25,0000	36,00
2	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7286	650,0000	1 123,56
3	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0235	15,0000	0,35

4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,4600	500,0000	2 729,99
5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,4400	680,0000	979,20
6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,6437	750,0000	2 732,79
7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,4000	750,0000	1 800,00
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7749	550,0000	426,17
Total utilaje						9 828,06
Total						62 349,76
Asigurari sociale				24,0000%		1 726,17
Total						64 075,93
Cheltuieli de transport				7,0000%		3 173,05
Total						67 248,99
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		906,59
Total						68 155,57
Cheltuieli de regie				14,5000%		9 882,56
Total						78 038,13
Beneficiu de deviz				6,0000%		4 682,29
TOTAL Deviz fara TVA						82 720,42
Total						82 720,42
TVA				20%		16 544,08
TOTAL Deviz						99 264,50

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.18

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de pregatire				
1.1	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			1 247,40
						1 247,40
1.1.1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	84,0000	1 247,40
		TOTAL 1.1. Lucrari de pregatire				1 247,40
		1.2. УПГ-34				
1.2	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Гайка накидная 1"	buc			208,49
						16,80
1.2.1	2875274119000	Гайка накидная 1"	buc	1,0000	190,0000	190,00
1.2.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	33,0000	0,33
1.2.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,0000	0,36
1.2.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,0000	1,00
1.2.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.3	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			64,23
						51,24
1.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	25,0000	1,90
1.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	33,0000	0,76
1.3.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	29,5000	0,53
1.3.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	84,0000	51,24
1.3.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	35,0000	9,80
1.4		Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc			290,00
						0,00
1.4.1	600-4	Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc	1,0000	290,0000	290,00
1.5	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind D25x3.2 mm - confectionare	m			159,00
						78,96
1.5.1	2722103262930	Teava din otel ф25x3.2	m	1,0200	78,0000	79,56
1.5.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	33,0000	0,33
1.5.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	25,0000	0,15
1.5.4	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8400	84,0000	70,56
1.5.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.6	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind D25x3.2 mm - montare	m			24,36
						24,36
1.6.1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,2600	84,0000	21,84
1.6.2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.7	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			22,34
						10,08
1.7.1	2430226100797	Grund GF-021 rosu cafeniu	kg	0,0090	33,0000	0,30
1.7.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	33,0000	0,30
1.7.3	2430116104160	Email PF-115	kg	0,1500	75,0000	11,25
1.7.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	6,0000	0,06
1.7.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	12,0000	0,36
1.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	84,0000	10,08
1.8	RpGA12D	Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 1"	buc			88,27
						21,84
1.8.1	2811236310200	Dispozitiv de fixare gata confectionate	buc	1,0000	65,0000	65,00
1.8.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,8500	1,14
1.8.3	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.8.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0080	33,0000	0,26
1.8.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	84,0000	21,84
1.9	SE56A	Filtru pentru gaz, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru gaz 1"	buc			678,00
						193,20
1.9.1	2924127322065	Filtru gaz 1"	buc	1,0000	480,0000	480,00

1.9.2	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	4,80
1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,0000	193,20
1.10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			52,49
						17,64
1.10.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.10.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	34,0000	34,00
1.10.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,0000	0,34
1.10.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,8000	0,04
1.10.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,0000	0,18
1.10.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,0000	15,96
1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,0000	0,84
1.10.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,0000	0,84
1.11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 087,52
						611,52
1.11.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	75,0000	900,00
1.11.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	65,0000	390,00
1.11.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	75,0000	63,00
1.11.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,0000	105,00
1.11.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	12,0000	18,00
1.11.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,0000	611,52
1.12	GB05A	Flansa din oțel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montată prin sudura electrica, la conducte de oțel, avind Dn 25 mm	buc			176,69
						42,00
1.12.1	2875274400200	Flanse din oțel sudura d.25	buc	1,0000	101,0000	101,00
1.12.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	68,0000	23,12
1.12.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	33,0000	1,32
1.12.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	25,0000	1,00
1.12.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,0000	42,00
1.12.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	25,0000	8,25
1.13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			260,40
						260,40
1.13.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,0000	260,40
1.14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 353,33
						478,80
1.14.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,8500	786,60
1.14.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	485,0000	361,33
1.14.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	495,0000	339,08
1.14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	22,0000	6,38
1.14.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	22,40
1.14.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,0000	445,20
1.14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.14.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.14.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	490,0000	159,25
1.14.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,0000	187,50
		TOTAL 1.2. УПГ-34				3 698,53
		1.3. Reteaua de gaze				
1.15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm / Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa	buc			857,03
						48,72
1.15.1	2875274202100	Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa	buc	1,0000	720,0000	720,00
1.15.2	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5.8	buc	8,0000	5,0000	40,00
1.15.3	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,5000	12,00
1.15.4	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	2,8000	22,40
1.15.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,0000	0,65
1.15.6	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	28,6000	0,57
1.15.7	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	85,0000	2,55
1.15.8	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	120,0000	9,60
1.15.9	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	18,0000	0,54
1.15.10	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	84,0000	48,72
1.16	GD03A1	Teava din oțel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind D25x2.8 mm - confectionare	m			145,74
						78,96
1.16.1	2722103262930	Teava din oțel φ25x2.8	m	1,0200	65,0000	66,30
1.16.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	33,0000	0,33
1.16.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0060	25,0000	0,15
1.16.4	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8400	84,0000	70,56
1.16.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.17	GD03A2	Teava din oțel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind D25x2.8 mm - montare	m			24,36
						24,36
1.17.1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,2600	84,0000	21,84

1.17.2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.18	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			22,66 10,08
1.18.1	2430226100797	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,0090	68,0000	0,61
1.18.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	33,0000	0,30
1.18.3	2430116104160	Email PF-115	kg	0,1500	75,0000	11,25
1.18.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	6,0000	0,06
1.18.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	12,0000	0,36
1.18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	84,0000	10,08
1.19	GD15C	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1 1/4"	buc			924,94 479,64
1.19.1	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0140	55,0000	0,77
1.19.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5140	25,0000	12,85
1.19.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0750	65,0000	4,88
1.19.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	33,0000	6,60
1.19.5	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1200	29,5000	3,54
1.19.6	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	2,0000	80,0000	160,00
1.19.7	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	130,0000	130,00
1.19.8	2875274000300	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=32 11/4	buc	2,0000	29,5800	59,16
1.19.9	2722103262930	Teava din otel d.32	m	1,5000	45,0000	67,50
1.19.10	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,7100	84,0000	479,64
		TOTAL 1.3. Reteaua de gaze				4 866,11

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de montare				
2.1	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc			73,44 71,40
2.1.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	18,0000	0,54
2.1.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,0000	1,50
2.1.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	84,0000	71,40
2.2	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			261,60 168,00
2.2.1	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	65,0000	32,50
2.2.2	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,8500	4,28
2.2.3	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	485,0000	38,80
2.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
2.2.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	6,0000	18,00
2.2.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	84,0000	168,00
		TOTAL Lucrari de montare				335,04

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Utilaj				
3.1		Счетчик газовый ВК G-6Т с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc			5 900,00 0,00
3.1.1	700-G-6T	Счетчик газовый ВК G-6Т с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc	1,0000	5 900,0000	5 900,00
3.2		Шкаф для счетчика G-6Т (390x250x700h)	buc			2 100,00 0,00
3.2.1	700-C-G-6T	Шкаф для счетчика G-6Т (390x250x700h)	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
		TOTAL Utilaj				8 000,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele gaze exterioare № 6-2-1 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.18

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 27 044,63 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de pregatire				
1.1	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,0000	1 247,4000	1 247,40
					1 247,4000	1 247,40
		TOTAL 1.1. Lucrari de pregatire				1 247,40
		Inclusiv salariul				1 247,40
		1.2. УПГ-34				
1.2	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Гайка накидная 1"	buc	2,0000	208,4900	416,98
					16,8000	33,60
1.3	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000	64,2300	128,46
					51,2400	102,48
1.4		Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc	2,0000	290,0000	580,00
					0,0000	0,00
1.5	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuito, colector, motor, stut, reductie), avind D25x3.2 mm - confectionare	m	3,5000	159,0000	556,50
					78,9600	276,36
1.6	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuito, colector, motor, stut, reductie), avind D25x3.2 mm - montare	m	3,5000	24,3600	85,26
					24,3600	85,26
1.7	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,5000	22,3440	78,20
					10,0800	35,28
1.8	RpGA12D	Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 1"	buc	2,0000	88,2660	176,53
					21,8400	43,68
1.9	SE56A	Filtru pentru gaz, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru gaz 1"	buc	1,0000	678,0000	678,00
					193,2000	193,20
1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,4000	52,4934	545,93
					17,6400	183,46
1.11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0100	2 087,5200	20,88
					611,5200	6,12
1.12	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	2,0000	176,6900	353,38
					42,0000	84,00
1.13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,0300	260,4000	7,81
					260,4000	7,81
1.14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,0300	2 353,3307	70,60
					478,8000	14,36
		TOTAL 1.2. УПГ-34				3 698,53
		Inclusiv salariul				1 065,61
		1.3. Reteaua de gaze				
1.15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm / Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa	buc	1,0000	857,0320	857,03
					48,7200	48,72
1.16	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuito, colector, motor, stut, reductie), avind D25x2.8 mm - confectionare	m	16,0000	145,7400	2 331,84
					78,9600	1 263,36

1.17	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind D25x2.8 mm - montare	m	16,0000	24,3600	389,76
					24,3600	389,76
1.18	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	16,0000	22,6590	362,54
					10,0800	161,28
1.19	GD15C	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1 1/4"	buc	1,0000	924,9350	924,94
					479,6400	479,64
		TOTAL 1.3. Reteaua de gaze				4 866,11
		Inclusiv salariul				2 342,76

Total manopera (ore)	55,4258
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		9 812,05
Asigurari sociale	24,0000%	1 117,38
Total		10 929,43
Cheltuieli de transport	7,0000%	357,66
Total		11 287,09
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	102,19
Total		11 389,28
Cheltuieli de regie	14,5000%	1 651,45
Total		13 040,72
Beneficiu de deviz	6,0000%	782,44

Total Deviz fara TVA	13 823,17
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de montare				
2.1	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	73,4400	73,44
					71,4000	71,40
2.2	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,0000	261,5970	261,60
					168,0000	168,00
		TOTAL Lucrari de montare				335,04
		Inclusiv salariul				239,40

Total manopera (ore)	2,8500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		335,04
Asigurari sociale	24,0000%	57,46
Total		392,49
Cheltuieli de transport	7,0000%	6,69
Total		399,19
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1,91
Total		401,10
Cheltuieli de regie	76,0000%	181,94
Total		583,04
Beneficiu de deviz	6,0000%	34,98

Total Deviz fara TVA	618,03
-----------------------------	---------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Utilaj				

3.1		Счетчик газовый ВК G-6T с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc	1,0000	5 900,0000	5 900,00
					0,0000	0,00
3.2		Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
					0,0000	0,00
		TOTAL Utilaj				8 000,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	8 000,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 96,00

Total Deviz fara TVA	8 096,00
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	22 537,19
TVA (20%)	4 507,44
TOTAL GENERAL	27 044,63
Inclusiv salariul	4 895,17

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele gaze exterioare № 6-2-1 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.18

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 27 044,63 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	0,1590	84,0000	13,36
2	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	42,0100	84,0000	3 528,84
3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,0000	193,20
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	84,0000	77,28
5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	84,0000	102,48
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8750	84,0000	409,50
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0728	84,0000	6,12
8	7212030022700	Sudor	h-om	1,1040	84,0000	92,74
9	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,9760	84,0000	165,98
10	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	84,0000	48,72
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1160	84,0000	9,74
12	9312040019600	Sapator	h-om	0,0930	84,0000	7,81
Total manopera					4 655,77	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,6000	12,0000	7,20
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1560	12,0000	1,87
3	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	2,0000	80,0000	160,00
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0206	495,0000	10,17
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0224	485,0000	10,84
6	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0140	55,0000	0,77
7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	18,0000	0,72
8	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	33,0000	0,53
9	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	0,67
10	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	4,80
11	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	28,6000	0,57
12	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	35,0000	1,05
13	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	85,0000	2,55
14	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5210	33,0000	17,19
15	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8630	25,0000	21,58
16	2430116100000	Email ПΦ-115	kg	0,1200	75,0000	9,00
17	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0750	65,0000	4,88
18	2430116104160	Email PF-115	kg	2,9250	75,0000	219,38
19	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	25,0000	2,00
20	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,0000	0,65
21	2430226100797	Grund GF-021 rosu cafeniu	kg	0,0315	33,0000	1,04
22	2430226100797	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,1440	68,0000	9,79
23	2430226100814	Grund ГΦ-021	kg	0,0600	65,0000	3,90
24	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0084	75,0000	0,63
25	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1755	33,0000	5,79
26	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200	33,0000	0,66
27	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	120,0000	9,60
28	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	2,8500	2,28
29	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,2800	2,8500	23,60

30	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1950	6,0000	1,17
31	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	18,0000	0,54
32	2722103262930	Teava din otel d.32	m	1,5000	45,0000	67,50
33	2722103262930	Teava din otel φ25x2.8	m	16,3200	65,0000	1 060,80
34	2722103262930	Teava din otel φ25x3.2	m	3,5700	78,0000	278,46
35	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1200	29,5000	3,54
36	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1040	29,5000	3,07
37	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0360	29,5000	1,06
38	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,4000	34,0000	353,60
39	2811236310200	Dispozitiv de fixare gata confectionate	buc	2,0000	65,0000	130,00
40	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6800	68,0000	46,24
41	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0520	68,0000	3,54
42	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	5,0000	40,00
43	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,5000	12,00
44	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	2,8000	22,40
45	2875274000300	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=32 11/4	buc	2,0000	29,5800	59,16
46	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	130,0000	130,00
47	2875274119000	Гайка накидная 1"	buc	2,0000	190,0000	380,00
48	2875274202100	Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa	buc	1,0000	720,0000	720,00
49	2875274400200	Flanse din otel sudura d.25	buc	2,0000	101,0000	202,00
50	2924127322065	Filtru gaz 1"	buc	1,0000	480,0000	480,00
51	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0832	4,8000	0,40
52	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0087	22,0000	0,19
53	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020	22,0000	0,04
54	600-4	Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc	2,0000	290,0000	580,00

Total materiale **5 109,42**

Utilaje

1	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0180	20,0000	0,36
2	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0098	490,0000	4,78
3	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,6600	25,0000	16,50
4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5600	35,0000	19,60
5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0075	750,0000	5,63

Total utilaje **46,86**

Total	9 812,05
Asigurari sociale	24,0000% 1 117,38
Total	10 929,43
Cheltuieli de transport	7,0000% 357,66
Total	11 287,09
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 102,19
Total	11 389,28
Cheltuieli de regie	14,5000% 1 651,45
Total	13 040,72
Beneficiu de deviz	6,0000% 782,44

TOTAL Deviz fara TVA **13 823,17**

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8500	84,0000	239,40
Total manopera					239,40	

Materiale

1	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	485,0000	38,80
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	18,0000	0,54

3	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	65,0000	32,50
4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,0000	1,50
5	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,8500	4,28
6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	6,0000	18,00
7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
Total materiale					95,64	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					335,04	
Asigurari sociale			24,0000%		57,46	
Total					392,49	
Cheltuieli de transport			7,0000%		6,69	
Total					399,19	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		1,91	
Total					401,10	
Cheltuieli de regie			76,0000%		181,94	
Total					583,04	
Beneficii de deviz			6,0000%		34,98	
TOTAL Deviz fara TVA					618,03	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	700-C-G-6T	Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)	buc	1,0000	2 100,0000	2 100,00
2	700-G-6T	Счетчик газовый ВК G-6T с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc	1,0000	5 900,0000	5 900,00
Total materiale					8 000,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					8 000,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		96,00	
TOTAL Deviz fara TVA					8 096,00	
Total					22 537,19	
TVA			20%		4 507,44	
TOTAL Deviz					27 044,63	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.19

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pozare subterana				
1.1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			12 522,70 510,72
1.1.1	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	495,0000	1,98
1.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,0000	510,72
1.1.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	650,0000	9 295,00
1.1.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	750,0000	2 715,00
1.2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			7 479,92 199,92
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	84,0000	199,92
1.2.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	650,0000	7 280,00
1.3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,10 0,00
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,0000	100,10
1.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			332,20 30,24
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	490,0000	1,96
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,0000	30,24
1.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,0000	300,00
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,04 26,04
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,0000	26,04
1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			5 935,88 740,88
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,0000	740,88
1.6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	500,0000	5 195,00
1.7	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare \$40/110	m			361,55 18,48
1.7.1	2722103160000	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare \$40/110	m	1,0040	320,0000	321,28
1.7.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	68,0000	0,68
1.7.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	25,0000	0,03
1.7.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	33,0000	0,03
1.7.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	22,0000	5,50
1.7.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	84,0000	8,40
1.7.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	84,0000	10,08
1.7.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	120,0000	12,00
1.7.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	280,0000	2,80
1.7.10	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	75,0000	0,75
1.8	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m			14,23 13,44
1.8.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050	22,0000	0,11
1.8.2	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	84,0000	13,44
1.8.3	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0090	75,0000	0,68
1.9	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN40/110	buc			298,82 126,00
1.9.1	2875274016000	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN40/110	buc	1,0000	29,0000	29,00
1.9.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	68,0000	7,75
1.9.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	25,0000	1,83

1.9.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	33,0000	4,79
1.9.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	22,0000	0,66
1.9.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.9.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	84,0000	88,20
1.9.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	120,0000	126,00
1.9.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	280,0000	2,80
1.10	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110 (4 buc)	kg			91,20 5,04
1.10.1	2875277347000	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110	kg	1,0000	72,0000	72,00
1.10.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	68,0000	7,89
1.10.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	12,0000	0,06
1.10.4	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	85,0000	0,17
1.10.5	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	28,0000	0,28
1.10.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.10.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.10.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	120,0000	3,24
1.10.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	280,0000	2,52
1.11	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc			297,82 126,00
1.11.1	2875274016000	Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc	1,0000	28,0000	28,00
1.11.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	68,0000	7,75
1.11.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	25,0000	1,83
1.11.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	33,0000	4,79
1.11.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	22,0000	0,66
1.11.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.11.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	84,0000	88,20
1.11.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	120,0000	126,00
1.11.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	280,0000	2,80
1.12	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport mobil DN45/110 (10 buc)	kg			84,20 5,04
1.12.1	2875277347000	Suport mobil DN45/110	kg	1,0000	65,0000	65,00
1.12.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	68,0000	7,89
1.12.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	12,0000	0,06
1.12.4	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	85,0000	0,17
1.12.5	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	28,0000	0,28
1.12.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.12.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	84,0000	2,52
1.12.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	120,0000	3,24
1.12.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	280,0000	2,52
1.13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; / Cot \$40x4,0 GOST 17375-83	buc			341,00 173,88
1.13.1	2875274040000	Cot φ40x4,0	buc	1,0000	21,0000	21,00
1.13.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	68,0000	7,75
1.13.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	33,0000	4,79
1.13.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0600	12,0000	0,72
1.13.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	85,0000	0,85
1.13.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	22,0000	0,70
1.13.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	28,0000	1,68
1.13.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	25,0000	1,83
1.13.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	84,0000	89,88
1.13.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,0000	84,00
1.13.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	120,0000	125,28
1.13.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	280,0000	2,52
1.14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat A4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc			2 850,02 176,40
1.14.1	2666122800600	Canal din beton armat П4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	1,0100	2 300,0000	2 323,00
1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.14.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,8500	6,70
1.14.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	485,0000	3,88
1.14.5	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,0000	159,60
1.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,0000	16,80
1.14.7	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	680,0000	340,00
1.15	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau	buc			2 050,81

		curbe / Placa din beton I5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)				121,80
1.15.1	2666122800600	Placa din beton I5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	1,0100	1 600,0000	1 616,00
1.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	22,0000	0,03
1.15.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,8500	4,56
1.15.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	485,0000	2,43
1.15.5	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	84,0000	109,20
1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.15.7	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	680,0000	306,00
		TOTAL Pozare subterana				43 837,95

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Colonita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele termice № 6-3-1 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.19

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 69 580,22 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pozare subterana				
1.1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0590	12 522,7000	738,84
					510,7200	30,13
1.2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,2000	7 479,9200	1 495,98
					199,9200	39,98
1.3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,0300	100,1000	1 004,00
					0,0000	0,00
1.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0590	332,2000	19,60
					30,2400	1,78
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,0000	26,0400	520,80
					26,0400	520,80
1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2000	5 935,8800	1 187,18
					740,8800	148,18
1.7	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare \$40/110	m	26,0000	361,5480	9 400,25
					18,4800	480,48
1.8	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	26,0000	14,2250	369,85
					13,4400	349,44
1.9	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN40/110	buc	4,0000	298,8220	1 195,29
					126,0000	504,00
1.10	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110 (4 buc)	kg	28,8000	91,1980	2 626,50
					5,0400	145,15
1.11	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc	6,0000	297,8220	1 786,93
					126,0000	756,00
1.12	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport mobil DN45/110 (10 buc)	kg	72,0000	84,1980	6 062,26
					5,0400	362,88
1.13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; / Cot \$40x4,0 GOST 17375-83	buc	8,0000	340,9960	2 727,97
					173,8800	1 391,04
1.14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat A4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,0000	2 850,0215	8 550,06
					176,4000	529,20
1.15	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton I5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,0000	2 050,8114	6 152,43
					121,8000	365,40

		TOTAL Pozare subterana				43 837,95
		Inclusiv salariul				5 624,47

Total manopera (ore)	66,9580
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		43 837,95
Asigurari sociale	24,0000%	1 349,87
Total		45 187,82
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 011,61
Total		47 199,43
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	574,75
Total		47 774,18
Cheltuieli de regie	14,5000%	6 927,26
Total		54 701,43
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 282,09

Total Deviz fara TVA	57 983,52
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	57 983,52
TVA (20%)	11 596,70
TOTAL GENERAL	69 580,22
Inclusiv salariul	5 624,47

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Retele termice № 6-3-1 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.19

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 69 580,22 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,6000	84,0000	806,40
2	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,1000	84,0000	596,40
3	7212030022700	Sudor	h-om	24,6440	84,0000	2 070,10
4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,5840	84,0000	973,06
5	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,1600	84,0000	349,44
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9852	84,0000	670,76
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	84,0000	88,20
8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8347	84,0000	70,12
Total manopera					5 624,47	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9840	12,0000	11,81
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002	490,0000	0,12
3	1421102200227	Pietris	m3	0,0002	495,0000	0,12
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0390	485,0000	18,92
5	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,4880	28,0000	41,66
6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,6360	33,0000	86,99
7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,3400	25,0000	33,50
8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,8500	2,8500	33,77
9	2666122800600	Canal din beton armat П4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,0300	2 300,0000	6 969,00
10	2666122800600	Placa din beton П5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,0300	1 600,0000	4 848,00
11	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,2816	85,0000	23,94
12	2722103160000	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare φ40/110	m	26,1040	320,0000	8 353,28
13	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	14,0048	68,0000	952,33
14	2875274016000	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN40/110	buc	4,0000	29,0000	116,00
15	2875274016000	Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc	6,0000	28,0000	168,00
16	2875274040000	Cot φ40x4,0	buc	8,0000	21,0000	168,00
17	2875277347000	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110	kg	28,8000	72,0000	2 073,60
18	2875277347000	Suport mobil DN45/110	kg	72,0000	65,0000	4 680,00
19	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0096	22,0000	0,21
20	4100116202820	Apa potabila	m3	7,1860	22,0000	158,09
Total materiale					28 737,33	
Utilaje						
1	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,3392	280,0000	374,98
2	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,8500	680,0000	1 938,00
3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,0837	650,0000	2 004,41
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0236	750,0000	17,70
5	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,2136	750,0000	160,19
6	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,0780	500,0000	1 039,00
7	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,4940	75,0000	37,05
8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	24,1736	120,0000	2 900,83

9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8255	550,0000	1 004,00
Total utilaje						9 476,15
Total						43 837,95
Asigurari sociale				24,0000%		1 349,87
Total						45 187,82
Cheltuieli de transport				7,0000%		2 011,61
Total						47 199,43
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		574,75
Total						47 774,18
Cheltuieli de regie				14,5000%		6 927,26
Total						54 701,43
Beneficiu de deviz				6,0000%		3 282,09
TOTAL Deviz fara TVA						57 983,52
Total						57 983,52
TVA				20%		11 596,70
TOTAL Deviz						69 580,22

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "PROEX CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primaria Colonita

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.20

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard existent				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare ingrijita a portiunelor de gard	m3			336,44 331,80
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,0000	2,64
1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,0000	294,00
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,00
1.2	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3			2 020,50 1 344,00
1.2.1	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	1,1500	280,0000	322,00
1.2.2	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 100,0000	352,00
1.2.3	7122050013400	Zidar	h-om	16,0000	84,0000	1 344,00
1.2.4	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,0000	2,50
		TOTAL 1. Gard existent				9 734,16
		2. Zid de sprijin				
1.3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			2 071,33 378,00
1.3.1	2663102100000	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 450,0000	1 486,25
1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.3.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	14,88
1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,0000	323,40
1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,0000	54,60
1.3.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,0000	170,00
1.3.7	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
1.4	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse	m2			150,50 79,80
1.4.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.4.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.4.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.4.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.4.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.4.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	240,0000	26,40
1.4.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.4.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.4.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 200,0000	9,30
1.4.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.4.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.4.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,0000	67,20
1.4.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.5	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 5,29
1.5.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.5.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.5.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,0000	5,04
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.5.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			2 548,05 369,60

1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.6.2	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	29,25
1.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,0000	336,00
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,0000	33,60
1.6.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.6.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,0000	187,50
1.7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			24,09 3,36
1.7.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	69,0000	20,70
1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,0000	0,02
1.7.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,0000	3,36
1.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,01
1.8	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			118,13 6,72
1.8.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,4000	19,0000	64,60
1.8.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6800	45,0000	30,60
1.8.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0012	3 800,0000	4,56
1.8.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	4,5000	10,17
1.8.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,0000	6,72
1.8.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.8.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	55,0000	1,43
		TOTAL 2. Zid de sprijin				190 770,69
		3. Scari exterioare				
1.9	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,20 84,00
1.9.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,0000	0,28
1.9.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,3000	0,39
1.9.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,8000	2,04
1.9.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,0000	0,84
1.9.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,0000	0,69
1.9.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,0000	31,20
1.9.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.9.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	6 200,0000	6,20
1.9.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,36
1.9.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.9.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,0000	71,40
1.9.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,0000	15,00
1.10	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,68 5,12
1.10.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,2000	15,58
1.10.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,5000	0,30
1.10.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,0200	0,01
1.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,0000	4,87
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,0000	0,25
1.10.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,0000	0,68
1.11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 656,92 445,20
1.11.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.11.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	58,52
1.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.11.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,0000	190,40
		TOTAL 3. Scari exterioare				19 961,24
		4. Mase de pamant				
1.12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,50 0,00
1.12.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,0000	1 462,50
1.13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07 0,00
1.13.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	550,0000	21,07

		TOTAL 4. Mase de pamant				52 957,28
		5. Drenaj				
1.14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,50
						0,00
1.14.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,0000	1 462,50
1.15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07
						0,00
1.15.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	550,0000	21,07
1.16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil) / se exclud fittinguri	m			38,38
						31,08
1.16.1	2521216700000	Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	1,0500	6,8000	7,14
1.16.2	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,0000	0,0000	0,14
1.16.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,0000	31,08
1.16.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,0000	0,02
1.17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.0-40 / se exclude utilajul	m3			654,61
						83,16
1.17.1	1421102200068	Pietris fr.0-40	m3	1,1500	495,0000	569,25
1.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.17.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,0000	83,16
1.18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,20
						63,00
1.18.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.18.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,0000	63,00
1.19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2	m2			28,69
						1,68
1.19.1	02682122600749	Geotextil 200gr/m2	m2	1,0800	25,0000	27,00
1.19.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.19.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,01
1.20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala pe beton cl.C12/15	m			305,79
						49,56
1.20.1	2663102100001	Beton cl.C12/15	m3	0,0450	1 400,0000	63,00
1.20.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,8500	8,32
1.20.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	485,0000	3,88
1.20.4	2666122800285	Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala	m	1,0050	180,0000	180,90
1.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	22,0000	0,13
1.20.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,0000	12,60
1.20.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,0000	36,96
1.21	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (aplicativ) / doar manopera; montare camin de vizitare	buc			228,48
						228,48
1.21.1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,0000	228,48
1.22		Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc			2 800,00
						0,00
1.22.1	60063	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm	buc	1,0000	2 800,0000	2 800,00
		TOTAL 5. Drenaj				42 643,18
		6. Pavaj din piatra				
1.23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3			893,51
						83,16
1.23.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	490,0000	563,50
1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.23.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,0000	83,16
1.23.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	265,0000	55,65
1.23.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,0000	189,00
1.24	DE13A k=2	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj din piatra rupta gr.=50mm/k=2 la Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm pentru grosimea stratului de 10cm	m2			435,59
						43,68
1.24.1	2661112800655	Pavaj din piatra rupta gr.=50mm	m2	1,0150	330,0000	334,95
1.24.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	2,8500	4,56
1.24.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	485,0000	2,43
1.24.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1020	485,0000	49,47
1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0230	22,0000	0,51
1.24.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,0000	43,68
1.25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3			893,51

						83,16
1.25.1	1411122201752	Piatra sparta fr.5/20mm	m3	1,1500	490,0000	563,50
1.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,0000	2,20
1.25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,0000	83,16
1.25.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	265,0000	55,65
1.25.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,0000	189,00
1.26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m			172,20 25,20
1.26.1	2663102100001	Beton cl.C12/15	m3	0,0480	1 400,0000	67,20
1.26.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,8500	2,91
1.26.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	485,0000	1,46
1.26.4	2666122800325	Bordura din beton 1000x200x80	m	1,0050	75,0000	75,38
1.26.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	22,0000	0,07
1.26.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,0000	10,08
1.26.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,0000	15,12
		TOTAL 6. Pavaj din piatra				315 647,79
		7. Mobilier Urban				
1.27	Tsh91A	Instalarea banca stradala din lemn pe beton C12/15	buc			5 458,50 604,80
1.27.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	4 800,0000	4 800,00
1.27.2	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	0,0360	1 400,0000	50,40
1.27.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.27.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,0000	159,60
1.27.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.27.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
1.28	Tsh91B	Instalarea cos stradal pe beton C12/15	buc			2 416,50 495,60
1.28.1	2030112931102	Cos stradal	buc	1,0000	1 800,0000	1 800,00
1.28.2	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 400,0000	117,60
1.28.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	22,0000	3,30
1.28.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,0000	50,40
1.28.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,0000	37,80
1.28.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,0000	407,40
		TOTAL 7. Mobilier Urban				93 334,50
		8. Spatii verzi				
1.29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,50 0,00
1.29.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,0000	1 462,50
1.30	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90 0,00
1.30.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,0000	141,90
1.31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			332,20 30,24
1.31.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	490,0000	1,96
1.31.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,0000	30,24
1.31.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,0000	300,00
1.32	Tsh05A	Asternerea uniforma a stratalui de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			9,24 9,24
1.32.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,0000	9,24
1.33	Tsh09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2			919,68 404,88
1.33.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	130,0000	514,80
1.33.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,0000	404,88
1.34	Tsh12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 m2			309,04 55,44
1.34.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,0000	22,00
1.34.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,0000	55,44
1.34.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3860	600,0000	231,60
1.35	Tsh30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Trandafir	100 buc			12 984,25 333,48
1.35.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	22,0000	0,77
1.35.2	1111000100003	Trandafir	buc	104,0000	55,0000	5 720,00
1.35.3	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	3 500,0000	6 930,00
1.35.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,0000	115,92
1.35.5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	84,0000	217,56
1.36	Tsh30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Caprui	100 buc			14 024,25 333,48

1.36.1	1111000100003	Caprui	buc	104,0000	65,0000	6 760,00
1.36.2	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	3 500,0000	6 930,00
1.36.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	22,0000	0,77
1.36.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,0000	115,92
1.36.5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	84,0000	217,56
1.37	TsH238B	Săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbuștilor în sol neînghețat, adâncime până la 0,4 m:- sol mediu	buc			52,08
						52,08
1.37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	84,0000	52,08
1.38	TsH24A	Plantări arbuști fără balot / Nuca	buc			236,38
						30,24
1.38.1	1111000100002	Puieti Nuca	buc	1,0400	180,0000	187,20
1.38.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.38.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	150,0000	18,00
1.38.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,0000	0,35
1.38.5	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	55,0000	0,55
1.38.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.38.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,0000	28,56
1.39	TsH24A	Plantări arbuști fără balot / Cireș	buc			173,98
						30,24
1.39.1	1111000100002	Puieti Cireș	buc	1,0400	120,0000	124,80
1.39.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,0000	0,04
1.39.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	150,0000	18,00
1.39.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,0000	0,35
1.39.5	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	55,0000	0,55
1.39.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,0000	1,68
1.39.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,0000	28,56
		TOTAL 8. Spații verzi				66 186,05

APROBAT:

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria Colonita

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Plan General № 7-1-1 (Biserica)

Deviz local Nr. 17.20

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 1 268 785,32 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard existent				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare ingrijita a portiunelor de gard	m3	4,1300	336,4400	1 389,50
					331,8000	1 370,33
1.2	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3	4,1300	2 020,5000	8 344,67
					1 344,0000	5 550,72
		TOTAL 1. Gard existent				9 734,16
		Inclusiv salariul				6 921,05
		2. Zid de sprijin				
1.3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	5,6100	2 071,3345	11 620,19
					378,0000	2 120,58
1.4	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	213,6000	150,4950	32 145,73
					79,8000	17 045,28
1.5	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	556,3000	21,8530	12 156,82
					5,2920	2 943,94
1.6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	41,0000	2 548,0455	104 469,87
					369,6000	15 153,60
1.7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	213,6000	24,0895	5 145,52
					3,3600	717,70
1.8	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	213,6000	118,1300	25 232,57
					6,7200	1 435,39
		TOTAL 2. Zid de sprijin				190 770,69
		Inclusiv salariul				39 416,49
		3. Scari exterioare				
1.9	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,0000	150,1950	6 758,78
					84,0000	3 780,00
1.10	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	180,0000	21,6846	3 903,23
					5,1240	922,32
1.11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	3,5000	2 656,9240	9 299,23
					445,2000	1 558,20
		TOTAL 3. Scari exterioare				19 961,24
		Inclusiv salariul				6 260,52
		4. Mase de pamant				

1.12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,5000	1 462,5000	15 356,25
					0,0000	0,00
1.13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 785,0000	21,0650	37 601,03
					0,0000	0,00
		TOTAL 4. Mase de pamant				52 957,28
		Inclusiv salariul				0,00
		5. Drenaj				
1.14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3560	1 462,5000	520,65
					0,0000	0,00
1.15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,6000	21,0650	1 276,54
					0,0000	0,00
1.16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil) / se exclude fittinguri	m	100,0000	38,3778	3 837,78
					31,0800	3 108,00
1.17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.0-40 / se exclude utilajul	m3	20,8100	654,6100	13 622,43
					83,1600	1 730,56
1.18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	20,8100	65,2000	1 356,81
					63,0000	1 311,03
1.19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2	m2	190,0000	28,6925	5 451,58
					1,6800	319,20
1.20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala pe beton cl.C12/15	m	24,5000	305,7940	7 491,95
					49,5600	1 214,22
1.21	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (aplicativ) / doar manopera; montare camin de vizitare	buc	3,0000	228,4800	685,44
					228,4800	685,44
1.22		Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	3,0000	2 800,0000	8 400,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 5. Drenaj				42 643,18
		Inclusiv salariul				8 368,45
		6. Pavaj din piatra				
1.23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3	26,0300	893,5100	23 258,07
					83,1600	2 164,65
1.24	DE13A k=2	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj din piatra rupta gr.=50mm/k=2 la Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm pentru grosimea stratului de 10cm	m2	520,5000	435,5910	226 725,12
					43,6800	22 735,44
1.25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3	7,0000	893,5100	6 254,57
					83,1600	582,12
1.26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m	345,0000	172,2030	59 410,04
					25,2000	8 694,00
		TOTAL 6. Pavaj din piatra				315 647,79
		Inclusiv salariul				34 176,21
		7. Mobilier Urban				
1.27	TsH91A	Instalarea banca stradala din lemn pe beton C12/15	buc	14,0000	5 458,5000	76 419,00
					604,8000	8 467,20
1.28	TsH91B	Instalarea cos stradal pe beton C12/15	buc	7,0000	2 416,5000	16 915,50
					495,6000	3 469,20
		TOTAL 7. Mobilier Urban				93 334,50
		Inclusiv salariul				11 936,40
		8. Spatii verzi				
1.29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2000	1 462,5000	1 755,00
					0,0000	0,00
1.30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	204,0000	141,9000	28 947,60
					0,0000	0,00
1.31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000	332,2000	398,64

					30,2400	36,29
1.32	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 10 cm grosime	m2	1 200,0000	9,2400	11 088,00
					9,2400	11 088,00
1.33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	12,0000	919,6800	11 036,16
					404,8800	4 858,56
1.34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 m2	12,0000	309,0400	3 708,48
					55,4400	665,28
1.35	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Trandafir	100 buc	0,3500	12 984,2500	4 544,49
					333,4800	116,72
1.36	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Caprui	100 buc	0,1200	14 024,2500	1 682,91
					333,4800	40,02
1.37	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	12,0000	52,0800	624,96
					52,0800	624,96
1.38	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Nuca	buc	5,0000	236,3840	1 181,92
					30,2400	151,20
1.39	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Cires	buc	7,0000	173,9840	1 217,89
					30,2400	211,68
		TOTAL 8. Spatii verzi				66 186,05
		Inclusiv salariul				17 792,70

Total manopera (ore)	1 486,5694
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		791 234,88
Asigurari sociale	24,0000%	29 969,24
Total		821 204,12
Cheltuieli de transport	7,0000%	38 850,86
Total		860 054,98
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	11 100,25
Total		871 155,23
Cheltuieli de regie	14,5000%	126 317,51
Total		997 472,74
Beneficiu de deviz	6,0000%	59 848,36

Total Deviz fara TVA	1 057 321,10
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	1 057 321,10
TVA (20%)	211 464,22
TOTAL GENERAL	1 268 785,32
Inclusiv salariul	124 871,83

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Obiectul: Plan General № 7-1-1 (Biserica)

Devizul local de resurse Nr. 17.20

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 1 268 785,32 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	67,9385	84,0000	5 706,83
2	7123010010200	Betonist	h-om	304,4235	84,0000	25 571,57
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,8180	84,0000	3 680,71
4	7124010010700	Dulgher	h-om	209,1300	84,0000	17 566,92
5	7129020012800	Pavator	h-om	343,5400	84,0000	28 857,36
6	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	203,0573	84,0000	17 056,81
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,4320	84,0000	2 472,29
8	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	45,1600	84,0000	3 793,44
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	153,5447	84,0000	12 897,75
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,0754	84,0000	6 474,33
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4500	84,0000	793,80
Total manopera					124 871,83	
Materiale						
1	02682122600749	Geotextil 200gr/m2	m2	205,2000	25,0000	5 130,00
2	1111000100002	Puieti Cires	buc	7,2800	120,0000	873,60
3	1111000100002	Puieti Nuca	buc	5,2000	180,0000	936,00
4	1111000100003	Caprui	buc	12,4800	65,0000	811,20
5	1111000100003	Trandafir	buc	36,4000	55,0000	2 002,00
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	29,9393	490,0000	14 670,26
7	1411122201752	Piatra sparta fr.5/20mm	m3	8,0500	490,0000	3 944,50
8	1421102200068	Pietris fr.0-40	m3	23,9315	495,0000	11 846,09
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,8335	485,0000	1 859,25
10	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,0910	485,0000	25 749,14
11	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	4,7495	280,0000	1 329,86
12	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,1200	35,0000	4,20
13	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3204	6 200,0000	1 986,48
14	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,2586	6 200,0000	1 603,32
15	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2586	6 200,0000	1 603,32
16	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,9306	3 500,0000	3 257,10
17	2010237318750	Distantieri	buc	217,2900	0,0200	4,35
18	2030112931102	Cos stradal	buc	7,0000	1 800,0000	12 600,00
19	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,3460	240,0000	7 043,04
20	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	482,7360	4,5000	2 172,31
21	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2563	3 800,0000	974,02
22	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1200	55,0000	6,60
23	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,4400	150,0000	216,00
24	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	47,5200	130,0000	6 177,60
25	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	83,50
26	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	1 199,07
27	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	204,83
28	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,0000	0,0000	14,28
29	2320187315789	Decofrol	kg	31,0320	28,0000	868,90
30	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	726,2400	19,0000	13 798,56

31	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	64,0800	69,0000	4 421,52
32	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	14,0000	4 800,0000	67 200,00
33	2521216700000	Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	105,0000	6,8000	714,00
34	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 256,2400	2,8500	3 580,28
35	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	145,2480	45,0000	6 536,16
36	2661112800655	Pavaj din piatra rupta gr.=50mm	m2	528,3075	330,0000	174 341,48
37	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	45,6125	1 900,0000	86 663,75
38	2663102100000	Beton cl.C8/10	m3	5,7503	1 450,0000	8 337,86
39	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	1,0920	1 400,0000	1 528,80
40	2663102100001	Beton cl.C12/15	m3	17,6625	1 400,0000	24 727,50
41	2664102100000	Mortar	m3	1,3216	1 100,0000	1 453,76
42	2666122800285	Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala	m	24,6225	180,0000	4 432,05
43	2666122800325	Bordura din beton 1000x200x80	m	346,7250	75,0000	26 004,38
44	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	754,7075	15,2000	11 471,55
45	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,3630	29,5000	217,21
46	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,7580	23,0000	178,43
47	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	77,5800	6,8000	527,54
48	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	77,5800	1,3000	100,85
49	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,2930	55,0000	71,12
50	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,7580	28,0000	217,22
51	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,1215	22,0000	310,67
52	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	18,5531	22,0000	408,17
53	4100126202818	Apă	m3	9,0296	22,0000	198,65
54	60063	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm	buc	3,0000	2 800,0000	8 400,00
Total materiale					555 012,32	
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	70,6865	550,0000	38 877,56
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,8726	450,0000	6 242,67
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,9363	265,0000	1 838,12
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3304	25,0000	8,26
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5863	25,0000	14,66
6	2922140007000	Macara	h-ut	3,1188	680,0000	2 120,78
7	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,1260	650,0000	17 631,90
8	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800	750,0000	360,00
9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,2440	50,0000	112,20
10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,7000	20,0000	534,00
11	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1000	15,0000	1,50
12	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,4130	25,0000	10,33
13	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,5536	55,0000	305,45
14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,4220	750,0000	11 566,50
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	52,6320	550,0000	28 947,60
16	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,6320	600,0000	2 779,20
Total utilaje					111 350,73	
Total						
Asigurari sociale			24,0000%		29 969,24	
Total					821 204,12	
Cheltuieli de transport			7,0000%		38 850,86	
Total					860 054,98	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		11 100,25	
Total					871 155,23	
Cheltuieli de regie			14,5000%		126 317,51	
Total					997 472,74	
Beneficiu de deviz			6,0000%		59 848,36	
TOTAL Deviz fara TVA					1 057 321,10	
Total					1 057 321,10	

TVA	20%	211 464,22
TOTAL Deviz		1 268 785,32

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;