

**Lucrari de reparatie la LT „Vasile  
Alecsandri" din Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 2 852 407,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1. 1.1. WC Baieti et. 1</b> <b>1.2. 1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	25,25 25,25	124,98 124,98
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	96,36 96,14	5 816,29 5 803,26
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	16,94 16,22	1 448,73 1 387,17
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din betonusor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	239,76 237,36	666,52 659,85
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	19,10 18,02	310,05 292,52
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	13,22 13,22	39,66 39,66
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1.1.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>8 409,84 8 311,05</b>
		<b>1.3. 1.1.2. Tavan</b>				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	87,11 51,07	1 413,78 828,94
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	15,40 8,41	284,62 155,45
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	333,13 132,19	4 906,94 1 947,22
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,38 8,41	76,44 31,55
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	120,04 91,93	450,15 344,74
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	596,84 465,69	2 238,16 1 746,34
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	20,80 12,02	77,99 45,07
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	41,14 33,06	154,26 123,96
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	25,47 18,03	95,51 67,60
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,59 1,79	17,23 6,73

1	2	3	4	5	6	7
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2	3,750	85,76 33,04	321,59 123,91
		<b>Total 1.1.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 036,67 5 421,51</b>
		<b>1.4. 1.1.3. Pereti</b>				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140	15,40 8,41	1 249,79 682,62
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	131,18 52,88	10 643,87 4 290,60
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	497,27 192,89	40 348,37 15 651,04
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montareaplacajelor	m2	53,020	411,69 147,22	21 827,55 7 805,63
25	CK26B aplicat	Profil din inox pentru protectia	m	18,000	111,29	2 003,15

1	2	3	4	5	6	7
		colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)			24,04	432,65
		<b>Total 1.1.3. Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>79 380,45 30 227,78</b>
		<b>1.5. 1.1.4. Pardosele</b>				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 822,64 303,45	3 287,47 260,97
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 815,47 96,74	2 062,37 109,90
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,41 2,71	1 127,51 136,10
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	87,02 42,06	1 412,40 682,69
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	87,44 43,27	1 419,23 702,22
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	131,18 52,88	2 129,02 858,21
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	296,43 66,10	4 811,01 1 072,79
		<b>Total 1.1.4. Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>16 910,57 4 095,92</b>
		<b>1.6. 1.1.5. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 647,41 57,09	6 565,34 102,76
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	2 220,01 79,92	26 640,18 959,04
		<b>Total 1.1.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>33 205,52 1 061,80</b>
		<b>1.7. 1.1.6. Alte lucrari</b>				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90	t	16,590	283,63 283,63	4 705,35 4 705,35
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	66,70 66,70	1 106,56 1 106,56
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	112,50 0,00	1 866,30 0,00
		<b>Total 1.1.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>7 678,21 5 811,91</b>
		<b>1.8. 1.2. WC Fete et. 1</b>				
		<b>Total 1.2. WC Fete et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.9. 1.2.1. Demolari</b>				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	25,25 25,25	124,98 124,98
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	96,36 96,14	5 816,29 5 803,26
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	16,94 16,22	1 448,73 1 387,17
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	2,780	239,76 237,36	666,52 659,85

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor				
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	19,10 18,02	310,05 292,52
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	13,22 13,22	39,66 39,66
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61
		<b>Total 1.2.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>8 409,84 8 311,05</b>
		<b>1.10. 1.2.2. Tavan</b>				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	87,11 51,07	1 413,78 828,94
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	15,40 8,41	284,62 155,45
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	333,13 132,19	4 906,94 1 947,22
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,38 8,41	76,44 31,55
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	120,04 91,93	450,15 344,74
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	596,84 465,69	2 238,16 1 746,34
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	3,750	20,80 12,02	77,99 45,07

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	41,14 33,06	154,26 123,96
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	25,47 18,03	95,51 67,60
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,59 1,79	17,23 6,73
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	85,76 33,04	321,59 123,91
		<b>Total 1.2.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 036,67 5 421,51</b>
		<b>1.11. 1.2.3. Pereti</b>				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	57 299,17 6 052,17	3 437,95 363,13
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140	15,40 8,41	1 249,79 682,62
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	131,18 52,88	10 643,87 4 290,60
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din	m2	81,140	497,27 192,89	40 348,37 15 651,04

1	2	3	4	5	6	7
		sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montareaplacajelor	m2	53,020	411,69 147,22	21 827,55 7 805,63
65	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	111,29 24,04	2 003,15 432,65
		<b>Total 1.2.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>82 818,40 30 590,91</b>
		<b>1.12. 1.2.4. Pardosele</b>				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 822,64 303,45	3 287,47 260,97
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 815,47 96,74	2 062,37 109,90
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,41 2,71	1 127,51 136,10
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	87,02 42,06	1 412,40 682,69
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	16,230	87,44 43,27	1 419,23 702,22

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	131,18 52,88	2 129,02 858,21
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	296,43 66,10	4 811,01 1 072,79
		<b>Total 1.2.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 910,57 4 095,92</b>
		<b>1.13. 1.2.5. Timplarie</b>				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructiicu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 647,41 57,09	6 565,34 102,76
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panourifixe si foi de usa	m2	13,930	2 220,02 79,92	30 924,84 1 113,29
		<b>Total 1.2.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>37 490,18 1 216,05</b>
		<b>1.14. 1.2.6. Alte lucrari</b>				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	283,63 283,63	4 705,35 4 705,35
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	66,70 66,70	1 106,56 1 106,56
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	112,50 0,00	1 866,30 0,00
		<b>Total 1.2.6. Alte lucrari</b>				<b>7 678,21</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 811,91</b>
		<b>1.15. 1.3. WC Profesori et. 1</b>				
		<b>Total 1.3. WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.16. 1.3.1. Demolari</b>				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	96,36 96,14	1 313,38 1 310,44
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	16,95 16,22	382,62 366,36
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	19,11 18,03	52,74 49,76
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	13,22 13,22	13,22 13,22
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentruactionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61
		<b>Total 1.3.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 765,57 1 743,39</b>
		<b>1.17. 1.3.2. Tavan</b>				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	88,36 51,08	243,88 140,97
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	15,39 8,40	42,48 23,19
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	333,12 132,20	919,40 364,87
		<b>Total 1.3.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 205,76 529,03</b>
		<b>1.18. 1.3.3. Pereti</b>				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	20,38 8,41	460,23 189,94
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la	m2	22,580	15,40 8,41	347,78 189,94

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare (sau analog)				
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,580	131,18 52,88	2 962,01 1 193,99
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	497,23 192,89	11 227,56 4 355,45
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	20,38 8,41	347,09 143,25
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montareaplacajelor	m2	17,030	411,70 147,22	7 011,17 2 507,20
94	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu capinecat crest 6 x 30 mm)	m	10,000	111,29 24,04	1 112,86 240,36
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura dinprofile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	387,52 200,70	968,81 501,76
		<b>Total 1.3.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>24 437,51 9 321,89</b>
		<b>1.19. 1.3.4. Pardosele</b>				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	2,760	20,37 8,40	56,22 23,19

1	2	3	4	5	6	7
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 818,60 96,84	350,99 18,69
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	22,41 2,70	191,73 23,13
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	2,760	87,03 42,06	240,21 116,09
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	87,45 43,26	241,36 119,40
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	131,18 52,88	362,06 145,95
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	20,37 8,40	56,22 23,19
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	296,41 66,10	818,10 182,43
		<b>Total 1.3.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 316,89 652,07</b>
		<b>1.20. 1.3.5. Alte lucrari</b>				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	283,62 283,62	680,70 680,70
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	66,70 66,70	160,08 160,08
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	112,50 0,00	270,00 0,00
		<b>Total 1.3.5. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 110,78 840,78</b>
		<b>1.21. 1.4. WC Baieti et. 2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1.4. WC Baieti et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.22. 1.4.1. Demolari</b>				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	25,23 25,23	170,30 170,30
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	96,36 96,14	5 816,29 5 803,26
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	16,94 16,22	1 448,73 1 387,17
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3	2,780	239,76 237,36	666,52 659,85
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	19,10 18,02	310,05 292,52
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	13,22 13,22	39,66 39,66
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61
		<b>Total 1.4.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>8 455,16 8 356,37</b>
		<b>1.23. 1.4.2. Tavan</b>				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	87,11 51,07	1 413,78 828,94
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	15,40 8,41	284,62 155,45
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	333,13 132,19	4 906,94 1 947,22
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	3,750	20,38 8,41	76,44 31,55

1	2	3	4	5	6	7
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	120,04 91,93	450,15 344,74
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferentia plus sau minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	596,84 465,69	2 238,16 1 746,34
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	20,80 12,02	77,99 45,07
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	41,14 33,06	154,26 123,96
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	25,47 18,03	95,51 67,60
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,59 1,79	17,23 6,73
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2	3,750	85,76 33,04	321,59 123,91
		<b>Total 1.4.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 036,67 5 421,51</b>
		<b>1.24. 1.4.3. Pereti</b>				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,	m2	81,140	497,27 192,89	40 348,37 15 651,04

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNBdin sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2	53,020	411,69 147,22	21 827,55 7 805,63
129	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	111,29 24,04	2 003,15 432,65
		<b>Total 1.4.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>67 486,79 25 254,56</b>
		<b>1.25. 1.4.4. Pardosele</b>				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 822,64 303,45	3 287,47 260,97
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 815,47 96,74	2 062,37 109,90
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,41 2,71	1 127,51 136,10
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	16,230	87,02 42,06	1 412,40 682,69
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	16,230	87,44 43,27	1 419,23 702,22

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade				
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec"Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	131,18 52,88	2 129,02 858,21
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	296,43 66,10	4 811,01 1 072,79
		<b>Total 1.4.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 910,57 4 095,92</b>
		<b>1.26. 1.4.5. Timplarie</b>				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	3 647,41 57,09	13 130,68 205,51
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu laconstructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	2 220,01 79,92	26 640,18 959,04
		<b>Total 1.4.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>39 770,86 1 164,55</b>
		<b>1.27. 1.4.6. Alte lucrari</b>				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	283,63 283,63	4 705,35 4 705,35
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	66,70 66,70	1 106,56 1 106,56
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	112,50 0,00	1 866,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1.4.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>7 678,21 5 811,91</b>
		<b>1.28. 1.5. WC Fete et. 2</b>				
		<b>Total 1.5. WC Fete et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.29. 1.5.1. Demolari</b>				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	25,23 25,23	170,30 170,30
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	96,36 96,14	5 816,29 5 803,26
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	16,94 16,22	1 448,73 1 387,17
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3	2,780	239,76 237,36	666,52 659,85
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	19,10 18,02	310,05 292,52
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	13,22 13,22	39,66 39,66
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentruactionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61
		<b>Total 1.5.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>8 455,16 8 356,37</b>
		<b>1.30. 1.5.2. Tavan</b>				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	87,11 51,07	1 413,78 828,94
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	15,40 8,41	284,62 155,45
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	14,730	333,13	4 906,94

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			132,19	1 947,22
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,38 8,41	76,44 31,55
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	120,04 91,93	450,15 344,74
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	596,84 465,69	2 238,16 1 746,34
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	3,750	20,80 12,02	77,99 45,07
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	41,14 33,06	154,26 123,96
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	25,47 18,03	95,51 67,60
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,59 1,79	17,23 6,73
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	85,76 33,04	321,59 123,91
		<b>Total 1.5.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 036,67 5 421,51</b>
		<b>1.31. 1.5.3. Pereti</b>				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori	100m2	0,060	57 299,17	3 437,95

1	2	3	4	5	6	7
		monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m			6 052,17	363,13
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	497,27 192,89	40 348,37 15 651,04
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	411,69 147,22	21 827,55 7 805,63
167	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18,000	111,29 24,04	2 003,15 432,65
		<b>Total 1.5.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>70 924,74 25 617,69</b>
		<b>1.32. 1.5.4. Pardosele</b>				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 822,64 303,45	3 287,47 260,97
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 815,47 96,74	2 062,37 109,90

1	2	3	4	5	6	7
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,41 2,71	1 127,51 136,10
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	87,02 42,06	1 412,40 682,69
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2	16,230	87,44 43,27	1 419,23 702,22
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	131,18 52,88	2 129,02 858,21
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	296,43 66,10	4 811,01 1 072,79
		<b>Total 1.5.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 910,57 4 095,92</b>
		<b>1.33. 1.5.5. Timplarie</b>				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	3 647,41 57,09	13 130,68 205,51
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu laconstructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	2 220,02 79,92	30 924,84 1 113,29
		<b>Total 1.5.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>44 055,52 1 318,80</b>
		<b>1.34. 1.5.6. Alte lucrari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	283,63 283,63	4 705,35 4 705,35
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	66,70 66,70	1 106,56 1 106,56
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	112,50 0,00	1 866,30 0,00
		<b>Total 1.5.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>7 678,21 5 811,91</b>
		<b>1.35. 1.6. WC Profesori et. 2</b>				
		<b>Total 1.6. WC Profesori et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.36. 1.6.1. Demolari</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	25,24 25,24	37,86 37,86
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	96,36 96,14	1 313,38 1 310,44
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	16,95 16,22	382,62 366,36
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	19,11 18,03	52,74 49,76
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	13,22 13,22	13,22 13,22
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentruactionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61
		<b>Total 1.6.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 803,43 1 781,25</b>
		<b>1.37. 1.6.2. Tavan</b>				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	88,36 51,08	243,88 140,97
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la	m2	2,760	15,39	42,48

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare (sau analog)			8,40	23,19
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	333,12 132,20	919,40 364,87
		<b>Total 1.6.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 205,76 529,03</b>
		<b>1.38. 1.6.3. Pereti</b>				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	20,38 8,41	460,23 189,94
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNBdin sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	497,23 192,89	11 227,56 4 355,45
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	20,38 8,41	347,09 143,25
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2	17,030	411,70 147,22	7 011,17 2 507,20
195	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,000	111,29 24,04	1 112,86 240,36
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura dinprofile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	387,52 200,70	968,81 501,76
		<b>Total 1.6.3. Pereti</b>				<b>21 127,72</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 937,96</b>
		<b>1.39. 1.6.4. Pardosele</b>				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	2,760	20,37 8,40	56,22 23,19
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 818,60 96,84	350,99 18,69
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	22,41 2,70	191,73 23,13
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	2,760	87,03 42,06	240,21 116,09
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2	2,760	87,45 43,26	241,36 119,40
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec"Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	131,18 52,88	362,06 145,95
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	20,37 8,40	56,22 23,19
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	296,41 66,10	818,10 182,43
		<b>Total 1.6.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 316,89 652,07</b>
		<b>1.40. 1.6.5. Timplarie</b>				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500	3 647,34 57,08	5 471,01 85,62

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1.6.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 471,01 85,62</b>
		<b>1.41. 1.6.6. Alte lucrari</b>				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	283,62 283,62	680,70 680,70
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	66,70 66,70	160,08 160,08
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	112,50 0,00	270,00 0,00
		<b>Total 1.6.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 110,78 840,78</b>
		<b>1.42. 1.7. WC Baieti et. 3</b>				
		<b>Total 1.7. WC Baieti et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.43. 1.7.1. Demolari</b>				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	25,23 25,23	170,30 170,30
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	96,36 96,14	5 816,29 5 803,26
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	16,94 16,22	1 448,73 1 387,17
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3	2,780	239,76 237,36	666,52 659,85
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	19,10 18,02	310,05 292,52
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	13,22 13,22	39,66 39,66
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1.7.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>8 455,16 8 356,37</b>
		<b>1.44. 1.7.2. Tavan</b>				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	87,11 51,07	1 413,78 828,94
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	15,40 8,41	284,62 155,45
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	333,13 132,19	4 906,94 1 947,22
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	3,750	20,38 8,41	76,44 31,55
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	120,04 91,93	450,15 344,74
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferentain plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	596,84 465,69	2 238,16 1 746,34
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	3,750	20,80 12,02	77,99 45,07
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	41,14 33,06	154,26 123,96
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari lainterior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	25,47 18,03	95,51 67,60
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,59 1,79	17,23 6,73

1	2	3	4	5	6	7
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2	3,750	85,76 33,04	321,59 123,91
		<b>Total 1.7.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 036,67 5 421,51</b>
		<b>1.45. 1.7.3. Pereti</b>				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	497,27 192,89	40 348,37 15 651,04
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	411,69 147,22	21 827,55 7 805,63
231	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18,000	111,29 24,04	2 003,15 432,65
		<b>Total 1.7.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>67 486,79 25 254,56</b>
		<b>1.46. 1.7.4. Pardosele</b>				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu	m3	0,860	3 822,64 303,45	3 287,47 260,97

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea peste 4 m				
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 815,47 96,74	2 062,37 109,90
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,41 2,71	1 127,51 136,10
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	87,02 42,06	1 412,40 682,69
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentruficare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2	16,230	87,44 43,27	1 419,23 702,22
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	131,18 52,88	2 129,02 858,21
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	296,43 66,10	4 811,01 1 072,79
		<b>Total 1.7.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 910,57 4 095,92</b>
		<b>1.47. 1.7.5. Timplarie</b>				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	3 647,41 57,09	13 130,68 205,51

1	2	3	4	5	6	7
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	2 220,01 79,92	26 640,18 959,04
		<b>Total 1.7.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>39 770,86 1 164,55</b>
		<b>1.48. 1.7.6. Alte lucrari</b>				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m Muncitor necalificat	t	16,590	283,63 283,63	4 705,35 4 705,35
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	66,70 66,70	1 106,56 1 106,56
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	112,50 0,00	1 866,30 0,00
		<b>Total 1.7.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>7 678,21 5 811,91</b>
		<b>1.49. 1.8. WC Fete et. 3</b>				
		<b>Total 1.8. WC Fete et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.50. 1.8.1. Demolari</b>				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	25,23 25,23	170,30 170,30
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	96,36 96,14	5 816,29 5 803,26
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	16,94 16,22	1 448,73 1 387,17
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3	2,780	239,76 237,36	666,52 659,85
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	19,10 18,02	310,05 292,52
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	13,22 13,22	39,66 39,66
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	1,000	3,61	3,61

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,61	3,61
		<b>Total 1.8.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>8 455,16 8 356,37</b>
		<b>1.51. 1.8.2. Tavan</b>				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	87,11 51,07	1 413,78 828,94
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	15,40 8,41	284,62 155,45
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	333,13 132,19	4 906,94 1 947,22
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,38 8,41	76,44 31,55
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	120,04 91,93	450,15 344,74
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	596,84 465,69	2 238,16 1 746,34
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	20,80 12,02	77,99 45,07
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	41,14 33,06	154,26 123,96
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	3,750	25,47 18,03	95,51 67,60

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,59 1,79	17,23 6,73
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2	3,750	85,76 33,04	321,59 123,91
		<b>Total 1.8.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 036,67 5 421,51</b>
		<b>1.52. 1.8.3. Pereti</b>				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	57 299,17 6 052,17	3 437,95 363,13
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	497,27 192,89	40 348,37 15 651,04
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,38 8,41	1 653,86 682,62
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montareaplacajelor	m2	53,020	411,69 147,22	21 827,55 7 805,63

1	2	3	4	5	6	7
269	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu capinecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	111,29 24,04	2 003,15 432,65
		<b>Total 1.8.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>70 924,74 25 617,69</b>
		<b>1.53. 1.8.4. Pardosele</b>				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4	m3	0,860	3 822,64 303,45	3 287,47 260,97
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 815,47 96,74	2 062,37 109,90
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,41 2,71	1 127,51 136,10
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	16,230	87,02 42,06	1 412,40 682,69
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	87,44 43,27	1 419,23 702,22
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	131,18 52,88	2 129,02 858,21
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,38 8,41	330,78 136,52
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	296,43 66,10	4 811,01 1 072,79
		<b>Total 1.8.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 910,57 4 095,92</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.54. 1.8.5. Timplarie</b>				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructiicu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	3 647,41 57,09	13 130,68 205,51
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	2 220,02 79,92	30 924,84 1 113,29
		<b>Total 1.8.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>44 055,52 1 318,80</b>
		<b>1.55. 1.8.6. Alte lucrari</b>				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	283,63 283,63	4 705,35 4 705,35
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	66,70 66,70	1 106,56 1 106,56
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	112,50 0,00	1 866,30 0,00
		<b>Total 1.8.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>7 678,21 5 811,91</b>
		<b>1.56. 1.9. WC Profesori et. 3</b>				
		<b>Total 1.9. WC Profesori et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.57. 1.9.1. Demolari</b>				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	25,24 25,24	37,86 37,86
285	RpCM33A	Demontarea Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	96,36 96,14	1 313,38 1 310,44
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	16,95 16,22	382,62 366,36
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	19,11	52,74

1	2	3	4	5	6	7
					18,03	49,76
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	13,22	13,22
					13,22	13,22
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,61	3,61
					3,61	3,61
		<b>Total 1.9.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 803,43 1 781,25</b>
		<b>1.58. 1.9.2. Tavan</b>				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	88,36	243,88
					51,08	140,97
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	15,39	42,48
					8,40	23,19
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	333,12	919,40
					132,20	364,87
		<b>Total 1.9.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 205,76 529,03</b>
		<b>1.59. 1.9.3. Pereti</b>				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	20,38	460,23
					8,41	189,94
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	497,23	11 227,56
					192,89	4 355,45
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	20,38	347,09
					8,41	143,25
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	17,030	411,70	7 011,17
					147,22	2 507,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor				
297	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,000	111,29 24,04	1 112,86 240,36
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura dinprofile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	387,52 200,70	968,81 501,76
		<b>Total 1.9.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21 127,72 7 937,96</b>
		<b>1.60. 1.9.4. Pardosele</b>				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	20,37 8,40	56,22 23,19
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 818,60 96,84	350,99 18,69
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	22,41 2,70	191,73 23,13
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	87,03 42,06	240,21 116,09
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2	2,760	87,45 43,26	241,36 119,40
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	131,18 52,88	362,06 145,95
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,760	20,37	56,22

1	2	3	4	5	6	7
		cuart"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			8,40	23,19
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	296,41 66,10	818,10 182,43
		<b>Total 1.9.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 316,89 652,07</b>
		<b>1.61. 1.9.5. Timplarie</b>				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500	3 647,34 57,08	5 471,01 85,62
		<b>Total 1.9.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 471,01 85,62</b>
		<b>1.62. 1.9.6. Alte lucrari</b>				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	283,62 283,62	680,70 680,70
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	66,70 66,70	160,08 160,08
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	112,50 0,00	270,00 0,00
		<b>Total 1.9.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 110,78 840,78</b>
		<b>1.63. 1.10. Cabinet medical</b>				
		<b>Total 1.10. Cabinet medical Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.64. 1.10.1. Izolator</b>				
		<b>Total 1.10.1. Izolator Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.65. 1.10.1.1. Demolari</b>				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	1,950	25,21 25,21	49,16 49,16

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,000	16,94 16,22	440,55 421,83
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,260	28,94 27,65	123,29 117,78
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,260	13,95 13,23	59,44 56,36
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	13,22 13,22	13,22 13,22
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26,000	26,16 24,04	680,06 624,94
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	10,000	92,07 91,94	920,70 919,38
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1,000	8,53 8,41	8,53 8,41
		<b>Total 1.10.1.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 298,56 2 214,69</b>
		<b>1.66. 1.10.1.2. Tavan</b>				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,260	87,71 51,08	373,65 217,59
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,260	15,40 8,41	65,59 35,81
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,260	333,12 132,20	1 419,11 563,17
		<b>Total 1.10.1.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 858,35 816,57</b>
		<b>1.67. 1.10.1.3. Pereti</b>				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat,	m2	26,000	20,38 8,41	529,95 218,73

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si tavane interioare				
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog	m2	26,000	15,40 8,41	400,47 218,73
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	26,000	497,28 192,89	12 929,23 5 015,11
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	20,38 8,41	529,95 218,73
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2	26,000	411,69 147,22	10 703,82 3 827,73
328	CK26B	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,000	111,29 24,04	1 335,44 288,44
		<b>Total 1.10.1.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26 428,86 9 787,47</b>
		<b>1.68. 1.10.1.4. Pardosele</b>				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,426	803,45 36,10	342,27 15,38
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,852	1 815,97 96,76	1 547,21 82,44
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,206	22,41 2,70	295,96 35,70
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	4,260	87,03	370,73

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			42,06	179,19
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2	4,260	87,44 43,26	372,50 184,30
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,260	20,38 8,41	86,80 35,81
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,260	296,44 66,10	1 262,85 281,58
		<b>Total 1.10.1.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 278,32 814,40</b>
		<b>1.69. 1.10.1.5. Timplarie</b>				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	3 647,37 57,07	7 112,37 111,29
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,000	258,56 5,41	258,56 5,41
		<b>Total 1.10.1.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>7 370,93 116,70</b>
		<b>1.70. 1.10.1.6. Alte lucrari</b>				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	283,62 283,62	709,06 709,06
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	66,70 66,70	166,75 166,75
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	112,56 0,00	281,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1.10.1.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 157,21 875,81</b>
		<b>1.71. 1.10.2. Sala de proceduri</b>				
		<b>Total 1.10.2. Sala de proceduri Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.72. 1.10.2.1. Demolari</b>				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,300	25,23 25,23	58,04 58,04
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,600	16,94 16,22	569,32 545,13
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,750	28,92 27,63	224,13 214,16
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,750	13,95 13,23	108,08 102,52
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,22 13,22	26,44 26,44
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,60 3,60	7,21 7,21
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,600	26,16 24,04	878,84 807,61
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	92,07 91,94	1 196,91 1 195,19
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,300	8,53 8,41	28,16 27,76
		<b>Total 1.10.2.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 097,13 2 984,06</b>
		<b>1.73. 1.10.2.2. Tavan</b>				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,750	86,85 51,07	673,09 395,81
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,750	15,40 8,41	119,38 65,20

1	2	3	4	5	6	7
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,750	333,13 132,19	2 581,72 1 024,47
		<b>Total 1.10.2.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 374,19 1 485,48</b>
		<b>1.74. 1.10.2.3. Pereti</b>				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	20,38 8,41	684,85 282,66
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33,600	15,40 8,41	517,52 282,66
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	33,600	497,27 192,89	16 708,18 6 481,06
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	33,600	20,38 8,41	684,85 282,66
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2	33,600	411,69 147,22	13 832,63 4 946,60
358	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	12,000	111,29 24,04	1 335,44 288,44
		<b>Total 1.10.2.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>33 763,47 12 564,08</b>
		<b>1.75. 1.10.2.4. Pardosele</b>				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	0,775	804,79 36,05	623,71 27,94

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executatcu impanare fara innororire (gr.10cm)				
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,550	1 816,12 96,76	2 814,99 149,98
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,025	22,40 2,70	538,25 64,96
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,750	87,03 42,06	674,51 325,99
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,750	87,46 43,26	677,82 335,30
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	7,750	20,38 8,41	157,97 65,20
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,750	296,42 66,10	2 297,25 512,27
		<b>Total 1.10.2.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 784,50 1 481,64</b>
		<b>1.76. 1.10.2.5. Timplarie</b>				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300	3 647,37 57,09	8 388,95 131,30
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,650	258,59 5,42	426,68 8,95
		<b>Total 1.10.2.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>8 815,63 140,25</b>
		<b>1.77. 1.10.2.6. Alte lucrari</b>				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa,	t	3,200	283,62	907,60

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m			283,62	907,60
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,200	66,70 66,70	213,44 213,44
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,200	112,50 0,00	360,00 0,00
		<b>Total 1.10.2.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 481,04 1 121,04</b>
		<b>1.78. 1.10.3. Coridor</b>				
		<b>Total 1.10.3. Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.79. 1.10.3.1. Demolari</b>				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,600	16,94 16,22	399,88 382,89
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,870	28,93 27,64	140,87 134,60
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,870	13,95 13,23	67,92 64,42
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	13,22 13,22	13,22 13,22
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,600	26,16 24,04	617,28 567,25
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	5,500	92,07 91,94	506,38 505,66
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	22,83 22,83	22,83 22,83
		<b>Total 1.10.3.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 771,99 1 694,48</b>
		<b>1.80. 1.10.3.2. Tavan</b>				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	4,600	86,92	399,81

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			51,08	234,95
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,600	15,40 8,41	70,85 38,70
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,600	333,12 132,20	1 532,37 608,11
		<b>Total 1.10.3.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 003,03 881,76</b>
		<b>1.81. 1.10.3.3. Pereti</b>				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	23,600	20,38 8,41	481,03 198,54
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23,600	15,40 8,41	363,50 198,54
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNBdin sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	23,600	497,22 192,89	11 734,48 4 552,18
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	20,38 8,41	481,03 198,54
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,600	120,05 91,94	2 833,17 2 169,73
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,600	20,80 12,02	490,79 283,62
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	41,12 33,05	970,55 779,97

1	2	3	4	5	6	7
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	25,47 18,03	601,04 425,43
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,600	4,60 1,80	108,61 42,54
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai(SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	23,600	85,76 33,05	2 024,01 779,97
		<b>Total 1.10.3.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20 088,21 9 629,06</b>
		<b>1.82. 1.10.3.4. Pardosele</b>				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,487	804,02 36,04	391,56 17,55
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,974	1 816,17 96,74	1 768,95 94,22
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15,097	22,41 2,70	338,28 40,80
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	4,870	87,05 42,06	423,91 204,84
396	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2	4,870	87,46 43,26	425,95 210,67
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,870	20,39 8,41	99,28 40,98
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	4,870	296,42 66,10	1 443,56 321,90

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,500	99,43 30,05	546,87 165,25
		<b>Total 1.10.3.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 438,36 1 096,21</b>
		<b>1.83. 1.10.3.5. Alte lucrari</b>				
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	283,62 283,62	709,06 709,06
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	66,70 66,70	166,75 166,75
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	112,56 0,00	281,40 0,00
		<b>Total 1.10.3.5. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 157,21 875,81</b>
		<b>1.84. 1.10.4. Cabinet medic</b>				
		<b>Total 1.10.4. Cabinet medic Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.85. 1.10.4.1. Demolari</b>				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	25,24 25,24	85,80 85,80
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,980	16,94 16,22	745,24 713,57
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,330	28,93 27,64	385,68 368,48
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,330	13,94 13,22	185,78 176,18
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	13,22 13,22	13,22 13,22
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentruactionare de la distanta)	buc	3,000	3,61 3,61	10,82 10,82

1	2	3	4	5	6	7
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,980	26,16 24,04	1 150,35 1 057,10
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	92,07 91,94	1 196,91 1 195,19
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,100	8,53 8,41	26,45 26,08
		<b>Total 1.10.4.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 800,25 3 646,44</b>
		<b>1.86. 1.10.4.2. Tavan</b>				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,330	87,38 51,07	1 164,78 680,82
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	13,330	15,40 8,41	205,31 112,13
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,330	333,13 132,19	4 440,57 1 762,14
		<b>Total 1.10.4.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 810,66 2 555,09</b>
		<b>1.87. 1.10.4.3. Pereti</b>				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	20,38 8,41	896,42 369,97
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43,980	15,40 8,41	677,39 369,97
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	43,980	497,27 192,89	21 870,07 8 483,27
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	20,38 8,41	896,42 369,97
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	43,980	120,05 91,94	5 279,80 4 043,40

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului				
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,980	20,80 12,02	914,63 528,55
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	41,12 33,05	1 808,63 1 453,52
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	25,47 18,03	1 120,04 792,83
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,980	4,60 1,80	202,38 79,26
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43,980	85,76 33,05	3 771,89 1 453,52
		<b>Total 1.10.4.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>37 437,67 17 944,26</b>
		<b>1.88. 1.10.4.4. Pardosele</b>				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	1,333	804,42 36,06	1 072,29 48,07
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	2,666	1 816,32 96,74	4 842,31 257,91
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41,323	22,41 2,70	926,14 111,77
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	13,330	87,02 42,06	1 159,99 560,70

1	2	3	4	5	6	7
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2	13,330	87,44 43,27	1 165,60 576,74
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,330	20,38 8,41	271,70 112,13
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,330	296,43 66,10	3 951,35 881,10
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000	99,42 30,05	1 292,50 390,59
		<b>Total 1.10.4.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>14 681,88 2 939,01</b>
		<b>1.89. 1.10.4.5. Timplarie</b>				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,050	3 647,41 57,07	7 477,20 117,00
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,550	258,59 5,43	400,82 8,41
		<b>Total 1.10.4.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>7 878,02 125,41</b>
		<b>1.90. 1.10.4.6. Alte lucrari</b>				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,400	283,62 283,62	1 247,95 1 247,95
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,400	66,70 66,70	293,48 293,48
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,400	112,50 0,00	495,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1.10.4.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 036,43 1 541,43</b>
		<b>1.91. 1.10.5. WC</b>				
		<b>Total 1.10.5. WC Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.92. 1.10.5.1. Demolari</b>				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,100	25,24 25,24	103,48 103,48
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,800	96,36 96,14	655,24 653,78
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,070	16,94 16,22	645,02 617,60
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,300	19,11 18,03	101,26 95,54
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	13,22 13,22	13,22 13,22
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,61 3,61	3,61 3,61
		<b>Total 1.10.5.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 521,83 1 487,23</b>
		<b>1.93. 1.10.5.2. Tavan</b>				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,300	87,82 51,08	465,43 270,70
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	5,300	15,40 8,41	81,64 44,59
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,300	333,13 132,20	1 765,58 700,65
		<b>Total 1.10.5.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 312,65 1 015,94</b>
		<b>1.94. 1.10.5.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	38,070	20,38 8,41	775,98 320,28
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,070	15,40 8,41	586,39 320,28
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,070	131,18 52,88	4 994,01 2 013,13
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	38,070	497,22 192,89	18 929,29 7 343,29
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	20,38 8,41	775,98 320,28
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2	38,070	411,69 147,22	15 672,94 5 604,66
453	CK26B aplicativ	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu capinecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	111,29 24,04	2 003,15 432,65
		<b>Total 1.10.5.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>43 737,74 16 354,57</b>
		<b>1.95. 1.10.5.4. Pardosele</b>				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,530	804,36 36,06	426,31 19,11

1	2	3	4	5	6	7
		(gr.10cm)				
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,060	1 815,50 96,76	1 924,43 102,57
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16,430	22,41 2,70	368,20 44,41
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	87,05 42,06	461,34 222,94
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,300	131,18 52,88	695,26 280,26
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,300	87,46 43,27	463,55 229,31
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,300	15,40 8,41	81,64 44,59
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,300	296,45 66,10	1 571,17 350,32
		<b>Total 1.10.5.4. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 991,90 1 293,51</b>
		<b>1.96. 1.10.5.5. Timplarie</b>				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,950	3 647,40 57,10	10 759,84 168,44
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 minclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	0,570	5 190,07 66,11	2 958,34 37,68

1	2	3	4	5	6	7
		3,00 mp inclusiv				
		<b>Total 1.10.5.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>13 718,18 206,12</b>
		<b>1.97. 1.10.5.6. Alte lucrari</b>				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,700	283,62 283,62	1 049,41 1 049,41
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,700	66,70 66,70	246,79 246,79
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,700	112,54 0,00	416,40 0,00
		<b>Total 1.10.5.6. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 712,60 1 296,20</b>
		<b>1.98. 1.11. Subsol</b>				
		<b>Total 1.11. Subsol Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.99. 1.11.1. Demolari</b>				
467	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	50,000	3,98 3,61	199,12 180,28
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,400	25,24 25,24	136,28 136,28
469	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,740	96,36 96,14	1 516,69 1 513,30
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,360	16,94 16,22	2 276,63 2 179,88
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,330	19,10 18,02	541,24 510,64
472	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	13,22 13,22	39,66 39,66
473	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,61 3,61	10,82 10,82

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1.11.1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>4 720,44 4 570,86</b>
		<b>1.100. 1.11.2. Tavan</b>				
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,370	87,17 51,08	3 344,75 1 959,78
475	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,370	15,40 8,41	591,01 322,80
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,370	20,38 8,41	782,10 322,80
477	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	38,370	774,82 289,33	29 729,85 11 101,68
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,370	4,60 1,80	176,57 69,16
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2	38,370	85,76 33,05	3 290,77 1 268,14
		<b>Total 1.11.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>37 915,05 15 044,36</b>
		<b>1.101. 1.11.3. Pereti</b>				
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	98,060	15,40 8,41	1 510,36 824,92
481	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	98,060	131,18 52,88	12 863,44 5 185,34
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	98,060	20,38 8,41	1 998,70 824,92
483	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4	m2	98,060	774,81 289,33	75 977,57 28 372,03

1	2	3	4	5	6	7
		mm,mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime				
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,060	4,60 1,80	451,30 176,78
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2	98,060	85,76 33,05	8 409,97 3 240,83
		<b>Total 1.11.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>101 211,34 38 624,82</b>
		<b>1.102. 1.11.4. Pardosele</b>				
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,886	798,68 59,49	2 305,00 171,68
487	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	89,466	22,41 2,70	2 005,05 241,92
488	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	28,860	87,02 42,06	2 511,28 1 213,94
489	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,860	204,02 100,95	5 887,92 2 913,47
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,860	131,18 52,88	3 785,85 1 526,11
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	28,860	20,38 8,41	588,22 242,76
492	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2	28,860	296,43 66,10	8 554,89 1 907,62
		<b>Total 1.11.4. Pardosele</b>				<b>25 638,21</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 217,50</b>
		<b>1.103. 1.11.5. Timplarie</b>				
493	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,400	3 647,41 57,09	19 696,01 308,26
494	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	27,300	2 225,15 80,52	60 746,50 2 198,21
495	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	2,800	258,56 5,41	723,96 15,14
		<b>Total 1.11.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>81 166,47 2 521,61</b>
		<b>1.104. 2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare</b>				
		<b>Total 2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.105. 2.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
496	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta , complet echipat	buc	6,000	111,17 111,17	667,00 667,00
497	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	66,10 66,10	66,10 66,10
498	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	57,09 57,09	285,43 285,43
499	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	18,03 18,03	360,54 360,54
500	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	22,83 22,83	228,34 228,34
501	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	318,40 205,51	955,20 616,53
502	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	47,47 47,47	949,42 949,42

1	2	3	4	5	6	7
503	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	48,07 48,07	96,14 96,14
504	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,000	47,47 47,47	807,01 807,01
505	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,000	38,46 38,46	153,83 153,83
506	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000	765,82 109,52	5 360,76 766,63
507	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	83,93 19,23	1 426,79 326,89
508	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	40,08 15,02	480,95 180,27
509	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000	104,38 37,86	3 444,61 1 249,27
510	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8,000	84,72 21,63	677,79 173,06
511	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	1,000	191,12 19,83	191,12 19,83

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32				
512	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция трубФ25-20	m	33,000	38,91 30,05	1 284,15 991,49
513	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimeade la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	8,000	43,02 30,05	344,18 240,36
514	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	27,81 13,22	111,23 52,88
515	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50	buc	10,000	26,81 13,22	268,08 132,20
516	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	46,51 16,82	279,03 100,95
517	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	50,65 16,82	506,45 168,25
518	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTeu d110	buc	12,000	84,69 19,23	1 016,27 230,75
519	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmКрестовина Ф 110	buc	2,000	125,19 22,84	250,39 45,67
520	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000	40,20 15,02	160,79 60,09

1	2	3	4	5	6	7
521	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	53,11 16,83	265,53 84,13
522	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	2,000	134,29 15,03	268,58 30,05
523	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 470,11 282,42	3 470,11 282,42
524	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	2 287,99 264,40	13 727,91 1 586,38
525	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 628,17 114,17	8 140,83 570,86
526	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,000	1 156,95 99,15	5 784,74 495,74
527	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	133,83 18,03	802,96 108,16
528	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,000	157,08 18,03	2 984,56 342,51
529	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	24,000	32,72 17,43	785,36 418,23

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				
530	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	44,53 22,23	222,64 111,17
531	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramidasau b.c.a. (Установка зеркала	buc	3,000	2 615,73 45,07	7 847,20 135,20
532	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,000	3 514,73 21,03	10 544,20 63,09
533	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat desapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	3,000	1 447,19 21,03	4 341,58 63,09
534	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul depina la 100 mm inclusiv	10 m	2,900	4,81 4,81	13,94 13,94
535	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata dinteava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	41,000	9,61 9,61	394,19 394,19
536	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avinddiametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,100	6,61 6,61	27,10 27,10
		<b>Total 2.1. Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>79 993,03 13 695,19</b>
		<b>1.106. 2.2. Bloc sanitar et. 2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
537	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	111,17 111,17	667,00 667,00
538	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	66,10 66,10	66,10 66,10
539	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	57,09 57,09	285,43 285,43
540	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	18,03 18,03	360,54 360,54
541	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	22,83 22,83	228,34 228,34
542	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	318,40 205,51	955,20 616,53
543	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	47,47 47,47	949,42 949,42
544	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	48,07 48,07	96,14 96,14
545	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,000	47,47 47,47	807,01 807,01
546	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,000	38,46 38,46	153,83 153,83
547	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110mm	buc	7,000	765,82 109,52	5 360,76 766,63
548	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,	m	17,000	83,93 19,23	1 426,79 326,89

1	2	3	4	5	6	7
		avinddiametrul de 110 mm				
549	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 50 mm	m	12,000	40,08 15,02	480,95 180,27
550	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, laobiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000	104,38 37,86	3 444,61 1 249,27
551	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avinddiametrul de 32 mm	m	3,500	84,74 21,63	296,59 75,71
552	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimeade la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\Phi$ 25-20	m	33,000	38,91 30,05	1 284,15 991,49
553	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\Phi$ 32	m	3,500	43,02 30,05	150,58 105,16
554	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	27,81 13,22	111,23 52,88
555	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, $\Phi$ 50	buc	10,000	26,81 13,22	268,08 132,20
556	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	46,51 16,82	279,03 100,95
557	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	50,65 16,82	506,45 168,25

1	2	3	4	5	6	7
558	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	84,69 19,23	1 016,27 230,75
559	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000	125,19 22,84	250,39 45,67
560	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50	buc	4,000	40,20 15,02	160,79 60,09
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	53,11 16,83	265,53 84,13
562	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трапполипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	134,29 15,03	268,58 30,05
563	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 470,11 282,42	3 470,11 282,42
564	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	2 287,99 264,40	13 727,91 1 586,38
565	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 628,17 114,17	8 140,83 570,86
566	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul	buc	5,000	1 156,95 99,15	5 784,74 495,74

1	2	3	4	5	6	7
		deinchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника				
567	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	133,83 18,03	802,96 108,16
568	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,000	157,08 18,03	2 984,56 342,51
569	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	32,72 17,43	785,36 418,23
570	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	44,53 22,23	222,64 111,17
571	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc	3,000	2 615,73 45,07	7 847,20 135,20
572	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,000	3 514,73 21,03	10 544,20 63,09
573	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	3,000	1 447,19 21,03	4 341,58 63,09
574	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate și functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul depina la 100 mm	10 m	2,900	4,81 4,81	13,94 13,94

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
575	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,500	9,61 9,61	350,93 350,93
576	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura devinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,650	6,60 6,60	24,10 24,10
		<b>Total 2.2. Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>79 180,85 13 396,55</b>
		<b>1.107. 2.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
577	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	111,17 111,17	667,00 667,00
578	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	66,10 66,10	66,10 66,10
579	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	57,09 57,09	285,43 285,43
580	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	18,03 18,03	360,54 360,54
581	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	22,83 22,83	228,34 228,34
582	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	318,40 205,51	955,20 616,53
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	47,47 47,47	949,42 949,42
584	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	48,07 48,07	96,14 96,14
585	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных,	m	17,000	47,47 47,47	807,01 807,01

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 100 мм )				
586	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,000	38,46 38,46	153,83 153,83
587	RCsB30J k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110mm	buc	7,000	765,82 109,52	5 360,76 766,63
588	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm	m	17,000	83,93 19,23	1 426,79 326,89
589	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	40,08 15,02	480,95 180,27
590	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, laobiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000	104,38 37,86	3 444,61 1 249,27
591	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avinddiametrul de 32 mm	m	2,000	84,73 21,63	169,47 43,26
592	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimeade la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,000	38,91 30,05	1 284,15 991,49
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	2,000	43,02 30,05	86,05 60,09

1	2	3	4	5	6	7
594	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	27,81 13,22	111,23 52,88
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колeHO, Ф 50	buc	10,000	26,81 13,22	268,08 132,20
596	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	46,51 16,82	279,03 100,95
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	50,65 16,82	506,45 168,25
598	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	84,69 19,23	1 016,27 230,75
599	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000	125,19 22,84	250,39 45,67
600	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50mm. Тройник 50	buc	4,000	40,20 15,02	160,79 60,09
601	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	53,11 16,83	265,53 84,13
602	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	2,000	134,29 15,03	268,58 30,05
603	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	3 470,11 282,42	3 470,11 282,42

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avindsifonul interior tip S				
604	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc.,tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	2 287,99 264,40	13 727,91 1 586,38
605	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 628,17 114,17	8 140,83 570,86
606	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avinddiametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	5,000	1 156,95 99,15	5 784,74 495,74
607	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletarecu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	133,83 18,03	802,96 108,16
608	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avinddiametrul de- 1/2"	buc	19,000	157,08 18,03	2 984,56 342,51
609	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	32,72 17,43	785,36 418,23
610	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	44,53 22,23	222,64 111,17
611	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramidasau b.c.a. (Установка	buc	3,000	2 615,73 45,07	7 847,20 135,20

1	2	3	4	5	6	7
		зеркала				
612	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,000	3 514,73 21,03	10 544,20 63,09
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	3,000	1 447,19 21,03	4 341,58 63,09
614	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din materialplastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,900	4,81 4,81	13,94 13,94
615	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata dinteava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,500	9,61 9,61	350,93 350,93
616	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avinddiametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,650	6,60 6,60	24,10 24,10
		<b>Total 2.3. Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>78 989,20 13 319,03</b>
		<b>1.108. 2.4. Cabinetul medicului</b>				
617	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	66,10 66,10	66,10 66,10
618	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника,включая принадлежности)	buc	1,000	57,09 57,09	57,09 57,09
619	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,000	18,03 18,03	252,38 252,38
620	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii,	m	8,000	22,83 22,83	182,67 182,67

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1 1/4"-2"				
621	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	47,47 47,47	569,65 569,65
622	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	83,93 19,23	503,57 115,37
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	40,08 15,02	120,23 45,07
624	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,000	104,38 37,86	1 878,86 681,42
625	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция трубФ25-20	m	18,000	38,91 30,05	700,44 540,81
626	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	2,000	27,81 13,22	55,62 26,44
627	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50	buc	6,000	26,81 13,22	160,85 79,32
628	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	2,000	46,51 16,82	93,01 33,65
629	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	4,000	50,65 16,82	202,58 67,30
630	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie	buc	3,000	84,69	254,07

1	2	3	4	5	6	7
		simplic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110			19,23	57,69
631	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	1,000	53,11 16,83	53,11 16,83
632	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 470,11 282,42	3 470,11 282,42
633	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava descurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 627,90 114,17	1 627,90 114,17
634	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	1,000	1 156,95 99,15	1 156,95 99,15
635	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	2,000	133,82 18,02	267,65 36,05
636	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	4,000	157,08 18,03	628,33 72,11
637	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26,000	32,72 17,43	850,67 453,08
638	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x	buc	1,000	2 615,07 45,07	2 615,07 45,07

1	2	3	4	5	6	7
		600mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала				
639	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (Сушилка для рук )	buc	1,000	$\frac{3\,514,73}{21,03}$	$\frac{3\,514,73}{21,03}$
640	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat desapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	1,000	$\frac{1\,447,19}{21,03}$	$\frac{1\,447,19}{21,03}$
641	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul depina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	$\frac{4,81}{4,81}$	$\frac{4,33}{4,33}$
642	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,000	$\frac{9,61}{9,61}$	$\frac{173,06}{173,06}$
643	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,800	$\frac{6,61}{6,61}$	$\frac{11,90}{11,90}$
		<b>Total 2.4. Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>20 918,12 4 125,19</b>
		<b>1.109. 3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda</b>				
		<b>Total 3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.110. 3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda</b>				
644	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	42,000	$\frac{84,73}{21,63}$	$\frac{3\,558,51}{908,56}$

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avinddiametrul de 32 mm				
645	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletarecu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППp Ф 32	buc	1,000	<u>191,12</u> 19,83	<u>191,12</u> 19,83
646	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată princastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70,000	<u>44,53</u> 22,23	<u>3 116,94</u> 1 556,33
647	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция трубФ32	m	42,000	<u>43,02</u> 30,05	<u>1 806,97</u> 1 261,89
648	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,000	<u>9,61</u> 9,61	<u>403,80</u> 403,80
649	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,200	<u>6,61</u> 6,61	<u>27,76</u> 27,76
		<b>Total 3.1. Conducta de aprovizionare cu apă caldă Inklusiv salariu</b>				<b>9 105,10</b> <b>4 178,17</b>
		<b>1.111. 4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire</b>				
		<b>Total 4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.112. 4.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
650	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	<u>33,29</u> 18,03	<u>765,66</u> 414,62

1	2	3	4	5	6	7
651	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	10,81 10,81	21,63 21,63
652	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,01 6,01	24,04 24,04
653	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cuflanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	93,74 93,74	374,96 374,96
654	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	35,55 9,01	142,21 36,05
655	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	55,12 39,06	110,25 78,12
656	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	45,07 45,07	90,14 90,14
657	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000	26,76 20,43	53,52 40,86
658	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	39,55 18,03	632,86 288,43
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОтводыППР 20	buc	12,000	13,14 9,01	157,72 108,16
660	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusivМуфтаППР 20	buc	4,000	12,77 9,01	51,09 36,05
661	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000	42,69 9,01	170,77 36,05

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПереходППР 20 x 1/2 папа				
662	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ТройникППР 20	buc	4,000	19,07 13,82	76,28 55,28
663	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	81,92 24,04	573,45 168,25
664	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	22,97 12,62	183,73 100,95
665	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	21,27 12,62	85,07 50,48
666	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	30,03 18,02	60,06 36,05
667	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri dinPVC pe zid de caramida	buc	30,000	33,14 12,02	994,14 360,54
668	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montat prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	44,95 16,82	449,45 168,25
669	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-	m	23,000	4,81	110,57

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)avind diametrul de 3/8" ... 1"			4,81	110,57
670	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	13,41 5,41	308,39 124,39
		<b>Total 4.1. Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 435,99 2 723,87</b>
		<b>1.113. 4.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	33,29 18,03	765,66 414,62
672	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	10,81 10,81	21,63 21,63
673	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,01 6,01	24,04 24,04
674	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cuflanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	93,74 93,74	374,96 374,96
675	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	35,55 9,01	142,21 36,05
676	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	55,12 39,06	110,25 78,12
677	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"- 3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	45,07 45,07	90,14 90,14
678	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu	buc	2,000	26,76	53,52

1	2	3	4	5	6	7
		dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика			20,43	40,86
679	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	39,55 18,03	632,86 288,43
680	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОтводыППР 20	buc	12,000	13,14 9,01	157,72 108,16
681	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	12,77 9,01	51,09 36,05
682	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПереходППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	42,69 9,01	170,77 36,05
683	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ТройникППР 20	buc	4,000	19,07 13,82	76,28 55,28
684	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cuFibra	m	7,000	81,92 24,04	573,45 168,25
685	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teavadin polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	22,97 12,62	183,73 100,95

1	2	3	4	5	6	7
686	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teavadin polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	21,27 12,62	85,07 50,48
687	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teavadin polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	30,03 18,02	60,06 36,05
688	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri dinPVC pe zid de caramida	buc	30,000	33,14 12,02	994,14 360,54
689	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	44,95 16,82	449,45 168,25
690	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	4,81 4,81	110,57 110,57
691	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	13,41 5,41	308,39 124,39
		<b>Total 4.2. Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 435,99 2 723,87</b>
		<b>1.114. 4.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
692	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, acoloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	33,29 18,03	765,66 414,62

1	2	3	4	5	6	7
693	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	10,81 10,81	21,63 21,63
694	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,01 6,01	24,04 24,04
695	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	93,74 93,74	374,96 374,96
696	IB20A	EElemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	35,55 9,01	142,21 36,05
697	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	55,12 39,06	110,25 78,12
698	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cumufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2" - 3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	45,07 45,07	90,14 90,14
699	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,000	26,76 20,43	53,52 40,86
700	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	39,55 18,03	632,86 288,43
701	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОтводыППР 20	buc	12,000	13,14 9,01	157,72 108,16
702	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusivМуфтаППР 20	buc	4,000	12,77 9,01	51,09 36,05
703	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000	42,69 9,01	170,77 36,05

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПереходППР 20 x 1/2 папа				
704	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ТройникППР 20	buc	4,000	19,07 13,82	76,28 55,28
705	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cuFibra	m	7,000	81,92 24,04	573,45 168,25
706	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	22,97 12,62	183,73 100,95
707	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	21,27 12,62	85,07 50,48
708	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	30,03 18,02	60,06 36,05
709	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	33,14 12,02	994,14 360,54
710	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	44,95 16,82	449,45 168,25
711	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-	m	23,000	4,81	110,57

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)avind diametrul de 3/8" ... 1"			4,81	110,57
712	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	13,41 5,41	308,39 124,39
		<b>Total 4.3. Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>5 435,99 2 723,87</b>
		<b>1.115. 4.4. Cabinetul medicului</b>				
713	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,000	33,29 18,03	466,06 252,38
714	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	10,81 10,81	21,63 21,63
715	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,01 6,01	24,04 24,04
716	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	93,74 93,74	374,96 374,96
717	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	35,55 9,01	142,21 36,05
718	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	55,12 39,06	110,25 78,12
719	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cumufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"- 3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	45,07 45,07	90,14 90,14
720	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu	buc	2,000	26,76	53,52

1	2	3	4	5	6	7
		dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика			20,43	40,86
721	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	39,55 18,03	632,86 288,43
722	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОтводыППР 20	buc	12,000	13,14 9,01	157,72 108,16
723	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	12,77 9,01	51,09 36,05
724	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПереходППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	42,69 9,01	170,77 36,05
725	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ТройникППР 20	buc	4,000	19,07 13,82	76,28 55,28
726	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri dinPVC pe zid de caramida	buc	20,000	33,14 12,02	662,76 240,36
727	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	4,81 4,81	76,92 76,92

1	2	3	4	5	6	7
728	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	13,41 5,41	214,53 86,53
		<b>Total 4.4. Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>3 325,74 1 845,96</b>
		<b>1.116. 5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare</b>				
		<b>Total 5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.117. 5.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
729	RCsB29O k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	1 462,21 207,68	2 924,42 415,35
730	RCsB29O k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carotadiamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	731,96 103,84	731,96 103,84
731	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marcaresurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie	m2	5,200	563,57 100,89	2 930,54 524,65
732	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie perșotka 150 x 150	buc	3,000	202,45 30,05	607,34 90,14
		<b>Total 5.1. Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>7 194,26 1 133,98</b>
		<b>1.118. 5.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
733	RCsB29O k-5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	2,000	1 462,21 207,68	2 924,42 415,35

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm				
734	RCsB290 k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	<u>731,96</u> 103,84	<u>731,96</u> 103,84
735	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupaproiect (d150mm)in izolatie	m2	5,200	<u>563,57</u> 100,89	<u>2 930,54</u> 524,65
736	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie размером 150 x 150	buc	3,000	<u>202,45</u> 30,05	<u>607,34</u> 90,14
		<b>Total 5.2. Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>7 194,26</b> <b>1 133,98</b>
		<b>1.119. 5.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
737	RCsB290 k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carotadiamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	<u>1 462,21</u> 207,68	<u>2 924,42</u> 415,35
738	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	<u>731,96</u> 103,84	<u>731,96</u> 103,84
739	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupaproiect (d150mm)in izolatie	m2	5,200	<u>563,57</u> 100,89	<u>2 930,54</u> 524,65
740	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	3,000	<u>202,45</u> 30,05	<u>607,34</u> 90,14

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie решетка 150 x 150				
		<b>Total 5.3. Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>7 194,26 1 133,98</b>
		<b>1.120. 5.4. Cabinetul medicului</b>				
741	RCsB290 k=5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	1 515,49 215,37	1 515,49 215,37
742	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной обратным клапаном Ф150	buc	1,000	210,44 30,04	210,44 30,04
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie решетка 150 x 150	buc	2,000	202,44 30,05	404,89 60,09
		<b>Total 5.4. Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>2 130,82 305,50</b>
		<i>Total</i>	lei			1 867 663,00
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		138 953,99
		<i>Total</i>		100,00 +		2 006 616,99
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		61 882,06
		<i>Total</i>		100,00 +		2 068 499,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,00 %		124 109,94
		<i>Total</i>		100,00 +		2 192 608,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		87 704,36
		<b>Total 1. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>2 280 313,35 578 974,95</b>
		<b>2. 6. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. 6.1. Ventilare</b>				
		<b>Total 6.1. Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>2.2. 6.1.1. Bloc sanitar et. 1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
744	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 -200 м3/ч	buc	2,000	701,34 694,04	1 402,68 1 388,08
		<b>Total 6.1.1. Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 402,68 1 388,08</b>
		<b>2.3. 6.1.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
745	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	701,34 694,04	1 402,68 1 388,08
		<b>Total 6.1.2. Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 402,68 1 388,08</b>
		<b>2.4. 6.1.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
746	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	701,34 694,04	1 402,68 1 388,08
		<b>Total 6.1.3. Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 402,68 1 388,08</b>
		<b>2.5. 6.1.4. Cabinetul medicului</b>				
747	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,000	701,34 694,04	701,34 694,04
		<b>Total 6.1.4. Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>701,34 694,04</b>
		<b>2.6. 6.2. Electricitate</b>				
		<b>Total 6.2. Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>2.7. 6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1</b>				
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m	0,500	635,04 405,00	317,52 202,50

1	2	3	4	5	6	7
749		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
750	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 753,00 1 430,14	2 376,50 715,07
751		Tub gofrat 16	m	50,000	5,60 0,00	280,00 0,00
752	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00 2 289,00	25,39 22,89
753		Priza ordinara	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
754	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00 4 567,00	65,39 45,67
755		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
756	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 109,33 5 306,00	303,28 159,18
757		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	450,00 0,00	1 350,00 0,00
		<b>Total 6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 490,08 1 145,31</b>
		<b>2.8. 6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2</b>				
758	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	635,04 405,00	317,52 202,50
759		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
760	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 753,00 1 430,14	2 376,50 715,07
761		Tub gofrat 16	m	50,000	5,60 0,00	280,00 0,00
762	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00 2 289,00	25,39 22,89
763		Priza ordinara	buc	1,000	36,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
764	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00	65,39
					4 567,00	45,67
765		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00	36,00
					0,00	0,00
766	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,monolampa	100 buc	0,030	10 109,33	303,28
					5 306,00	159,18
767		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	450,00	1 350,00
					0,00	0,00
		<b>Total 6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 490,08 1 145,31</b>
		<b>2.9. 6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3</b>				
768	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	635,04	317,52
					405,00	202,50
769		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	14,00	700,00
					0,00	0,00
770	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pepereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 753,00	2 376,50
					1 430,14	715,07
771		Tub gofrat 16	m	50,000	5,60	280,00
					0,00	0,00
772	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00	25,39
					2 289,00	22,89
773		Priza ordinara	buc	1,000	36,00	36,00
					0,00	0,00
774	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00	65,39
					4 567,00	45,67
775		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00	36,00
					0,00	0,00
776	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 109,33	303,28
					5 306,00	159,18
777		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	450,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<b>Total 6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>5 490,08 1 145,31</b>
		<b>2.10. 6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1</b>				
778	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m	0,500	635,04 405,00	317,52 202,50
779		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
780	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 753,00 1 430,14	2 376,50 715,07
781		Tub gofrat 16	m	50,000	5,60 0,00	280,00 0,00
782	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00 2 289,00	25,39 22,89
783		Priza ordinara	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
784	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00 4 567,00	65,39 45,67
785		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
786	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 109,33 5 306,00	303,28 159,18
787		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	450,00 0,00	1 350,00 0,00
		<b>Total 6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 490,08 1 145,31</b>
		<b>2.11. 6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2</b>				
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	635,04 405,00	317,52 202,50

1	2	3	4	5	6	7
789		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
790	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 753,00 1 430,14	2 376,50 715,07
791		Tub gofrat 16	m	50,000	5,60 0,00	280,00 0,00
792	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00 2 289,00	25,39 22,89
793		Priza ordinara	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
794	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00 4 567,00	65,39 45,67
795		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
796	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 109,33 5 306,00	303,28 159,18
797		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	450,00 0,00	1 350,00 0,00
		<b>Total 6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 490,08 1 145,31</b>
		<b>2.12. 6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3</b>				
798	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m	0,500	635,04 405,00	317,52 202,50
799		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
800	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 753,00 1 430,14	2 376,50 715,07
801		Tub gofrat 16	m	50,000	5,60 0,00	280,00 0,00
802	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00 2 289,00	25,39 22,89
803		Priza ordinara	buc	1,000	36,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
804	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00	65,39
					4 567,00	45,67
805		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00	36,00
					0,00	0,00
806	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 109,33	303,28
					5 306,00	159,18
807		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	450,00	1 350,00
					0,00	0,00
		<b>Total 6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>5 490,08 1 145,31</b>
		<b>2.13. 6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1</b>				
808	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m	0,100	635,00	63,50
					405,00	40,50
809		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	14,00	140,00
					0,00	0,00
810	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pinala 25 mm	100 m	0,100	4 685,00	468,50
					1 430,10	143,01
811		Tub gofrat 16	m	10,000	5,60	56,00
					0,00	0,00
812	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00	25,39
					2 289,00	22,89
813		Priza ordinara	buc	1,000	36,00	36,00
					0,00	0,00
814	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00	65,39
					4 567,00	45,67
815		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00	36,00
					0,00	0,00
816	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,monolampa	100 buc	0,010	10 100,00	101,00
					5 306,00	53,06
817		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	450,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<b>Total 6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1 Inklusiv salariu</b>				<b>1 441,78 305,13</b>
		<b>2.14. 6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2</b>				
818	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m	0,100	635,00 405,00	63,50 40,50
819		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	14,00 0,00	140,00 0,00
820	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pepereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	4 685,00 1 430,10	468,50 143,01
821		Tub gofrat 16	m	10,000	5,60 0,00	56,00 0,00
822	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00 2 289,00	25,39 22,89
823		Priza ordinara	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
824	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00 4 567,00	65,39 45,67
825		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
826	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,monolampa	100 buc	0,010	10 100,00 5 306,00	101,00 53,06
827		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
		<b>Total 6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2 Inklusiv salariu</b>				<b>1 441,78 305,13</b>
		<b>2.15. 6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3</b>				
828	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m	0,100	635,00 405,00	63,50 40,50

1	2	3	4	5	6	7
829		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	10,000	14,00 0,00	140,00 0,00
830	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pinala 25 mm	100 m	0,100	4 685,00 1 430,10	468,50 143,01
831		Tub gofrat 16	m	10,000	5,60 0,00	56,00 0,00
832	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00 2 289,00	25,39 22,89
833		Priza ordinara	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
834	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00 4 567,00	65,39 45,67
835		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
836	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	10 100,00 5 306,00	101,00 53,06
837		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
		<b>Total 6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3 Inklusiv salariu</b>				<b>1 441,78 305,13</b>
		<b>2.16. 6.2.10. Electricitate Cabinet medical</b>				
		<b>Total 6.2.10. Electricitate Cabinet medical Inklusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>2.17. 6.2.10.1. Electricitate Izolator</b>				
838	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m	0,290	635,28 405,10	184,23 117,48
839		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	29,000	14,00 0,00	406,00 0,00
840	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,290	4 802,34 1 430,14	1 392,68 414,74

1	2	3	4	5	6	7
841		Tub gofrat 16	m	29,000	5,60 0,00	162,40 0,00
842	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 566,00 2 289,50	51,32 45,79
843		Priza ordinara	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00
844	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00 4 567,00	65,39 45,67
845		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
846	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,monolampa	100 buc	0,020	10 099,50 5 306,00	201,99 106,12
847		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
		<b>Total 6.2.10.1. Electricitate Izolator Inklusiv salariu</b>				<b>3 472,01 729,80</b>
		<b>2.18. 6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri</b>				
848	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	634,20 405,00	221,97 141,75
849		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	35,000	14,00 0,00	490,00 0,00
850	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pepereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	4 781,43 1 430,14	1 673,50 500,55
851		Tub gofrat 16	m	35,000	5,60 0,00	196,00 0,00
852	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 566,00 2 289,50	51,32 45,79
853		Priza ordinara	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00
854	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00 4 567,00	65,39 45,67
855		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
856	08-03-593-	Corp de iluminat pentru lampi	100	0,030	10 109,33	303,28

1	2	3	4	5	6	7
	6	incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	buc		5 306,00	159,18
857		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	450,00	1 350,00
					0,00	0,00
		<b>Total 6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri Inclusiv salariu</b>				<b>4 459,46 892,94</b>
		<b>2.19. 6.2.10.3. Electricitate Coridor</b>				
858	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,150	633,07	94,96
					405,00	60,75
859		Cablu BBГHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	15,000	14,00	210,00
					0,00	0,00
860	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150	4 686,67	703,00
					1 430,13	214,52
861		Tub gofrat 16	m	15,000	5,60	84,00
					0,00	0,00
862	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00	25,39
					2 289,00	22,89
863		Priza ordinara	buc	1,000	36,00	36,00
					0,00	0,00
864	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00	65,39
					4 567,00	45,67
865		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00	36,00
					0,00	0,00
866	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	10 099,50	201,99
					5 306,00	106,12
867		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	450,00	900,00
					0,00	0,00
		<b>Total 6.2.10.3. Electricitate Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>2 356,73 449,95</b>
		<b>2.20. 6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic</b>				

1	2	3	4	5	6	7
868	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	634,20 405,00	221,97 141,75
869		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	35,000	14,00 0,00	490,00 0,00
870	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	4 781,43 1 430,14	1 673,50 500,55
871		Tub gofrat 16	m	35,000	5,60 0,00	196,00 0,00
872	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 572,25 2 289,50	102,89 91,58
873		Priza ordinara	buc	4,000	36,00 0,00	144,00 0,00
874	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 539,00 4 567,00	65,39 45,67
875		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
876	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,monolampa	100 buc	0,040	10 106,75 5 306,00	404,27 212,24
877		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
		<b>Total 6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic Inklusiv salariu</b>				<b>5 134,02 991,79</b>
		<b>2.21. 6.2.10.5. Electricitate WC</b>				
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	635,05 405,00	254,02 162,00
879		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	14,00 0,00	560,00 0,00
880	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	4 770,00 1 430,15	1 908,00 572,06
881		Tub gofrat 16	m	40,000	5,60	224,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
882	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 539,00	25,39
					2 289,00	22,89
883		Priza ordinara	buc	1,000	36,00	36,00
					0,00	0,00
884	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	6 536,67	196,10
					4 567,00	137,01
885		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	36,00	108,00
					0,00	0,00
886	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 109,33	303,28
					5 306,00	159,18
887		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	450,00	1 350,00
					0,00	0,00
		<b>Total 6.2.10.5. Electricitate WC Inklusiv salariu</b>				<b>4 964,79</b> <b>1 053,14</b>
		<b>2.22. 6.2.11. Subsol</b>				
888	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m	0,700	635,04	444,53
					405,00	283,50
889		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	70,000	14,00	980,00
					0,00	0,00
890	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pinala 25 mm	100 m	0,700	4 733,59	3 313,51
					1 430,14	1 001,10
891		Tub gofrat 16	m	70,000	5,60	392,00
					0,00	0,00
892	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 565,33	76,96
					2 289,33	68,68
893		Priza ordinara	buc	3,000	36,00	108,00
					0,00	0,00
894	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	6 536,67	196,10
					4 567,00	137,01
895		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	36,00	108,00
					0,00	0,00
896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,050	10 105,40	505,27
					5 306,00	265,30

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
897		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	5,000	450,00 0,00	2 250,00 0,00
		<b>Total 6.2.11. Subsol Inclusiv salariu</b>				<b>8 374,37 1 755,59</b>
		<i>Total</i>	lei			70 936,58
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 444,50
		<i>Total</i>	100,00 +			75 381,08
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			2 316,23
		<i>Total</i>	100,00 +			77 697,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			9 259,37
		<i>Total</i>	100,00 +			86 956,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			3 478,26
		<b>Total 6. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>90 434,94 18 518,74</b>
		<b>3. 7. Utilaj</b>				
		<b>3.1. 7.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
898	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	894,00 0,00	1 788,00 0,00
		<b>Total 7.1. Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 788,00</b>
		<b>3.2. 7.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
899	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	894,00 0,00	1 788,00 0,00
		<b>Total 7.2. Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 788,00</b>
		<b>3.3. 7.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
900	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	894,00 0,00	1 788,00 0,00
		<b>Total 7.3. Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 788,00</b>
		<b>3.4. 7.4. Cabinetul medicului</b>				
901	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,000	894,00 0,00	894,00 0,00
		<b>Total 7.4. Cabinetul medicului</b>				<b>894,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total 7. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>6 258,00</b>

		Total	lei	2 377 006,29
		TVA	20,00 %	475 401,26
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 852 407,55</b>
				<b>597 493,69</b>