



CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Versiune:	Pagina:
	TCS/4912/TD	-1-	1 din 12

Prezentul Contract cadru de antrepriză este încheiat între:

Î.M. "ORANGE MOLDOVA" S.A.

MD – 2071, or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75

C/F: 1003600106115

C/TVA: 7800044

C/D: 225110801767

la BC "Moldova-Agroindbanc", fil. Chișinău-Centru

Codul băncii: AGRNMD2X723

în persoana Directorului General

D-ei Liudmila CLIMOC,

numită în continuare "CLIENT"

și

SC« Net Sistem»S.R.L.

or. Balti, Str. Voluntarilor 53/6

C/F: 1006602010736

C/TVA: 1202032

C/D: 225111149800300

la BC Mobiasbanca, fil. 11 Balti

Codul băncii: MOBBMD22424

în persoana Directorului

D-lui Diaciuc Alexei

numită în continuare "ANTREPRENOR"



CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Versiune:	Pagina:
	TGS/4912/TD	-1-	2 din 12

1. DEFINIȚII

CCTG – Condițiile Tehnice Generale
Cahier Des Clauses Techniques Generales (Franceza)
General Technical Conditions (Engleza)

CCTP – Condițiile Tehnice Speciale
Cahier Des Clauses Techniques Particulier (French)
Particular Technical Conditions (English)

APD – Proiectul Tehnic Detaliat
Avant Project Detaille (French)
Draft Detailed Project (English)

Amplasament – Obiect de sistem GSM al CLIENTULUI

Container – Container pentru Echipament

Formular de Comandă – Comanda Orange Moldova: "Purchase Order"

2. GENERALE

2.1. În cadrul prezentului contract CLIENTUL, la necesitate, comandă iar ANTREPRENORUL efectuează lucrări de pozare segmente cablu cu fibre optice (FO) în conformitate cu cerințele CLIENTULUI.

2.2. Lucrarile de pozare FO includ următoarele:

- 2.2.1. pregătirea amplasamentelor pentru lucrarile de pozare FO;
- 2.2.2. remiterea și obținerea, din numele CLIENTULUI a certificatelor administrative și autorizațiilor diverse (certIFICATELE de urbanism, permisiunile pentru construcție, documentele necesare furnizării energiei electrice la amplasament, procese-verbale de receptie de stat a construcției, etc.);
- 2.2.3. lucrările de instalare a segmentelor FO în conformitate cu cerințele CLIENTULUI ;
- 2.2.4. predarea CLIENTULUI a documentelor tehnice finale la Acceptare Finală a amplasamentelor instalate;
- 2.2.5. predarea CLIENTULUI materialelor instalate pe amplasamentele acestuia, ce se va efectua în baza Actului de Acceptare Condițională, semnat de reprezentanții împuterniciți ai părților contractante, anexînd Lista de Inventariere, Certificat de calitate pentru lucrările realizate și materialele utilizate.

3. SPECIFICAȚIILE TEHNICE

3.1. CLIENTUL va preda ANTREPRENORULUI Specificațiile Tehnice, indicate în clauza 3.2., fiind în totală conformitate cu CAIETUL DE CLAUZE TEHNICE GENERALE indicat în Anexa nr.2, respectarea căreia este obligatorie. Orice deviere de Caietul de Clauze Tehnice va servi drept temei pentru refuzul CLIENTULUI de a accepta lucrările realizate de ANTREPRENOR.

3.2. CLIENTUL va preda ANTREPRENORULUI documentele necesare realizării lucrărilor de construcție după cum urmează:

3.2.1. Condițiile Tehnice Generale, CCTG;

3.2.2. Configurația Amplasamentelor beneficiarului;

3.2.3. Specificațiile privind Pregătirea Amplasamentului pentru instalarea echipamentului;

3.3. La Acceptarea Condițională ANTREPRENORUL va preda CLIENTULUI un dosar tehnic conținând următoarele:

3.3.1. Documentația tehnică finală corespunzătoare CCTG inițiale;

3.3.2. Autorizațiile administrative necesare;

3.3.3. Dosar Final de asigurare calității lucrărilor realizate și materialelor utilizate conform standardului ISO 9001/9002 și CCTG.

4. PROCEDURA REALIZĂRII LUCRĂRILOR

4.1. FORMULARUL DE COMANDA

CLIENTUL comandă realizarea lucrărilor necesare prin Formularul de Comandă, data comenzii fiind data receptionării Formularului de Comanda de către ANTREPRENOR. Dacă în termen de 5 zile, ANTREPRENORUL v-a transmite un refuz argumentat, comanda se socotește anulată.

5. PREȚUL

5.1. Prețurile realizării lucrărilor în cadrul prezentului contract sînt stabilite în Anexa nr. 1 a acestuia.

5.2. Prețurile sunt fixe și includ toate cheltuielile și profitul ale ANTREPRENORULUI pentru realizarea lucrărilor.

6. PLATA

6.1. Plata în cadrul prezentului contract se va efectua prin virament în MDL în termen de 30 (treizeci) zile din ziua facturării, în marime de 100% de la data semnării Certificatului de Acceptanță.



CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Versiune:	Pagina:
	TCS/4912/TD	-1-	4 din 12

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

7.1. Obligațiile ANTREPRENORULUI

- 7.1.1. ANTREPRENORUL, parteneri și subcontractanți ai acestuia vor asigura confidențialitatea afacerilor în cadrul prezentului contract și nu va divulga oricărei părți terțe informație confidențială remisă de CLIENT sau la care ANTREPRENORUL va avea acces în decursul realizării contractului.
- 7.1.2. ANTREPRENORUL va menține confidențialitatea documentelor amplasamentului (rapoarte, fotografii, planuri) și toate rechizitele referitoare la documentele acestea (hârtii, hardware și software).
- 7.1.3. Oricare remitere de informații va fi efectuată numai în baza acordului scriptic al CLIENTULUI.
- 7.1.4. ANTREPRENORUL va asigura repararea prejudiciilor pentru fiecare segment în parte, cauzate de către părți terțe până la data emiterii Certificatului de Acceptare Condițională. ANTREPRENORUL va suporta volumul total al indemnizațiilor, fără careva atragere CLIENTULUI, acoperind toate prejudiciile materiale cauzate părților terțe.
- 7.1.5. În decursul lucrărilor de pozare a segmentelor FO, ANTREPRENORUL va acoperi CLIENTULUI oricare distrugere cauzată din vina ANTREPRENORULUI.
- 7.1.6. La nerespectarea de ANTREPRENOR condițiilor stipulate mai sus CLIENTUL are dreptul să acopere pe cheltuială ANTREPRENORULUI toate prejudiciile cauzate din vina acestuia.

7.2. Obligațiile CLIENTULUI

- 7.2.1. CLIENTUL este obligat:
- conform clauzei 3.2 din prezentul contract de a preda ANTREPRENORULUI documentele necesare realizării lucrărilor comandate;
 - conform articolului 14 de a accepta lucrările realizate și de a plăti pentru acestea în conformitate cu condițiile prezentului contract.

8. PENALITĂȚI

- 8.1. Pentru lucrările întârziate ANTREPRENORUL, pentru fiecare zi de întârziere enumerate de la data acceptării Formularul de Comandă respectiv, va plăti o penalitate în mărime de 0,5% din prețul total indicat în Formularul de Comandă respectiv, dar, în orice caz, nu mai mult de 15% din acest preț.



CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Versiune:	Pagina:
	TCS/4912/TD	-1-	5 din 12

8.1.1. În cadrul prezentului contract noțiunea "lucrările restante" include și neprezentarea documentelor indicate în clauza 3.3 prezentului contract și lucrările de lichidare defectelor.

8.2. Pentru plățile întârziate CLIENTUL, pentru fiecare zi de întârziere, va plăti 0,5% din suma indicată în factura respectivă, dar, în orice caz, nu mai mult de 15% din aceasta suma.

9. GRAFICUL DE REALIZARE LUCRĂRILOR

- Partile contractuale au convenit de comun acord ca termenii de executie vor fi în conformitate cu cerintele CLIENTULUI.

9.2. ANTREPRENORUL va informa preventiv cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de termenul predării Certificatului de Acceptanță pe CLIENT despre toate întârzierile în realizarea lucrărilor comandate.

10. PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. ANTREPRENORUL garantează exploatarea Amplasamentului finalizat fără reparații capitale timp de 1 an de la data semnării Certificatului de Acceptanță a segmentului respectiv.

10.2. Rezervele ascunse dezvăluite după semnarea Certificatului de Acceptare, care reprezintă pericol pentru siguranța construcției, vor fi înlăturate pe cheltuială ANTREPRENORULUI în timp de 4 (patru) săptămâni de la data înștiințării scriptice a CLIENTULUI.

10.3. Pentru fiecare Amplasament data emiterii Certificatului de Acceptare se consideră ca data începerii perioadei de garanție.

11. ASIGURAREA CALITĂȚII

11.1. ANTREPRENORUL va realiza lucrările în strictă corespundere cu Specificațiile obținute de la CLIENT și standardele ISO 9001/9002 și SOCOTEC.

11.2. La semnarea Certificatului de Acceptare Condițională ANTREPRENORUL va preda CLIENTULUI un dosar de asigurare calității (vezi clauza 3.3 din prezentul contract).

11.3. La dezvăluirea unor defecte, care reprezintă un pericol pentru integritatea sau siguranța lucrărilor de pozare, CLIENTUL își are dreptul de a cere o expertiză adițională a calității construcției, care va fi acoperită pe cheltuială ANTREPRENORULUI în cazul confirmării defectelor menționate mai sus.



CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Versiune:	Pagina:
	TCS/4912/TD	-1-	6 din 12

12. CONTROLUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR

12.1. Pe parcursul realizării lucrărilor comandate reprezentanții CLIENTULUI vor controla coinciderea acestor lucrări cu specificațiile tehnice respective.

12.2. Pentru identificarea, prevenirea și înlăturarea defectelor, care pot împiedica realizarea prezentului contract, ANTREPRENORUL va raporta săptămânal despre starea acestora pe parcursul realizării lucrărilor comandate.

12.3. La nerespectarea condițiilor specificațiilor tehnice va fi întocmit un act, care va servi drept temei pentru respingerea lucrărilor realizate.

12.4. Toate defectele dezvăluite vor fi înlăturate de ANTREPRENOR pe cheltuială acestuia în decurs de 2 (două) săptămâni din data înștiințării. Dezvăluirea oricăror rezerve nu va întârzia data de finalizare lucrărilor, indicată inițial în Formularul de Comandă respectiv.

12.5. La nerespectarea de ANTREPRENOR a procedurii stipulate mai sus CLIENTUL își are dreptul de a înlătura defectele dezvăluite pe cheltuială ANTREPRENORULUI, reținând costul pentru înlăturare acestor defecte din plățile care urmează se fie achitate ANTREPRENORULUI în cadrul prezentului contract.

13. ACCEPTAREA AMPLASAMENTULUI

13.1. Procedura de acceptare se inițiază de ANTREPRENOR prin solicitarea în scris, prezentată CLIENTULUI cu 5 (cinci) zile în prealabil, anexînd dosarul tehnic și Devizul Final.

13.2. Lipsa oricărui document necesar utilizării neîmpiedicătoare Amplasamentului va servi drept temei pentru refuzul CLIENTULUI de a începe procedura de acceptare segmentului respectiv.

13.3. Defecte minore care din punctul de vedere al CLIENTULUI nu vor afecta funcționarea amplasamentului, nu vor cauza suspendarea acceptării amplasamentului. Acestea defecte minore vor fi indicate de CLIENT în Certificatul de Acceptare.

14. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETAR

14.1. Data acceptării, confirmate cu Certificatul de Acceptanță semnat de ambele părți, se consideră ca data transmiterii dreptului de proprietar pe Amplasamentul respectiv.



CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Versiune:	Pagina:
	TGS/4912/TD	-1-	7 din 12

14.2. Pînă la data semnării Certificatul de Acceptanță respectiva, ANTREPRENORUL își poartă răspunderea deplină pentru deteriorarea, nimicirea sau furtul materialelor destinate realizării lucrărilor comandate.

14.3. CLIENTUL poate să înceapă utilizarea Amplasamentului înainte de acceptare finală, bazîndu-se pe permisiunea scriptică a ANTREPRENORULUI.

15. TERMEN DE VALIDITATE

15.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către reprezentanții împuterniciți ai părților contractante.

15.2. CLIENTUL are dreptul să rezilieze prezentul contract în mod unilateral printr-o înștiințare în scris prezentată ANTREPRENORULUI cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data rezilierii contractului.

15.3. CONFLICTUL INTERESELOR

15.3.1. ANTREPRENORUL garantează, că nici un colaborator al CLIENTULUI și nici o persoană interdependentă a unui colaborator al CLIENTULUI nu are nici un interes direct sau indirect în încheierea prezentului contract.

15.3.2. O persoană are un interes direct, dacă în legătură cu încheierea prezentului contract, ea a primit sau va primi de la ANTREPRENOR sau de la o persoană interdependentă a ANTREPRENORULUI orice plată sau un alt beneficiu sub formă bănească sau în natură.

15.3.3. O persoană are un interes indirect, dacă este:

- posesor a unei cote-părți din capitalul statutar al ANTREPRENORULUI;
- membru organelor de gestiune sau colaborator al ANTREPRENORULUI;
- creditor al ANTREPRENORULUI.

15.3.4. În cazul cînd garanția dată nu a fost respectată de ANTREPRENOR la semnarea prezentului contract sau după semnarea acestuia, CLIENTUL are dreptul imediat, în mod unilateral să rezilieze prezentul contract printr-o înștiințare în scris prezentată ANTREPRENORULUI.

16. FORȚA MAJORĂ

16.1. Incidența cazului de forță majoră înlătură răspunderea părții contractante, afectate de forță majoră, pentru neexecutarea sau executarea parțială a condițiilor prezentului contract.

16.2. Sub caz de forță majoră se subînțelege orice eveniment imprevizibil consecințe ale căruia sunt de neînlăturat sau excesiv oneroase pentru părțile contractante.

16.3. Partea contractantă, care este influențată de condițiile de forță majoră, confirmă acest fapt prin intermediu Camerei de Comerț și Industrie în decurs de 14 (paisprezece) zile calendaristice.

17. LITIGII

17.1. Litigiile apărute între părți în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului contract vor fi soluționate de părți prin negocieri, sau, dacă aceasta nu este posibil, prin Judecata Economică a Republicii Moldova.

18. DISPOZIȚIILE FINALE

18.1. Prezentul contract a fost semnat în două exemplare.

18.2. Orice modificare sau completare prezentului contract este valabilă numai dacă rezultă din acordul părților, cuprins în actele juridice semnate de ambele părți.

18.3. Anexele prezentului contract se consideră ca partea integrantă a acestuia.

Anexe:

- 1) Anexa nr.1: Lista de preturi aplicata la pozarea segmentelor FO Orange Moldova.
- Anexa nr. 2: Condițiile tehnice

ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE

CLIENT:

MD – 2071, or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75
CD: 225110801767
la BC "Moldova-Agroindbanc", or. Chișinău
Codul băncii: AGRNMD2X723
C/F: 1003600106115
C/TVA: 7800044
tel: 57-53-40
fax: 57-53-06

Ludmila CLIMOC,
Director General



" "

ANTREPRENOR:

or. Balti, Str. Voluntarilor 53/6
C/F: 1006602010736
C/TVA: 1202032
C/D: 225111149800300
la BC Mobiasbanca, fil. 11 Balti
Codul băncii: MOBBMD22424
Tel : 0231- 88-830
Fax : 0231- 53-006

DIACIUC Alexei,
Director



" 04 " noiembrie 2009

CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Version:	Pagina:
	TCS/4912/TD	-1-	9 din 12

Anexa nr. 1

Lista de preturi
aplicata la pozarea segmentelor FO Orange Moldova

Descrierea lucrarilor	Pret, MDL incl TVA
Lucrarile de pozare cablu FO pe piloni in conformitate cu cerintele ORANGE, inclusiv materiale fara cablu FO, pret per 1ml	7.00
Lucrarile de pozare cablu FO pe acoperisurile si suprafetele exterioare a cladirilor in conformitate cu cerintele ORANGE, inclusiv materiale fara cablu FO, pret per 1ml	6.00
Lucrarile de amenajare a unui POP precum si toate materialele utilizate in cadrul acestor lucrari in afara de cablul cu fibre optice, contor electric, dulap metalic (Rack), pret per POP	860.00
Lucrarile de pozare cablu FO si UTP in interiorul cladirilor in conformitate cu cerintele ORANGE, inclusiv materiale fara cablu FO, pret per 1ml	15.00
Lucrari de conectare POP la sursa de energie electrica inclusiv materialele utilizate, pret per 1ml	15.00
Sudare fibra optica, pret per bucata	120.00
Montare mufa, pret per bucata	250.00

CLIENT:


Î.M. "ORANGE MOLDOVA" S.A.

Ludmila CLIMOC,
Director General

ANTREPRENOR:

SC« Net Sistem»S.R.L.

DIACIUC Alexei,
Director





CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Versiune:	Pagina:
	TCS/4912/TD	-1-	10 din 12

Anexa nr. 2

**Conditii tehnice
pentru lucrarile de pozare a cablului cu fibre optice
„la cheie” in conformitate cu cerintele
tehnice Orange Moldova SA**

**Procedura de Predare-primire a lucrarilor de trasare si pozare a cablurilor,
lucrarilor de instalare (rack, jgheab)**

- Antreprenorul trebuie sa predea Beneficiarului lucrarile executate in conformitate cu proiectul trasei ori PoP.
- Beneficiarul controleaza calitatea lucrarilor executate – calitatea montarilor, fixarilor, instalatiilor, etc.
- Procesul de predare-receptie a lucrarilor se incheie cu alcatuirea si semnarea unui ACT sau PROCES-VERBAL bilateral, in care se stabileste procentul de executare a lucrarilor si(ori) masurile adaugatoare necesare pentru a corecta unele lucrari.
- Antreprenorul trebuie sa transmita spre coordonare si aprobare Beneficiarului toate proiectele, precum si setul de documente si contracte incheiate cu proprietarii cladirilor si pilonilor.

Participanti sint invitati sa oferteze urmatoarele lucrari:

I. Trasarea cablului optic pe piloni

Oferta trebuie sa contina pretul mediu a trasarii 1 m de cablu in baza lucrarilor enumerate mai jos. Pretul include toate lucrarile indicate mai jos precum si toate materialele utilizate in cadrul acestor lucrari in afara de cablul cu fibre optice.

Operațiunile:

1. Cercetarea teritoriului după primirea comenzii
2. Elaborarea proiectului și coordonarea lui cu Departamentul Tehnic
3. Măsurarea și tăierea benzii de inox
4. Fixarea benzii de inox pe piloni
5. Montarea lăcății
6. Fixarea suportului pentru bărcuță
7. Fixarea bărcuței în suport
8. Trasarea cablului pe bărcuță între piloni
9. Fixarea întinzătoarelor în suport (TALREP M12)
10. Tăierea și decojirea șufei de pe optică
11. Fixarea cablului metalic în lăcata metalica (M6)
12. Întinderea cablului FO
13. Montarea colacului de fibră optică pe piloni
14. Fixarea cablului pe piloni se efectueaza la inaltimile de la 6 metri in sus
15. In locurile de contact a cablului FO cu obiecte tari (pilon, copac) cablul FO trebuie sa fie protejat cu un tub de cauciuc
16. Lucrarile de pozare a cablului FO trebuie sa fie coordonate cu proprietarii pilonilor si suporturilor.

II. Trasarea cablului pe acoperisurile clădirilor, pe suprafetele exterioare a cladirilor



CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Versiune:	Pagina:
	TCS/4912/TD	-1-	11 din 12

Oferta trebuie sa contina pretul mediu a trasarii 1 m de cablu in baza lucrarilor enumerate mai jos. Pretul include toate lucrarile indicate mai jos precum si toate materialele utilizate in cadrul acestor lucrari in afara de cablul cu fibre optice.

Operațiunile:

1. Cercetarea teritoriului după primirea comenzii
2. Elaborarea proiectului și coordonarea lui cu Departamentul Tehnic
3. Întinderea cablului FO
4. Tăierea și decojirea șufei de pe cablul optic
5. Fixarea cablului metalic în lăcata metalică (M6)
6. Fixarea întinzătoarelor în suport (TALREP M12)
7. Fixarea cablului FO
8. Montarea jgheabului de plastic (25x25mm) cu șuruburi de 8x60mm, și jgheabului de metal pentru trecerea de pe pilon sau acoperiș. Pentru jgheabul de metal și țeava gofrată se utilizează șuruburi de 10x120mm.
9. La intrarea în sediul clientului se montează un cârlig cu inel pe care se fixează optica.
10. La intrarea în sediul clientului se perforază o gaură cu diametrul de 20mm
11. În sediul clientului se montează jgheab de plastic cu dimensiunile 25x25mm, care se fixează cu șuruburi 8x60mm.
12. În locurile de contact a cablului FO cu obiecte tari (acoperiș, perete, pilon) cablul FO trebuie să fie protejat cu un tub de cauciuc
13. Lucrarile de pozare a cablului FO trebuie să fie coordonate cu proprietarii clădirilor, cu proprietarii suporturilor de radioficare de pe acoperiș.

III. Lucrari de amenajare unui POP

Pretul include amenajare unui POP in baza lucrarilor enumerate mai jos si include toate lucrarile indicate mai jos precum si toate materialele utilizate in cadrul acestor lucrari in afara de cablul cu fibre optice, contor electric, dulap metalic (Rack).

Proiect detaliat a încăperii, clădirii și/sau edificiu.

1. Elaborarea proiectului pe hartă digitală a tronsonului principal și de Back-Up.
2. Stabilirea proiectului pe hartă digitală a teritoriului și/sau clădirii.

Stabilirea locului POP principal și coordonarea lui cu proprietarii clădirii și cu beneficiar
Oferta trebuie să contină pretul lucrarilor de montare a rack-ului și lucrarilor de electrificare, enumerate mai jos.

1. Stabilire locație exactă a POP (locul exact de montare a Rack-ului), stabilire modalități de intrare și ieșire a cablurilor (FO și/sau Ethernet, altele) din POP.
2. Executarea lucrărilor de amenajare a POP-ului:
 - Montare Rack;
 - Montare cutie plastic pentru automate electrice;
 - Instalare contorului monofazat 220 V cu puterea de la 1 A (electronic sau mecanic), în cutie protectoare, certificat în modul stabilit de lege, de coordonat instalarea contorului cu proprietarul clădirii (încheierea actului respectiv);
 - Instalare prize în Rack și conectarea lor la electricitate și împământare.
 - Perforarea găurilor necesare.
 - Instalarea în dulap a cutiei de împământare și conectarea cutiei la conturul de împământare a clădirii

IV. Pozarea cablurilor în interiorul clădirilor cablurilor FO și UTP



CONTRACT CADRU DE ANTREPRIZĂ	Referință:	Versiune:	Pagina:
	TCS/4912/TD	-1-	12 din 12

Oferta trebuie sa contina pretul mediu a trasarii 1 m de cablu in baza lucrarilor enumerate mai jos (atat pentru cablu FO, cat si UTP). Pretul include toate lucrarile indicate mai jos precum si toate materialele utilizate in cadrul acestor lucrari in afara de cablul cu fibre optice.

1. Stabilire traseelor pana la locațiile clienților finali

- a) Stabilirea exactă a stațiilor de lucru necesar de conectat la clienții finali.
- b) Montare jgheab plastic în interiorul edificiului până la stațiile de lucru convenite.
- c) În cazul conexiunii pe bază de cablu Optic :
 - Montarea Optical Box pe perete de dimensiunea necesară
 - Montarea jgheabului plastic 20 x 10 mm până la priza Ethernet
 - Montare priză Ethernet
 - Trasare cablu Ethernet de la Optical Box până la priza Ethernet și conectarea lor.
- d) În cazul conexiunii pe bază de cablu Ethernet:
 - Montare jgheab plastic 20 x 10 mm până la priza Ethernet
 - Montare priză Ethernet
 - Trasare cablu Ethernet de la POP până la priza Ethernet și conectarea lor

1.1 În cazul în care POP și locațiile clientului final se află în același edificiu, se montează jgheaburi plastic, de dimensiunile necesare, și se trasează cablul de la POP până la locațiile clientului final prin aceste jgheaburi. În caz de necesitate se efectuează perforarea pereților de diametrul necesar.

1.2 În cazul în care POP și locațiile clienților finali se află în edificii diferite, trasarea cablurilor se efectuează conform instrucțiunilor descrise în Modalități de trasare pe piloni și pe clădiri descrise mai sus.

V. Lucrari de conectare POP la sursa de energie electrica.

Oferta trebuie sa contina pretul mediu a trasarii 1 m de cablu electric in baza lucrarilor enumerate mai jos. Pretul include toate lucrarile indicate mai jos precum si toate materialele utilizate in cadrul acestor lucrari.

- 1. Stabilire traseelor pana la sursa de alimentare;
- 2. Elaborare modului de conexiune la rețeaua de energie electrică si coordonarea acestuia cu proprietar;
- 3. Lucrari de conectare la sursa.

- a) Montare tub pentru cablu electric.
- b) Trasare cablu electricitate SVVP 3 x 2,5 mm in tub;

*** Jgheab plastic obligatoriu va fi de productie Marchal sau analogic dupa calitate;

CLIENT:

Î.M. "ORANGE MOLDOVA" S.A.

Ludmila CLIMOC,
Director General



ANTREPRENOR:

SC« Net Sistem»S.R.L.

DIACIUC Alexei,
Director

