

Constructia Tirgului de animale din orasul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 555 297,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	44,0200	41,97	1 847,519
2.	7129020012800	Pavator	h-om	42,0000	41,97	1 762,740
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	44,0000	41,97	1 846,680
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,5000	41,97	104,925
5.	7212030022700	Sudor	h-om	25,6000	41,97	1 074,432
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	423,5000	41,97	17 774,295
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	54,4000	41,97	2 283,168
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	54,4000	41,97	2 283,168
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0800	41,97	171,238
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,5360	41,97	3 589,946
11.	9312040019600	Sapator	h-om	32,5040	41,97	1 364,193
Total manopera						34 102,31

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	82,7200	1 350,00	111 672,000
2.	11122	Stilpi din teava profilata 100x100, H=2,8 m	buc	38,0000	385,00	14 630,000
3.	1133223	Scindura la pereti (H-1,80 m), executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestea de rasinoase (2000x100x30), inclusiv montarea	m3	4,2000	3 185,00	13 377,000
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,2100	350,00	4 973,500
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	85,3300	350,00	29 865,500
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,6400	58,56	154,598
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,3894	350,00	1 886,290
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,9469	330,00	1 962,477
9.	223344	Stilpi din teava profilata 50x50, H-2,50 m	buc	18,0000	155,20	2 793,600
10.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	26,2500	18,90	496,125
11.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	8,6625	23,80	206,167
12.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	17,3250	67,00	1 160,775
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 217,4943	1,67	3 703,215
14.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0302	355,00	365,721
15.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1	buc	1,0000	75,00	75,000
16.	26611264330912	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	1,0000	289,00	289,000

17.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	1,0000	355,00	355,000
18.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	1,0000	276,00	276,000
19.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	1,0000	280,00	280,000
20.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	86,6250	12,50	1 082,812
21.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	301,8750	90,00	27 168,750
22.	2710403643000	placi din tabla amprentata (tip PROFNASTIL gr. 0,45)	m2	199,2375	90,00	17 931,375
23.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	157,5000	12,50	1 968,750
24.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	6,9300	45,00	311,850
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,6800	11,90	115,192
26.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	85,3125	12,90	1 100,531
27.	2811106301350	Structuri metalice din teava profilata 20x40 pentru perete (4 rinduri)	m	320,0000	17,60	5 632,000
28.	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	32,0000	13,80	441,600
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	48,0000	34,60	1 660,800
30.	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	2 560,0000	0,10	256,000
31.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 312,5000	0,10	131,250
32.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	2 560,0000	0,08	204,800
33.	2874115883760	Saiba M 12	buc	2 560,0000	0,08	204,800
34.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 312,5000	0,10	131,250
35.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,0500	185,00	379,250
36.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 559,2500	0,20	311,850
37.	3340095478	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) din teava profilata 120x60	m	210,0000	116,66	24 498,600
38.	661233	Imprejmuri din plasa de sirma tip rabita H-1,80 m	m	40,0000	34,16	1 366,400
39.	77812444	Elemente metaliuce (stilpi, grinzi, ferme) din teava profilata 160x80	m	160,0000	133,33	21 332,800
40.	77822	Stilpi din teava profilata 160x160, H-3,80 m	buc	10,0000	754,90	7 549,000
		Total materiale de constructii				302 301,63

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,7360	180,00	312,480
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,7500	19,75	271,563
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4381	230,00	1 020,763
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,6640	173,66	809,950
5.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,7240	150,60	3 422,234
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,6640	124,50	580,668
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1860	279,78	52,039
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,4640	28,00	124,992
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,4180	34,00	82,212
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	165,00	24,750
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	16,0000	190,00	3 040,000
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3100	230,00	71,300
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0500	165,00	173,250
		Total utilaje de constructii				9 986,20

Total	Lei	346 390,14
CASM	22,5 %	7 673,02
Transportarea materialelor	9 %	27 207,15

Total		381 270,31
Cheltuieli de regie	14,5 %	55 284,20
Total		436 554,51
Beneficiu de deviz	6 %	26 193,27
Total		462 747,78
TVA		92 549,55

Total deviz:

555 297,33

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia Tirgului de animale din
orasul Cimisia****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiiri				
1	TsA03C k=2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	m3			225,799 225,799
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	41,97	200,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	25,18
2	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1 363,436 277,002
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	41,97	258,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,67	493,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	330,00	260,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	254,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	34,00	11,05
3	pret de piata	Stilpi din teava profilata 100x100, H=2,8 m (Столбы из профильной трубы 100x100, H = 2,8 м)	buc			385,000 0,000
	11122	Stilpi din teava profilata 100x100, H=2,8 m	buc	1,0000	385,00	385,00
4	CL30A-1	Structuri metalice din teava profilata 20x40 pentru perete (4 rinduri) (Металлоконструкции из профильной трубы 20x40 для стены (4 ряда))	m			55,476 19,726
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,1700	41,97	7,13
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1700	41,97	7,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2811106301350	Structuri metalice din teava profilata 20x40 pentru perete (4 rinduri)	m	1,0000	17,60	17,60
	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,08	0,64
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1500	34,60	5,19
	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	0,1000	13,80	1,38
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0500	190,00	9,50
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip PROFNASTIL gr. 0,45) Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип PROFNASTIL 0,45)	m2			176,555 48,266
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	placi din tabla amprentata (tip PROFNASTIL gr.	m2	1,1500	90,00	108,67


1	2	3	4	5	6	7
		0,45)				
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,50	6,56
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,00	7,04
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	23,80	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	19,75	0,99
6	pret de piata	Scindura la pereti (H-1,80 m), executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestea de rasinoase (2000x100x30), inclusiv montarea (Шпindelъ к стенам (H-1,80 м), изготовленный на месте в количестве более 10 квадратных метров древесины (2000x100x30), включая монтаж)	m3			3 185,000 0,000
	1133223	Scindura la pereti (H-1,80 m), executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestea de rasinoase (2000x100x30), inclusiv montarea	m3	1,0000	3 185,00	3 185,00
7	pret de piata	Stilpi din teava profilata 50x50, H-2,50 m (Столбы из профилированной трубы 50x50, H-2,50 м)	buc			155,200 0,000
	223344	Stilpi din teava profilata 50x50, H-2,50 m	buc	1,0000	155,20	155,20
8	pret de piata	Imprejmurii din plasa de sirma tip rabita H-1,80 m (забор из проволочной сетки rabitz H-1,80 м)	m			34,160 0,000
	661233	Imprejmurii din plasa de sirma tip rabita H-1,80 m	m	1,0000	34,16	34,16
		2. Acoperis				
		2.1. Structura metalica				
9	pret de piata	Stilpi din teava profilata 160x160, H-3,80 m (Столбы из профилированной трубы 160x160, H-3,80 м)	buc			754,900 0,000
	77822	Stilpi din teava profilata 160x160, H-3,80 m	buc	1,0000	754,90	754,90
10	pret de piata	Elemente metaliuce (stilpi, grinzi, ferme) din teava profilata 160x80 (Металлические элементы (колонны, балки, фермы) из профильной трубы 160x80)	m			133,330 0,000
	77812444	Elemente metaliuce (stilpi, grinzi, ferme) din teava profilata 160x80	m	1,0000	133,33	133,33
11	pret de piata	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) din teava profilata 120x60 (Металлические элементы (опоры, балки, фермы) из профильной трубы 120x60)	m			116,660 0,000
	3340095478	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) din teava profilata 120x60	m	1,0000	116,66	116,66
		2.2. Tabla profilata				
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp ТП - 37 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, на поверхности более 40 м2, ТП - 37)	m2			174,785 50,364
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,50	7,88
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,10	0,53
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,90	4,40
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	18,90	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	19,75	0,43
		3. Asfaltarea/canalul de scurgere/finina				
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги,	100 m3			485,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	230,00	485,30
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			573,872 25,182
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	230,00	9,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,60	38,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,48
15	DB16H* k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)	m2			164,604 2,623
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,97	2,62
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	158,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	58,56	0,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,90	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,60	1,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	173,66	1,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	124,50	0,82
16	CA03B2-1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pentru canalele de evacuare a apei (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - для дренажных каналов	m3			1 294,997 216,145
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	41,97	199,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,67	486,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	330,00	256,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	250,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	34,00	11,05
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	230,00	57,50
17	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			1 040,780 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	279,78	1 040,78
18	AcD53A1*	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana H-5,60 m (Сборные железобетонные элементы 1,0 м (круглые) круглые (кольцевые) отверстия для канализации на суше без грунтовых вод H-5,60 м)	put			1 275,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	buc	1,0000	355,00	355,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1	buc	1,0000	280,00	280,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦО-1	buc	1,0000	75,00	75,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	buc	1,0000	276,00	276,00
	26611264330912	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-9	buc	1,0000	289,00	289,00
19	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)	buc			704,372 75,546
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	41,97	75,55
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	185,00	188,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,67	28,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	330,00	21,55
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	355,00	365,72
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	165,00	24,75
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)	buc			239,572 29,379
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	41,97	29,38
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	185,00	190,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,67	11,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	330,00	8,51

APROBAT:
Investitor

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Constructia Tirgului de animale din orasul Cimislia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 555 297,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiuri				
1	TsA03C k=2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	m3	6,8000	225,799 225,799	1 535,431 1 535,431
2	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	6,2000	1 363,436 277,002	8 453,304 1 717,412
3	pret de piata	Stilpi din teava profilata 100x100, H=2,8 m (Столбы из профильной трубы 100x100, H = 2,8 м)	buc	38,0000	385,000 0,000	14 630,000 0,000
4	CL30A-1	Structuri metalice din teava profilata 20x40 pentru perete (4	m	320,0000	55,476 19,726	17 752,288 6 312,288

1	2	3	4	5	6	7
		rinduri) (Металлоконструкции из профильной трубы 20x40 для стены (4 ряда))				
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip PROFNASTIL gr. 0,45) Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип PROFNASTIL 0,45)	m2	165,0000	176,555 48,266	29 131,575 7 963,808
6	pret de piata	Scindura la pereti (H-1,80 m), executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestea de rasinoase (2000x100x30), inclusiv montarea (Шпindelъ к стенам (H-1,80 м), изготовленный на месте в количестве более 10 квадратных метров древесины (2000x100x30), включая монтаж)	m3	4,2000	3 185,000 0,000	13 377,000 0,000
7	pret de piata	Stilpi din teava profilata 50x50, H-2,50 m (Столбы из профилированной трубы 50x50, H-2,50 м)	buc	18,0000	155,200 0,000	2 793,600 0,000
8	pret de piata	Imprejmuri din plasa de sirma tip rabita H-1,80 m (забор из проволочной сетки rabitz H-1,80 м)	m	40,0000	34,160 0,000	1 366,400 0,000
		Total	Lei			89 039,598
		Total Imprejmuri Inclusiv salariu				89 039,598 17 528,939
		2. Acoperis				
		2.1. Structura metalica				
9	pret de piata	Stilpi din teava profilata 160x160, H-3,80 m (Столбы из профилированной трубы 160x160, H-3,80 м)	buc	10,0000	754,900 0,000	7 549,000 0,000
10	pret de piata	Elemente metaliuce (stilpi, grinzi, ferme) din teava profilata 160x80 (Металлические элементы (колонны, балки, фермы) из профильной трубы 160x80)	m	160,0000	133,330 0,000	21 332,800 0,000
11	pret de piata	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) din teava profilata 120x60 (Металлические элементы (опоры, балки, фермы) из профильной трубы 120x60)	m	210,0000	116,660 0,000	24 498,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			53 380,400
		Total Structura metalica Inclusiv salariu				53 380,400
		2.2. Tabla profilata				
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp ТП - 37(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, на поверхности более 40 м2, ТП - 37)	m2	250,0000	174,785 50,364	43 696,281 12 591,000
		<i>Total</i>	Lei			43 696,281
		Total Tabla profilata Inclusiv salariu				43 696,281 12 591,000
		<i>Total</i>	Lei			97 076,681
		Total Acoperis Inclusiv salariu				97 076,681 12 591,000
		3. Asfaltarea/canalul de scurgere/finina				
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 м3	0,7100	485,300 0,000	344,563 0,000
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	70,0000	573,872 25,182	40 171,026 1 762,740
15	DB16H* k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	704,0000	164,604 2,623	115 881,486 1 846,680

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)				
16	CA03B2-1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pentru canalele de evacuare a apei (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - для дренажных каналов	m3	1,2400	1 294,997 216,145	1 605,796 268,020
17	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,0500	1 040,780 0,000	52,039 0,000
18	AcD53A1*	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana H-5,60 m (Сборные железобетонные элементы 1,0 м (круглые) круглые (кольцевые) отверстия для канализации на суше без грунтовых вод H-5,60 м)	put	1,0000	1 275,000 0,000	1 275,000 0,000
19	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых	buc	1,0000	704,372 75,546	704,372 75,546

1	2	3	4	5	6	7
		колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)				
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)	buc	1,0000	239,572 29,379	239,572 29,379
		<i>Total</i>	Lei			160 273,854
		Total Asfaltarea/canalul de scurgere/finina Inclusiv salariu				160 273,854 3 982,365

		Total	Lei	346 390,14
		CASM	22,5 %	7 673,02
		Transportarea materialelor	9 %	27 207,15
		Total		381 270,31
		Cheltuieli de regie	14,5 %	55 284,20
		Total		436 554,51
		Beneficiu de deviz	6 %	26 193,27
		Total		462 747,78
		TVA	20 %	92 549,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		555 297,33 34 102,31

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

