

**Constructia si reabilitarea
blocurilor sanitare la posterile
vamale la frontieră RM**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Общестроительные работы

Valoarea de deviz 479 859,30 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1.Lucrari de terasamente | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,1900 | 676,500 | 805,035 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,7500 | 742,500 | 556,875 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru | m3 | 3,3400 | 61,800 | 206,412 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|--------------------|----------|---------|-----------|
| | | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | | | | |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m ³ | 0,9200 | 327,000 | 300,840 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m ³ | 25,0000 | 9,300 | 232,500 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | 100 m ³ | 1,1700 | 732,150 | 856,616 |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | 127,5000 | 22,800 | 2 907,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|--------------------|----------|-----------|------------------------------|
| | | | | | | |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m ³ | 0,7500 | 92,080 | 69,060 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 934,338 |
| | | Total Capitolul 1.Lucrari de terasamente Inclusiv salariu | | | | 5 934,338 756,594 |
| | | 2. Capitolul 2. Fundatii | | | | |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m ³ | 3,5600 | 462,200 | 1 645,432 |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari M150 (CBA-3 примечание п.6) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m ³ | 2,4900 | 1 594,117 | 3 969,352 |
| 11 | CA03G | Beton M200 armat turnat in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m ³ | 6,4000 | 1 623,229 | 10 388,664 |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg | 428,7000 | 24,843 | 10 649,980 |
| 13 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg | 78,4000 | 22,372 | 1 754,004 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m ² | 7,0200 | 64,870 | 455,389 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|-----------|---------------------------------|
| | | (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | | | | |
| 15 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом) | m2 | 10,0000 | 75,830 | 758,300 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 29 621,121 |
| | | Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu | | | | 29 621,121 2 639,745 |
| | | 3. Capitolul 3. Pereti | | | | |
| 16 | CA03G | Beton M200 armat turnat in pereti (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 13,6000 | 1 623,229 | 22 075,911 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 417,7000 | 26,074 | 10 891,110 |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu | kg | 6,9000 | 23,154 | 159,763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|----------|-----------|-----------|
| | | diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | | | | |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refoliosibile, cu asterala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 94,6000 | 66,488 | 6 289,765 |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 2,4000 | 1 652,780 | 3 966,672 |
| 21 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 66,6000 | 26,074 | 1 736,528 |
| 22 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 | kg | 182,0000 | 23,154 | 4 214,028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|----------|-----------|------------|
| | | mm(Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | | | | |
| 23 | CB02D | Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinere la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 24,0000 | 75,178 | 1 804,272 |
| 24 | CA04F | Beton M-200 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in grinzi (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 8,3000 | 1 652,776 | 13 718,041 |
| 25 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 122,1000 | 26,074 | 3 183,635 |
| 26 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi более 8мм, | kg | 332,9000 | 23,154 | 7 707,967 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-----------|------------|
| | | заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | | | | |
| 27 | CB02C | Cofraje din panouri refoliosibile, cu asterala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 27,6000 | 66,488 | 1 835,068 |
| 28 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 55,0000 | 20,600 | 1 133,000 |
| 29 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) | m3 | 23,0000 | 966,300 | 22 224,900 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Capitolul 3. Pereti Inclusiv salariu | | | | |
| | | 4. Capitolul 4.Planseu | | | | |
| 30 | CA04F | Beton M 200 turnat in planseu (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный | m3 | 5,2000 | 1 652,780 | 8 594,456 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|----------|--------|------------|
| | | бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | | | | |
| 31 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 155,9000 | 25,174 | 3 924,627 |
| 32 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 581,8000 | 22,764 | 13 244,095 |
| 33 | CB02C | Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 28,8000 | 66,488 | 1 914,854 |
| 34 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит | buc | 58,0000 | 20,600 | 1 194,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|-----------|---------------------------------|
| | | частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 28 872,832 |
| | | Total Capitolul 4.Planseu Inclusiv salariu | | | | 28 872,832 3 964,191 |
| | | 5. Capitolul 5. Acoperis | | | | |
| 35 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | 0,9900 | 5 244,793 | 5 192,345 |
| 36 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - свесов закрытых или видимых) | m2 | 130,0000 | 9,300 | 1 209,000 |
| 37 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | 0,9900 | 203,308 | 201,275 |
| 38 | CE30A | Astereala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0.45m3) (Обрешетка кровли или ендovy кровли из черепицы, асбоциферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.) | m2 | 48,0000 | 43,065 | 2 067,120 |
| 39 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | 0,4500 | 203,311 | 91,490 |
| 40 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, | m3 | 1,7000 | 45,540 | 77,418 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|---------|---------|------------|
| | | capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок) | | | | |
| 41 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Ranila Montaray (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши Ranila Montaray Material marunt=1,0500 | m2 | 48,0000 | 238,079 | 11 427,773 |
| 42 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (pelicula anticondensant) (Дополнительный полимерный слой, расположенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | 48,0000 | 26,456 | 1 269,902 |
| 43 | CE19A | Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=12,5мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м) Material marunt (апа таре, carbuni etc.)=1,0300 | m | 12,0000 | 134,728 | 1 616,736 |
| 44 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid | m | 14,0000 | 89,074 | 1 247,039 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|---------|-----------|
| | | prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10,2 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, сстыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200 | | | | |
| 45 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (25mm la cerdac) (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 | m2 | 12,7000 | 64,846 | 823,549 |
| 46 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din cimentoplast (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | 12,7000 | 129,960 | 1 650,492 |
| 47 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 12,7000 | 51,877 | 658,838 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----------------------|--------|------------|---------------------------------------|
| | | inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 27 532,977 |
| | | Total Capitolul 5. Acoperis Inclusiv salariu | | | | 27 532,977 5 401,827 |
| | | 6. Capitolul 6.Pereti despartitori | | | | |
| 48 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм) | 100 m ² | 0,1600 | 33 275,613 | 5 324,098 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 324,098 |
| | | Total Capitolul 6.Pereti despartitori Inclusiv salariu | | | | 5 324,098 816,816 |
| | | 7. Capitolul 7.Ferestre | | | | |
| 49 | CK19A | Fereestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м ² включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m ² | 1,2000 | 1 744,596 | 2 093,515 |
| 50 | CK26A | Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m | 2,2000 | 78,524 | 172,753 |
| 51 | CK26B | Glafuli montate la ferestre din | m | 2,2000 | 77,400 | 170,280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|-----------|-------------------------------|
| | | aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) (Сливы) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 436,548 |
| | | Total Capitolul 7.Ferestre Inclusiv salariu | | | | 2 436,548 89,760 |
| | | 8. Capitolul 8. Usi | | | | |
| 52 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 10,2000 | 2 304,366 | 23 504,536 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 23 504,536 |
| | | Total Capitolul 8. Usi Inclusiv salariu | | | | 23 504,536 247,860 |
| | | 9. Capitolul 9.Pardosele | | | | |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (2cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 12,7000 | 101,554 | 1 289,736 |
| 54 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного | m2 | -12,7000 | 33,906 | -430,606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|---------|-----------|
| | | <p>раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора добавлять или отнимать)</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000</p> | | | | |
| 55 | IzF04A | <p>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu presarea stratului de sus cu nisip granulat (2str.)</p> <p>(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)</p> | m2 | 12,7000 | 24,590 | 312,290 |
| 56 | CG01A | <p>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)</p> | m2 | 12,7000 | 101,554 | 1 289,736 |
| 57 | CG17D | <p>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, execute pe suprafete: mai mari de 16 m²</p> <p>(Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м²)</p> | m2 | 12,7000 | 336,760 | 4 276,852 |
| 58 | CI14A | <p>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv</p> <p>(Линейные элементы из</p> | m | 11,4300 | 299,752 | 3 426,163 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------|---------------------------------|
| | | керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleю) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | | | | |
| | | Total | Lei | | | 10 164,171 |
| | | Total Capitolul 9.Pardosele Inclusiv salariu | | | | 10 164,171 1 581,150 |
| | | 10. Capitolul 10. Bloc de ventilare | | | | |
| 59 | VA02F | Оцинкованная труба д.120мм Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 0,7500 | 1 037,380 | 778,035 |
| 60 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойнымистыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | 12,6400 | 150,772 | 1 905,762 |
| 61 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | 1,0000 | 49,392 | 49,392 |
| 62 | RpCO08I | Bratara | buc | 1,0000 | 143,963 | 143,963 |
| | | Total | Lei | | | 2 877,152 |
| | | Total Capitolul 10. Bloc de ventilare | | | | 2 877,152 408,135 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|----------|--------|----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | 11. Capitolul 11. Finisери interioare Capitolul 11.1. Tavan | | | | |
| 63 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm) (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 13,7000 | 57,309 | 785,139 |
| 64 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | -13,7000 | 23,308 | -319,320 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмulsionционными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 13,7000 | 31,685 | 434,084 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 899,903 |
| | | Total Capitolul 11. Finisери interioare Capitolul 11.1. Tavan Inclusiv salariu | | | | 899,903 600,060 |
| | | 12. Capitolul 11.2. Pereti | | | | |
| 66 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de | m2 | 63,4000 | 98,568 | 6 249,180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|-----------|---------------------------------------|
| | | ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя) | | | | |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазированным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным kleem) | m2 | 63,4000 | 265,660 | 16 842,844 |
| 68 | CH06A | Поручни из епок Коэффициент к трудозатратам=3,0000 | m | 7,1000 | 1 387,324 | 9 850,000 |
| | | Total | Lei | | | 32 942,024 |
| | | Total Capitolul 11.2. Pereti Inclusiv salariu | | | | 32 942,024 7 517,400 |
| | | 13. Capitolul 12. Finisieri exterioare | | | | |
| 69 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din cosouti (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Матерiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 14,0800 | 249,910 | 3 518,735 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | | |
| 70 | IzF55B | <p>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-50mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полиэтиловыми плитами)</p> <p>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100</p> | m2 | 55,7400 | 211,363 | 11 781,399 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 55,7400 | 21,071 | 1 174,500 |
| 72 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fata de (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 55,7400 | 17,130 | 954,826 |
| 73 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") | m2 | 55,7400 | 85,110 | 4 744,031 |
| | | <i>Total</i> | | Lei | | 22 173,491 |
| | | Total Capitolul 12. Finisieri exterioare Inclusiv salariu | | | | 22 173,491 7 258,257 |
| | | 14. Capitolul 13. Lucreri diverse Capitolul 13.1. Desfasurarea acestor (CBA-5) | | | | |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (2cm) (Подстилающий слой под полы, | m2 | 24,1200 | 101,556 | 2 449,533 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|----------|---------|-----------|
| | | (выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | | | | |
| 75 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора отнимать) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | -24,1200 | 33,905 | -817,789 |
| 76 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu presarea stratului de sus cu nisiop granulat (2str.) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) | m2 | 24,1200 | 24,594 | 593,208 |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой | m2 | 24,1200 | 101,556 | 2 449,533 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|----------|-----------|------------|
| | | поверхности) | | | | |
| 78 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора отнимать) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | -24,1200 | 33,905 | -817,789 |
| 79 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-A) | m2 | 24,1200 | 233,900 | 5 641,668 |
| 80 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) | m3 | 6,0200 | 2 359,294 | 14 202,952 |
| 81 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 50,1600 | 110,760 | 5 555,712 |
| 82 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara | m2 | 50,1600 | 25,192 | 1 263,648 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|---------|----------------------------------|
| | | ape freaticе, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaoi de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc , aplicat cu peria (2str.) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) | | | | |
| 83 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 50,1600 | 110,760 | 5 555,712 |
| 84 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-A) | m2 | 50,1600 | 233,900 | 11 732,424 |
| | | Total | Lei | | | 47 808,812 |
| | | Total Capitolul 13. Lucreri diverse Capitolul 13.1. Desfasurarea acselor (CBA-5) Inclusiv salariu | | | | 47 808,812 11 511,576 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|
| | | 15. Capitolul 13.2. Cerldac si pandus | | | | |
| 85 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m ² | 0,0400 | 1 940,100 | 77,604 |
| 86 | CA03F | Beton simplu turnat in cerdac M100 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m ³ | 0,5000 | 1 606,762 | 803,381 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m ² | 3,8400 | 101,547 | 389,942 |
| 88 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m ² | 3,8400 | 249,912 | 959,661 |
| | | <i>Total</i> | | Lei | | 2 230,588 |
| | | Total Capitolul 13.2. Cerldac si pandus Inclusiv salariu | | | | 2 230,588 480,642 |
| | | 16. Capitolul 13.3. Pereu | | | | |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из буга) | m ³ | 0,2100 | 462,200 | 97,062 |
| 90 | CA03F | Beton M100 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m ³ | 1,8800 | 1 606,725 | 3 020,643 |
| 91 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см) | m ² | 17,4000 | 97,340 | 1 693,716 |
| | | <i>Total</i> | | Lei | | 4 811,421 |
| | | Total Capitolul 13.3. Pereu Inclusiv salariu | | | | 4 811,421 406,077 |
| | | 17. Capitolul 13.4. Capac din fonta | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|-----------|-----------------------------|
| 92 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугуных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 | 1 067,447 | 1 067,447 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 067,447 |
| | | Total Capitolul 13.4. Capac din fonta Inclusiv salariu | | | | 1 067,447 21,000 |

| | | | |
|--|--|------|-------------------|
| | Total | Lei | 349 142,05 |
| | Asigurari sociale si medicale | 24 % | 14 097,33 |
| | Cheltuieli de transport | 5 % | 13 830,63 |
| | Total | | 377 070,01 |
| | Cheltuieli de regie | 5 % | 18 853,50 |
| | Total | | 395 923,51 |
| | Beneficiu de deviz | 1 % | 3 959,23 |
| | Total | | 399 882,74 |
| | TVA | 20 % | 79 976,56 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 479 859,30 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia si reabilitarea
blocurilor sanitare la posterile
vamale la frontiera RM**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Общестроительные работы

Valoarea de deviz 479 859,30 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | Pe unitate de măsură | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 1: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 324,4860 | 30,00 | 9 734,580 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 25,0830 | 30,00 | 752,490 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 80,4698 | 30,00 | 2 414,094 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 174,9125 | 30,00 | 5 247,375 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 164,4325 | 30,00 | 4 932,975 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 248,9710 | 30,00 | 7 469,130 |
| 7. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,4632 | 30,00 | 643,896 |
| 8. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,0460 | 30,00 | 151,380 |
| 9. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 30,00 | 21,000 |
| 10. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,4460 | 30,00 | 223,380 |
| 11. | 7132010010900 | Faiantă | h-om | 147,2220 | 30,00 | 4 416,660 |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 62,8750 | 30,00 | 1 886,250 |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,1438 | 30,00 | 214,314 |
| 14. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 218,9941 | 30,00 | 6 569,823 |
| 15. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,0325 | 30,00 | 60,975 |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,5350 | 30,00 | 226,050 |
| 17. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,6888 | 30,00 | 200,664 |
| 18. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 74,2800 | 30,00 | 2 228,400 |
| 19. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 | 30,00 | 36,000 |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 19,1700 | 30,00 | 575,100 |
| 21. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4800 | 30,00 | 44,400 |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,2685 | 30,00 | 908,055 |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 196,4777 | 30,00 | 5 894,331 |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 51,3110 | 30,00 | 1 539,330 |
| 25. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 78,2742 | 30,00 | 2 348,226 |
| | | Total manopera | | | | 58 738,88 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|----|---------|----------|------------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,4200 | 15,00 | 21,300 |
| 2. | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 1,2528 | 1 200,00 | 1 503,360 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,3312 | 15,00 | 4,968 |
| 4. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 20,7000 | 600,00 | 12 420,000 |
| 5. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 4,3385 | 320,00 | 1 388,320 |
| 6. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2040 | 320,00 | 65,280 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 7. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,7670 | 220,00 | 1 708,740 |
| 8. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0258 | 220,00 | 5,676 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6850 | 15,00 | 10,275 |
| 10. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 400,00 | 11,900 |
| 11. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,6616 | 3 400,00 | 2 249,440 |
| 12. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8217 | 3 400,00 | 2 793,780 |
| 13. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2315 | 3 400,00 | 787,100 |
| 14. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0594 | 3 400,00 | 201,960 |
| 15. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a | m3 | 0,1584 | 3 400,00 | 538,560 |
| 16. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0171 | 3 400,00 | 58,140 |
| 17. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 594,0090 | 0,10 | 159,401 |
| 18. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 598,5170 | 0,55 | 329,185 |
| 19. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 23,9320 | 107,50 | 2 572,690 |
| 20. | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,2000 | 1 600,00 | 1 920,000 |
| 21. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2 | 10,2000 | 2 200,00 | 22 440,000 |
| 22. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 98,2874 | 1,20 | 117,945 |
| 23. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0522 | 1 500,00 | 78,300 |
| 24. | 2112227324783 | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A" | kg | 121,8192 | 100,00 | 12 181,920 |
| 25. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0364 | 5,00 | 0,182 |
| 26. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 2,4480 | 18,00 | 44,064 |
| 27. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0454 | 15,50 | 0,704 |
| 28. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,4400 | 15,00 | 21,600 |
| 29. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 21,8424 | 12,50 | 273,030 |
| 30. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 147,8660 | 12,00 | 1 774,392 |
| 31. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0454 | 15,00 | 0,681 |
| 32. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0076 | 20,00 | 0,152 |
| 33. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9404 | 18,00 | 34,927 |
| 34. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,9460 | 75,00 | 445,950 |
| 35. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,4800 | 32,00 | 175,360 |
| 36. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0173 | 45,00 | 0,779 |
| 37. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1775 | 45,00 | 7,987 |
| 38. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 9,6480 | 18,00 | 173,664 |
| 39. | 24302261000001 | Fuga | kg | 32,5146 | 20,00 | 650,292 |
| 40. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0341 | 32,50 | 1,108 |
| 41. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 23,1321 | 32,00 | 740,227 |
| 42. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,2002 | 19,00 | 22,804 |
| 43. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,0814 | 202,15 | 420,755 |
| 44. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 253,6000 | 3,00 | 760,800 |
| 45. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,2005 | 3,00 | 12,601 |
| 46. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 225,1896 | 5,50 | 1 238,543 |
| 47. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 225,1896 | 5,50 | 1 238,543 |
| 48. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 79,6365 | 6,30 | 501,710 |
| 49. | 2462106110601 | Paste antiseplice | kg | 3,3320 | 19,00 | 63,308 |
| 50. | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 5,0000 | 52,00 | 260,000 |
| 51. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 2,5200 | 22,00 | 55,440 |
| 52. | 2521106718392 | Glafuli din mase plastice pentru ferestre | m | 2,2440 | 63,00 | 141,372 |
| 53. | 2521302602901 | Placi termoizolante, beton celular | m2 | 13,2080 | 120,00 | 1 584,960 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| | | autoclavizat | | | | |
| 54. | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 60,2382 | 85,00 | 5 120,247 |
| 55. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 61,9271 | 15,00 | 928,907 |
| 56. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50 | m3 | 1,9780 | 1 200,00 | 2 373,600 |
| 57. | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, varciment, M 75 | m3 | 0,3100 | 1 200,00 | 372,000 |
| 58. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3 247,2800 | 4,50 | 14 612,760 |
| 59. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 5,0400 | 32,00 | 161,280 |
| 60. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 336,4121 | 1,60 | 3 738,259 |
| 61. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 247,7452 | 1,60 | 396,392 |
| 62. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 38,0400 | 32,00 | 1 217,280 |
| 63. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 11,4300 | 4,80 | 54,864 |
| 64. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8220 | 1,75 | 1,438 |
| 65. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 58,6360 | 1,30 | 76,226 |
| 66. | 26531021008311 | Tink | kg | 128,2020 | 21,00 | 2 692,242 |
| 67. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 58,8001 | 4,30 | 252,840 |
| 68. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 29,5732 | 0,08 | 2,365 |
| 69. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 13,0810 | 230,00 | 3 008,630 |
| 70. | 26631021000001 | Beton M100 | m3 | 42,6478 | 1 350,00 | 57 574,530 |
| 71. | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 4,2942 | 1 500,00 | 6 441,300 |
| 72. | 26631021000015 | Beton M150 | m3 | 3,7448 | 1 400,00 | 5 242,720 |
| 73. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 51,4350 | 2,80 | 144,018 |
| 74. | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,5715 | 1 200,00 | 685,800 |
| 75. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,3314 | 1 200,00 | 1 597,680 |
| 76. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 18,4612 | 120,00 | 2 215,344 |
| 77. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 66,5700 | 162,00 | 10 784,340 |
| 78. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,6900 | 3,00 | 41,070 |
| 79. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3462 | 8,30 | 27,773 |
| 80. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 56,8560 | 15,00 | 852,840 |
| 81. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 25,2000 | 26,30 | 662,760 |
| 82. | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 59,0604 | 26,30 | 1 553,289 |
| 83. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 3,4087 | 26,25 | 89,478 |
| 84. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 35,8334 | 26,55 | 951,377 |
| 85. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 57,9600 | 150,00 | 8 694,000 |
| 86. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 5,4540 | 26,30 | 143,440 |
| 87. | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 6,8175 | 26,30 | 179,300 |
| 88. | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1,5 mm grosime | kg | 10,2263 | 26,30 | 268,952 |
| 89. | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 3,0282 | 12,00 | 36,338 |
| 90. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 2,0160 | 18,30 | 36,893 |
| 91. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,8428 | 20,00 | 56,856 |
| 92. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 14,4000 | 20,00 | 288,000 |
| 93. | 27106020001211 | Otel beton laminat la Cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Δ=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3362 | 20,00 | 86,724 |
| 94. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 220,7750 | 22,00 | 26 857,050 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 95. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1 211,5500 | 20,00 | 24 231,000 |
| 96. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu 1 = 3m | m | 0,0000 | 12,00 | 0,000 |
| 97. | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,2120 | 11,80 | 14,302 |
| 98. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 9,1010 | 20,00 | 182,020 |
| 99. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 23,7300 | 20,00 | 474,600 |
| 100. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0152 | 20,00 | 0,304 |
| 101. | 2743123549026 | Glafuli din aluminiu pentru ferestre | m | 2,2000 | 62,00 | 136,400 |
| 102. | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,7412 | 32,00 | 55,718 |
| 103. | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,6180 | 64,10 | 39,614 |
| 104. | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 45,2000 | 8,50 | 384,200 |
| 105. | 28121063057141 | Поручни из епокс | m | 7,1000 | 1 300,00 | 9 230,000 |
| 106. | 2863146310811 | Bratara | buc | 4,0000 | 32,30 | 129,200 |
| 107. | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,9200 | 23,00 | 44,160 |
| 108. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,3680 | 21,20 | 7,802 |
| 109. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 37,6200 | 17,20 | 647,064 |
| 110. | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0250 | 14,50 | 0,363 |
| 111. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,6966 | 14,50 | 155,101 |
| 112. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,3982 | 14,50 | 5,774 |
| 113. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,3180 | 12,30 | 40,811 |
| 114. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,4260 | 15,00 | 6,390 |
| 115. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0303 | 35,00 | 1,060 |
| 116. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 9,0900 | 1,10 | 9,999 |
| 117. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 54,6060 | 1,30 | 70,988 |
| 118. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 65,7760 | 0,80 | 52,621 |
| 119. | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 12,0000 | 0,80 | 9,600 |
| 120. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 54,6060 | 0,35 | 19,112 |
| 121. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianata | m | 12,2415 | 250,00 | 3 060,375 |
| 122. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 9,0900 | 0,35 | 3,181 |
| 123. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,9101 | 0,30 | 0,273 |
| 124. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0061 | 16,00 | 0,098 |
| 125. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 9,0900 | 0,35 | 3,181 |

| | | | | | | |
|--|----------------|---|-----|----------|----------|-------------------|
| 126. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 337,7844 | 0,85 | 287,117 |
| 127. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,1280 | 14,80 | 105,494 |
| 128. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0300 | 1 000,00 | 1 030,000 |
| 129. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 18,5400 | 40,00 | 741,600 |
| 130. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,4606 | 11,80 | 64,434 |
| 131. | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 8,5680 | 28,00 | 239,904 |
| 132. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 453,6000 | 0,25 | 113,400 |
| 133. | 28752763120001 | Шпильки (фисе) | buc | 593,2800 | 0,08 | 47,462 |
| 134. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0076 | 5,00 | 0,038 |
| 135. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 12,1100 | 1,79 | 21,677 |
| 136. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,2109 | 15,00 | 183,164 |
| 137. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9119 | 15,00 | 13,680 |
| 138. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7870 | 5,00 | 13,935 |
| Total materiale de construcții: | | | | | | 276 612,55 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,800 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zubrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1485 | 200,00 | 29,700 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,5834 | 100,00 | 158,340 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,7917 | 100,00 | 79,170 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,3885 | 20,00 | 67,770 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4680 | 20,00 | 9,360 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 19,6460 | 200,00 | 3 929,200 |
| 8. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,2820 | 30,00 | 38,460 |
| 9. | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 7,4280 | 25,00 | 185,700 |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,0040 | 20,00 | 220,080 |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,7566 | 25,00 | 43,916 |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,1270 | 330,00 | 1 361,910 |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0028 | 300,00 | 300,840 |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,000 |
| 15. | 2952270002921 | Aggregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0864 | 50,00 | 4,320 |
| 16. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9960 | 25,00 | 24,900 |
| 17. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 22,9680 | 17,00 | 390,456 |
| 18. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,5715 | 25,00 | 14,287 |
| 19. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universală | h-ut | 1,3081 | 25,00 | 32,703 |
| 20. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,8664 | 22,00 | 41,062 |
| 21. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1971 | 22,00 | 4,336 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 22. | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 14,8560 | 25,00 | 371,400 |
| 23. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 3,4290 | 40,00 | 137,160 |
| 24. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 12,2419 | 45,00 | 550,886 |
| 25. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,1308 | 53,00 | 59,932 |
| 26. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,3344 | 25,00 | 8,360 |
| 27. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4356 | 25,00 | 10,890 |
| 28. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 9,0950 | 300,00 | 2 728,500 |
| 29. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0607 | 300,00 | 18,210 |
| 30. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 9,6900 | 300,00 | 2 907,000 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 13 790,62 |

| | | |
|-------------------------------|------|------------------|
| Total | Lei | 349 142,0 |
| | | 5 |
| Asigurari sociale si medicale | 24 % | 14 097,33 |
| Cheltuieli de transport | 5 % | 13 830,63 |
| Total | | 377 070,0 |
| | | 1 |
| Cheltuieli de regie | 5 % | 18 853,50 |
| Total | | 395 923,5 |
| | | 1 |
| Beneficiu de deviz | 1 % | 3 959,23 |
| Total | | 399 882,7 |
| | | 4 |
| TVA | 20 % | 79 976,56 |
| Total deviz: | | 479 859,3 |
| | | 0 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|---------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1.Lucrari de terasamente | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 676,500 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 330,00 | 676,50 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 742,500 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 330,00 | 742,50 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debilee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 | | | 61,800 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 30,00 | 61,80 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категорий, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 | | | 327,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 300,00 | 327,00 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printre-o aruncare de pîna la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamantul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | | | 9,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 30,00 | 9,30 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din | 100 m3 | | | 732,150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------------------|---|--------|---------|----------|-----------|
| | | pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 30,00 | 264,60 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 45,00 | 467,55 |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | | | 22,800 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 300,00 | 22,80 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | | | 92,080 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 30,00 | 10,80 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 320,00 | 1,28 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 200,00 | 80,00 |
| | 2. Capitolul 2. Fundatii | | | | | |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m3 | | | 462,200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 30,00 | 29,70 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 320,00 | 368,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,00 |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari M150 (CBA-3 примечание п.6) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 1 594,117 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 30,00 | 115,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 30,00 | 19,50 |
| | 26631021000001 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 350,00 | 1 397,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,51 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 200,00 | 50,00 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| 11 | CA03G | Beton M200 armat turnat in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 623,229 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 30,00 | 120,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 30,00 | 12,00 |
| | 26631021000001 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 350,00 | 1 404,51 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,00 | 10,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg | | | 24,843 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 30,00 | 1,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,55 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 13 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg | | | 22,372 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,50 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,55 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri reflosoibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | | | 64,870 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 30,00 | 31,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,30 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,30 | 0,39 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 11,80 | 0,35 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 14,50 | 1,16 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 107,50 | 10,75 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 400,00 | 11,91 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 400,00 | 1,70 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 12,50 | 1,50 |
| 15 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом) | m2 | | | 75,830 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3800 | 30,00 | 11,40 |
| | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,0310 | 1 200,00 | 37,20 |
| | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 0,5000 | 52,00 | 26,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
| | 3. Capitolul 3. Pereti | | | | | |
| 16 | CA03G | Beton M200 armat turnat in pereti (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 623,229 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 30,00 | 120,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 30,00 | 12,00 |
| | 26631021000001 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 350,00 | 1 404,51 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,00 | 10,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 26,074 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 30,00 | 2,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 30,00 | 0,12 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,55 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса ..., | kg | | | 23,154 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 30,00 | 1,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,50 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,55 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinere la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 66,488 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,30 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,11 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,30 | 0,39 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 11,80 | 0,35 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 14,50 | 0,36 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 107,50 | 13,98 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 400,00 | 3,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 400,00 | 3,40 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 12,50 | 1,50 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 1 652,780 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 30,00 | 145,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50 |
| | 26631021000001 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 350,00 | 1 425,26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,32 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,00 | 10,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 200,00 | 56,00 |
| 21 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 26,074 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 30,00 | 2,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 30,00 | 0,12 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,55 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 22 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm(Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 23,154 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 30,00 | 1,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,50 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,55 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 23 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscrute pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 75,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 30,00 | 33,00 |
| | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 | 23,00 | 1,84 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,30 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,30 | 0,39 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 11,80 | 0,35 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 14,50 | 0,36 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 107,50 | 16,12 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 400,00 | 3,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 400,00 | 5,10 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 12,50 | 1,50 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 24 | CA04F | Beton M-200 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in grinzi (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 1 652,776 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 30,00 | 145,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50 |
| | 26631021000001 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 350,00 | 1 425,26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,32 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,00 | 10,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 200,00 | 56,00 |
| 25 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 26,074 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 30,00 | 2,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 30,00 | 0,12 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,55 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 26 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 23,154 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 30,00 | 1,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,50 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,55 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 27 | CB02C | Cofraje din panouri reflosoibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 66,488 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,30 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,30 | 0,39 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 11,80 | 0,35 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 14,50 | 0,36 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 107,50 | 13,97 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 400,00 | 3,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 400,00 | 3,40 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 12,50 | 1,50 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 28 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor parcial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R) | buc | | | 20,600 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 30,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 8,50 | 3,40 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 400,00 | 1,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| 29 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) | m3 | | | 966,300 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 30,00 | 92,70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 30,00 | 18,90 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 600,00 | 540,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 1 200,00 | 84,00 |
| | 26631021000015 | Beton M150 | m3 | 0,1000 | 1 400,00 | 140,00 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 400,00 | 1,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 200,00 | 74,00 |
| | 4. Capitolul 4.Planseu | | | | | |
| 30 | CA04F | Beton M 200 turnat in planseu (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 1 652,780 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 30,00 | 145,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50 |
| | 26631021000001 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 350,00 | 1 425,26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,32 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,00 | 10,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 200,00 | 56,00 |
| 31 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi (Стальная | kg | | | 25,174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | | арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 30,00 | 1,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 30,00 | 0,12 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 22,00 | 22,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,55 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 32 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 22,764 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 30,00 | 1,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,50 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,55 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 33 | CB02C | Cofraje din panouri reflozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime piata la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 66,488 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,30 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,30 | 0,39 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 11,80 | 0,35 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 14,50 | 0,36 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 107,50 | 13,97 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 400,00 | 3,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 400,00 | 3,40 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 12,50 | 1,50 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 34 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor parcial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R) | buc | | | 20,600 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 30,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 8,50 | 3,40 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 400,00 | 1,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| | 5. Capitolul 5. Acoperis | | | | | |
| 35 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | | | 5 244,793 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 30,00 | 650,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 30,00 | 72,30 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisante de rasinoase δ=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 400,00 | 544,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|----------|
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 400,00 | 204,00 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 400,00 | 2 822,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 14,80 | 106,56 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Δ=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 20,00 | 87,60 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 8,30 | 28,05 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 18,00 | 35,28 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 17,20 | 653,60 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zubrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 30,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 25,00 | 11,00 |
| 36 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasiniile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых) | m2 | | | 9,300 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 37 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | | | 203,308 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 30,00 | 25,50 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 15,00 | 3,45 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 18,00 | 30,60 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 18,00 | 120,60 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 200,00 | 1,01 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 300,00 | 3,61 |
| 38 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliiile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,45m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбоциферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.) | m2 | | | 43,065 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 30,00 | 6,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 30,00 | 2,10 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,009375 | 3 400,00 | 31,88 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 14,50 | 1,74 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 39 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | | | 203,311 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 30,00 | 25,50 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 15,00 | 3,45 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 18,00 | 30,60 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 18,00 | 120,60 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 200,00 | 1,02 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 300,00 | 3,60 |
| 40 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок) | m3 | | | 45,540 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 | 19,00 | 37,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|---------|
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
| 41 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Ranila Montaray (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши Ranila Montaray Material marunt=1,0500 | m2 | | | 238,079 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 30,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 150,00 | 181,12 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 26,30 | 13,81 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,25 | 2,36 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 32,00 | 3,36 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 18,30 | 0,77 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 22,00 | 1,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 42 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (pelicula anticondensant) (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 | m2 | | | 26,456 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 15,00 | 17,77 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,08 | 0,99 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 43 | CE19A | Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stururile de raccordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=12,5мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300 | m | | | 134,728 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 | 30,00 | 21,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 26,55 | 34,18 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2300 | 20,00 | 4,74 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,5000 | 40,00 | 61,80 |
| | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,2450 | 12,00 | 3,03 |
| | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,0500 | 64,10 | 3,30 |
| | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 | 32,00 | 1,98 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 44 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10,2 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200 | m | | | 89,074 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8500 | 30,00 | 25,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|--------|------------|----------|------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,4000 | 26,55 | 37,91 |
| | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,6000 | 28,00 | 17,14 |
| | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0700 | 32,00 | 2,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 45 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (25mm la cerdac) (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 | m2 | | | 64,846 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 | 30,00 | 9,38 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0280 | 220,00 | 7,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,13 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 8,6700 | 1,60 | 17,34 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0200 | 1 200,00 | 30,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,30 |
| 46 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din cimentoplast (Термоизолирующий слой террас, крыши и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) | m2 | | | 129,960 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 2521302602901 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat | m2 | 1,0400 | 120,00 | 124,80 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| 47 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см) | m2 | | | 51,877 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0280 | 220,00 | 6,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,11 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 8,6700 | 1,60 | 13,87 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0200 | 1 200,00 | 24,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| | 6. Capitolul 6.Pereti despărțitori | | | | | |
| 48 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despărțitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм) | 100 m2 | | | 33 275,613 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 | 30,00 | 4 237,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 30,00 | 867,90 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 4,50 | 22 680,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 1 200,00 | 2 760,00 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 20,00 | 1 800,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 21,20 | 48,76 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 3 400,00 | 55,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 15,00 | 4,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 200,00 | 822,00 |
| | | 7. Capitolul 7.Ferestre | | | | |
| 49 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocuiului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м ² включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 1 744,596 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 75,00 | 52,88 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 202,15 | 49,93 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,79 | 1,79 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 50 | CK26A | Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m | | | 78,524 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 30,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 30,00 | 2,40 |
| | 2521106718392 | Glafuli din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 | 63,00 | 64,26 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 51 | CK26B | Glafuli montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) (Сливы) | m | | | 77,400 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 30,00 | 9,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 30,00 | 2,40 |
| | 2743123549026 | Glafuli din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 62,00 | 62,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | | 8. Capitolul 8. Usi | | | | |
| 52 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 304,366 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 30,00 | 21,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 30,00 | 2,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 202,15 | 35,38 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,79 | 1,79 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | | 9. Capitolul 9.Pardosele | | | | |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscula fin (2cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 101,554 |
| | 7132030012600 | Mozaiacar | h-om | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0330 | 1 500,00 | 49,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,60 | 20,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|---------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| 54 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | | | 33,906 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 30,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 30,00 | 1,20 |
| | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0055 | 1 500,00 | 16,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,60 | 6,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 220,00 | 3,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 22,00 | 0,07 |
| 55 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu presarea stratului de sus cu nisip granulat (2str.) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) | m2 | | | 24,590 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 12,00 | 20,40 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 0,08 | 0,03 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 500,00 | 0,90 |
| | 2052152958990 | Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,20 | 1,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 53,00 | 0,69 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 101,554 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0330 | 1 500,00 | 49,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,60 | 20,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| 57 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratal suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на kleю, площадью: более 16 м2) | m2 | | | 336,760 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 30,00 | 67,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 230,00 | 236,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|------|---------|--------|-----------|
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 4,80 | 4,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 20,00 | 0,90 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 58 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleю) | m | | | 299,752 |
| | Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | | | | | |
| | 7132010010900 | Faianta | h-om | 0,4000 | 30,00 | 12,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 250,00 | 267,75 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,00 | 1,10 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 19,00 | 2,00 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 40,00 | 12,00 |
| | 2952270003204 | Masina de tatai gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 10. Capitolul 10. Bloc de ventilare | | | | | |
| 59 | VA02F | Оцинкованная труба д.120мм Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | | | 1 037,380 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 30,00 | 81,30 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 35,00 | 1,41 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 32,50 | 1,48 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 5,00 | 0,24 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 16,00 | 0,13 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 11,80 | 19,07 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 15,00 | 0,91 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 15,50 | 0,94 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,41 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 26,25 | 119,30 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 26,30 | 191,25 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,0000 | 26,30 | 239,07 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,5000 | 26,30 | 358,60 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 1,10 | 13,33 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 60 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | | | 150,772 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 30,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 | 26,30 | 122,89 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 14,50 | 0,46 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 12,30 | 3,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 61 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак | buc | | | 49,392 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|-------|---------|
| | | над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 30,00 | 39,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3800 | 26,55 | 10,39 |
| 62 | RpCO08I | Bratara | buc | | | 143,963 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1600 | 30,00 | 4,80 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 12,0000 | 0,80 | 9,60 |
| | 2863146310811 | Bratara | buc | 4,0000 | 32,30 | 129,20 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0250 | 14,50 | 0,36 |
| | | 11. Capitolul 11. Finisari interioare Capitolul 11.1. Tavan | | | | |
| 63 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm) (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 57,309 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,30 | 9,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49 |
| 64 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | | | 23,308 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 30,00 | 18,60 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,30 | 3,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,16 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,80 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмulsionционными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 31,685 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 32,00 | 12,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,75 | 0,10 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | 12. Capitolul 11.2. Pereti | | | | |
| 66 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным | m2 | | | 98,568 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---|--------|----------|----------|-----------|
| | | раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя) | | | | |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 30,00 | 30,00 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 | |
| 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 1,60 | 12,64 | |
| 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 32,00 | 19,20 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 220,00 | 5,28 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 15,00 | 0,10 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 20,00 | 0,04 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 22,00 | 0,11 | |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glasurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным kleem) | m2 | | | 265,660 |
| | 7132010010900 | Faianta | h-om | 2,2500 | 30,00 | 67,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 162,00 | 170,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,60 | 0,64 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,00 | 12,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 68 | CH06A | Поручни из епок Коэффициент к трудозатратам=3,0000 | m | | | 1 387,324 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 30,00 | 81,00 |
| | 28121063057141 | Поручни из епок | m | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,79 | 0,18 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 1,60 | 1,12 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 45,00 | 1,12 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| | 13. Capitolul 12. Finiseri exterioare | | | | | |
| 69 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din cosouti (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 249,910 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 30,00 | 87,00 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 120,00 | 123,62 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 6,30 | 28,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 20,00 | 8,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 20,00 | 0,51 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 22,00 | 0,24 |
| | 2952270003205 | Masina de tatai piatra universalala | h-ut | 0,0730 | 25,00 | 1,82 |
| 70 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-50mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | | | 211,363 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 30,00 | 42,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 30,00 | 8,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|---------|
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,50 | 22,22 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 5,50 | 22,22 |
| | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celuar, 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 85,00 | 91,86 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,66 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu 1 = 3m | m | 0,0000 | 12,00 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,85 | 5,15 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 30,00 | 0,69 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 25,00 | 0,45 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 21,071 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,30 | 4,54 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 72 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | | | 17,130 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,60 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 32,00 | 13,28 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 73 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") | m2 | | | 85,110 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 30,00 | 36,60 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 21,00 | 48,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | | 14. Capitolul 13. Lucreri diverse Capitolul 13.1. Desfasurarea aceselor (CBA-5) | | | | |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin (2cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 101,556 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0330 | 1 500,00 | 49,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,60 | 20,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| 75 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора отнимать) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | | | 33,905 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 30,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 30,00 | 1,20 |
| | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0055 | 1 500,00 | 16,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,60 | 6,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 220,00 | 3,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 22,00 | 0,07 |
| 76 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitourul de cauciuc (cosoroaba) cu presarea stratului de sus cu nisiop granulat (2str.) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыши или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) | m2 | | | 24,594 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 12,00 | 20,40 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 0,08 | 0,03 |
| | 2052152959010 | Lemn de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 500,00 | 0,90 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,20 | 1,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 53,00 | 0,69 |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 101,556 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0330 | 1 500,00 | 49,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,60 | 20,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| 78 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора отнимать) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | | | 33,905 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 30,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 30,00 | 1,20 |
| | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0055 | 1 500,00 | 16,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,60 | 6,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 220,00 | 3,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 22,00 | 0,07 |
| 79 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы | m2 | | | 233,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|----------|-----------|
| | | Hidrotex-A) | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 | 30,00 | 49,92 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 | 30,00 | 12,48 |
| | 2112227324783 | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A" | kg | 1,6400 | 100,00 | 164,00 |
| | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | 2940420007687 | Masina portabila de tataj cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 80 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) | m3 | | | 2 359,294 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 | 30,00 | 134,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 | 30,00 | 27,60 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 | 4,50 | 1 773,00 |
| | 26631021000015 | Beton M150 | m3 | 0,2400 | 1 400,00 | 336,00 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 400,00 | 1,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 15,00 | 6,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 200,00 | 80,00 |
| 81 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | | | 110,760 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 30,00 | 42,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 30,00 | 9,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,60 | 16,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,11 |
| | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0240 | 1 500,00 | 36,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 22,00 | 0,18 |
| 82 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc , aplicat cu peria (2str.) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) | m2 | | | 25,192 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 30,00 | 1,80 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 12,00 | 20,40 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 0,08 | 0,03 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 500,00 | 0,90 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tarì L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,20 | 1,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 53,00 | 0,69 |
| 83 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | | | 110,760 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 30,00 | 42,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 30,00 | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|----------|-----------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,60 | 16,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,11 |
| | 2663102100002 | Beton M200 | m3 | 0,0240 | 1 500,00 | 36,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 22,00 | 0,18 |
| 84 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-A) | m2 | | | 233,900 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 | 30,00 | 49,92 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 | 30,00 | 12,48 |
| | 2112227324783 | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A" | kg | 1,6400 | 100,00 | 164,00 |
| | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | 2940420007687 | Masina portabila de tatai cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | | 15. Capitolul 13.2. Cerldac si pandus | | | | |
| 85 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m2 | | | 1 940,100 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 30,00 | 204,30 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 320,00 | 1 632,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 45,00 | 96,30 |
| 86 | CA03F | Beton simplu turnat in cerdac M100 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 606,762 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 30,00 | 103,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 30,00 | 12,00 |
| | 2663102100001 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 350,00 | 1 404,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,00 | 10,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 101,547 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2663102100002 | Beton M200 | m3 | 0,0330 | 1 500,00 | 49,49 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,60 | 20,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| 88 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materialele marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 249,912 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 30,00 | 87,00 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 120,00 | 123,62 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 6,30 | 28,00 |
| | 2430226100001 | Fuga | kg | 0,4300 | 20,00 | 8,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 20,00 | 0,51 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 22,00 | 0,24 |
| | 2952270003205 | Masina de tatai piatra universală | h-ut | 0,0730 | 25,00 | 1,83 |
| | | 16. Capitolul 13.3. Pereu | | | | |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из буга) | m3 | | | 462,200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 30,00 | 29,70 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 320,00 | 368,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|------|--------|----------|-----------|
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,00 |
| 90 | CA03F | Beton M100 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 606,725 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 30,00 | 103,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 30,00 | 12,00 |
| | 26631021000001 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 350,00 | 1 404,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,00 | 10,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 91 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см) | m2 | | | 97,340 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 | 30,00 | 8,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 30,00 | 1,80 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 | 1 200,00 | 86,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| | 17. Capitolul 13.4. Capac din fonta | | | | | |
| 92 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300 | buc | | | 1 067,447 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 30,00 | 21,00 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 030,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 | 1,60 | 10,66 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 220,00 | 5,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,11 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.