

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Amenajarea ograzii cu pavaj Alexandru cel Bun 128. Pavaj 60 m2

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.5.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	3,0000
2	Tsl50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km. (Asfalt uzat)	t	6,9000
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor.	m3	4,3200
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (bordura 1000x200x80)	m	96,0000
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,6000
6	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla)	m2	60,0000
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj vibropresat tip caramida 20x10cm, cu grosimea 60mm, SUR)	m2	60,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.