

**Amenajarea cailor pietonale str.
Bd. Republicii (Doinelor -
Rumeantev) mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 498 594,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj prosp. Republicii (Doinelor - Rumeantev)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	195,0000	17,63	3 438,24
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,2200	1 560,00	1 903,20
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	158,0000	12,28	1 940,24
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,2200	215,61	263,05
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	48,7500	28,65	1 396,79

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,0000	751,85	9 022,19
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,055m3/mDeexclus ciment, nisip, apa	m	195,0000	332,43	64 823,65
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31,Imm h= 10mm	m3	56,7500	751,85	42 667,44
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.De format resurs din beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus apa, nisip, ciment.	m	195,0000	214,24	41 777,77
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	567,5000	280,48	159 173,08
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	195,0000	63,64	12 410,58
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,0190	14 532,11	276,11

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	19,5000	378,05	7 371,89
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0190	14 532,11	276,11
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	19,5000	255,53	4 982,86
		<i>Total</i>	Lei			351 723,20
		Total Pavaj prosp. Republicii (Doinelor - Rumeantev) Inklusiv salariu				351 723,20 44 318,65

		Total	Lei	351 723,20
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	10 636,48
		TOTAL		362 359,68
		Cheltuieli de transport	5 %	14 506,98
		Cheltuieli de regie	5 %	18 843,33
		Beneficiu de deviz	5 %	19 785,50
		TOTAL		415 495,49
		TVA	20 %	83 099,10
		Total deviz: Inklusiv salariu		498 594,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea cailor pietonale str.
Bd. Republicii (Doinelor -
Rumeantev) mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 498 594,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	56,5500	63,10	3 568,30
2.	7129020012800	Pavator	h-om	450,1635	63,10	28 405,32
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,4600	63,10	344,52
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	208,8285	55,10	11 506,46
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,9665	55,10	494,05
		Total manopera				44 318,65

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,7495	2 500,00	6 873,75
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,8330	2 500,00	4 582,50
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0024	550,00	1,32
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1170	2 500,00	292,50
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	79,0625	550,00	43 484,38
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,8375	300,00	851,25
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,5650	300,00	6 469,50
8.	23203226000401	Bitum	t	0,0392	14 000,00	548,80
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	908,0000	3,00	2 724,00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 491,0000	3,00	22 473,00
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=40mm	m2	576,0125	180,00	103 682,25
12.	2663102100001	Beton clasa. C12/15	m3	20,0850	2 100,00	42 178,50
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	195,9750	180,00	35 275,50
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	195,9750	95,00	18 617,62
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6825	150,00	102,38
16.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,3120	30,00	9,36
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2145	30,00	6,43
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,3500	150,00	1 702,50

19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,8000	18,00	140,40
20.	4100126202818	Apa	m3	6,8750	18,00	123,75
Total materiale de construcții						290 139,69

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,8750	100,00	2 887,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,4375	100,00	1 443,75
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0114	300,00	3,42
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5460	450,00	245,69
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1720	600,00	1 903,20
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4026	600,00	241,56
7.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	57,3300	150,00	8 599,50
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,8506	400,00	1 940,24
Total utilaje de construcții						17 264,86

Total	Lei	351 723,20
Asigurarea sociala si medicala	24 %	10 636,48
TOTAL		362 359,68
Cheltuieli de transport	5 %	14 506,98
Cheltuieli de regie	5 %	18 843,33
Beneficiu de deviz	5 %	19 785,50
TOTAL		415 495,49
TVA	20 %	83 099,10

Total deviz:

498 594,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea cailor pietonale str. Bd. Republicii (Doinelor - Rumeantev) mun. Cahul **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj prosp. Republicii (Doinelor - Rumeantev)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			17,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,10	17,63
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 560,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	600,00	1 560,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			215,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	55,10	16,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	550,00	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,00	198,00
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			28,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,10	28,65
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			751,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,10	54,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,055m3/mDeexclus ciment, nisip, apa	m			332,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,10	8,26
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	63,10	27,76
	2663102100001	Beton clasa. C12/15	m3	0,0550	2 100,00	115,50
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	180,00	180,90
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31,Imm h= 10mm	m3			751,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,10	54,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.De format resurs din beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus apa, nisip, ciment.	m			214,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,10	6,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	63,10	11,36
	2663102100001	Beton clasa. C12/15	m3	0,0480	2 100,00	100,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	1,0050	95,00	95,47
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			280,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	63,10	36,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,10	0,87
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=40mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			63,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	63,10	18,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 532,11
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 442,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2			378,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	63,10	10,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 500,00	352,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 500,00	7,50
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 532,11
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 442,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			255,53

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	63,10	7,57
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 500,00	235,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 500,00	7,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	5,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.