

**Lucrari de reparatie capitala a  
constructiilor speciale (gard) a  
Depozitului principal (  
restabilirea unui sector de  
imprejmuire (gard) al terenului  
cu nr. cad. 0100302.313 (adiacent  
terenului cu nr. cad.0100302.550)  
amplasat în str. Uzinelor, nr.6  
mun. Chisinau)**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Gard**

**Valoarea de deviz 818 749,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                     |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                  |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCS11E                        | Demolarea ingradii din sirma<br>ghimpata galvanizata, inclusiv<br>suporturile din metal (excludere<br>materiale) Kman=0,4                                                           | m      | 60,00                                          | 19,12<br>18,67                           | 1 147,43<br>1 120,43   |
| 2         | RpCF10C                        | Demolarea zidariilor din piatra<br>bruta, bolovani de riu sau<br>moloane prelucrate, zidite cu<br>mortar de ciment-var cu mijloace<br>mecanice pina la 1 mc la un<br>punct de lucru | m3     | 79,80                                          | 256,79<br>195,81                         | 20 491,78<br>15 625,79 |
| 3         | RpCG29E<br>1                   | Demolarea cu mijloace mecanice<br>a peretilor de zidarie din<br>demolarea zidariei refractare,<br>pentru demontarea cu mijloace<br>mecanice                                         | m3     | 18,80                                          | 286,83<br>226,94                         | 5 392,37<br>4 266,48   |
| 4         | TsC35C11                       | Excavat transport cu incarcator<br>frontal , la distante de incarcare                                                                                                               | 100 m3 | 0,986                                          | 3 016,73<br>0,00                         | 2 974,50<br>0,00       |

| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------------|
|                         |          | in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m                                                           |        |        |                  |                      |
| 5                       | TsI50B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                 | t      | 197,20 | 123,85<br>0,00   | 24 422,40<br>0,00    |
| 6                       | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                       | 100 m3 | 0,986  | 226,76<br>25,65  | 223,59<br>25,29      |
| <b>Total Demolari</b>   |          |                                                                                                                                                                                        |        |        |                  |                      |
|                         |          |                                                                                                                                                                                        |        |        |                  | <b>54 652,07</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |          |                                                                                                                                                                                        |        |        |                  |                      |
|                         |          |                                                                                                                                                                                        |        |        |                  | <b>21 037,99</b>     |
|                         |          | <b>2. Terasamente</b>                                                                                                                                                                  |        |        |                  |                      |
| 7                       | TsC02C1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                        | 100 m3 | 0,492  | 2 052,85<br>0,00 | 1 010,00<br>0,00     |
| 8                       | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                | t      | 83,64  | 29,72<br>0,00    | 2 485,60<br>0,00     |
| 9                       | TsC51A   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                        | 100 m3 | 0,492  | 166,12<br>19,78  | 81,73<br>9,73        |
| 10                      | TsC02B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 1,406  | 2 524,89<br>0,00 | 3 550,00<br>0,00     |
| 11                      | RpCA02A  | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime                                                                             | m3     | 8,60   | 471,45<br>460,36 | 4 054,50<br>3 959,13 |
| 12                      | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                      | 100 m3 | 1,406  | 489,69<br>0,00   | 688,50<br>0,00       |

| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                                     | 7                                         |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 13                       | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                       | 100 m3 | 1,406  | <div>3 169,64</div> <div>571,85</div> | <div>4 456,52</div> <div>804,02</div>     |
| <b>Total Terasamente</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                       | <b>16 326,85</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                       | <b>4 772,88</b>                           |
|                          |         | <b>3. Perete de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                       |        |        |                                       |                                           |
| 14                       | CB01B   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                            | m2     | 11,60  | <div>229,77</div> <div>129,68</div>   | <div>2 665,31</div> <div>1 504,29</div>   |
| 15                       | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                             | m3     | 8,50   | <div>1 721,44</div> <div>291,86</div> | <div>14 632,24</div> <div>2 480,78</div>  |
| 16                       | CB03B   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                               | m2     | 169,20 | <div>124,69</div> <div>61,60</div>    | <div>21 096,95</div> <div>10 422,38</div> |
| 17                       | RpCC02D | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in cofraj din PFL dur de 6 mm, in zone inchise (cofraj pierdut)  | m2     | 84,10  | <div>183,53</div> <div>108,93</div>   | <div>15 434,88</div> <div>9 161,24</div>  |
| 18                       | CB11A   | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc    | 116,00 | <div>48,55</div> <div>29,18</div>     | <div>5 631,65</div> <div>3 384,65</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6                  | 7                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-------------------------|
| 19 | CC01F1 | Armături din oțel beton B 500B d12 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                         | kg | 955,31   | 16,84<br>3,70      | 16 087,92<br>3 531,19   |
| 20 | CC01F1 | Armături din oțel beton B 500B d16 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                         | kg | 974,27   | 16,84<br>3,70      | 16 406,58<br>3 600,56   |
| 21 | CC02I2 | Armături din oțel beton B 500B d8 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 540,70   | 20,06<br>6,81      | 10 849,00<br>3 680,97   |
| 22 | CC02I  | Armături din oțel beton A240 d6 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante   | kg | 34,47    | 24,82<br>6,41      | 855,62<br>221,10        |
| 23 | CC02J2 | Armături din oțel beton B500 d16 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                         | kg | 4 751,62 | 17,84<br>4,08      | 84 775,98<br>19 409,85  |
| 24 | CC03A1 | Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Plasa Vr. d5 pas 200x200)                                                                                                          | kg | 158,40   | 25,87<br>3,24      | 4 097,08<br>513,54      |
| 25 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota                                                                                                                                               | m3 | 76,80    | 2 142,10<br>285,30 | 164 513,27<br>21 910,73 |

| 1                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|                                |         | zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20                                                                                                              |    |       |                    |                       |
| 26                             | CF17D   | Diverse lucrari - Penetron ADMIX                                                                                                                                                                                                                | kg | 76,80 | 144,80<br>4,54     | 11 120,59<br>348,84   |
| 27                             | IzF01E  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Mastica bituminoasa , intr-un strat 0,8 kg/m2 | m2 | 92,80 | 57,48<br>23,99     | 5 334,36<br>2 226,61  |
| 28                             | AcF03C  | Umpluturi in santuri ca strat de protectie, executate cu piatra sparta (zona din ograda)                                                                                                                                                        | m3 | 3,48  | 568,25<br>75,83    | 1 977,50<br>263,90    |
| 29                             | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (zona din ograda)                                                                                    | m3 | 2,32  | 2 262,53<br>677,47 | 5 249,06<br>1 571,72  |
| 30                             | CB05B2  | Strat de inchidere a rostului de dilatare dintre tronsoane realizat din polistiren extrudat de 20 mm grosime lipit cu mastic de bitum                                                                                                           | m2 | 4,24  | 163,46<br>19,42    | 693,08<br>82,35       |
| <b>Total Perete de sprijin</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                    | <b>381 421,07</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                    | <b>84 314,70</b>      |
|                                |         | <b>4. Zidarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                    |                       |
| 31                             | CD55E   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) calitatea 1 la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita                                                                                                                                       | m3 | 19,40 | 1 985,30<br>429,25 | 38 514,89<br>8 327,40 |
| <b>Total Zidarie</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                    | <b>38 514,89</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                    | <b>8 327,40</b>       |
|                                |         | <b>5. Ingradire</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                    |                       |

| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                  | 7                    |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------|
| 32                      | CL18A        | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton                                                                                         | kg     | 90,50  | 44,60<br>13,63     | 4 036,09<br>1 233,25 |
| 33                      | IzD11B       | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, susținere, tiranți, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc | t      | 0,091  | 1 273,41<br>420,44 | 115,88<br>38,26      |
| 34                      | RpCK33C<br>1 | Turnarea comei din mortar deasupra la zidărie de 20 cm lățime, turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de încadrare în perete, în camere mai mici de 16 mp                                          | m      | 58,00  | 73,48<br>60,95     | 4 262,00<br>3 535,07 |
| 35                      | CO05B2       | Împrejmuiri din sîrmă ghimpată                                                                                                                                                                                                                       | m      | 290,00 | 6,65<br>3,24       | 1 929,80<br>940,18   |
| <b>Total Ingradire</b>  |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                    |                      |
|                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                    | <b>10 343,77</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                    | <b>5 746,76</b>      |
|                         |              | <b>6. Elemente de consolidare a gardului - 10 buc</b>                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                      |
| 36                      | TsC60B       | Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "cu o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m³ la obiectele de reparație, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2                                                                    | 100 m³ | 0,666  | 7 881,68<br>184,98 | 5 249,20<br>123,20   |
| 37                      | CB01B        | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                               | m²     | 4,60   | 218,59<br>129,68   | 1 005,52<br>596,53   |
| 38                      | CA02C        | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală                                                                                                                                                | m³     | 2,20   | 1 722,96<br>291,78 | 3 790,52<br>641,91   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                                     | 7                                        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |              | de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                                       |                                          |
| 39 | RpCC01A      | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime                                        | m2     | 57,20    | <div>129,72</div> <div>73,91</div>    | <div>7 420,22</div> <div>4 227,57</div>  |
| 40 | CC01C        | Armaturi din otel beton A240 d=6 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                      | kg     | 12,00    | <div>23,43</div> <div>5,13</div>      | <div>281,20</div> <div>61,60</div>       |
| 41 | CC01D        | Armaturi din otel beton B 500B d=12 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                     | kg     | 1 088,70 | <div>16,97</div> <div>3,83</div>      | <div>18 474,92</div> <div>4 164,67</div> |
| 42 | RpCB02E<br>1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri C16/20 | m3     | 15,40    | <div>2 153,34</div> <div>346,89</div> | <div>33 161,37</div> <div>5 342,16</div> |
| 43 | CF17D        | Diverse lucrari - Penetron ADMIX                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,54     | <div>144,81</div> <div>4,63</div>     | <div>223,01</div> <div>7,13</div>        |
| 44 | TsD02A1      | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,666    | <div>493,24</div> <div>0,00</div>     | <div>328,50</div> <div>0,00</div>        |
| 45 | TsD05A       | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,666    | <div>3 169,08</div> <div>571,49</div> | <div>2 110,61</div> <div>380,61</div>    |

| 1                                                        | 2                          | 3                                                                                                                              | 4 | 5 | 6 | 7                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|
|                                                          |                            | straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |   |   |   |                  |
| <b>Total Elemente de consolidare a gardului - 10 buc</b> |                            |                                                                                                                                |   |   |   | <b>72 045,07</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                                  |                            |                                                                                                                                |   |   |   | <b>15 545,38</b> |
|                                                          | Cheltuieli directe         | lei                                                                                                                            |   |   |   | 573 303,72       |
|                                                          | Fondul social              | 24,00 %                                                                                                                        |   |   |   | 33 538,83        |
|                                                          | Transportarea materialelor | 5,00 %                                                                                                                         |   |   |   | 17 966,32        |
|                                                          | Total                      | 100,00 +                                                                                                                       |   |   |   | 624 808,87       |
|                                                          | Cheltuieli de regie        | 5,00 %                                                                                                                         |   |   |   | 31 240,44        |
|                                                          | Total                      | 100,00 +                                                                                                                       |   |   |   | 656 049,31       |
|                                                          | Beneficiu de deviz         | 4,00 %                                                                                                                         |   |   |   | 26 241,97        |
|                                                          | Total                      | 100,00 +                                                                                                                       |   |   |   | 682 291,28       |
|                                                          | TVA                        | 20,00 %                                                                                                                        |   |   |   | 136 458,26       |

**Total deviz:** **818 749,54**  
**Incluziv salariu** **139 745,11**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)