

**Lucrari de reparatie a
drumurilor din s. Suruceni, r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

lot 3.

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imbracamintea rutiera		
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (435mx3,5m)	m2	1 522,5000
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 522,5000
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	15,2250
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=20cm	m3	304,5000
		Capitolul 2. Teava TH 0,80 (L=15m)		
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3600
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	22,0000
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,0000
8	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,6000
9	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,7000

1	2	3	4	5
10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	14,5000
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,0700
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,9800
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	45,8500
14	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,1810
15	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale	m3	0,8500
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	5,7000
17	PK12A	Guri de scurgere, din fonta pentru poduri	kg	1 610,0000

Proiectant

Investitor

primăria

Sereeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

