

Lucrari de reparatie capitala **(lucrari de reparatie capitala** **interioare)-etapa a 2-a**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 061 060,65 lei

Intocmit in prețuri curente 24.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cam1 1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	14,34 14,34	74,55 74,55
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,24 10,22	610,21 554,82
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	9,30 9,15	731,17 719,38
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	9,14 9,14	27,43 27,43
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,49 2,49	9,97 9,97
6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	19,42 18,43	1 054,66 1 000,91
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	51,17 51,09	1 483,38 1 481,04
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	4,670	10,55	49,26

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			10,25	47,85
9	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,03 54,03	54,03 54,03
10	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	76,89 76,89	76,89 76,89
11	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	36,57 36,57	36,57 36,57
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 208,12 4 083,44
		1.2. Tavan				
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	115,53 60,99	2 233,13 1 178,86
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	4,21 0,96	162,66 37,04
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	52,23 38,96	1 009,53 753,01
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	23,56 19,55	455,44 377,81
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	31,62 17,56	611,27 339,45
17	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	307,00 11,64	920,99 34,91
18	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,000	25,13 6,23	75,40 18,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 468,42 2 739,78
		1.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	115,53 60,99	6 273,08 3 311,56
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,21 0,96	456,92 104,03
21	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	22,98 9,45	804,41 330,69
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	52,23 38,95	2 835,84 2 115,23
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	23,56 19,55	1 279,40 1 061,35
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	31,62 17,56	1 717,15 953,59
25	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 871,00 1 856,67	56,13 55,70
26	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm2	m	100,000	8,10 0,00	810,00 0,00
27	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	452,75 168,73	2 716,52 1 012,40
28	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	45,60 12,88	273,58 77,30
29	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial	m2	24,320	267,80 106,97	6 512,87 2 601,40

1	2	3	4	5	6	7
		vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
30	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 376,33 66,01	4 624,47 221,81
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 268,88 29,10	2 055,59 47,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 415,96 11 892,20
		1.4. Podea				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	17,26 8,07	333,73 156,03
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	115,74 8,50	2 237,19 164,37
34	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de	m2	4,670	267,86 106,96	1 250,90 499,51

1	2	3	4	5	6	7
		cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	105,07 9,22	490,66 43,07
36	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	46,63 30,45	853,42 557,20
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	197,47 46,58	2 863,34 675,42
38	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,600	33,83 21,58	764,45 487,79
		Total Podea Inclusiv salariu				8 793,69 2 583,39
		1.5. Sanitar				
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	34,48 10,39	51,72 15,59
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	88,22 13,30	88,22 13,30
41	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	7,000	80,92 7,48	566,44 52,37

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф20)				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,000	107,98 26,18	863,87 209,46
43	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	1 623,11 174,55	1 623,11 174,55
44	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	712,87 76,89	712,87 76,89
45	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,000	111,90 34,49	111,90 34,49
46	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	104,55 34,49	104,55 34,49
47	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 402,76 76,89	3 402,76 76,89
		Total Sanitar Inclusiv salariu				7 525,44 688,03
		Total Cam1 Inclusiv salariu				56 411,63 21 986,84
		2. Cantina				
48	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	54,000	32,09 32,09	1 732,69 1 732,69
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	54,000	197,47	10 663,54

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			46,58	2 515,34
50	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	53,600	33,82 21,58	1 812,84 1 156,87
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,000	4,21 0,96	1 186,49 270,13
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,000	52,23 38,95	14 727,62 10 985,20
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,000	31,62 17,56	8 917,83 4 952,34
		Total Cantina Inclusiv salariu				39 041,01 21 612,57
		3. Cam2				
		3.1. Demolari				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	14,34 14,34	74,55 74,55
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,24 10,22	610,21 554,82
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	9,30 9,15	731,17 719,38
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	9,14 9,14	27,43 27,43
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,49 2,49	9,97 9,97
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	54,300	19,42	1 054,66

1	2	3	4	5	6	7
		parchet de stejar sau fag			18,43	1 000,91
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	51,17 51,09	1 483,38 1 481,04
61	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	10,55 10,25	49,26 47,85
62	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,03 54,03	54,03 54,03
63	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	76,89 76,89	76,89 76,89
64	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	36,57 36,57	36,57 36,57
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 208,12 4 083,44
		3.2. Tavan				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	115,53 60,99	2 233,13 1 178,86
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	4,21 0,96	162,66 37,04
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	52,23 38,96	1 009,53 753,01
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	23,56 19,55	455,44 377,81
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	31,62 17,56	611,27 339,45
70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	307,00 11,64	920,99 34,91
71	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,000	25,13 6,23	75,40 18,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 468,42 2 739,78
		3.3. Pereti				
72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	115,53 60,99	6 273,08 3 311,56
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,21 0,96	456,92 104,03
74	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	22,98 9,45	804,41 330,69
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	52,23 38,95	2 835,84 2 115,23
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	23,56 19,55	1 279,40 1 061,35
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	31,62 17,56	1 717,15 953,59
78	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 871,00 1 856,67	56,13 55,70
79	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm2	m	100,000	8,10 0,00	810,00 0,00
80	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	452,75 168,73	2 716,52 1 012,40
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	6,000	45,60 12,88	273,58 77,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
82	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	267,80 106,97	6 512,87 2 601,40
83	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 376,33 66,01	4 624,47 221,81
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 268,88 29,10	2 055,59 47,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 415,96 11 892,20
		3.4. Podea				
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	17,26 8,07	333,73 156,03
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	115,74 8,50	2 237,19 164,37
87	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma,	m2	4,670	267,86 106,96	1 250,90 499,51

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
88	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	$\frac{105,07}{9,22}$	$\frac{490,66}{43,07}$
89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	$\frac{46,63}{30,45}$	$\frac{853,42}{557,20}$
90	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	$\frac{197,47}{46,58}$	$\frac{2\ 863,34}{675,42}$
91	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,600	$\frac{33,83}{21,58}$	$\frac{764,45}{487,79}$
		Total Podea Inclusiv salariu				8 793,69 2 583,39
		3.5. Sanitar				
92	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	$\frac{34,48}{10,39}$	$\frac{51,72}{15,59}$
93	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	1,000	$\frac{88,22}{13,30}$	$\frac{88,22}{13,30}$

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm ppr REHAU				
94	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф20)	buc	7,000	80,92 7,48	566,44 52,37
95	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Трубы из сшитого П/ЭТИЛ REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,000	107,98 26,18	863,87 209,46
96	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	1 623,11 174,55	1 623,11 174,55
97	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	712,87 76,89	712,87 76,89
98	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,000	111,90 34,49	111,90 34,49
99	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	104,55 34,49	104,55 34,49
100	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 402,76 76,89	3 402,76 76,89
		Total Sanitar Inclusiv salariu				7 525,44 688,03
		Total Cam2 Inclusiv salariu				56 411,63 21 986,84
		4. Bir114				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Demolari				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,200	14,34 14,34	45,88 45,88
102	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	63,420	11,24 10,22	712,68 647,99
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,420	9,30 9,15	589,81 580,30
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	9,14 9,14	36,57 36,57
105	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,49 2,49	19,95 19,95
106	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	19,42 18,43	1 054,66 1 000,91
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,650	51,17 51,09	289,10 288,64
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,650	10,55 10,25	59,60 57,90
109	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	36,57 36,57	36,57 36,57
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 844,82 2 714,71
		4.2. Tavan				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,230	208,56 79,28	4 427,79 1 683,22
111	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	307,00 11,64	1 227,99 46,55
112	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	16,000	25,13 6,23	402,14 99,74
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 057,92 1 829,51
		4.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,420	4,21 0,96	266,85 60,76
114	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	22,98 9,45	735,47 302,35
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,420	52,23 38,95	3 312,13 2 470,49
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,420	23,56 19,55	1 494,29 1 239,61
117	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	63,420	71,63 20,75	4 542,68 1 316,25
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 871,00 1 856,67	56,13 55,70
119	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm2	m	35,000	8,10 0,00	283,50 0,00
120	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	452,75 168,73	2 716,52 1 012,40
121	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	45,60 12,88	45,60 12,88
122	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante	m2	9,160	267,81 106,97	2 453,12 979,81

1	2	3	4	5	6	7
		umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
123	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 376,33 66,01	4 624,47 221,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 530,76 7 672,06
		4.4. Podea				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,650	17,27 8,07	97,56 45,61
125	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,650	115,74 8,50	653,92 48,04
126	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	7,650	267,80 106,96	2 048,70 818,27
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,500	46,63 30,45	582,91 380,60
		Total Podea Inclusiv salariu				3 383,09 1 292,52
		4.5. Sanitar				
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	2,000	80,92	161,84

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф20)			7,48	14,96
129	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	712,87 76,89	712,87 76,89
130	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	104,55 34,49	104,55 34,49
		Total Sanitar Inclusiv salariu				979,26 126,34
		Total Bir114 Inclusiv salariu				33 795,85 13 635,14
		5. Cam3				
		5.1. Demolari				
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	14,34 14,34	74,55 74,55
132	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,24 10,22	610,21 554,82
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	9,30 9,15	731,17 719,38
134	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	9,14 9,14	27,43 27,43
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,49 2,49	9,97 9,97
136	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	19,42 18,43	1 054,66 1 000,91
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	51,17 51,09	1 483,38 1 481,04
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	4,670	10,55	49,26

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			10,25	47,85
139	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,03 54,03	54,03 54,03
140	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	76,89 76,89	76,89 76,89
141	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	36,57 36,57	36,57 36,57
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 208,12 4 083,44
		5.2. Tavan				
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	115,53 60,99	2 233,13 1 178,86
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	4,21 0,96	162,66 37,04
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	52,23 38,96	1 009,53 753,01
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	23,56 19,55	455,44 377,81
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	31,62 17,56	611,27 339,45
147	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	307,00 11,64	920,99 34,91
148	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,000	25,13 6,23	75,40 18,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 468,42 2 739,78
		5.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
149	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	115,53 60,99	6 273,08 3 311,56
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,21 0,96	456,92 104,03
151	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	22,98 9,45	804,41 330,69
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	52,23 38,95	2 835,84 2 115,23
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	23,56 19,55	1 279,40 1 061,35
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	31,62 17,56	1 717,15 953,59
155	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 871,00 1 856,67	56,13 55,70
156	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm2	m	100,000	8,10 0,00	810,00 0,00
157	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	452,75 168,73	2 716,52 1 012,40
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	45,60 12,88	273,58 77,30
159	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial	m2	24,320	267,80 106,97	6 512,87 2 601,40

1	2	3	4	5	6	7
		vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
160	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 376,33 66,01	4 624,47 221,81
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 268,88 29,10	2 055,59 47,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 415,96 11 892,20
		5.4. Podea				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	17,26 8,07	333,73 156,03
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	115,74 8,50	2 237,19 164,37
164	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de	m2	4,670	267,86 106,96	1 250,90 499,51

1	2	3	4	5	6	7
		cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
165	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	105,07 9,22	490,66 43,07
166	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	46,63 30,45	853,42 557,20
167	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	197,47 46,58	2 863,34 675,42
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,600	33,83 21,58	764,45 487,79
		Total Podea Inclusiv salariu				8 793,69 2 583,39
		5.5. Sanitar				
169	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	34,48 10,39	51,72 15,59
170	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	88,22 13,30	88,22 13,30
171	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	7,000	80,92 7,48	566,44 52,37

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф20)				
172	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,000	107,98 26,18	863,87 209,46
173	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	1 623,11 174,55	1 623,11 174,55
174	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	712,87 76,89	712,87 76,89
175	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,000	111,90 34,49	111,90 34,49
176	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	104,55 34,49	104,55 34,49
177	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 402,76 76,89	3 402,76 76,89
		Total Sanitar Inclusiv salariu				7 525,44 688,03
		Total Cam3 Inclusiv salariu				56 411,63 21 986,84
		6. Cam4				
		6.1. Demolari				
178	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	14,34 14,34	74,55 74,55

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,24 10,22	610,21 554,82
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	9,30 9,15	731,17 719,38
181	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	9,14 9,14	27,43 27,43
182	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,49 2,49	9,97 9,97
183	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	19,42 18,43	1 054,66 1 000,91
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	51,17 51,09	1 483,38 1 481,04
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	10,55 10,25	49,26 47,85
186	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,03 54,03	54,03 54,03
187	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	76,89 76,89	76,89 76,89
188	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	36,57 36,57	36,57 36,57
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 208,12 4 083,44
		6.2. Tavan				
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	115,53 60,99	2 233,13 1 178,86
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	4,21 0,96	162,66 37,04
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	52,23 38,96	1 009,53 753,01

1	2	3	4	5	6	7
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	23,56 19,55	455,44 377,81
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	31,62 17,56	611,27 339,45
194	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	307,00 11,64	920,99 34,91
195	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,000	25,13 6,23	75,40 18,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 468,42 2 739,78
		6.3. Pereti				
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	115,53 60,99	6 273,08 3 311,56
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,21 0,96	456,92 104,03
198	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	22,98 9,45	804,41 330,69
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	52,23 38,95	2 835,84 2 115,23
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	23,56 19,55	1 279,40 1 061,35
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	31,62 17,56	1 717,15 953,59
202	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip	100 buc	0,030	1 871,00	56,13

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, la instalatie inchisa			1 856,67	55,70
203	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm2	m	100,000	8,10 0,00	810,00 0,00
204	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	452,75 168,73	2 716,52 1 012,40
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	45,60 12,88	273,58 77,30
206	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	267,80 106,97	6 512,87 2 601,40
207	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 376,33 66,01	4 624,47 221,81
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 268,88 29,10	2 055,59 47,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 415,96 11 892,20
		6.4. Podea				
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	17,26 8,07	333,73 156,03
210	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	115,74 8,50	2 237,19 164,37
211	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4,670	267,86 106,96	1 250,90 499,51
212	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	105,07 9,22	490,66 43,07
213	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	46,63 30,45	853,42 557,20
214	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	197,47 46,58	2 863,34 675,42
215	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal	m	22,600	33,83	764,45

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			21,58	487,79
		Total Podea Inclusiv salariu				8 793,69 2 583,39
		6.5. Sanitar				
216	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	34,48 10,39	51,72 15,59
217	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	88,22 13,30	88,22 13,30
218	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф20)	buc	7,000	80,92 7,48	566,44 52,37
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,000	107,98 26,18	863,87 209,46
220	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	1 623,11 174,55	1 623,11 174,55
221	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам.co	buc	1,000	712,87 76,89	712,87 76,89

1	2	3	4	5	6	7
		смесителем и бутылочным сифоном)				
222	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,000	111,90 34,49	111,90 34,49
223	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	104,55 34,49	104,55 34,49
224	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 402,76 76,89	3 402,76 76,89
		Total Sanitar Inclusiv salariu				7 525,44 688,03
		Total Cam4 Inclusiv salariu				56 411,63 21 986,84
		7. Cam5				
		7.1. Demolari				
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	14,34 14,34	91,75 91,75
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	11,24 10,22	1 308,06 1 189,33
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	9,30 9,15	1 283,44 1 262,74
228	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	9,14 9,14	54,86 54,86
229	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	2,49 2,49	29,92 29,92
230	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	19,42 18,43	602,11 571,42
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	51,17 51,09	1 271,03 1 269,02
232	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	10,54 10,24	34,15 33,18
233	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,03 54,03	54,03 54,03
234	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet	buc	1,000	76,89	76,89

1	2	3	4	5	6	7
		turcesc din fonta, complet echipat			76,89	76,89
235	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	36,57 36,57	36,57 36,57
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 842,81 4 669,71
		7.2. Tavan				
236	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	115,53 60,99	3 955,62 2 088,16
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,21 0,96	144,05 32,79
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	52,23 38,95	1 788,21 1 333,81
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	23,56 19,55	806,76 669,26
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	31,62 17,56	1 082,80 601,31
241	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	307,00 11,64	1 841,98 69,82
242	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,000	25,13 6,23	150,80 37,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 770,22 4 832,55
		7.3. Pereti				
243	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	115,53 60,99	15 942,59 8 416,11

1	2	3	4	5	6	7
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	4,21 0,96	580,62 132,19
245	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	22,98 9,45	965,30 396,83
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	52,23 38,95	7 207,13 5 375,73
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	23,56 19,55	2 742,57 2 275,16
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	31,62 17,56	3 680,98 2 044,16
249	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	1 871,83 1 856,67	224,62 222,80
250	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm2	m	120,000	8,10 0,00	972,00 0,00
251	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12,000	452,75 168,73	5 433,04 2 024,80
252	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	45,60 12,88	364,78 103,07
253	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60	m2	24,840	267,80 106,97	6 652,16 2 657,02

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
254	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	$\frac{1\,376,33}{66,02}$	$\frac{6\,606,37}{316,88}$
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	$\frac{1\,268,88}{29,10}$	$\frac{2\,055,59}{47,14}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 427,75 24 011,89
		7.4. Podea				
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	$\frac{17,27}{8,07}$	$\frac{591,19}{276,42}$
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	$\frac{115,74}{8,50}$	$\frac{3\,962,84}{291,16}$
258	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	$\frac{267,85}{106,97}$	$\frac{867,85}{346,57}$
259	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	3,240	$\frac{105,06}{9,22}$	$\frac{340,38}{29,87}$

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)				
260	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	46,63 30,45	578,18 377,55
261	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	31,000	197,47 46,58	6 121,72 1 443,99
262	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	33,82 21,58	811,73 518,01
		Total Podea Inclusiv salariu				13 273,89 3 283,57
		7.5. Sanitar				
263	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	34,48 10,39	51,72 15,59
264	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	88,22 13,30	88,22 13,30
265	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф20)	buc	7,000	80,92 7,48	566,44 52,37
266	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	8,000	107,98 26,18	863,87 209,46

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)				
267	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	1 623,11 174,55	1 623,11 174,55
268	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	712,87 76,89	712,87 76,89
269	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,000	111,90 34,49	111,90 34,49
270	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	104,55 34,49	104,55 34,49
271	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 402,76 76,89	3 402,76 76,89
		Total Sanitar Inclusiv salariu				7 525,44 688,03
		Total Cam5 Inclusiv salariu				88 840,11 37 485,75
		8. Cam6				
		8.1. Demolari				
272	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,680	11,24 10,22	490,87 446,32
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,680	9,30 9,15	406,26 399,70
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	9,14 9,14	18,29 18,29

1	2	3	4	5	6	7
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,49 2,49	7,48 7,48
276	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,400	19,42 18,43	279,68 265,43
277	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	10,54 10,24	151,78 147,46
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 354,36 1 284,68
		8.2. Tavan				
278	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,400	208,56 79,29	3 003,29 1 141,73
279	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	307,00 11,64	920,99 34,91
280	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	12,000	25,13 6,23	301,61 74,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 225,89 1 251,45
		8.3. Pereti				
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,680	4,21 0,96	183,77 41,83
282	CK18C	Montarea cornier	m	15,600	22,99 9,45	358,61 147,40
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	52,23 38,95	2 281,23 1 701,55
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,680	23,56 19,55	1 029,18 853,77
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	43,680	31,62 17,56	1 381,31 767,09

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
286	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 867,00 1 857,00	18,67 18,57
287	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm2	m	30,000	8,10 0,00	243,00 0,00
288	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3,000	452,75 168,73	1 358,26 506,20
289	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	45,60 12,88	45,60 12,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 899,63 4 049,29
		8.4. Podea				
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,400	17,27 8,07	248,62 116,24
291	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,400	115,74 8,50	1 666,62 122,47
292	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	14,400	267,78 106,97	3 855,99 1 540,31
293	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	12,200	46,63	568,89

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			30,45	371,46
		Total Podea Inclusiv salariu				6 340,12 2 150,48
		Total Cam6 Inclusiv salariu				18 820,00 8 735,90
		9. Cam7				
		9.1. Demolari				
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	14,34 14,34	91,75 91,75
295	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	11,24 10,22	1 308,06 1 189,33
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	9,30 9,15	1 283,44 1 262,74
297	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	9,14 9,14	54,86 54,86
298	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	2,49 2,49	29,92 29,92
299	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	19,42 18,43	602,11 571,42
300	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	51,17 51,09	1 271,03 1 269,02
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	10,54 10,24	34,15 33,18
302	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,03 54,03	54,03 54,03
303	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	76,89 76,89	76,89 76,89
304	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	36,57 36,57	36,57 36,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 842,81 4 669,71
		9.2. Tavan				
305	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	115,53 60,99	3 955,62 2 088,16
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,21 0,96	144,05 32,79
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	52,23 38,95	1 788,21 1 333,81
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	23,56 19,55	806,76 669,26
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	31,62 17,56	1 082,80 601,31
310	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	307,00 11,64	1 841,98 69,82
311	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,000	25,13 6,23	150,80 37,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 770,22 4 832,55
		9.3. Pereti				
312	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	115,53 60,99	15 942,59 8 416,11
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	4,21 0,96	580,62 132,19
314	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	22,98 9,45	965,30 396,83

1	2	3	4	5	6	7
315	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	52,23 38,95	7 207,13 5 375,73
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	23,56 19,55	2 742,57 2 275,16
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	31,62 17,56	3 680,98 2 044,16
318	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	1 871,83 1 856,67	224,62 222,80
319	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm2	m	120,000	8,10 0,00	972,00 0,00
320	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12,000	452,75 168,73	5 433,04 2 024,80
321	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	45,60 12,88	364,78 103,07
322	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,840	267,80 106,97	6 652,16 2 657,02

1	2	3	4	5	6	7
323	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	1 376,33 66,02	6 606,37 316,88
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 268,88 29,10	2 055,59 47,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 427,75 24 011,89
		9.4. Podea				
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	17,27 8,07	591,19 276,42
326	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	115,74 8,50	3 962,84 291,16
327	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	267,85 106,97	867,85 346,57
328	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de	m2	3,240	105,06 9,22	340,38 29,87

1	2	3	4	5	6	7
		bitum K=2, in 2 straturi)				
329	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	46,63 30,45	578,18 377,55
330	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,000	197,47 46,58	6 121,72 1 443,99
331	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	33,82 21,58	811,73 518,01
		Total Podea Inclusiv salariu				13 273,89 3 283,57
		9.5. Sanitar				
332	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	34,48 10,39	51,72 15,59
333	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	88,22 13,30	88,22 13,30
334	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф20)	buc	7,000	80,92 7,48	566,44 52,37
335	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Трубы из сшитого П/ЭТИЛ REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,000	107,98 26,18	863,87 209,46

1	2	3	4	5	6	7
336	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	1 623,11 174,55	1 623,11 174,55
337	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	712,87 76,89	712,87 76,89
338	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,000	111,90 34,49	111,90 34,49
339	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	104,55 34,49	104,55 34,49
340	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 402,76 76,89	3 402,76 76,89
		Total Sanitar Inclusiv salariu				7 525,44 688,03
		Total Cam7 Inclusiv salariu				88 840,11 37 485,75
		10. Coridor etaj				
341	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	114,600	32,09 32,09	3 677,16 3 677,16
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,730	4,21 0,96	1 130,65 257,42
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,000	52,23 38,95	4 543,63 3 389,05
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,000	31,62 17,56	2 751,25 1 527,85

1	2	3	4	5	6	7
345	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,000	208,56 79,29	6 048,28 2 299,31
346	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	307,00 11,64	1 841,98 69,82
347	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	24,000	25,13 6,23	603,22 149,62
348	CK18C	Montarea cornier	m	47,000	22,98 9,45	1 080,22 444,07
		Total Coridor etaj Inclusiv salariu				21 676,39 11 814,30
		11. Cam8				
		11.1. Demolari				
349	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	14,34 14,34	91,75 91,75
350	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	11,24 10,22	1 308,06 1 189,33
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	9,30 9,15	1 283,44 1 262,74
352	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	9,14 9,14	54,86 54,86
353	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	2,49 2,49	29,92 29,92
354	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	19,42 18,43	602,11 571,42
355	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	51,17 51,09	1 271,03 1 269,02
356	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	10,54 10,24	34,15 33,18
357	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,03 54,03	54,03 54,03
358	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet	buc	1,000	76,89	76,89

1	2	3	4	5	6	7
		turcesc din fonta, complet echipat			76,89	76,89
359	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	36,57 36,57	36,57 36,57
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 842,81 4 669,71
		11.2. Tavan				
360	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	115,53 60,99	3 955,62 2 088,16
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,21 0,96	144,05 32,79
362	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	52,23 38,95	1 788,21 1 333,81
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	23,56 19,55	806,76 669,26
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	31,62 17,56	1 082,80 601,31
365	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	307,00 11,64	1 841,98 69,82
366	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,000	25,13 6,23	150,80 37,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 770,22 4 832,55
		11.3. Pereti				
367	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	115,53 60,99	15 942,59 8 416,11

1	2	3	4	5	6	7
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	4,21 0,96	580,62 132,19
369	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	22,98 9,45	965,30 396,83
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	52,23 38,95	7 207,13 5 375,73
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	23,56 19,55	2 742,57 2 275,16
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	31,62 17,56	3 680,98 2 044,16
373	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	1 871,83 1 856,67	224,62 222,80
374	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm2	m	120,000	8,10 0,00	972,00 0,00
375	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12,000	452,75 168,73	5 433,04 2 024,80
376	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	45,60 12,88	364,78 103,07
377	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60	m2	24,840	267,80 106,97	6 652,16 2 657,02

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)				
378	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	1 376,33 66,02	6 606,37 316,88
379	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 268,88 29,10	2 055,59 47,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 427,75 24 011,89
		11.4. Podea				
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	17,27 8,07	591,19 276,42
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	115,74 8,50	3 962,84 291,16
382	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	267,85 106,97	867,85 346,57
383	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	3,240	105,06 9,22	340,38 29,87

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)				
384	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	46,63 30,45	578,18 377,55
385	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	31,000	197,47 46,58	6 121,72 1 443,99
386	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	33,82 21,58	811,73 518,01
		Total Podea Inclusiv salariu				13 273,89 3 283,57
		11.5. Sanitar				
387	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	34,48 10,39	51,72 15,59
388	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	88,22 13,30	88,22 13,30
389	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф20)	buc	7,000	80,92 7,48	566,44 52,37
390	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	8,000	107,98 26,18	863,87 209,46

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)				
391	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	1 623,11 174,55	1 623,11 174,55
392	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	712,87 76,89	712,87 76,89
393	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,000	111,90 34,49	111,90 34,49
394	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	104,55 34,49	104,55 34,49
395	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 402,76 76,89	3 402,76 76,89
		Total Sanitar Inclusiv salariu				7 525,44 688,03
		Total Cam8 Inclusiv salariu				88 840,11 37 485,75
		12. Intrare interior				
		12.1. Tavan				
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,000	4,21 0,96	681,60 155,18
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,000	31,62 17,56	5 123,01 2 844,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 804,61 3 000,14
		12.2. Pereti				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	324,000	4,21 0,96	1 363,20 310,36
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	324,000	31,62 17,56	10 246,02 5 689,93
400	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 867,00 1 857,00	18,67 18,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 627,89 6 018,86
		12.3. Podea				
401	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	162,000	26,98 26,63	4 370,00 4 313,30
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,000	17,27 8,07	2 796,96 1 307,73
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	162,000	115,74 8,50	18 749,41 1 377,58
404	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	162,000	267,79 106,97	43 382,06 17 328,41
405	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	74,000	46,63 30,45	3 450,85 2 253,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podea Inclusiv salariu				72 749,28 26 580,17
		Total Intrare interior Inclusiv salariu				90 181,78 35 599,17
		13. Bir cam9				
		13.1. Demolari				
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	14,34 14,34	91,75 91,75
407	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	11,24 10,22	1 308,06 1 189,33
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	9,30 9,15	1 283,44 1 262,74
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	9,14 9,14	54,86 54,86
410	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	2,49 2,49	29,92 29,92
411	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	19,42 18,43	602,11 571,42
412	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	51,17 51,09	1 271,03 1 269,02
413	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	10,54 10,24	34,15 33,18
414	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,03 54,03	54,03 54,03
415	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	76,89 76,89	76,89 76,89
416	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	36,57 36,57	36,57 36,57
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 842,81 4 669,71
		13.2. Tavan				
417	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	34,240	115,53	3 955,62

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie			60,99	2 088,16
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	4,21 0,96	144,05 32,79
419	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	52,23 38,95	1 788,21 1 333,81
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	23,56 19,55	806,76 669,26
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	31,62 17,56	1 082,80 601,31
422	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	307,00 11,64	1 841,98 69,82
423	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,000	25,13 6,23	150,80 37,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 770,22 4 832,55
		13.3. Pereti				
424	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	115,53 60,99	15 942,59 8 416,11
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	4,21 0,96	580,62 132,19
426	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	22,98 9,45	965,30 396,83
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	52,23 38,95	7 207,13 5 375,73

1	2	3	4	5	6	7
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	23,56 19,55	2 742,57 2 275,16
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	31,62 17,56	3 680,98 2 044,16
430	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	1 871,83 1 856,67	224,62 222,80
431	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm2	m	120,000	8,10 0,00	972,00 0,00
432	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12,000	452,75 168,73	5 433,04 2 024,80
433	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	45,60 12,88	364,78 103,07
434	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,840	267,80 106,97	6 652,16 2 657,02
435	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	4,800	1 376,33 66,02	6 606,37 316,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)				
436	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 268,88 29,10	2 055,59 47,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 427,75 24 011,89
		13.4. Podea				
437	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	17,27 8,07	591,19 276,42
438	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	115,74 8,50	3 962,84 291,16
439	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	267,85 106,97	867,85 346,57
440	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	105,06 9,22	340,38 29,87
441	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	12,400	46,63 30,45	578,18 377,55

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
442	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,000	197,47 46,58	6 121,72 1 443,99
443	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	33,82 21,58	811,73 518,01
		Total Podea Inclusiv salariu				13 273,89 3 283,57
		13.5. Sanitar				
444	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	34,48 10,39	51,72 15,59
445	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	88,22 13,30	88,22 13,30
446	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф20)	buc	7,000	80,92 7,48	566,44 52,37
447	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Трубы из сшитого П/ЭТИЛ REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,000	107,98 26,18	863,87 209,46
448	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc	1,000	1 623,11 174,55	1 623,11 174,55

1	2	3	4	5	6	7
		vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)				
449	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам.со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	712,87 76,89	712,87 76,89
450	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,000	111,90 34,49	111,90 34,49
451	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	104,55 34,49	104,55 34,49
452	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 402,76 76,89	3 402,76 76,89
		Total Sanitar Inclusiv salariu				7 525,44 688,03
		Total Bir cam9 Inclusiv salariu				88 840,11 37 485,75
		14. Diverse				
453	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,000	64,00 64,00	2 240,09 2 240,09
454	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	35,000	25,80 0,00	903,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 143,09 2 240,09

		Cheltuieli directe	lei	787 665,08
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	74 593,69
		Transportarea materialilor	1,00 %	4 535,86
		Cheltueli directe	100,00 +	866 794,63
		Cheltueli de regie	1,00 %	8 667,95
		Total	100,00 +	875 462,58
		Beneficiul de diviz	1,00 %	8 754,63
		Total	100,00 +	884 217,21
		TVA	20,00 %	176 843,44
		Total deviz:		1 061 060,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				331 527,53

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul de Reabilitare a Persoanelor
Virstnice si Persoanelor cu Dizabilitati
(adulte) "SPERANTA")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)