

1	2	3	4	5	6	7
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (устройство филтра 18пм - отверстие на 1 пм -720шт) Устройство филтра 18п.м-отверстия на 1 п.м - 720 шт)	buc	12 960,0 0	5,15 2,31	66 710,30 29 890,94
8	pret de piata	Costul sirmei pentru filtru	m	18,00	23,10 0,00	415,80 0,00
9	RCsB21A	Сетка галунного плетения	m2	10,80	46,20 0,00	498,96 0,00
10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintelui pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,18	483,00 0,00	86,94 0,00
Total Lucrari prigratitoare pentru foraj						111 919,23
Incluziv salariu						45 902,90
2. Forarea sondei.						
11	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=150mm	m	60,00	99,38 62,27	5 962,52 3 736,37
12	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=150mm	m	190,00	287,21 179,90	54 569,27 34 180,85
13	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm	m	20,00	436,77 276,77	8 735,36 5 535,36
14	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	270,00	35,46 13,84	9 573,77 3 736,37
15	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica	operatie	1,00	12 575,20 6 919,20	12 575,20 6 919,20
16	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=490mm, k=0,48	m	30,00	99,38 62,27	2 981,26 1 868,18
17	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=490mm	m	20,00	287,21	5 744,13 3 597,98