

DETS Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr. 44

Valoarea de deviz 904 049,23 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa nr.1 et.2 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	136,00	8,85 8,35	1 203,38 1 135,38
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	136,00	119,39 59,06	16 236,86 8 031,78
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00	2,55 0,93	346,33 126,15
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,00	58,36 47,31	7 936,69 6 433,83
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-136,00	23,72 19,17	-3 226,46 -2 607,17
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,00	11,45 6,18	1 557,84 841,02
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	136,00	21,86	2 973,22

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			17,01	2 312,81
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00	2,55 0,93	346,33 126,15
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,00	25,56 17,01	3 476,38 2 312,82
10	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	115,00	25,38 16,08	2 918,45 1 849,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 769,02
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 769,02 20 561,79
		1.1.2. Pereti				
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	96,00	49,57 49,47	4 759,11 4 749,32
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	317,00	8,85 8,35	2 804,95 2 646,45
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,20	832,11 115,02	2 662,76 368,07
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	317,00	12,47 4,33	3 953,68 1 372,23
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	317,00	133,38 71,12	42 281,18 22 543,77
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2	103,00	191,59 75,75	19 733,67 7 802,66

1	2	3	4	5	6	7
		alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi 30 x 60 cm)				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,00	2,55 0,93	544,98 198,51
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	214,00	48,74 37,72	10 429,88 8 072,59
19	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-214,00	19,26 14,84	-4 120,61 -3 176,10
20	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	102,00	16,03 8,04	1 634,90 820,00
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	214,00	11,45 6,18	2 451,31 1 323,38
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,00	2,55 0,93	544,98 198,51
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	214,00	21,86 17,01	4 678,48 3 639,29
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	214,00	2,55 0,93	544,98 198,51
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,00	25,56 17,01	5 470,18 3 639,28
26	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	15,00	147,79 2,47	2 216,90 37,10

1	2	3	4	5	6	7
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	9,00	61,62 15,46	554,54 139,14
28	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	85,00	59,16 38,65	5 028,60 3 285,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106 174,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				106 174,47 57 857,96
		1.1.3. Pardosele				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	118,00	15,21 14,22	1 795,16 1 678,34
30	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	18,00	29,10 28,45	523,74 512,04
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	136,00	9,93 9,28	1 349,94 1 261,54
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	136,00	47,37 21,64	6 442,18 2 943,58
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	136,00	12,47 4,33	1 696,22 588,72
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	23,00	214,19 89,67	4 926,34 2 062,37
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	113,00	242,52 40,20	27 404,54 4 542,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 138,12
		Total Pardosele Inclusiv salariu				44 138,12 13 588,73
		1.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
36	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,93	47,93

1	2	3	4	5	6	7
					47,93	47,93
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	29,37 29,37	88,12 88,12
38	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	24,43 24,43	293,12 293,12
39	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,00	19,79 19,79	296,83 296,83
40	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	24,74 24,74	24,74 24,74
41	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	22,00	9,28 9,28	204,07 204,07
42	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	4,00	20,13 18,55	80,52 74,21
43	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	4,00	57,20 57,20	228,81 228,81
44	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	993,48 69,57	993,48 69,57
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	880,74 71,12	2 642,23 213,35
46	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4,00	1 342,47 160,78	5 369,90 643,14
47	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	458,68 61,84	1 376,04 185,52

1	2	3	4	5	6	7
48	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	790,20 40,20	790,20 40,20
49	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	46,18 8,35	46,18 8,35
50	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	112,77 37,10	1 578,84 519,46
51	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	14,00	23,28 8,35	325,98 116,88
52	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	57,04 11,75	684,45 141,00
53	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	5,00	36,89 11,75	184,43 58,75
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	74,21 10,52	148,42 21,03
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	3,00	51,94 10,51	155,81 31,54
56	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	84,14 11,75	84,14 11,75
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	53,62 11,75	428,92 94,00

1	2	3	4	5	6	7
58	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	54,16 11,75	108,33 23,50
59	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,00	56,97 18,55	683,66 222,62
60	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	18,00	24,34 9,28	438,09 166,97
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	19,65 8,04	98,25 40,20
62	RpSB14C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	10,00	17,19 8,04	171,89 80,39
63	RpSB14C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	2,00	17,19 8,04	34,38 16,08
64	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,00	35,86 15,15	179,29 75,75
65	SB28B	Sifon de pardoseală din polipropilenă, avind diametrul ieseirii de 100 mm.	buc	2,00	99,86 8,96	199,71 17,93
66	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	35,00	53,85 23,19	1 884,77 811,65
67	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinări, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul	buc	32,00	8,49 4,64	271,84 148,42

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm				
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	22,00	8,49 4,64	186,89 102,04
69	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	16,00	11,50 7,11	184,07 113,79
70	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	41,00	61,41 23,19	2 517,62 950,79
71	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	14,00	60,23 17,01	843,21 238,08
72	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00	17,99 10,20	539,67 306,11
73	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	38,00	21,65 11,75	822,87 446,48
74	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	41,00	23,50 15,77	963,58 646,54
75	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	35,00	22,91 15,77	801,75 551,92
76	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,00	259,48 8,97	1 037,92 35,87
77	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	15,00	48,13	721,92

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2			24,74	371,04
78	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	2,00	207,66 71,11	415,33 142,23
79	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"	buc	2,00	212,83 5,57	425,66 11,13
80	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00	2,16 2,16	164,49 164,49
81	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00	4,64 4,64	352,49 352,49
82	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,60	3,09 3,09	23,50 23,50
83	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,00	2,47 2,47	7,42 7,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 151,76
		Total Rețele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				30 151,76 9 479,80
		1.1.5. Incalzire				
84	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	65,00	16,87 11,75	1 096,60 763,72
85	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	9,00	32,47 32,47	292,19 292,19

1	2	3	4	5	6	7
86	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	36,00	3,09 3,09	111,31 111,31
87	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	4,00	1 301,63 77,30	5 206,54 309,20
88	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,00	12,28 4,64	442,01 166,97
89	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	8,00	12,84 8,35	102,75 66,79
90		Garnitura din cauciuc	buc	8,00	5,50 0,00	44,00 0,00
91	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	84,05 7,11	1 512,85 128,01
92	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	72,59 26,28	1 306,56 473,08
93	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	36,00	12,84 8,35	462,38 300,54
94	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,00	21,73 8,04	195,60 72,35
95	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	14,96 13,61	89,73 81,63
96	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	5,00	175,61 62,77	878,05 313,84
97	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura	m	15,00	42,09 13,91	631,42 208,71

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
98	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,00	29,22 12,37	1 022,66 432,88
99	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	12,00	11,07 6,49	132,83 77,92
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	9,48 5,57	170,68 100,18
101	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,00	8,78 5,57	70,26 44,52
102	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	14,00	12,79 8,04	179,09 112,55
103	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	6,00	11,07 6,49	66,41 38,96
104	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	8,00	14,50 9,28	115,97 74,21
105	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	16,43 8,66	197,19 103,89
106	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura	m	15,00	23,71	355,61

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm			10,82	162,33
107	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm	buc	6,00	11,61 8,35	69,65 50,09
108	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm	buc	4,00	11,61 8,35	46,43 33,39
109	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	6,00	17,33 12,37	103,97 74,21
110	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,00	12,11 6,18	145,31 74,21
111	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,00	29,45 15,77	441,75 236,54
112	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,00	23,50 15,77	822,57 551,92
113	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,00	22,91 15,77	343,61 236,54
114	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	8,00	182,22 4,64	1 457,79 37,10
115	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	8,00	60,01 6,18	480,10 49,47
116	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	8,00	61,53 26,28	492,22 210,26

1	2	3	4	5	6	7
117	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	6,00	73,00 24,74	438,00 148,42
118	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00	5,50 3,40	82,52 51,02
119	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	50,00	2,47 2,47	123,68 123,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 730,29
		Total Incalzire Inclusiv salariu				19 730,29 6 312,63
		1.1.6. Timplarie				
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	50,41	12,99 12,99	654,64 654,64
121	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	38,86	956,64 34,29	37 175,03 1 332,52
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,55	1 202,66 25,05	13 890,68 289,27
123	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	176,44 77,30	1 235,08 541,10
124	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	20,28	108,61 2,78	2 202,66 56,43
125	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	20,28	89,94 12,37	1 823,94 250,82
126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m	104,23	25,91	2 700,69

1	2	3	4	5	6	7
		si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			20,41	2 127,04
127	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,60	74,20 45,95	1 528,55 946,51
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,60	2,55 0,93	52,47 19,11
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	11,45 6,18	235,97 127,39
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,60	21,86 17,01	450,37 350,33
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,55 0,93	52,47 19,11
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,60	25,56 17,01	526,56 350,32
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,75	191,59 75,75	718,46 284,08
134	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,62	19,80 15,46	1 002,07 782,58
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,59	74,20 45,95	563,20 348,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 812,84
		Total Timplarie Inclusiv salariu				64 812,84 8 479,99
		1.1.7. Lucrari diverse				
136	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	181,19 181,19	2 536,68 2 536,68
137	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	23,19 23,19	324,66 324,66
138	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	19,35 0,00	270,90 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 132,24
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 132,24 2 861,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301 908,74
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			28 594,14
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			3 634,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			6 682,73
		<i>Total</i>				340 819,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 816,38
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				347 636,02 119 142,24
		1.2. Lucrari electrice 1.2.1. Lucrari de constructie				
139	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	12,99 12,99	77,92 77,92
140	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	5,38 4,64	32,31 27,83
141	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	190,00	6,18 6,18	1 174,96 1 174,96
142	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,00	12,22 9,28	2 321,94 1 762,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 607,13
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			730,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			10,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			86,95
		<i>Total</i>				4 434,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			88,69
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 523,32 3 043,15
		1.2.2. Lucrari de montare				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00	6,80 6,80	136,05 136,05
144	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	1,86 1,86	16,70 16,70
145	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	190,00	1,08 1,08	205,62 205,62
146	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,80	265,43 208,40	743,21 583,52
147	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,80	312,49 243,02	249,99 194,42
148	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	280,00	8,83 0,00	2 472,40 0,00
149	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	80,00	14,48 0,00	1 158,40 0,00
150	pret	Cutie de ramificatie	buc	8,00	12,40 0,00	99,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
151	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,60	1 244,48 735,90	3 235,66 1 913,33
152		Tub flexibil	m	260,00	3,21 0,00	834,60 0,00
153	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQ4, IIIAO- IIIPv - 13 z-1 12)	buc	1,00	267,95 71,73	267,95 71,73
154	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	35,51 34,63	142,04 138,52
155	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,00	166,31 71,73	332,63 143,47
156	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	3 512,67 2 721,00	105,38 81,63
157	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,00	185,00 0,00	555,00 0,00
158	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,00	70,13 4,64	210,38 13,91
159	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,16	6 368,94 5 225,50	1 019,03 836,08
160		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,00	233,00 0,00	3 728,00 0,00
161	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,00	27,39 4,64	1 753,05 296,83
162	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	659,85 357,13	659,85 357,13
163	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 069,50	21,39

1	2	3	4	5	6	7
					995,50	19,91
164	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	2,00	37,20 0,00	74,40 0,00
165	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03	1 707,33 1 357,33	51,22 40,72
166	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	3,00	41,50 0,00	124,50 0,00
167	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	2 959,00 2 353,00	236,72 188,24
168	Pret material	Priza	buc	8,00	39,06 0,00	312,48 0,00
169	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	13,00	3,20 0,00	41,60 0,00
		Cheltuieli directe	lei			18 787,45
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			1 257,07
		Transportarea materialelor	2 %			258,87
		Cheltuieli de regie	10 %			523,78
		Total				20 827,17
		Beneficiu de deviz	2 %			416,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 243,72 5 237,81
		Cheltuieli directe	lei			25 767,04
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				25 767,04 8 280,96
		1.3. Utilaj				
170		ЩИТ ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,00	365,00 0,00	365,00 0,00
171		Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,00	26,35 0,00	52,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
172		Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,00	65,83 0,00	65,83 0,00
173		Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30мА	buc	1,00	240,10 0,00	240,10 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			723,63
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			8,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				732,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374 135,37
		Total Grupa nr.1 et.2 Inclusiv salariu				374 135,37 127 423,20
		2. Grupa nr.1 et.2 2.1. Lucrari de reparatie 2.1.1. Tavane				
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	136,00	8,85 8,35	1 203,38 1 135,38
175	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	136,00	119,39 59,06	16 236,86 8 031,78
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00	2,55 0,93	346,33 126,15
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,00	58,36 47,31	7 936,69 6 433,83
178	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	-136,00	14,97 8,04	-2 036,30 -1 093,33
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,00	11,45 6,18	1 557,84 841,02

1	2	3	4	5	6	7
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,00	21,86 17,01	2 973,22 2 312,81
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00	2,55 0,93	346,33 126,15
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,00	25,56 17,01	3 476,38 2 312,82
183	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	115,00	25,38 16,08	2 918,45 1 849,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 959,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				34 959,18 22 075,63
		2.1.2. Pereti				
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	96,00	49,57 49,47	4 759,11 4 749,32
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	317,00	8,85 8,35	2 804,95 2 646,45
186	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,20	832,11 115,02	2 662,76 368,07
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	317,00	12,47 4,33	3 953,68 1 372,23
188	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	317,00	133,38 71,12	42 281,18 22 543,77
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete	m2	103,00	191,59 75,75	19 733,67 7 802,66

1	2	3	4	5	6	7
		plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi 30 x 60 cm)				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,00	2,55 0,93	544,98 198,51
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	214,00	48,74 37,72	10 429,88 8 072,59
192	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-214,00	19,26 14,84	-4 120,61 -3 176,10
193	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	102,00	16,03 8,04	1 634,90 820,00
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	214,00	11,45 6,18	2 451,31 1 323,38
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,00	2,55 0,93	544,98 198,51
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	214,00	21,86 17,01	4 678,48 3 639,29
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	214,00	2,55 0,93	544,98 198,51
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,00	25,56 17,01	5 470,18 3 639,28
199	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	15,00	147,79 2,47	2 216,90 37,10

1	2	3	4	5	6	7
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	9,00	61,62 15,46	554,54 139,14
201	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	85,00	59,16 38,65	5 028,60 3 285,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106 174,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				106 174,47 57 857,96
		2.1.3. Pardosele				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	118,00	15,21 14,22	1 795,16 1 678,34
203	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	21,00	29,10 28,45	611,03 597,38
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	139,00	9,93 9,28	1 379,71 1 289,36
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	139,00	47,37 21,64	6 584,30 3 008,52
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	139,00	12,47 4,33	1 733,64 601,70
207	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	26,00	214,19 89,67	5 568,90 2 331,37
208	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	113,00	242,52 40,20	27 404,54 4 542,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 077,28
		Total Pardosele Inclusiv salariu				45 077,28 14 048,81
		2.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
209	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,93 47,93	47,93 47,93
210	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	29,37 29,37	88,12 88,12
211	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	24,43 24,43	293,12 293,12
212	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,00	19,79 19,79	296,83 296,83
213	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	22,00	9,28 9,28	204,07 204,07
214	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,00	20,13 18,55	40,26 37,10
215	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	24,74 24,74	24,74 24,74
216	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	57,20 57,20	171,61 171,61
217	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	993,48 69,57	993,48 69,57
218	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	880,74 71,12	2 642,23 213,35
219	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 342,47 160,78	4 027,41 482,35
220	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	3,00	371,37 29,37	1 114,12 88,12

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete				
221	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	790,20 40,20	790,20 40,20
222	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	46,18 8,35	46,18 8,35
223	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	112,77 37,10	1 578,84 519,46
224	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	14,00	23,28 8,35	325,98 116,88
225	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	57,04 11,75	684,45 141,00
226	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	5,00	36,89 11,75	184,43 58,75
227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	74,21 10,52	148,42 21,03
228	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	3,00	51,94 10,51	155,81 31,54
229	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	84,14 11,75	84,14 11,75
230	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	8,00	53,62 11,75	428,92 94,00

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
231	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	54,16 11,75	108,33 23,50
232	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,00	56,97 18,55	683,66 222,62
233	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,00	24,34 9,28	438,09 166,97
234	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	19,65 8,04	98,25 40,20
235	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	10,00	17,19 8,04	171,89 80,39
236	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	2,00	17,19 8,04	34,38 16,08
237	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	18,00	35,86 15,15	645,49 272,71
238	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00	99,86 8,96	199,71 17,93
239	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	35,00	53,85 23,19	1 884,77 811,65
240	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	32,00	8,49	271,84

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm			4,64	148,42
241	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	22,00	8,49 4,64	186,89 102,04
242	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	16,00	11,50 7,11	184,07 113,79
243	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	41,00	61,41 23,19	2 517,62 950,79
244	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	14,00	60,23 17,01	843,21 238,08
245	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00	17,99 10,20	539,67 306,11
246	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	41,00	21,65 11,75	887,84 481,73
247	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	41,00	23,50 15,77	963,58 646,54
248	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	35,00	22,91 15,77	801,75 551,92
249	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,00	259,48 8,97	1 037,92 35,87

1	2	3	4	5	6	7
250	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	15,00	48,13 24,74	721,92 371,04
251	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	2,00	207,66 71,11	415,33 142,23
252	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"	buc	2,00	212,83 5,57	425,66 11,13
253	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00	2,16 2,16	164,49 164,49
254	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00	4,64 4,64	352,49 352,49
255	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,60	3,09 3,09	23,50 23,50
256	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,00	2,47 2,47	7,42 7,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 981,06
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				28 981,06 9 359,51
		2.1.5. Incalzire				
257	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	65,00	16,87 11,75	1 096,60 763,72
258	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	9,00	32,47 32,47	292,19 292,19

1	2	3	4	5	6	7
259	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	36,00	3,09 3,09	111,31 111,31
260	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	4,00	1 301,63 77,30	5 206,54 309,20
261	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,00	12,28 4,64	442,01 166,97
262	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	8,00	12,84 8,35	102,75 66,79
263		Garnitura din cauciuc	buc	8,00	5,50 0,00	44,00 0,00
264	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	84,05 7,11	1 512,85 128,01
265	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	72,59 26,28	1 306,56 473,08
266	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	36,00	12,84 8,35	462,38 300,54
267	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,00	21,73 8,04	195,60 72,35
268	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	14,96 13,61	89,73 81,63
269	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x1"	buc	5,00	175,61 62,77	878,05 313,84
270	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura	m	15,00	42,09 13,91	631,42 208,71

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
271	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,00	29,22 12,37	1 022,66 432,88
272	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	12,00	11,07 6,49	132,83 77,92
273	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	9,48 5,57	170,68 100,18
274	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,00	8,78 5,57	70,26 44,52
275	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	14,00	12,79 8,04	179,09 112,55
276	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	6,00	11,07 6,49	66,41 38,96
277	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	8,00	14,50 9,28	115,97 74,21
278	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	16,43 8,66	197,19 103,89
279	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura	m	15,00	23,71	355,61

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm			10,82	162,33
280	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm	buc	6,00	11,61 8,35	69,65 50,09
281	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm	buc	4,00	11,61 8,35	46,43 33,39
282	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	6,00	17,33 12,37	103,97 74,21
283	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,00	12,11 6,18	145,31 74,21
284	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,00	29,45 15,77	441,75 236,54
285	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,00	23,50 15,77	822,57 551,92
286	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,00	22,91 15,77	343,61 236,54
287	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	8,00	182,22 4,64	1 457,79 37,10
288	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	8,00	60,01 6,18	480,10 49,47
289	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	8,00	61,53 26,28	492,22 210,26

1	2	3	4	5	6	7
290	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	6,00	73,00 24,74	438,00 148,42
291	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00	5,50 3,40	82,52 51,02
292	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	50,00	2,47 2,47	123,68 123,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 730,29
		Total Incalzire Inclusiv salariu				19 730,29 6 312,63
		2.1.6. Timplarie				
293	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	52,30	12,99 12,99	679,18 679,18
294	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	32,72	956,64 34,29	31 301,26 1 121,98
295	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,55	1 174,99 29,37	13 571,08 339,27
296	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,00	1 202,65 25,05	9 621,24 200,36
297	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,00	176,44 77,30	1 764,40 773,00
298	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,30	108,61	1 878,99

1	2	3	4	5	6	7
					2,78	48,14
299	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,30	89,94 12,37	1 555,92 213,96
300	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	104,23	25,91 20,41	2 700,69 2 127,04
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,60	74,20 45,95	1 528,55 946,51
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,60	2,55 0,93	52,47 19,11
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	11,45 6,18	235,97 127,39
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,60	21,86 17,01	450,37 350,33
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,55 0,93	52,47 19,11
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,60	25,56 17,01	526,56 350,32
307	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,75	191,59 75,75	718,46 284,08
308	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	50,62	19,80 15,46	1 002,07 782,58

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
309	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,59	74,20 45,95	563,20 348,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 202,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				68 202,88 8 731,10
		2.1.7. Lucrari diverse				
310	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	181,19 181,19	2 536,68 2 536,68
311	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	23,19 23,19	324,66 324,66
312	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	19,35 0,00	270,90 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 132,24
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 132,24 2 861,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			306 257,40
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			29 099,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			3 685,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			6 780,85
		<i>Total</i>				345 823,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 916,47
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				352 739,64 121 246,98
		2.2. Lucrari electrice 2.2.1. Lucrari de constructie				
313	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	12,99 12,99	77,92 77,92
314	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	5,38 4,64	32,31 27,83

1	2	3	4	5	6	7
315	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	190,00	6,18 6,18	1 174,96 1 174,96
316	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,00	12,22 9,28	2 321,94 1 762,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 607,13
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			730,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			10,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			86,95
		<i>Total</i>				4 434,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			88,69
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 523,32 3 043,15
		2.2.2. Lucrari de montare				
317	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00	6,80 6,80	136,05 136,05
318	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	1,86 1,86	16,70 16,70
319	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	190,00	1,08 1,08	205,62 205,62
320	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,80	265,43 208,40	743,21 583,52
321	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,80	312,49 243,02	249,99 194,42
322	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	280,00	8,83 0,00	2 472,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
323	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	80,00	14,48 0,00	1 158,40 0,00
324	pret	Cutie de ramificatie	buc	8,00	12,40 0,00	99,20 0,00
325	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,60	1 244,48 735,90	3 235,66 1 913,33
326		Tub flexibil	m	260,00	3,21 0,00	834,60 0,00
327	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО4, ЩАО- ЩРv - 13 z-1 12)	buc	1,00	267,95 71,73	267,95 71,73
328	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	35,51 34,63	142,04 138,52
329	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,00	166,31 71,73	332,63 143,47
330	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	3 512,67 2 721,00	105,38 81,63
331	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,00	185,00 0,00	555,00 0,00
332	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,00	70,13 4,64	210,38 13,91
333	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,16	6 368,94 5 225,50	1 019,03 836,08
334		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,00	233,00 0,00	3 728,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
335	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,00	27,39 4,64	1 753,05 296,83
336	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	659,85 357,13	659,85 357,13
337	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 069,50 995,50	21,39 19,91
338	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	2,00	37,20 0,00	74,40 0,00
339	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03	1 707,33 1 357,33	51,22 40,72
340	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	3,00	41,50 0,00	124,50 0,00
341	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	2 959,00 2 353,00	236,72 188,24
342	Pret material	Priza	buc	8,00	39,06 0,00	312,48 0,00
343	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	13,00	3,20 0,00	41,60 0,00
		Cheltuieli directe	lei			18 787,45
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			1 257,07
		Transportarea materialelor	2 %			258,87
		Cheltuieli de regie	10 %			523,78
		Total				20 827,17
		Beneficiu de deviz	2 %			416,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 243,72 5 237,81
		Cheltuieli directe	lei			25 767,04
		Total Lucrari electrice				25 767,04

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 280,96
		2.3. Utilaj				
344		Щит ЩРН - 36з-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,00	365,00 0,00	365,00 0,00
345		Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,00	26,35 0,00	52,70 0,00
346		Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,00	65,83 0,00	65,83 0,00
347		Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3.....32А/30мА	buc	1,00	240,10 0,00	240,10 0,00
		Cheltuieli directe	lei			723,63
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			8,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				732,31
		Cheltuieli directe	lei			379 238,99
		Total Grupa nr.1 et.2 Inclusiv salariu				379 238,99 129 527,94

		Cheltuieli directe	lei	753 374,36
		TVA	20 %	150 674,87
		Total deviz: Inclisiv salariu	904 049,23 256 951,14	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)