

Executarea si montarea platformelor modulare pentru deseuri cu două module

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 39 629,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi-60x60-45.7kg; Pereti+usa 40x40 -70,9kg; Aseriala 40x20 -12,2kg)	kg	220,3000	37,22 19,50	8 199,58 4 295,85
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata cu lazer DESEURI RECICLABILE	t	0,1530	25 439,80 5 624,97	3 892,29 860,62
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer Materiale marunte=1,0100	m2	2,0000	169,12 72,30	338,23 144,60
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit)(vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2	20,2800	483,27 305,25	9 800,72 6 190,47
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata) Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2	14,5600	264,91 90,00	3 857,05 1 310,40
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	6,0000	35,00 15,00	210,00 90,00
		Total	lei			26 297,87
		Asigurari sociale	24 %			3 094,07

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5 %			573,41
		Cheltuieli directe				29 965,35
		Cheltuieli de regie	7 %			2 097,57
		Total				32 062,92
		Beneficiul de deviz	3 %			961,89
		Total				33 024,81
		TVA	20 %			6 604,96
						39 629,77
		Total deviz: Inclusiv salariu				12 891,94

**Executarea si montarea
platformelor modulare pentru
deseuri cu două module**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 39 629,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,6600	75,00	124,50
2.	7212030022700	Sudor	h-om	10,7710	75,00	807,82
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,8320	75,00	1 037,40
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,9640	75,00	3 972,30
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	82,5396	75,00	6 190,47
6.	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	75,00	90,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9260	75,00	669,45
Total manopera						12 891,94

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,4060	22,00	96,93
2.	1421102200991-1	Vopsea pulbere	kg	1,2168	1 137,00	1 383,50
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0098	227,00	229,22
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6732	27,00	18,18
5.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,2030	95,00	209,29
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,4060	2,80	12,34
7.	2710403642419-1	Panou din PVC	m2	2,2220	87,00	193,31
8.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	2,7540	16,00	44,06
9.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	3,0600	16,00	48,96
10.	2732103646300-1	Panouri din tabla cutata	m2	17,5812	138,71	2 438,69
11.	2733103610000	Tabla groasa	kg	160,6500	16,00	2 570,40
12.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	220,3000	16,00	3 524,80
13.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7845	50,00	139,23
14.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	137,5920	0,70	96,31
15.	2874136313300	Diblu din metal	buc	6,0000	20,00	120,00
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	114,3344	3,00	343,01
Total materiale de construcții						11 468,23

Utilaje de construcții:

1.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	8,1120	84,00	681,41
2.	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf,	h-ut	1,0140	400,00	405,60

		deschidere max. 32 m				
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7280	16,00	11,65
4.	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	8,1120	100,00	811,20
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0134	24,00	0,32
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0688	400,00	27,52
		Total utilaje de constructii				1 937,70

Total	lei	26 297,87
Asigurari sociale	24 %	3 094,07
Transportarea materialelor	5 %	573,41
Cheltuieli directe		29 965,35
Cheltuieli de regie	7 %	2 097,57
Total		32 062,92
Beneficiul de deviz	3 %	961,89
Total		33 024,81
TVA	20 %	6 604,96

Total deviz: 39 629,77

**Obiect Executarea si montarea platformelor
modulare pentru deseuri cu două module**
Investitor Primaria mun.Soroca
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi-60x60-45.7kg; Pereti+usa 40x40 -70,9kg; Asteriala 40x20 -12,2kg)	kg			37,22 19,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	95,00	0,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 199,58
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata cu lazer DESEURI REICLABLE	t			25 439,80 5 624,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	75,00	1 124,97
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	75,00	4 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	75,00	300,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	16,00	16 800,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	50,00	550,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4000	27,00	118,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000	227,00	1 498,17
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000	16,00	287,97
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000	16,00	320,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	3,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	400,00	179,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 892,29
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer Materiale marunte=1,0100	m2			169,12 72,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	75,00	10,05
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	75,00	62,25
	2710403642419-1	Panou din PVC	m2	1,1000	87,00	96,66
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	24,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338,23
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit)(vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2			483,27 305,25
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,0700	75,00	305,25
	1421102200991-1	Vopsea pulbere	kg	0,0600	1 137,00	68,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4000	3,00	16,20
	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	0,4000	100,00	40,00
	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf, deschidere max. 32 m	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	0,4000	84,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 800,72
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata) Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2			264,91 90,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	75,00	71,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2732103646300-1	Panouri din tabla cutata	m2	1,1500	138,71	167,49
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,70	6,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	16,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 857,05
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			35,00
						15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.