

Lucrari de reparatie a Taberei de odihna „Pro Sanatatea” din s.Radenii Vechi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari

Valoarea de deviz 1 091 876,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tabara de odihna Radenii Vechi Baia				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	361,4000	18,280 17,280	6 606,392 6 244,992
2	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	361,4000	13,370 9,870	4 831,918 3 567,018
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,2000	27,750 27,750	116,550 116,550
4	RpIzF03E	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu scripetele pentru primii 10 m distanta orizontala,inclusiv incarcarea in galeti si descarcarea	t	4,2000	49,074 37,020	206,111 155,484

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit sau la locul de punere in opera, montarea si demontarea scripetului (biga si scheletul)				
5	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0150	m2	35,2000	49,462 31,380	1 741,056 1 104,576
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Centura cota-3+20	kg	425,0000	11,168 0,918	4 746,400 390,150
7	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) CENTURA Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	11,1200	960,702 201,240	10 683,007 2 237,788
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	180,0000	22,051 5,610	3 969,180 1 009,800
9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc	122,0000	11,910 3,240	1 453,020 395,280
10	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	9,9400	3 988,700 703,200	39 647,678 6 989,808
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele	m2	361,4000	40,845 7,545	14 761,383 2 726,763

1	2	3	4	5	6	7
		resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,9400	126,751 17,850	1 259,902 177,429
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,9400	55,149 5,250	548,185 52,185
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	361,4000	11,812 6,450	4 268,712 2 331,030
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) PROFNASTIL Material marunt=1,0500	m2	361,4000	156,081 29,550	56 407,764 10 679,370
16	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250	m	40,0000	135,905 11,130	5 436,200 445,200
17	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350	m	44,0000	136,064 9,570	5 986,805 421,080
18	CK26B	Opritori de zapada	m	42,0000	67,020 10,320	2 814,840 433,440
19	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	35,2000	370,320 107,820	13 035,264 3 795,264
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele si stilpi	m2	35,2000	33,450 14,850	1 177,440 522,720
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. FRONTOANE	m2	40,0000	25,845 7,545	1 033,800 301,800
22	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe	m2	42,0000	219,549	9 221,060

1	2	3	4	5	6	7
		santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele FRONTOANE Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020			95,700	4 019,400
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele si stilpi	m2	42,0000	33,450 14,850	1 404,900 623,700
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul termoizolare Material marunt=1,0300	m2	286,0000	11,812 6,450	3 378,118 1 844,700
25	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, b=10cm	m2	286,0000	64,340 2,940	18 401,240 840,840
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat de asuprastratul termoizolare Material marunt=1,0300	m2	286,0000	11,812 6,450	3 378,118 1 844,700
		<i>Total</i>	Lei			216 515,043
		Total Acoperis Inclusiv salariu				216 515,043 53 271,067
		1.2. Fasada				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,0000	7,240 6,390	1 339,400 1 182,150
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=2(4cm mediu) Coeficient la salariului de baza=2,0000 Coeficient la valoarea materialelor=2,0000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	185,0000	120,683 87,360	22 326,355 16 161,600
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	90,0000	27,968	2 517,111

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			20,700	1 863,000
30	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm INclusiv Corniere Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	185,0000	142,008 55,251	26 271,542 10 221,435
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	185,0000	11,275 3,240	2 085,875 599,400
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,0000	49,813 32,940	9 215,405 6 093,900
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,0000	7,710 0,810	1 426,350 149,850
34	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita LATEX	m2	185,0000	32,440 14,850	6 001,492 2 747,250
35	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,3000	17,190 1,890	142,677 15,687
		<i>Total</i>	Lei			71 326,207
		Total Fasada Inclusiv salariu				71 326,207 39 034,272
		1.3. Pereu				
36	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pereu B=80cm +Scari Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	8,0000	889,913 119,100	7 119,304 952,800

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi pereu scari	kg	160,0000	15,501 1,476	2 480,160 236,160
		<i>Total</i>	Lei			9 599,464
		Total Pereu Inclusiv salariu				9 599,464 1 188,960
		1.4. Soclu				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,3000	7,240 6,390	212,132 187,227
39	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	29,3000	114,080 60,300	3 342,544 1 766,790
40	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, COSOUTI Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	29,3000	407,529 178,800	11 940,600 5 238,840
		<i>Total</i>	Lei			15 495,276
		Total Soclu Inclusiv salariu				15 495,276 7 192,857
		1.5. Timplarii				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	65,5600	10,080 10,080	660,845 660,845
42	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Conform schitelor	m2	45,5600	856,050 14,820	39 001,639 675,199

1	2	3	4	5	6	7
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv MODEL conform specificatiei	m2	11,0000	1 011,015 21,390	11 121,165 235,290
		<i>Total</i>	Lei			50 783,649
		Total Timplarii Inclusiv salariu				50 783,649 1 571,334
		1.6. Pardosele ,tevi canalizare				
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	216,0000	9,550 7,200	2 062,800 1 555,200
45	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	21,6000	222,400 35,700	4 803,840 771,120
46	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	228,0000	14,967 0,942	3 412,476 214,776
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	216,0000	83,781 23,700	18 096,696 5 119,200
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	216,0000	43,020 18,300	9 292,320 3 952,800
49	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm Amplasare Precizare pe loc	m	30,0000	46,910 10,260	1 407,300 307,800
50	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm (teu) Amplasare Precizare pe loc	buc	20,0000	45,480 9,180	909,600 183,600
51	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm Amplasare Precizare pe loc	m	60,0000	20,660 8,100	1 239,600 486,000

1	2	3	4	5	6	7
52	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm (teu) Amplasare Precizare pe loc	buc	60,0000	18,430 7,020	1 105,800 421,200
		<i>Total</i>	Lei			42 330,432
		Total Pardosele ,tevi canalizare Inclusiv salariu				42 330,432 13 011,696
		1.7. Demontari , tencuieli				
53	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc cos de fum	m3	1,2000	291,710 284,070	350,052 340,884
54	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor cos de fum Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	2 100,0000	0,375 0,304	787,080 639,450
55	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Utilaj un cazangerie Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	3 600,0000	0,375 0,304	1 349,280 1 096,200
56	RpIA53J	Demontarea cazanelor de incalzire centrala	buc	2,0000	1 515,700 1 393,200	3 031,400 2 786,400
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	113,0000	39,171 38,400	4 426,323 4 339,200
58	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti interiori	m2	8,6300	30,790 27,720	265,718 239,224
		<i>Total</i>	Lei			10 209,853
		Total Demontari , tencuieli Inclusiv salariu				10 209,853 9 441,358
		1.8. Interior				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	271,2000	7,240 6,390	1 963,488 1 732,968
60	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	271,0000	60,341 43,680	16 352,546 11 837,280

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
		<i>Total</i>	Lei			18 316,034
		Total Interior Inclusiv salariu				18 316,034 13 570,248
		<i>Total</i>	Lei			434 575,958
		Total Tabara de odihna Radenii Vechi Baia Inclusiv salariu				434 575,958 138 281,792
		2. Tabara de odihna Prosanatatea s. Radenii Vechi raionul Ungheni Izolator				
		2.1. Acoperis				
61	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	143,0000	18,280 17,280	2 614,040 2 471,040
62	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	143,0000	5,820 4,320	832,260 617,760
63	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat ADAUGATOR Popi , grinzi	m3	3,2000	3 988,700 703,200	12 763,840 2 250,240
64	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc	33,0000	11,910 3,240	393,030 106,920
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	23,0000	22,051 5,610	507,173 129,030
66	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	143,0000	40,845 7,545	5 840,835 1 078,935

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect.				
67	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,0000	126,750 17,850	633,750 89,250
68	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,0000	55,150 5,250	275,750 26,250
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	143,0000	11,812 6,450	1 689,059 922,350
70	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) PROFNASTIL Material marunt=1,0500	m2	143,0000	156,081 29,550	22 319,619 4 225,650
71	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350	m	42,0000	136,064 9,570	5 714,678 401,940
72	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250	m	18,0000	135,905 11,130	2 446,290 200,340
73	CK26B	Opritori de zapada	m	42,0000	67,020 10,320	2 814,840 433,440
74	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	33,6000	370,320 107,820	12 442,752 3 622,752
75	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele si stilpi	m2	33,6000	33,450 14,850	1 123,920 498,960
76	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, b=10cm	m2	94,0000	64,340 2,940	6 047,960 276,360
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat de asuprastratul	m2	94,0000	11,812 6,450	1 110,290 606,300

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolare Material marunt=1,0300				
		<i>Total</i>	Lei			79 570,086
		Total Acoperis Inclusiv salariu				79 570,086 17 957,517
		2.2. Fasad				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,5500	7,240 6,390	691,782 610,565
79	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=2 (4cm mediul) Coeficient la salariului de baza=2,0000 Coeficient la valoarea materialelor=2,0000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	95,5500	120,683 87,360	11 531,261 8 347,248
80	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	46,2000	27,969 20,700	1 292,174 956,340
81	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm INclusiv Corniere Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	95,5000	142,008 55,251	13 561,793 5 276,471
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	95,5500	11,275 3,240	1 077,325 309,582
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,5500	49,813 32,940	4 759,629 3 147,417

1	2	3	4	5	6	7
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,5500	7,710 0,810	736,689 77,395
85	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita LATEX	m2	95,5500	32,440 14,850	3 099,689 1 418,918
86	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,6000	17,190 1,890	96,264 10,584
87	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pereu B=80cm +Scari Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,1000	889,909 119,100	3 648,625 488,310
88	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi pereu scari	kg	60,0000	14,967 0,942	898,020 56,520
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite Soclu	m2	21,8500	7,240 6,390	158,194 139,622
90	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti SOCLU	m2	21,8500	114,081 60,300	2 492,659 1 317,555
91	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, COSOUTI Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	21,8500	407,523 178,800	8 904,367 3 906,780
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	29,1200	10,080	293,529

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)			10,080	293,529
93	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Conform schitelor	m2	21,5600	856,050 14,820	18 456,438 319,519
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv MODEL conform specificatiei	m2	7,5600	1 011,015 21,390	7 643,274 161,709
95	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor Pereti interiori	m3	6,2300	90,490 85,650	563,753 533,600
		<i>Total</i>	Lei			79 905,465
		Total Fasad Inclusiv salariu				79 905,465 27 371,664
		<i>Total</i>	Lei			159 475,551
		Total Tabara de odihna Prosanatatea s. Radenii Vechi raionul Ungheni Izolator Inclusiv salariu				159 475,551 45 329,181
		3. Tabara de odihna Prosanatatea s. Radenii Vechi raionul Ungheni Acoperis incaperi scena(schimbarea invelitorii) 3.1. Acoperis				
96	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	168,0000	18,280 17,280	3 071,040 2 903,040
97	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	168,0000	13,370 9,870	2 246,160 1 658,160

1	2	3	4	5	6	7
98	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat ADAUGATOR Popi , grinzi	m3	1,2000	3 988,700 703,200	4 786,440 843,840
99	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	168,0000	40,845 7,545	6 861,960 1 267,560
100	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	168,0000	11,812 6,450	1 984,349 1 083,600
101	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) PROFNASTIL Material marunt=1,0500	m2	168,0000	156,081 29,550	26 221,650 4 964,400
102	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250	m	31,0000	135,905 11,130	4 213,048 345,030
103	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350	m	12,0000	136,064 9,570	1 632,765 114,840
104	CK26B	Opritori de zapada	m	20,0000	67,020 10,320	1 340,400 206,400
105	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	20,0000	370,320 107,820	7 406,400 2 156,400
106	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele si stilpi	m2	20,0000	33,450 14,850	669,000 297,000
107	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	20,0000	25,845 7,545	516,900 150,900

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect. FRONTOANE				
108	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Frontoane Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	20,0000	219,546 95,700	4 390,924 1 914,000
109	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	20,0000	33,450 14,850	669,000 297,000
		<i>Total</i>	Lei			66 010,036
		Total Acoperis Inclusiv salariu				66 010,036 18 202,170
		<i>Total</i>	Lei			66 010,036
		Total Tabara de odihna Prosanatatea s. Radenii Vechi raionul Ungheni Acoperis incaperi scena(schimbarea invelitorii) Inclusiv salariu				66 010,036 18 202,170

		Total	Lei	660 061,57
		Asigurari sociale	22,5 %	45 407,96
		Transportarea materialelor	10 %	44 219,40
		Total		749 688,93
		Cheltueli de regie	14,5 %	108 704,89
		Total		858 393,82
		Beneficiu de deviz	6 %	51 503,63
		Total		909 897,45
		TVA	20 %	181 979,49
		Total		1 091 876,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 091 876,94 201 813,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

