

Lucrari de reparatie la casa de cultura din or.Telenesti-Sala de Dans

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Lucrari de reparatie la casa de cultura din or.Telenesti-Sala de Dans

Valoarea de deviz 392 087,976 lei

Intocmit in prețuri curente 17.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa Scarii sala de dans				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,850	13,886 13,886	53,460 53,460
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,470	1 685,032 26,721	4 162,029 66,000
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,380	1 425,309 24,152	1 966,927 33,330
Total Timplarie					6 182,416	
Inclusiv salariu					152,790	
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,580	4,131 0,992	142,843 34,320
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,580	76,744 50,492	2 653,810 1 746,030

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,580	4,131 0,992	142,843 34,320
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Euroton Lav	m2	34,580	33,899 22,770	1 172,242 787,380
Total Tavane						4 111,738
Inclusiv salariu						2 602,050
		1.3. Pereti				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	119,050	9,718 8,912	1 156,983 1 060,950
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betocontact	m2	119,050	4,126 0,990	491,252 117,810
10	CF02A2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	30,000	65,069 29,700	1 952,061 891,000
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	119,050	76,745 50,491	9 136,460 6 010,950
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	119,050	20,606 6,600	2 453,096 785,730
13	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	20,000	15,287 8,580	305,750 171,600
14	CF51B	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2	119,050	13,166 7,919	1 567,452 942,810
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	119,500	4,126	493,067

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			0,989	118,140
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	119,050	30,426 18,151	3 622,165 2 160,840
17	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	18,000	51,475 44,880	926,552 807,840
Total Pereti						22 104,838
Inclusiv salariu						13 067,670
		1.4. Pardoseli				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,580	4,131 0,992	142,843 34,320
19	RpCR06C 1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 3 straturi	m2	34,580	59,503 36,626	2 057,628 1 266,540
Total Pardoseli						2 200,471
Inclusiv salariu						1 300,860
Total Casa Scarii sala de dans						34 599,463
Inclusiv salariu						17 123,370
		2. Hol sala de dansuri				
		2.1. Timplarie				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,390	13,853 13,853	254,760 254,760
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,160	1 684,867 26,731	18 803,118 298,320
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,230	1 425,085 24,100	10 303,363 174,240

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						29 361,241
Inclusiv salariu						727,320
		2.2. Tavane				
23	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	65,370	188,103 83,820	12 296,289 5 479,320
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,370	4,127 0,989	269,807 64,680
25	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, Vetonit la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	196,110	31,068 20,460	6 092,796 4 012,470
26	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,700	28,980 17,157	1 411,308 835,560
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,370	30,424 18,148	1 988,816 1 186,350
Total Tavane						22 059,016
Inclusiv salariu						11 578,380
		2.3. Pereti				
28	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	112,480	21,121 21,121	2 375,670 2 375,670
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,480	4,125 0,989	463,951 111,210
30	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,000	72,873 39,600	1 457,452 792,000
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	112,480	66,452	7 474,465

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			40,261	4 528,590
32	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	49,000	15,292 8,580	749,295 420,420
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,480	20,605 6,601	2 317,624 742,500
34	CF51B	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2	112,480	13,169 7,921	1 481,211 891,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,480	4,125 0,989	463,951 111,210
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,480	30,423 18,149	3 421,941 2 041,380
Total Pereti						20 205,560
Inclusiv salariu						12 013,980
		2.4. Electicitate				
37	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampifluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18w	buc	8,000	427,560 50,160	3 420,480 401,280
38	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3x2,5 mmp	m	28,000	71,599 7,590	2 004,758 212,520
39	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	45,473 9,900	90,946 19,800
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	2,000	48,800	97,601

1	2	3	4	5	6	7
		simplică, dublă, construcție impermeabilă, etanșă, etanșă metalică sau similară, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			10,230	20,460
Total Electicitate						5 613,785
Inclusiv salariu						654,060
Total Hol sala de dansuri						77 239,602
Inclusiv salariu						24 973,740
		3. Sala de Dans				
		3.1. Timplarie				
41	RpCO56A	Demontări: timplărie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,350	13,843 13,843	184,800 184,800
42	CK25A	Uși confecționate din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	3,050	1 684,669 26,725	5 138,241 81,510
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv	m2	10,300	1 425,077 24,093	14 678,294 248,160
Total Timplarie						20 001,335
Inclusiv salariu						514,470
		3.2. Tavane				
44	CK50B	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincate: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	61,610	188,101 83,820	11 588,898 5 164,170
45	CN53A	Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	61,610	4,127 0,991	254,259 61,050
46	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art 52)	m2	184,830	31,066 20,459	5 742,017 3 781,470

1	2	3	4	5	6	7
47	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	33,640	28,947 17,157	973,784 577,170
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,610	30,425 18,152	1 874,482 1 118,370
Total Tavane						20 433,440
Inclusiv salariu						10 702,230
		3.3. Pereti				
49	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	51,750	21,120 21,120	1 092,960 1 092,960
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,750	4,124 0,988	213,422 51,150
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,000	72,873 39,600	728,725 396,000
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,750	66,449 40,257	3 438,719 2 083,290
53	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	32,000	15,275 8,580	488,800 274,560
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,750	20,605 6,600	1 066,333 341,550
55	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	51,750	13,169 7,920	681,476 409,860
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,750	4,124	213,422

1	2	3	4	5	6	7
					0,988	51,150
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,750	30,422 18,148	1 574,362 939,180
Total Pereti						9 498,219
Inclusiv salariu						5 639,700
		3.4. Pardoseli				
58	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	61,610	45,360 27,392	2 794,619 1 687,620
Total Pardoseli						2 794,619
Inclusiv salariu						1 687,620
		3.5. Electricitate				
59	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	8,000	427,560 50,160	3 420,480 401,280
60	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	32,000	71,604 7,590	2 291,319 242,880
61	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	45,473 9,900	90,946 19,800
62	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	48,800 10,230	97,601 20,460
Total Electricitate						5 900,346
Inclusiv salariu						684,420
		3.6. Obiecte sanitare				
63	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de	buc	16,000	415,350	6 645,600

1	2	3	4	5	6	7
		400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.			24,750	396,000
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,000	5,280 5,280	126,720 126,720
Total Obiecte sanitare						6 772,320
Inclusiv salariu						522,720
		3.7. Ventilare				
65	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	42,240 42,240	84,480 84,480
66	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	12,000	98,644 42,900	1 183,723 514,800
67	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc	m	12,000	143,524 87,780	1 722,283 1 053,360
68	VB09A	Grile ventilatie d-100	buc	8,000	349,388 65,340	2 795,106 522,720
69	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu motor de 0,75 - 3 kw D-100mm	buc	1,000	3 264,575 409,530	3 264,575 409,530
70	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,000	17,930 7,590	53,790 22,770
Total Ventilare						9 103,957
Inclusiv salariu						2 607,660
Total Sala de Dans						74 504,236
Inclusiv salariu						22 358,820
		4. Vestiar fete				
		4.1. Timplarie				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,880	13,750 13,750	39,600 39,600

1	2	3	4	5	6	7
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,880	1 684,813 26,698	4 852,262 76,890
Total Timplarie						4 891,862
Inclusiv salariu						116,490
		4.2. Tavane				
73	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	10,010	188,047 83,802	1 882,346 838,860
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,010	4,122 0,989	41,265 9,900
75	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,030	31,069 20,462	933,000 614,460
76	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000	28,975 17,160	579,499 343,200
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,010	30,428 18,165	304,580 181,830
Total Tavane						3 740,690
Inclusiv salariu						1 988,250
		4.3. Pereti				
78	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	54,060	21,121 21,121	1 141,800 1 141,800
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,060	4,126 0,989	223,030 53,460
80	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	15,610	72,927	1 138,384

1	2	3	4	5	6	7
		sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			39,596	618,090
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	15,610	261,587 80,840	4 083,378 1 261,920
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,450	66,452 40,261	2 555,078 1 548,030
83	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,000	15,254 8,580	183,050 102,960
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,060	20,605 6,599	1 113,913 356,730
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,450	13,173 7,922	506,506 304,590
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,060	4,126 0,989	223,030 53,460
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,450	30,429 18,152	1 169,988 697,950
Total Pereti						12 338,157
Inclusiv salariu						6 138,990
		4.4. Pardoseli				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,010	4,122	41,265

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						372,900
		4.6. Lucrari sanitare (dus)				
97	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	42,240 42,240	168,960 168,960
98	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	49,965 12,540	199,859 50,160
99	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu 110	buc	2,000	28,394 11,220	56,788 22,440
100	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 110 mm	buc	1,000	27,003 11,220	27,003 11,220
101	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa redusa 110/50	buc	2,000	25,384 11,220	50,768 22,440
102	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	21,260 8,580	42,520 17,160
103	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	47,025 9,900	47,025 9,900
104	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TRAP d 50	buc	2,000	42,810 8,580	85,620 17,160
105	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	102,964 54,450	1 235,570 653,400
106	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000	25,647 4,950	51,294 9,900

1	2	3	4	5	6	7
107	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	937,950 37,950	937,950 37,950
Total Lucrari sanitare (dus)						2 903,357
Inclusiv salariu						1 020,690
Total Vestiar fete						29 878,777
Inclusiv salariu						10 677,150
		5. WC Fete				
		5.1. Timplarie				
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,440	13,750 13,750	19,800 19,800
109	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,440	1 684,916 26,812	2 426,279 38,610
Total Timplarie						2 446,079
Inclusiv salariu						58,410
		5.2. Tavane				
110	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,160	188,179 83,875	406,467 181,170
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,160	4,019 0,917	8,681 1,980
112	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	6,480	31,075 20,472	201,367 132,660
113	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,000	29,076 17,160	232,604 137,280

1	2	3	4	5	6	7
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,160	30,384 18,181	65,630 39,270
Total Tavane						914,749
Inclusiv salariu						492,360
		5.3. Pereti				
115	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,660	53,000 52,808	829,987 826,980
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,660	4,128 0,990	64,639 15,510
117	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,660	72,909 39,596	1 141,749 620,070
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,660	261,571 80,835	4 096,204 1 265,880
Total Pereti						6 132,579
Inclusiv salariu						2 728,440
		5.4. Pardoseli				
119	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,160	26,896 25,667	58,095 55,440
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,160	4,019 0,917	8,681 1,980
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,160	51,219 23,222	110,634 50,160

1	2	3	4	5	6	7
122	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,160	264,680 95,792	571,709 206,910
Total Pardoseli						749,119
Inclusiv salariu						314,490
		5.5. Electricitate				
123	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	1,000	152,160 50,160	152,160 50,160
124	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3x2,5 mmp	m	8,000	71,570 7,590	572,560 60,720
125	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	45,496 9,900	45,496 9,900
126	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	48,800 10,230	97,601 20,460
Total Electricitate						867,817
Inclusiv salariu						141,240
		5.6. Lucrari santehnice				
127	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	42,240 42,240	84,480 84,480
128	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,000	26,070 26,070	52,140 52,140
129	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	21,120 21,120	84,480 84,480
130	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	36,300 36,300	36,300 36,300

1	2	3	4	5	6	7
131	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	31,350 31,350	31,350 31,350
132	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	49,965 12,540	199,859 50,160
133	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 110	buc	2,000	28,384 11,220	56,768 22,440
134	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT	buc	1,000	27,003 11,220	27,003 11,220
135	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa redusa 110/ 50	buc	1,000	25,453 11,220	25,453 11,220
136	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	21,260 8,580	42,520 17,160
137	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	47,025 9,900	47,025 9,900
138	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	672,290 75,900	672,290 75,900
139	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 183,694 168,300	1 183,694 168,300
140	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	102,971 54,450	823,765 435,600

1	2	3	4	5	6	7
141	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	25,647 4,950	102,587 19,800
142	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,000	66,492 4,950	265,967 19,800
Total Lucrari santehnice						3 735,681
Inclusiv salariu						1 130,250
Total WC Fete						14 846,024
Inclusiv salariu						4 865,190
		6. Vestiar baieti				
		6.1. Timplarie				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,880	13,750 13,750	39,600 39,600
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,880	1 684,813 26,698	4 852,262 76,890
Total Timplarie						4 891,862
Inclusiv salariu						116,490
		6.2. Tavane				
145	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	10,010	188,047 83,802	1 882,346 838,860
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,010	4,122 0,989	41,265 9,900
147	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	30,030	31,069 20,462	933,000 614,460

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art 52)				
148	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000	28,975 17,160	579,499 343,200
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,010	30,428 18,165	304,580 181,830
Total Tavane						3 740,690
Inclusiv salariu						1 988,250
		6.3. Pereti				
150	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	54,060	21,121 21,121	1 141,800 1 141,800
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,060	4,126 0,989	223,030 53,460
152	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,610	72,927 39,596	1 138,384 618,090
153	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	15,610	261,587 80,840	4 083,378 1 261,920
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,450	66,452 40,261	2 555,078 1 548,030
155	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,000	15,254 8,580	183,050 102,960
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	54,060	20,605 6,599	1 113,913 356,730

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
157	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,450	13,173 7,922	506,506 304,590
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,060	4,126 0,989	223,030 53,460
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,450	30,429 18,152	1 169,988 697,950
Total Pereti						12 338,157
Inclusiv salariu						6 138,990
		6.4. Pardoseli				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,010	4,122 0,989	41,265 9,900
161	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,360	322,129 105,277	2 370,873 774,840
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,150	51,066 23,023	109,792 49,500
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,150	264,528 95,623	568,735 205,590
Total Pardoseli						3 090,665
Inclusiv salariu						1 039,830
		6.5. Electricitate				
164	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	2,000	152,160 50,160	304,320 100,320
165	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	1,000	152,160 50,160	152,160 50,160

1	2	3	4	5	6	7
		LED-15Wt				
166	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3x2,5 mmp	m	24,000	71,592 7,590	1 718,219 182,160
167	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	45,473 9,900	90,946 19,800
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	48,800 10,230	97,601 20,460
Total Electricitate						2 363,246
Inclusiv salariu						372,900
		6.6. Lucrari sanitare (dus)				
169	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	42,240 42,240	168,960 168,960
170	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	49,965 12,540	199,859 50,160
171	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu 110	buc	2,000	28,394 11,220	56,788 22,440
172	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 110 mm	buc	1,000	27,003 11,220	27,003 11,220
173	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa redusa 110/50	buc	2,000	25,384 11,220	50,768 22,440
174	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	2,000	21,260 8,580	42,520 17,160

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
175	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	47,025 9,900	47,025 9,900
176	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TRAP d 50	buc	2,000	42,810 8,580	85,620 17,160
177	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	102,964 54,450	1 235,570 653,400
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000	25,647 4,950	51,294 9,900
179	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	937,950 37,950	937,950 37,950
Total Lucrari sanitare (dus)						2 903,357
Inclusiv salariu						1 020,690
Total Vestiar baieti						29 327,977
Inclusiv salariu						10 677,150
		7. WC Baieti				
		7.1. Timplarie				
180	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,440	13,750 13,750	19,800 19,800
181	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,440	1 684,916 26,812	2 426,279 38,610

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						2 446,079
Inclusiv salariu						58,410
		7.2. Tavane				
182	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,160	188,179 83,875	406,467 181,170
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,160	4,019 0,917	8,681 1,980
184	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	6,480	31,075 20,472	201,367 132,660
185	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,000	29,076 17,160	232,604 137,280
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,160	30,384 18,181	65,630 39,270
Total Tavane						914,749
Inclusiv salariu						492,360
		7.3. Pereti				
187	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,660	53,000 52,808	829,987 826,980
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,660	4,128 0,990	64,639 15,510
189	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,660	72,909 39,596	1 141,749 620,070
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	15,660	261,571 80,835	4 096,204 1 265,880

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
Total Pereti						6 132,579
Inclusiv salariu						2 728,440
		7.4. Pardoseli				
191	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,160	26,896 25,667	58,095 55,440
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,160	4,019 0,917	8,681 1,980
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,160	51,219 23,222	110,634 50,160
194	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,160	264,680 95,792	571,709 206,910
Total Pardoseli						749,119
Inclusiv salariu						314,490
		7.5. Electricitate				
195	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	1,000	152,160 50,160	152,160 50,160
196	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3x2,5 mmp	m	8,000	71,570 7,590	572,560 60,720
197	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	45,496 9,900	45,496 9,900
198	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica	buc	2,000	48,800 10,230	97,601 20,460

1	2	3	4	5	6	7
		sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
Total Electricitate						867,817
Inclusiv salariu						141,240
		7.6. Lucrari santehnice				
199	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	42,240 42,240	84,480 84,480
200	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,000	26,070 26,070	52,140 52,140
201	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	21,120 21,120	84,480 84,480
202	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	36,300 36,300	36,300 36,300
203	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	31,350 31,350	31,350 31,350
204	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	49,965 12,540	199,859 50,160
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 110	buc	2,000	28,384 11,220	56,768 22,440
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT	buc	1,000	27,003 11,220	27,003 11,220
207	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa redusa 110/ 50	buc	1,000	25,453 11,220	25,453 11,220
208	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	21,260 8,580	42,520 17,160

1	2	3	4	5	6	7
209	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	47,025 9,900	47,025 9,900
210	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	672,290 75,900	672,290 75,900
211	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 183,694 168,300	1 183,694 168,300
212	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	102,971 54,450	823,765 435,600
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	25,647 4,950	102,587 19,800
214	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet sub lavuar	buc	4,000	66,492 4,950	265,967 19,800
Total Lucrari santehnice						3 735,681
Inclusiv salariu						1 130,250
Total WC Baieti						14 846,024
Inclusiv salariu						4 865,190
Cheltuieli directe			lei		275 242,103	
CASM			22,50 %		21 496,637	
Cheltueli de transport			3,00 %		5 350,739	
Total			100,00 +		302 089,479	
Cheltueli de regie			4,00 %		12 083,579	

Total	100,00 +	314 173,058
Beneficiul ce deviz	4,00 %	12 566,922
Total	100,00 +	326 739,980
TVA	20,00 %	65 347,996
Total deviz:		392 087,976
Inclusiv salariu		95 540,610

Intocmit

(Eco Build Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Telenesti)

(funcția, semnătura)