

**Cuprins Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău**

<b>Simbol</b>	<b>Denumire</b>	<b>Pagina</b>
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>28</b>	<b>Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău</b>	
Formularul nr. 8	Deviz pe obiect	2
<b>28.1</b>	<b>2-1-1 Lucrari de reparatie</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	7
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	10
<b>28.2</b>	<b>2-1-2 Coridor (Galereia)</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	12
Formularul nr. 7	Deviz local	14
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	16
<b>28.3</b>	<b>2-1-3 Cabinetul 309</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	18
Formularul nr. 7	Deviz local	22
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	24

Obiectivul: Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău

**Deviz pe obiect Nr. 28****Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău**

Întocmit în prețuri curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 421 706,60 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>								
1		2-1-1 Lucrari de reparatie	184 955,23	0,00	0,00	0,00	184 955,23	
1.1		Lucrari de constructie	184 955,23	0,00	0,00	0,00	184 955,23	
2		2-1-2 Coridor (Galereia)	76 450,88	0,00	0,00	0,00	76 450,88	
2.1		Lucrari de constructie	76 450,88	0,00	0,00	0,00	76 450,88	
3		2-1-3 Cabinetul 309	90 016,06	0,00	0,00	0,00	90 016,06	
3.1		Lucrari de constructie	90 016,06	0,00	0,00	0,00	90 016,06	
<b>TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>			<b>351 422,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 422,16</b>	
<b>LUCRARI DE MONTAJ</b>								
<b>TOTAL LUCRARI DE MONTAJ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR</b>								
<b>TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ALTE CHELTUIELI</b>								
<b>TOTAL ALTE CHELTUIELI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA</b>			<b>351 422,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 422,16</b>	
<b>Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20%</b>			<b>70 284,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 284,43</b>	
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA</b>			<b>421 706,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 706,60</b>	

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 28.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Tamplarie nivel 2</b>						
1.1	RCsO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi).	m2			<b>60,54</b> 60,54
1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
1.2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (3 uși)	m2			<b>2 503,92</b> 76,63
1.2.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
1.2.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,90
1.2.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	128,25	64,13
1.2.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	33,73	5,90
1.2.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,85	1,71
1.2.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,33	3,33
1.2.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
1.2.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
1.2.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,33
1.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,06</b> 2,84
1.3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
1.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85	0,14
1.3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.4	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			<b>220,96</b> 140,58
1.4.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	31,31	9,39
1.4.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,70	68,67
1.4.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	18,05	0,20
1.4.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
1.4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
1.4.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,50	0,81
1.5	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>39,30</b> 18,92
1.5.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,40	12,54
1.5.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,25	7,84
1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	18,05	0,01
1.5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<b>60,13</b> 52,03
1.6.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,65	8,07
1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	18,05	0,02
1.6.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,06</b> 2,84
1.7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
1.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85	0,14
1.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>72,30</b> 52,03
1.8.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	45,30	18,12
1.8.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,12	0,25
1.8.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,85	1,43
1.8.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,50	0,48

1.8.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
1.9	Pret de piata	Cornier din plastic 20x20	m			<b>13,30</b>
						0,00
1.9.1	Material	Cornier din plastic 20x20	m	1,0000	13,30	13,30
		<b>TOTAL Capitolul 1. Tamplarie nivel 2</b>				<b>14 493,24</b>
		<b>Capitolul 2. Tamplarie parter</b>				
1.10	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			<b>60,54</b>
						60,54
1.10.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
1.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
1.11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (2 usi)	m2			<b>2 503,92</b>
						76,63
1.11.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
1.11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,90
1.11.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	128,25	64,13
1.11.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	33,73	5,90
1.11.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,85	1,71
1.11.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,33	3,33
1.11.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
1.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
1.11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,33
1.12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (1 usa)	m2			<b>3 134,59</b>
						100,28
1.12.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
1.12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,90
1.12.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5500	128,25	70,54
1.12.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	33,73	6,51
1.12.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,85	1,71
1.12.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,33	3,33
1.12.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,87
1.12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
1.12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,33
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,06</b>
						2,84
1.13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
1.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85	0,14
1.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>151,23</b>
						115,41
1.14.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,70	33,56
1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,05	0,07
1.14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
1.14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
1.14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
1.15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>39,30</b>
						18,92
1.15.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,40	12,54
1.15.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,25	7,84
1.15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	18,05	0,01
1.15.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<b>60,13</b>
						52,03
1.16.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,65	8,07
1.16.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	18,05	0,02
1.16.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,06</b>
						2,84
1.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85	0,14
1.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>72,30</b>
						52,03
1.18.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	45,30	18,12
1.18.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,12	0,25

1.18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,85	1,43
1.18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,50	0,48
1.18.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
1.19	Pret de piata	Cornier din plastic 20x20	m			<b>222,78</b>
						0,00
1.19.1	Material	Cornier din plastic 20x20	m	16,7500	13,30	222,78
		<b>TOTAL Capitolul 2. Tamplarie parter</b>				<b>31 385,32</b>
		<b>Capitolul 3. Blocuri sanitare</b>				
1.20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			<b>104,06</b>
						104,06
1.20.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
1.21	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (glasvanduri)	m2			<b>60,54</b>
						60,54
1.21.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,3200	94,60	30,27
1.21.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
1.22	SC07B1	Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas.	buc			<b>2 390,87</b>
						397,32
1.22.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior iesire laterala	buc	1,0100	760,00	767,60
1.22.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	475,00	475,00
1.22.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	142,50	142,50
1.22.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	71,25	71,25
1.22.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	119,32	119,32
1.22.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	142,50	142,50
1.22.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	190,00	190,00
1.22.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	54,63	27,31
1.22.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	58,06
1.22.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	94,60	397,32
1.23	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa.	m2			<b>2 309,72</b>
						125,82
1.23.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
1.23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,48	1,43
1.23.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	128,25	26,93
1.23.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	33,73	2,46
1.23.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,85	1,43
1.23.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,33	1,33
1.23.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,25
1.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
1.23.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,33
		<b>TOTAL Capitolul 3. Blocuri sanitare</b>				<b>88 697,14</b>
		<b>Capitolul 4. Coloana de incalzire (2buc)</b>				
1.24	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			<b>28,38</b>
						28,38
1.24.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
1.25	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR d32 mm)	m			<b>69,26</b>
						38,79
1.25.1	2521216717050	Teava PPR d32 mm	m	1,0200	23,75	24,23
1.25.2	2523156719430	Cot PPR d32 mm	buc	0,0800	2,19	0,17
1.25.3	2523156719450	Teu PPR d32 mm	buc	0,7100	2,19	1,55
1.25.4	2523156719400	Mufa PPR d32 mm	buc	0,0700	2,19	0,15
1.25.5	2523156719460	Reductie PPR d32 mm	buc	0,1100	2,19	0,24
1.25.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,50	0,19
1.25.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	27,93	0,20
1.25.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	94,60	38,79
1.25.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	137,50	3,74
1.26	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Robinet, d=32 (pentru personal tehnic))	buc			<b>291,33</b>
						43,52
1.26.1	2913124503150	Robinet de apa d=32	buc	1,0000	244,15	244,15
1.26.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	3,66
1.26.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	94,60	43,52
1.27	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor.	m2			<b>37,69</b>
						17,03
1.27.1	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	57,79	4,62
1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2000	18,05	3,61
1.27.3	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	14,25	1,43
1.27.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	94,60	17,03
1.27.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	220,00	11,00
		<b>TOTAL Capitolul 4. Coloana de incalzire (2buc)</b>				<b>8 259,57</b>
		<b>Capitolul 5. Nod termic</b>				
1.28	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau	buc			<b>18,92</b>

		din otel, cu diametrul 40 mm.				18,92
1.28.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.29	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm.	buc			<b>37,84</b>
						37,84
1.29.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60	37,84
1.30	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". (Vana din fonta cu flanse DN 40)	buc			<b>824,86</b>
						23,65
1.30.1	2875274205100	Vana din fonta cu flanse DN 40	buc	1,0000	791,66	791,66
1.30.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	213,75	6,41
1.30.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	52,25	3,14
1.30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	94,60	23,65
1.31	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3". (Vana din fonta cu flanse DN 80)	buc			<b>1 318,67</b>
						80,41
1.31.1	2875274205100	Vana din fonta cu flanse DN 80	buc	1,0000	1 219,16	1 219,16
1.31.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	213,75	12,83
1.31.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	52,25	6,27
1.31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	94,60	80,41
		<b>TOTAL Capitolul 5. Nod termic</b>				<b>9 826,61</b>
		<b>Capitolul 6. Transportare deseuri</b>				
1.32	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t			<b>196,77</b>
						196,77
1.32.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	94,60	196,77
1.33	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			<b>105,01</b>
						105,01
1.33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
1.34	Tsl50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			<b>127,71</b>
						0,00
1.34.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	495,00	127,71
		<b>TOTAL Capitolul 6. Transportare deseuri</b>				<b>601,28</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău

Obiectul: 2-1-1 Lucrari de reparatie

## Deviz local Nr. 28.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 221 946,27 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Tamplarie nivel 2</b>						
1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	5,0500	60,54	305,75
					60,54	305,75
1.2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (3 uși)	m2	5,0500	2 503,92	12 644,79
					76,63	386,96
1.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,3100	6,06	20,04
					2,84	9,39
1.4	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,3100	220,96	731,36
					140,58	465,31
1.5	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,3100	39,30	130,09
					18,92	62,63
1.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,3100	60,13	199,04
					52,03	172,22
1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,3100	6,06	20,04
					2,84	9,39
1.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,3100	72,30	239,30
					52,03	172,22
1.9	Pret de piata	Cornier din plastic 20x20	m	15,2500	13,30	202,83
					0,00	0,00
<b>TOTAL Capitolul 1. Tamplarie nivel 2</b>						<b>14 493,24</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>1 583,87</b>
<b>Capitolul 2. Tamplarie parter</b>						
1.10	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	9,2000	60,54	557,00
					60,54	557,00
1.11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (2 uși)	m2	4,1000	2 503,92	10 266,06
					76,63	314,17
1.12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (1 usa)	m2	5,1000	3 134,59	15 986,40
					100,28	511,41
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,5200	6,06	15,26
					2,84	7,15
1.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,5200	151,23	381,09
					115,41	290,84
1.15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,5200	39,30	99,04
					18,92	47,68
1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,5200	60,13	151,53
					52,03	131,12
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,5200	6,06	15,26
					2,84	7,15
1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,5200	72,30	182,19
					52,03	131,12

1.19	Pret de piata	Cornier din plastic 20x20	m	16,7500	222,78	3 731,48
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 2. Tamplarie parter</b>				<b>31 385,32</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 997,63</b>
		<b>Capitolul 3. Blocuri sanitare</b>				
1.20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	8,0000	104,06	832,48
					104,06	832,48
1.21	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (glasvanduri)	m2	29,0000	60,54	1 755,78
					60,54	1 755,78
1.22	SC07B1	Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas.	buc	8,0000	2 390,87	19 126,94
					397,32	3 178,56
1.23	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa.	m2	29,0000	2 309,72	66 981,95
					125,82	3 648,72
		<b>TOTAL Capitolul 3. Blocuri sanitare</b>				<b>88 697,14</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 415,54</b>
		<b>Capitolul 4. Coloana de incalzire (2buc)</b>				
1.24	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	60,0000	28,38	1 702,80
					28,38	1 702,80
1.25	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR d32 mm)	m	60,0000	69,26	4 155,36
					38,79	2 327,16
1.26	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Robinet, d=32 (pentru personal tehnic))	buc	4,0000	291,33	1 165,31
					43,52	174,06
1.27	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor.	m2	32,8000	37,69	1 236,10
					17,03	558,52
		<b>TOTAL Capitolul 4. Coloana de incalzire (2buc)</b>				<b>8 259,57</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 762,54</b>
		<b>Capitolul 5. Nod termic</b>				
1.28	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanșe sau din otel, cu diametrul 40 mm.	buc	2,0000	18,92	37,84
					18,92	37,84
1.29	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanșe sau din otel, cu diametrul 80 mm.	buc	6,0000	37,84	227,04
					37,84	227,04
1.30	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2". (Vana din fonta cu flanșe DN 40)	buc	2,0000	824,86	1 649,72
					23,65	47,30
1.31	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3". (Vana din fonta cu flanșe DN 80)	buc	6,0000	1 318,67	7 912,01
					80,41	482,46
		<b>TOTAL Capitolul 5. Nod termic</b>				<b>9 826,61</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>794,64</b>
		<b>Capitolul 6. Transportare deseuri</b>				
1.32	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	1,4000	196,77	275,48
					196,77	275,48
1.33	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	1,4000	105,01	147,01
					105,01	147,01
1.34	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1,4000	127,71	178,79
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 6. Transportare deseuri</b>				<b>601,28</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>422,48</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>200,5994</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	153 263,17	
Asigurari sociale	24,0000%	4 554,41
Total	157 817,57	
Cheltuieli de transport	4,0000%	5 339,82
Total	163 157,40	
Cheltuieli de regie	9,0000%	14 684,17
Total	177 841,56	
Beneficiu de deviz	4,0000%	7 113,66

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>184 955,23</b>
<b>Total General fara TVA</b>	<b>184 955,23</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>36 991,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>221 946,27</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>18 976,70</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Obiectivul: Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău

Obiectul: 2-1-1 Lucrari de reparatie

## Devizul local de resurse Nr. 28.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 221 946,27 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	4,9187	94,60	465,31
2	7122050013400	Zidar	h-om	1,1660	94,60	110,30
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,6235	94,60	248,18
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0744	94,60	290,84
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,6795	94,60	631,88
6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	86,8400	94,60	8 215,06
7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000	94,60	529,76
8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,7040	94,60	823,40
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5563	94,60	336,43
10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	41,0950	94,60	3 887,59
11	7422010060100	Timplar	h-om	13,8400	94,60	1 309,26
12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4660	94,60	422,48
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0360	94,60	1 706,21
<b>Total manopera</b>						<b>18 976,70</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,2915	9,50	2,77
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4200	213,75	89,78
3	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,1500	2 350,00	21 502,50
4	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	29,0000	2 150,00	62 350,00
5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,2000	9,50	11,40
6	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	14,65
7	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	464,52
8	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	2,6240	57,79	151,64
9	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,4700	128,25	1 727,53
10	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,7490	20,50	35,85
11	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	2,3320	45,30	105,64
12	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,8400	52,25	43,89
13	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,9930	31,31	31,09
14	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,7026	33,73	158,59
15	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,8745	52,25	45,69
16	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,0000	119,32	954,56
17	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	4,0000	54,63	218,50
18	2521216717050	Teava PPR d32 mm	m	61,2000	23,75	1 453,50
19	2523156719400	Mufa PPR d32 mm	buc	4,2000	2,19	9,18
20	2523156719430	Cot PPR d32 mm	buc	4,8000	2,19	10,49
21	2523156719450	Teu PPR d32 mm	buc	42,6000	2,19	93,08
22	2523156719460	Reductie PPR d32 mm	buc	6,6000	2,19	14,42
23	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,4130	11,40	73,11
24	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior iesire laterala	buc	8,0800	760,00	6 140,80
25	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,0000	475,00	3 800,00
26	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,3498	4,12	1,44
27	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,9928	4,70	84,57

28	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,1501	7,65	47,03
29	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	48,3591	4,70	227,29
30	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,9650	2,85	74,00
31	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,1000	2 950,00	15 045,00
32	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	144,0000	0,48	68,40
33	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	8,0000	190,00	1 520,00
34	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,0000	142,50	1 140,00
35	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	3,2800	14,25	46,74
36	2875274205100	Vana din fonta cu flanșe DN 40	buc	2,0000	791,66	1 583,33
37	2875274205100	Vana din fonta cu flanșe DN 80	buc	6,0000	1 219,16	7 314,98
38	2913124503150	Robinet de apa d=32	buc	4,0000	244,15	976,60
39	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,0000	142,50	1 140,00
40	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,0000	71,25	570,00
41	3220137315778	Decapant	kg	0,4200	27,93	11,73
42	4011106202741	Energie electrica	kw	25,8500	3,33	85,95
43	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,5718	18,05	118,62
44	4100126202818	Apă	m3	0,0429	18,05	0,77
45	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5830	2,85	1,66
46	Material	Cornier din plastic 20x20	m	295,8125	13,30	3 934,31
<b>Total materiale</b>						<b>133 495,59</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,6400	220,00	360,80
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6320	137,50	224,40
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3314	16,50	21,97
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0403	55,00	2,22
5	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0980	27,50	2,69
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3612	495,00	178,79
<b>Total utilaje</b>						<b>790,87</b>
<b>Total</b>						<b>153 263,17</b>
Asigurari sociale				24,0000%		4 554,41
<b>Total</b>						<b>157 817,57</b>
Cheltuieli de transport				4,0000%		5 339,82
<b>Total</b>						<b>163 157,40</b>
Cheltuieli de regie				9,0000%		14 684,17
<b>Total</b>						<b>177 841,56</b>
Beneficiu de deviz				4,0000%		7 113,66
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>184 955,23</b>
<b>Total</b>						<b>184 955,23</b>
TVA				20%		36 991,05
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>221 946,27</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 28.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Demontari</b>						
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			<b>20,81</b>
						20,81
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			<b>5,68</b>
						5,68
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
<b>TOTAL Capitolul 1. Demontari</b>						<b>323,53</b>
<b>Capitolul 2. Tavane</b>						
1.3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			<b>364,42</b>
						208,12
1.3.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,95	3,80
1.3.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
1.3.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
1.3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
<b>TOTAL Capitolul 2. Tavane</b>						<b>48 467,53</b>
<b>Capitolul 3. Electricitate</b>						
1.4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m			<b>9,46</b>
						9,46
1.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			<b>37,49</b>
						28,38
1.5.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,12	7,00
1.5.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,19
1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	18,05	0,18
1.5.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
1.5.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	93,50	1,40
1.5.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	16,50	0,33
1.6	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare)	buc			<b>71,17</b>
						51,08
1.6.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta d60mm	buc	0,0088	617,50	5,43
1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0197	18,05	0,36
1.6.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3780	94,60	35,76
1.6.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	94,60	15,33
1.6.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	55,00	14,30
1.7	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie)	buc			<b>91,85</b>
						63,86
1.7.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta d110mm	buc	0,0101	950,00	9,60
1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,0445	18,05	0,80
1.7.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,4720	94,60	44,65
1.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	94,60	19,20
1.7.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	55,00	17,60
1.8	RpEE14A	Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu	buc			<b>76,09</b>
						28,38
1.8.1	1111000100020	Intrerupator unipolar simplu	buc	1,0000	42,75	42,75
1.8.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,75	4,75
1.8.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,12	0,02
1.8.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	0,95	0,19
1.8.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
1.9	RpED01A	Cabluri pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe	m			<b>31,21</b>

		fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3x1,5 mmp)				13,24
1.9.1	3130134817404	Cablu VVGng LS 3x1,5 mmp	m	1,0200	17,43	17,78
1.9.2	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,95	0,19
1.9.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	94,60	13,24
1.10	Pret de piata	Tub gofrat d16mm	m			<b>5,23</b>
						0,00
1.10.1	Material	Tub gofrat d16mm	m	1,0000	5,23	5,23
1.11	RpEF02C	Corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (600x600mm, LED, 42W)	buc			<b>618,48</b>
						143,79
1.11.1	2875274400501	Corp de iluminat 600x600mm, LED, 42W	buc	1,0000	465,38	465,38
1.11.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	9,31
1.11.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	94,60	143,79
		<b>TOTAL Capitolul 3. Electricitate</b>				<b>10 099,49</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău

**Obiectul:** 2-1-2 Coridor (Galereia)

### Deviz local Nr. 28.2

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 91 741,05 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Demontari</b>						
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	15,0000	20,81	312,18
					20,81	312,18
1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	2,0000	5,68	11,35
					5,68	11,35
<b>TOTAL Capitolul 1. Demontari</b>						<b>323,53</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>323,53</b>
<b>Capitolul 2. Tavane</b>						
1.3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	133,0000	364,42	48 467,53
					208,12	27 679,96
<b>TOTAL Capitolul 2. Tavane</b>						<b>48 467,53</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>27 679,96</b>
<b>Capitolul 3. Electricitate</b>						
1.4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	10,0000	9,46	94,60
					9,46	94,60
1.5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	10,0000	37,49	374,87
					28,38	283,80
1.6	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare)	buc	2,0000	71,17	142,35
					51,08	102,17
1.7	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie)	buc	1,0000	91,85	91,85
					63,86	63,86
1.8	RpEE14A	Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu	buc	2,0000	76,09	152,18
					28,38	56,76
1.9	RpED01A	Cabluri pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3x1,5 mmp)	m	50,0000	31,21	1 560,63
					13,24	662,20
1.10	Pret de piata	Tub gofrat d16mm	m	50,0000	5,23	261,25
					0,00	0,00
1.11	RpEF02C	Corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (600x600mm, LED, 42W)	buc	12,0000	618,48	7 421,76
					143,79	1 725,50
<b>TOTAL Capitolul 3. Electricitate</b>						<b>10 099,49</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>2 988,89</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>327,6150</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		58 890,55
Asigurari sociale	24,0000%	7 438,17
Total		66 328,72
Cheltuieli de transport	4,0000%	1 112,07
Total		67 440,79
Cheltuieli de regie	9,0000%	6 069,67
Total		73 510,46
Beneficiu de deviz	4,0000%	2 940,42

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>76 450,88</b>
<b>Total General fara TVA</b>	<b>76 450,88</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>15 290,18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91 741,05</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>30 992,38</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Obiectivul: Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău

Obiectul: 2-1-2 Coridor (Galereia)

## Devizul local de resurse Nr. 28.2

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 91 741,05 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
2	7123010010200	Betonist	h-om	1,2280	94,60	116,17
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,2600	94,60	2 862,60
4	7422010060100	Timplar	h-om	272,6500	94,60	25 792,69
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9500	94,60	1 887,27
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5270	94,60	49,85
<b>Total manopera</b>						<b>30 992,38</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100020	Intrerupator unipolar simplu	buc	2,0000	42,75	85,50
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	111,69
4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000	0,95	0,38
5	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,0100	4,12	70,08
6	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	10,0000	0,95	9,50
7	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	139,6500	145,00	20 249,25
8	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	4,75	9,50
9	2874136313300	Diblu din metal	buc	532,0000	0,95	505,40
10	2875274400501	Corp de iluminat 600x600mm, LED, 42W	buc	12,0000	465,38	5 584,56
11	3130134817404	Cablu VVGng LS 3x1,5 mmp	m	51,0000	17,43	888,93
12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	18,05	1,81
13	4100126202818	Apă	m3	0,0839	18,05	1,51
14	5001000100135	Freza cu carota diamanta d110mm	buc	0,0101	950,00	9,60
15	5001000100135	Freza cu carota diamanta d60mm	buc	0,0176	617,50	10,87
16	Material	Tab gofrat d16mm	m	50,0000	5,23	261,25
<b>Total materiale</b>						<b>27 801,72</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	16,50	3,30
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9950	16,50	32,92
3	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,5200	55,00	28,60
4	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	55,00	17,60
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1500	93,50	14,03
<b>Total utilaje</b>						<b>96,44</b>
Total						58 890,55
Asigurari sociale				24,0000%		7 438,17
Total						66 328,72
Cheltuieli de transport				4,0000%		1 112,07
Total						67 440,79
Cheltuieli de regie				9,0000%		6 069,67
Total						73 510,46

Beneficiu de deviz	4,0000%	2 940,42
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>76 450,88</b>
<b>Total</b>		<b>76 450,88</b>
TVA	20%	15 290,18
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>91 741,05</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 28.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Demontari</b>						
1.1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			<b>45,41</b> 43,52
1.1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,50	0,86
1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	18,05	0,54
1.1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
1.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,50	0,50
1.2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2			<b>32,26</b> 30,27
1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	18,05	0,90
1.2.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,55	0,83
1.2.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,50	0,10
1.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
1.2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	16,50	0,17
1.3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			<b>20,81</b> 20,81
1.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
1.4	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t			<b>196,77</b> 196,77
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	94,60	196,77
1.5	Tsh92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			<b>105,01</b> 105,01
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
1.6	Tsl50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			<b>127,71</b> 0,00
1.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	495,00	127,71
<b>TOTAL Capitolul 1. Demontari</b>						<b>5 074,19</b>
<b>Capitolul 2. Pardosea</b>						
1.7	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2			<b>233,58</b> 44,27
1.7.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,89	180,23
1.7.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,20	3,08
1.7.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	18,05	0,13
1.7.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,92
1.7.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	44,27
1.7.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	55,00	4,62
1.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,33
1.8	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex. (Linoleum, clasa de trafic 33) (Plinta PVC-29,4 m)	m2			<b>344,92</b> 127,71
1.8.1	2523116716345	Covor PVC (Linoleum, clasa de trafic 33)	m2	1,0500	161,50	169,58
1.8.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	34,20	1,03
1.8.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	38,00	22,80
1.8.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	27,55	2,20
1.8.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,43
1.8.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	18,05	0,03
1.8.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	23,75	4,75
1.8.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	114,00	2,74
1.8.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
1.8.10	2521106718386	Plinta PVC	m	0,5632	15,51	8,74
1.8.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,5000	0,00	3,20
1.8.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.8.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	94,60	118,25

1.8.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,50
		<b>TOTAL Capitolul 2. Pardosea</b>				<b>30 197,41</b>
		<b>Capitolul 3. Pereți</b>				
1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,06</b>
						2,84
1.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
1.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85	0,14
1.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<b>60,13</b>
						52,03
1.10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,65	8,07
1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	18,05	0,02
1.10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
1.11	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (tipul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (Bagheta-29,4 m)	m2			<b>136,83</b>
						61,49
1.11.1	2124117352900	Tapet din vinil pe bază de hârtie (lavabil)	m2	1,1000	57,00	62,70
1.11.2	310	Clei uscat	kg	0,0100	142,50	1,43
1.11.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1000	4,12	0,41
1.11.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,90	0,95
1.11.5	2414247321570	FENOL TEHNIC CALITATEA 3	kg	0,0015	33,25	0,05
1.11.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	18,05	0,02
1.11.7	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	57,00	0,46
1.11.8	2670112202950	Bagheta	m	0,4026	6,65	2,68
1.11.9	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	33,25	6,65
1.11.10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	94,60	61,49
1.12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic 150x200	buc			<b>91,48</b>
						47,30
1.12.1	2811236306200	Grila din plastic 150x200	buc	1,0000	42,75	42,75
1.12.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,43
1.12.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
		<b>TOTAL Capitolul 3. Pereți</b>				<b>14 917,69</b>
		<b>Capitolul 4. Tavan</b>				
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			<b>6,06</b>
						2,84
1.13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
1.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85	0,14
1.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>180,74</b>
						144,74
1.14.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,70	33,56
1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,05	0,07
1.14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
1.14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
1.14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
1.15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>39,30</b>
						18,92
1.15.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,40	12,54
1.15.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,25	7,84
1.15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	18,05	0,01
1.15.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			<b>60,13</b>
						52,03
1.16.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,65	8,07
1.16.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	18,05	0,02
1.16.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			<b>6,06</b>
						2,84
1.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85	0,14
1.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>72,30</b>
						52,03
1.18.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	45,30	18,12
1.18.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,12	0,25

1.18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,85	1,43
1.18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,50	0,48
1.18.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
1.19	RpEF02C	Corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (600x600mm, LED, 42W)	buc			<b>618,48</b>
						143,79
1.19.1	2875274400501	Corp de iluminat 600x600mm, LED, 42W	buc	1,0000	465,38	465,38
1.19.2	22222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	9,31
1.19.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	94,60	143,79
		<b>TOTAL Capitolul 4. Tavan</b>				<b>15 938,77</b>
		<b>Capitolul 5. Glafuri tâmplărie</b>				
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,06</b>
						2,84
1.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
1.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85	0,14
1.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.21	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			<b>220,96</b>
						140,58
1.21.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	31,31	9,39
1.21.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,70	68,67
1.21.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	18,05	0,20
1.21.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
1.21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
1.21.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,50	0,81
1.22	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>39,30</b>
						18,92
1.22.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,40	12,54
1.22.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,25	7,84
1.22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	18,05	0,01
1.22.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<b>60,13</b>
						52,03
1.23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,65	8,07
1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	18,05	0,02
1.23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,06</b>
						2,84
1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85	0,14
1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>72,30</b>
						52,03
1.25.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	45,30	18,12
1.25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,12	0,25
1.25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,85	1,43
1.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,50	0,48
1.25.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
1.26	Pret de piata	Cornier din plastic 20x20	m			<b>13,30</b>
						0,00
1.26.1	Material	Cornier din plastic 20x20	m	1,0000	13,30	13,30
		<b>TOTAL Capitolul 5. Glafuri tâmplărie</b>				<b>3 068,68</b>
		<b>Capitolul 6. Lucrari diverse</b>				
1.27	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsea de ulei in 2 straturi la usi (1buc)	m2			<b>81,26</b>
						66,22
1.27.1	2430126105046	Vopsea de ulei	kg	0,2000	61,75	12,35
1.27.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	27,55	1,93
1.27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,85	0,29
1.27.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,50	0,48
1.27.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,22
1.28	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer si conductele din metal, executate manual cu email alchidic	m2			<b>63,80</b>
						45,41
1.28.1	2430116104160	Email alchidic pentru calorifer	kg	0,1300	71,25	9,26
1.28.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	52,25	7,84
1.28.3	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	64,60	1,29
1.28.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	94,60	45,41
		<b>TOTAL Capitolul 6. Lucrari diverse</b>				<b>621,52</b>

**APROBAT:**

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Obiectivul: Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău

Obiectul: 2-1-3 Cabinetul 309

## Deviz local Nr. 28.3

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 108 019,27 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Demontari</b>						
1.1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	52,2000	45,41	2 370,27
					43,52	2 271,54
1.2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	73,0300	32,26	2 356,02
					30,27	2 210,76
1.3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	11,0000	20,81	228,93
					20,81	228,93
1.4	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	0,2770	196,77	54,50
					196,77	54,50
1.5	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	0,2770	105,01	29,09
					105,01	29,09
1.6	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	0,2770	127,71	35,38
					0,00	0,00
<b>TOTAL Capitolul 1. Demontari</b>						<b>5 074,19</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>4 794,82</b>
<b>Capitolul 2. Pardosea</b>						
1.7	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	52,2000	233,58	12 192,79
					44,27	2 311,04
1.8	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex. (Linoleum, clasa de trafic 33) (Plinta PVC-29,4 m)	m2	52,2000	344,92	18 004,63
					127,71	6 666,46
<b>TOTAL Capitolul 2. Pardosea</b>						<b>30 197,41</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>8 977,50</b>
<b>Capitolul 3. Pereți</b>						
1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,0300	6,06	442,23
					2,84	207,26
1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	73,0300	60,13	4 391,43
					52,03	3 799,75
1.11	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (tipul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (Bagheta-29,4 m)	m2	73,0300	136,83	9 992,55
					61,49	4 490,61
1.12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic 150x200	buc	1,0000	91,48	91,48
					47,30	47,30
<b>TOTAL Capitolul 3. Pereți</b>						<b>14 917,69</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>8 544,92</b>
<b>Capitolul 4. Tavan</b>						
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	52,2000	6,06	316,10
					2,84	148,14
1.14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	15,6600	180,74	2 830,45
					144,74	2 266,60
1.15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,6600	39,30	615,48
					18,92	296,29
1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	52,2000	60,13	3 138,89
					52,03	2 715,97
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	52,2000	6,06	316,10

					2,84	148,14
1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,2000	72,30	3 773,91
					52,03	2 715,97
1.19	RpEF02C	Corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (600x600mm, LED, 42W)	buc	8,0000	618,48	4 947,84
					143,79	1 150,34
		<b>TOTAL Capitolul 4. Tavan</b>				<b>15 938,77</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 441,44</b>
		<b>Capitolul 5. Glafuri tâmplărie</b>				
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8300	6,06	41,36
					2,84	19,38
1.21	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	6,8300	220,96	1 509,13
					140,58	960,13
1.22	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	6,8300	39,30	268,44
					18,92	129,22
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,8300	60,13	410,70
					52,03	355,36
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8300	6,06	41,36
					2,84	19,38
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,8300	72,30	493,79
					52,03	355,36
1.26	Pret de piata	Cornier din plastic 20x20	m	22,8500	13,30	303,91
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 5. Glafuri tâmplărie</b>				<b>3 068,68</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 838,85</b>
		<b>Capitolul 6. Lucrari diverse</b>				
1.27	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsea de ulei in 2 straturi la usi (1buc)	m2	2,8200	81,26	229,15
					66,22	186,74
1.28	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer si conductele din metal, executate manual cu email alchidic	m2	6,1500	63,80	392,37
					45,41	279,26
		<b>TOTAL Capitolul 6. Lucrari diverse</b>				<b>621,52</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>466,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>360,0797</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	69 818,27
Asigurari sociale	24,0000% 8 175,25
Total	77 993,52
Cheltuieli de transport	4,0000% 1 413,74
Total	79 407,25
Cheltuieli de regie	9,0000% 7 146,65
Total	86 553,90
Beneficiu de deviz	4,0000% 3 462,16

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>90 016,06</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>90 016,06</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>18 003,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>108 019,27</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>34 063,54</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău

Obiectul: 2-1-3 Cabinetul 309

## Devizul local de resurse Nr. 28.3

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 108 019,27 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	10,1494	94,60	960,13
2	7122050013400	Zidar	h-om	4,9680	94,60	469,97
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	59,4270	94,60	5 621,79
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,9598	94,60	2 266,60
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	65,2500	94,60	6 172,65
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,4296	94,60	2 311,04
7	7132040012700	Parchetar	h-om	12,0060	94,60	1 135,77
8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,5800	94,60	1 379,27
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,5947	94,60	8 570,26
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8836	94,60	83,59
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,4620	94,60	2 881,71
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,3696	94,60	2 210,76
<b>Total manopera</b>						<b>34 063,54</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,0925	9,50	29,38
2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0313	380,00	11,90
3	2124117352900	Tapet din vinil pe bază de hârtie (lavabil)	m2	80,3330	57,00	4 578,98
4	222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,5000	0,00	167,18
5	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	47,88
6	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	74,46
7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1974	27,55	5,44
8	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,1909	27,55	60,36
9	2320166200729	Parchetin	l	1,5660	28,50	44,63
10	2414247321570	FENOL TEHNIC CALITATEA 3	kg	0,1095	33,25	3,64
11	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	31,3200	38,00	1 190,16
12	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,6635	20,50	587,60
13	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,5842	57,00	33,30
14	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	23,6120	45,30	1 069,62
15	2430116104160	Email alchidic pentru calorifer	kg	0,7995	71,25	56,96
16	2430126105046	Vopsea de ulei	kg	0,5640	61,75	34,83
17	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,9225	52,25	48,20
18	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,6980	34,20	160,67
19	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	2,0490	31,31	64,16
20	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,5660	34,20	53,56
21	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,1760	27,55	115,05
22	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1230	64,60	7,95
23	2462106109879	Aracet	kg	14,6060	33,25	485,65
24	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,4400	23,75	247,95
25	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,3735	52,25	176,27
26	2521106718386	Plinta PVC	m	29,4000	15,51	456,10
27	2523116716345	Covor PVC (Linoleum, clasa de trafic 33)	m2	54,8100	161,50	8 851,82
28	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,7390	11,40	282,02
29	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,6000	2,85	75,81

30	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 597,3200	5,89	9 408,21
31	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	10,8448	4,12	44,68
32	2653102100831	Amestec uscat	kg	111,8124	4,70	525,52
33	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	139,3101	7,65	1 065,37
34	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	99,7863	4,70	469,00
35	2670112202950	Bagheta	m	29,4000	6,65	195,51
36	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	1,2528	114,00	142,82
37	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,5150	1,90	69,38
38	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,7970	2,85	84,92
39	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,7303	9,50	6,94
40	2811236306200	Grila din plastic 150x200	buc	1,0000	42,75	42,75
41	2875274400501	Corp de iluminat 600x600mm, LED, 42W	buc	8,0000	465,38	3 723,04
42	310	Clei uscat	kg	0,7303	142,50	104,07
43	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,8722	18,05	69,89
44	4100126202818	Apă	m3	2,1400	18,05	38,63
45	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,5545	2,85	27,23
46	Material	Cornier din plastic 20x20	m	22,8500	13,30	303,91
<b>Total materiale</b>						<b>35 343,38</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2963	16,50	37,89
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,5188	16,50	74,56
3	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,6902	55,00	257,96
4	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2022	27,50	5,56
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0715	495,00	35,38
<b>Total utilaje</b>						<b>411,34</b>
Total						69 818,27
Asigurari sociale				24,0000%		8 175,25
Total						77 993,52
Cheltuieli de transport				4,0000%		1 413,74
Total						79 407,25
Cheltuieli de regie				9,0000%		7 146,65
Total						86 553,90
Beneficiu de deviz				4,0000%		3 462,16
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>90 016,06</b>
<b>Total</b>						<b>90 016,06</b>
TVA				20%		18 003,21
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>108 019,27</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)