

Parc. Amenajare teritoriu.

(denumirea obiectivului)



APROB
Primar or. Cimislia
Andronachei Sergiu

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 05-21

Deviz-oferta № 05-21

Amenajare teritoriu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|--------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Parc. Amenajare teritoriu. Etapa I. Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire terasament | | | | |
| 1 | RpCB18 F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 9,60 | | |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 17,60 | | |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 62,60 | | |
| 4 | TsC03G 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 16,50 | | |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 16,50 | | |
| 6 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 50,00 | | |
| | | Capitolul 1.2. Pavaj Capitolul 1.2.1. Pavaj tip 1 (placi 10x20cm gr.=4cm, culoare brun) | | | | |
| 7 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 127,50 | | |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 216,75 | | |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 216,75 | | |
| 10 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 | 100m2 | 8,50 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-------|--------|---|---|
| | | t, in teren coeziv | | | | |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (gr=10 cm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3 | 85,00 | | |
| 12 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pelicola polietilena dubla) | m2 | 850,00 | | |
| 13 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (10x20 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 850,00 | | |
| | | Capitolul 1.2.2. Pavaj tip 2 (placi 10x20cm gr.=4cm, model Caramida, culoare cafenie) | | | | |
| 14 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 45,00 | | |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 76,50 | | |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 76,50 | | |
| 17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,00 | | |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (gr=10 cm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3 | 30,00 | | |
| 19 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pelicola polietilena dubla) | m2 | 300,00 | | |
| 20 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (10x20 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 300,00 | | |
| | | Capitolul 1.2.3. Borduri | | | | |
| 21 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 2,20 | | |
| 22 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,80 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|----------|---|---|
| 23 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 3,80 | | |
| 24 | DE11A | Borduri cilindrice 30x10cm Maro, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x30 cm | m | 55,00 | | |
| | | Capitolul 1.3. Inverzire | | | | |
| 25 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 2 000,00 | | |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 20,00 | | |
| 27 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 20,00 | | |
| 28 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Dracila) | buc | 25,00 | | |
| 29 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Forsythia Golden Times) | buc | 12,00 | | |

Total:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Прямые затраты | lei |
| Asigurari sociale | 24,00 % |
| Cheltuieli de transport si depozitare | 12,00 % |
| TOTAL: | 100,00 + |
| Cheltuieli de regie: | 14,50 % |
| TOTAL: | 100,00 + |
| Beneficiu de deviz: | 6,00 % |
| TOTAL: | 100,00 + |
| TVA 20% | 20,00 % |

Total deviz:

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura)