

ФОМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес : Примэрия мун. Чадыр – Лунга
1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта АО« Монтаж» г.Чадыр-Лунга
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить Ремонт дорожного покрытия по пер. Кирова в мун. Чадыр-Лунга(повторно)

(наименование работ)

Код CPV: 45233142-6

а) за сумму без НДС 211 758,00 лей(двести одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь лей 00 бань

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 42 352,00 лей (сорок две тысячи тристо пятьдесят два лея 00 бань

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : четырнадцать (14) дней

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 дней соответственно до 27.06.2021г.

(продолжительность цифрами и прописью).

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 26.05.2021г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме (от общей стоимости в оферте) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ **10 лет**

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)



**Ремонт дорожного покрытия
по пер. Кирова в мун. Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт дорожного покрытия по пер. Кирова в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 254 110,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное покрытие длиной 147 м и шириной 3м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	5,150	48,021 14,421	247,306 74,266
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, 10 см, щебеночные покрытия с сбором материала)	m3	51,450	52,922 0,000	2 722,860 0,000
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	514,500	3,471 2,883	1 785,703 1 483,303
4	TsA01H1	Saratura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ)с погрузкой	m3	8,820	156,833 156,833	1 383,263 1 383,263
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton,	m	294,000	199,490	58 650,192



1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)			38,632	11 357,867
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " бобина" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	441,000	264,533 60,197	116 659,102 26 546,895
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	0,530	156,879 156,879	83,146 83,146
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice betonM200) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3,5 м x шир0,3мxглуб 0,5 м -	m3	0,530	1 398,062 265,345	740,973 140,633
9	CC01F3	Armaturi din otel beton (установка армокаркаса для зуба)	kg	45,000	18,163 2,998	817,349 134,924
10	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части,)	buc	7,000	126,852 126,852	887,964 887,964
11	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar	m3	0,700	824,487 314,247	577,141 219,973

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)				
12	AcE08C	Montarea caracelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части)	buc	7,000	28,830 28,830	201,810 201,810
13	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	3,500	201,785 39,785	706,249 139,249
		Total Дорожное покрытие				185 463,058
		Inclisiv salariu				42 653,293

	Total	lei	185 463,058
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	10 236,790
	Транспортировка материалов	1,50 %	2 094,061
	Накладные расходы	6,00 %	11 867,634
	Итого	100,00 +	209 661,543
	Сметная прибыль	1,00 %	2 096,616
	Итого	100,00 +	211 758,0
	НДС	20,00 %	42 352,00
	Total deviz:		254 110,00
	Inclisiv salariu		42 653,00

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Ремонт дорожного покрытия
по пер. Кирова в мун. Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Ремонт дорожного покрытия по пер. Кирова в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 254 110,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3,430	57,66	197,774
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,439	57,66	255,953
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,205	57,66	127,140
4.	7129020012800	Pavator	h-om	600,636	57,66	34 632,672
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	18,900	57,66	1 089,774
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,602	57,66	4 013,251
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,590	57,66	1 533,179
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,936	57,66	803,550
		Total manopera				42 653,293

Materiale:

1.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	0,840	240,00	201,600
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,646	187,00	494,802
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,271	330,00	89,430
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,205	187,00	412,335
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	33,516	125,00	4 189,500
6.	1422102205515	Beton M200	m3	0,525	1 080,00	567,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	6,750	12,00	81,000
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	921,980	1,33	1 239,533
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	705,600	1,33	938,448
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,728	1,33	66,138
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 642,400	1,33	15 484,392
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	447,615	154,17	69 008,805
13.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	7,141	0,00	0,000
14.	2663102100001	Beton M200	m3	13,779	1 080,00	14 881,320
15.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	295,470	105,83	31 269,590
16.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	45,675	13,00	593,775
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,450	17,00	7,650
18.	2875274200000	Capac cu rama	buc	7,070	0,00	0,000
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,631	17,00	78,727



		Total materiale de construcții				139 604,045
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,615	420,00	3 198,300
2.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,212	35,00	7,420
		Total utilaje de construcții				3 205,720

Total	lei	185 463,058
Соц. и мед. страхование	24,00 %	10 236,790
Транспортировка материалов	1,50 %	2 094,061
Накладные расходы	6,00 %	11 867,634
Итого	100,00 +	209 661,543
Сметная прибыль	1,00 %	2 096,616
Итого	100,00 +	211 758,0
НДС	20,00 %	42 352,00

Total deviz:

254 110,0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Ремонт дорожного покрытия по пер. Кирова в мун. Чадыр-Лунга** Investitor **ООО**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное покрытие длиной 147 м и шириной 3м				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,021
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,421
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	420,00	33,600
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel puțin 5 cm, în impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, 10 см, щебеночные покрытия с сбором материала) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m3			52,922
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	420,00	52,922
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			3,471
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	420,00	0,588
4	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint în spatii întinse, (Работка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ)с погрузкой	m3			156,833
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,833
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			199,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton M200	m3	0,0450	1 080,00	48,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,33	4,216
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	187,00	1,683
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	105,83	106,359
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " бобина" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)проезжая часть	m2			264,533
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,128
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	26,4000	1,33	35,112
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,17	156,483
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	125,00	9,500
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0105	17,00	0,179
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,879
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,879
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice betonM200) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3,5 м x шир0,3мxглуб 0,5 м - Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 398,062
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,811
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,534
	2663102100001	Beton M200	m3	1,0250	1 080,00	1 118,717
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
9	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			18,163
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	12,00	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
10	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,852
11	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарачивание колодцев из бутовой кладки)	m3			824,487
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,9000	57,66	282,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,66	31,713
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	240,00	288,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,33	94,483
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	330,00	127,757
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			28,830
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2875274200000	Saras cu rama	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,000
13	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15cm (Бетонное покрытие дорог,	m2			201,785

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное в один слой, толщиной 15 см)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	57,66	38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,153
	1422102205515	Beton M200	m3	0,1500	1 080,00	162,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

ФОРМУЛЯР F3.5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ремонт дорожного покрытия по пер. Кирова в мун. Чадыр-Лунга,(
Повторно)
 (наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2021		2021			
		Месяц					
		май	июнь	июль			
1.	Организация строительного участка						
2.	<u>Ремонт дорожного покрытия по пер. Кирова в мун. Чадыр-Лунга,</u>		14 дней —				
3.							
...							

Подписано: 26.05.2021

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: АО «Монтаж»