

**Amenajarea parcului de cultura
si agrement "Bunica Ioana" din
satul Ciulucani r. Telenesti N**

Formular Nr.1
WinCmeta

03/17

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

Acces

(denumirea lucrării)

| Nº crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capitolul 1. Acces (3220 m2) | | | | |
| 1 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 644,000 |
| 2 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 32,200 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,930 |
| 4 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 220,000 |
| 5 | DB16H k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (6 cm) | m2 | 3 220,000 |
| 6 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice (ночная обочина) | t | 158,000 |
| 7 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 15,130 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- погрузка грунта | 100 m3 | 15,130 |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 2 572,100 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 15,130 |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 153,000 |
| 12 | TsC03G1 | Incarcarea gunoiului de constructie cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica.(погрузка мусора) | 100 m3 | 1,530 |
| 13 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 275,400 |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,530 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.