Lucrari de reparatie a salii festive la Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Ion si Doina Aldea -Teodorovici"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 785 364,01 lei

Intocmit in preţuri curente 11.06.2020

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	11,560	57,66	666,55
2.	7122050013400	Zidar	h-om	137,184	40,72	5 586,13
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	386,334	29,58	11 427,76
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 100,003	29,58	32 538,10
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,640	57,66	36,90
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	199,400	40,72	8 119,57
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	5,960	57,66	343,65
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	282,217	29,58	8 347,98
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	592,197	29,58	17 517,18
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,156	40,72	1 635,16
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,680	57,66	96,87
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	74,380	29,58	2 200,15
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	509,583	29,58	15 073,42
14.	7212030022700	Sudor	h-om	10,080	57,66	581,21
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,873	57,66	165,66
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	228,420	29,58	6 756,66
17.	7422010060100	Timplar	h-om	166,498	29,58	4 925,01
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,982	29,58	1 212,25
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	343,803	29,58	10 169,69
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,550	57,66	89,37
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	889,809	29,58	26 320,56
		Total manopera				**153 809,83**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,360	95,00	2 694,20
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020	32,00	64,64
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	378,111	5,00	1 890,55
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,238	170,00	2 930,46
5.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,264	80,00	261,12
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	43,032	5,00	215,17
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,616	23,00	14,17

Digitally signed by Mezu Iurie
Date: 2020.06.17 11:56:14 GMT+03:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

8.	1725137355674	Tesetura pentru storuri-	m2	57,277	300,00	17 183,10
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,208	3 600,00	4 348,80
10.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,142	4 500,00	639,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	93,870	0,10	9,39
12.	2010407343982	Rumegus	kg	1,043	4,20	4,38
13.	2030112930000.	Usi interioare dim MDF intr-un canat	m2	8,000	1 450,00	11 600,00
14.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	3,120	1 250,00	3 900,00
15.	2030112947735ta	Cornier din aluminiu cu dimensiunia laturilor 4x4 cm	m	104,040	25,00	2 601,00
16.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	324,095	20,00	6 481,90
17.	2051142950700	Dibluri	buc	26,000	0,50	13,00
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	20,280	0,50	10,14
19.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	97,384	0,85	82,78
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	481,830	0,25	120,45
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	204,000	1,00	204,00
22.	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	52,070	85,00	4 425,95
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,690	38,00	64,22
24.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,384	39,00	14,98
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	186,981	20,83	3 894,81
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	343,408	32,00	10 989,06
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,232	26,00	32,03
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,105	32,00	355,36
29.	24302261000001	Fuga	kg	4,320	14,00	60,48
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	36,913	28,45	1 050,18
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,565	3,00	4,70
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,591	92,30	54,55
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	114,370	6,80	777,72
34.	2462106109925.	Suruburi	m2	6 071,730	0,20	1 214,35
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	73,831	18,00	1 328,96
36.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,476	2,80	15,33
37.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	125,280	2,80	350,78
38.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	98,358	1,50	147,54
39.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	221,203	1,30	287,57
40.	2513736621482	Banda izolanta	m	4,961	9,00	44,65
41.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	5,086	10,53	53,56
42.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,591	5,73	9,12
43.	2521106718392t	Privazuri din mase plastice pentru ferestre	m	18,727	120,00	2 247,24
44.	2521106718393t	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	74,440	120,00	8 932,80
45.	2521106718393t.	Cornier din aluminiu la grinzi	m	272,500	120,00	32 700,00
46.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	44,002	20,00	880,04
47.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	66,871	32,00	2 139,87
48.	2523116716345t	OSB 2500x1250x18mm	m2	212,511	140,00	29 751,54
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	765,449	4,85	3 712,43
50.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	52,000	0,80	41,60
51.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,400	6,00	8,40
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	541,431	8,00	4 331,45
53.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	33,360	1,80	60,05
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 321,664	1,50	7 982,51
55.	2652102100713	Var pasta	m3	0,054	460,00	24,84

56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	77,945	1,80	140,30
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 129,206	1,80	11 032,57
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	905,651	3,80	3 441,46
59.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,240	18,00	58,32
60.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,476	120,00	2 577,12
61.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	49,000	1,00	49,00
62.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	442,957	35,00	15 503,49
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,268	0,00	0,00
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,286	0,00	0,00
65.	2670112202052.	Placi de gresie	m2	22,032	135,00	2 974,32
66.	2670112202900	Baghete din lemn	m	57,277	32,00	1 832,87
67.	2670112204051	Placi din laminat	m2	378,111	145,00	54 826,09
68.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	74,613	124,00	9 252,01
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	431,288	1,80	776,33
70.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,039	2,50	2,60
71.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,600	18,00	64,80
72.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	2,000	380,00	760,00
73.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,760	3,80	6,69
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	342,769	7,20	2 467,94
75.	2710703520285	Profil de suport	m	785,272	9,50	7 460,08
76.	2746167335100	Priza	buc	7,140	28,00	199,92
77.	2811236306200.	Grila ventilatie gata confectionata (400x400mm)	buc	4,000	62,00	248,00
78.	2811236306200t.	Grila ventilatie gata confectionata (200x500mm)	buc	3,000	60,00	180,00
79.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 008,000	12,00	12 096,00
80.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	122,500	12,00	1 470,00
81.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,000	2,00	18,00
82.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	61,250	3,95	241,94
83.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,300	160,00	528,00
84.	2812106305714.	Mina curenta d(carniz din metal pentru copertina)	m	27,000	800,00	21 600,00
85.	2812106305714a	Perila la scara din inox	m	14,000	1 200,00	16 800,00
86.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,380	1 500,00	5 070,00
87.	2822115700000	Radiator	buc	14,000	1 200,00	16 800,00
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,680	15,00	10,20
89.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,460	39,00	95,94
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,040	41,00	206,63
91.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,000	23,00	92,00
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 170,069	0,12	260,41
93.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 728,452	0,10	472,85
94.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 910,684	0,20	382,14
95.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	26,000	0,56	14,56
96.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	204,000	0,40	81,60
97.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	52,000	0,50	26,00
98.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,000	2,00	8,00
99.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	15,958	6,60	105,32
100.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	52,000	0,25	13,00
101.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,00	8,00
102.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,050	18,00	18,90

103.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	131,250	2,00	262,50
104.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	28,000	118,00	3 304,00
105.	2875274204000	Bratara fixare	buc	52,000	4,50	234,00
106.	2875274400501t	Corp de iluminat mici inglobate in g/k marca (Elmos sau Horoz sau altele calitative)	buc	131,250	280,00	36 750,00
107.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	56,000	0,35	19,60
108.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,432	42,00	18,14
109.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	14,000	18,00	252,00
110.	3130134817404.	Cablu de energie VVGNG 3X2.5	m	249,900	22,00	5 497,80
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,544	3,00	46,63
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,031	20,00	460,62
113.	4100126202818	Apa	m3	9,452	20,00	189,04
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,329	2,50	155,84
		Total materiale de construcţii				**410 720,49**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,929	18,00	142,72
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,790	18,00	68,22
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,499	12,00	5,99
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	96,961	18,00	1 745,30
5.	2952160007200.	Masina de gaurit	h-ut	5,982	18,00	107,68
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,818	18,00	248,72
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,745	18,00	13,41
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,409	18,00	133,36
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,476	75,00	335,70
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,470	2,00	8,94
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,156	12,00	1,87
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,283	8,00	114,27
13.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,324	1,00	0,32
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,325	150,00	348,75
		Total utilaje de construcţii				**3 275,25**

	Cheltuieli directe	lei	567 805,57
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	34 607,21
	Transportarea materialilor	5,00 %	20 536,02
	Cheltueli directe	100,00 +	622 948,80
	Cheltueli de regie	3,00 %	18 688,46
	Total	100,00 +	641 637,26
	Benificiul de diviz	2,00 %	12 832,75
	Total	100,00 +	654 470,01
	TVA	20,00 %	130 894,00
	Total deviz:		**785 364,01**

Intocmit "Reniur-Cons"SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Ion si Doina Alde -Teodorovici"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)