

**Lucrari de reparatie a platformei  
de beton la Postul vamal  
Palanca.**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Lucrari de reparatie curenta a infrastructurii Postului Vamal Palanca**

Valoarea de deviz 827 634,7295 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	80,00	650,99	52 079,20
2	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	72,12	99,7809	7 196,2017
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	80,00	795,504	63 640,32
4	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,02	buc	12,00	4 741,1986	56 894,383
5	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	9,00	147,60	1 328,40
6	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,04	buc	3,00	2 773,3864	8 320,1592
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	255,00	77,234	19 694,67
8	DD50A	Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual	m	20,00	6,4699	129,398

1	2	3	4	5	6	7
9	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	792,00	55,506	43 960,752
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	80,00	2 508,4338	200 674,70
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	280,00	222,956	62 427,68
		<i>Total</i>	lei			516 345,863 9
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>516 345,863 9 67 024,4027</b>

		Total	lei	516 345,863 9
		Asigurari sociale	24 %	16 085,8566
		Cheltuieli de transport	9 %	35 826,999
		Total		568 258,719 5
		Cheltuieli de regie	14,5 %	82 397,5144
		Beneficiu de deviz	6 %	39 039,374
		TOTAL		689 695,607 9
		TVA	20 %	137 939,121 6
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>827 634,7295</b>

Intocmit

Energotel Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Serviciul Vamal al RM, mun. Chisinau  
str. N.Starostenco, 30.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a platformei  
de beton la Postul vamal  
Palanca.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Lucrari de reparatie curenta a infrastructurii Postului Vamal Palanca**

**Valoarea de deviz 827 634,7295 lei**

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7111020030200	Miner	h-om	43,9932	94,60	4 161,7567
2.	7123010010200	Betonist	h-om	349,95	94,60	33 105,27
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,72	94,60	68,112
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,68	94,60	64,328
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	120,72	94,60	11 420,112
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,08	94,60	669,768
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	151,20	94,60	14 303,52
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,16	94,60	3 231,536
		<b>Total manopera</b>				<b>67 024,4027</b>

**Materiale:**

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	26,32	2 150,00	56 588,00
2.	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	91,08	12,00	1 092,96
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	92,00	520,00	47 840,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,84	1 750,00	1 470,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	88,00	420,00	36 960,00
6.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,2496	27,00	6,7392
7.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1716	20,00	3,432
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,207	26,00	5,382
9.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	475,20	29,00	13 780,80
10.	2320166200676	White spirit	kg	22,176	45,00	997,92
11.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	340,56	32,00	10 897,92
12.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,248	56,00	69,888
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,234	85,00	19,89
14.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Corugata HDPE SN4 OD.160(140) mufata cu garnitura l=6m	m	9,27	102,00	945,54
15.	2663102100000	Beton C25/30	m3	83,23	1 850,00	153 975,50
16.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0482	1 350,00	65,07

17.	2666122800331	Element prefabricat din beton armat tip...(pt. informatie) mc/buc Rigola 15/15 cu capac	buc	12,3257	4 550,00	56 081,935
18.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,8925	3 500,00	3 123,75
19.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	364,32	15,00	5 464,80
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,08	24,00	73,92
21.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	3,12	2 541,00	7 927,92
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,20	20,00	204,00
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,12	20,00	162,40
24.	4100126202818	Apa	m3	16,00	20,00	320,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>398 077,766</b>
						<b>2</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,72	750,00	540,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	67,20	180,00	12 096,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	33,60	125,00	4 200,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,4864	125,00	1 685,80
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,192	350,00	1 117,20
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	48,00	50,00	2 400,00
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	26,9729	50,00	1 348,645
8.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	6,336	550,00	3 484,80
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	74,97	125,00	9 371,25
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,00	750,00	15 000,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>51 243,695</b>

Total	lei	516 345,8639
Asigurari sociale	24 %	16 085,8566
Cheltuieli de transport	9 %	35 826,999
Total		568 258,7195
Cheltuieli de regie	14,5 %	82 397,5144
Beneficiu de deviz	6 %	39 039,374
TOTAL		689 695,6079
TVA	20 %	137 939,1216

**Total deviz:**

**827 634,7295**

Intocmit

Energotel Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul Vamal al RM, mun. Chisinau

str. N.Starostenco, 30.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a platformei de beton la Postul vamal Palanca. Investitor**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			650,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	420,00	462,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 079,20
2	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			99,7809
	7111020030200	Miner	h-om	0,61	94,60	57,71
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,374	50,00	18,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,187	125,00	23,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 196,2017
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			795,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 640,32
4	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv Materiale marunte (sirna, otel beton de legare, etc.)=1,02	buc			4 741,1986
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,06	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	94,60	17,03
	2666122800331	Element prefabricat din beton armat tip...(pt. informatie) mc/buc Rigola 15/15 cu capac	buc	1,007	4 550,00	4 673,49
	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,06	750,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 894,383
5	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			147,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	94,60	39,73
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Corugata HDPE SN4 OD.160(140) mufata cu garnitura l=6m	m	1,03	102,00	105,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	85,00	2,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	26,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 328,40
6	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,04	buc			2 773,3864

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	94,60	104,06
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,00	2 541,00	2 642,64
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,08	27,00	2,25
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	20,00	1,14
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,40	56,00	23,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 320,1592
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			77,234
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 500,00	12,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 694,67
8	DD50A	Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual	m			6,4699
	7129020012800	Pavator	h-om	0,034	94,60	3,22
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,00241	1 350,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,398
9	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			55,506
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,11	94,60	10,41
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,46	15,00	6,90
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,43	32,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,028	45,00	1,26
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,60	29,00	17,40
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,115	12,00	1,38
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,008	550,00	4,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 960,752
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 508,4338
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	37,84
	2663102100000	Beton C25/30	m3	1,025	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	750,00	187,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200 674,70
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			222,956
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 150,00	202,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 750,00	5,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	24,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	3,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 427,68

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Energotel Grup SRL

**Investitor**  
Serviciul Vamal al RM, mun. Chisinau  
str. N.Starostenco, 30.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.