

**Lucrari de desfiintare a elementelor  
interioare/pereti, despartitori, geamuri, usi,  
tavane suspendate, pardosele, retele tehnico-  
edilitare ale imobilului din str. Vlaicu  
Pircalab, nr.45 mun.Chisinau**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 715 779,49 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                |                |                       |      |          |       |                   |
|----------------|----------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.             | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 383,62   | 36,45 | 13 982,95         |
| 2.             | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 401,62   | 36,45 | 14 639,05         |
| 3.             | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 1 243,87 | 36,45 | 45 339,07         |
| 4.             | 7214240021800  | Lacatus mecanic       | h-om | 0,81     | 36,45 | 29,52             |
| 5.             | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 305,31   | 36,45 | 11 128,55         |
| 6.             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 4 227,55 | 36,45 | 154 094,21        |
| 7.             | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 1 912,58 | 36,45 | 69 713,54         |
| Total manopera |                |                       |      |          |       | <b>308 926,89</b> |

### Materiale:

|                                |               |  |    |        |        |                 |
|--------------------------------|---------------|--|----|--------|--------|-----------------|
| 1.                             | 1411122201752 | Piatra sparta                            | m3 | 0,43   | 347,00 | 149,21          |
| 2.                             | 2320166200729 | Parchetin                                | l  | 115,17 | 13,50  | 1 554,79        |
| 3.                             | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                | m3 | 0,03   | 7,50   | 0,22            |
| 4.                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,02   | 18,00  | 0,36            |
| 5.                             | 4100126202818 | Apa                                      | m3 | 240,53 | 0,00   | 0,00            |
| Total materiale de construcții |               |  |    |        |        | <b>1 704,58</b> |

### Utilaje de construcții:

|                              |               |   |      |        |        |                   |
|------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 1.                           | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 252,54 | 40,00  | 10 101,60         |
| 2.                           | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 39,96  | 350,00 | 13 986,00         |
| 3.                           | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 4,61   | 270,00 | 1 244,70          |
| 4.                           | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                   | h-ut | 0,14   | 35,00  | 4,90              |
| 5.                           | 3410540000006 | Autobasculanta  | h-ut | 602,42 | 170,00 | 102 411,40        |
| Total utilaje de construcții |               |   |      |        |        | <b>127 748,60</b> |

### Total:

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| Cheltuieli directe                           | lei      | 438 380,07        |
| Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 % | 22,50 %  | 69 508,55         |
| Cheltuieli de transport (Π3) * 6 %           | 6,00 %   | 102,27            |
| Total Π3+Asigur+Cheltu                       | 100,00 % | <b>507 990,89</b> |



|  |          |            |
|--|----------|------------|
| Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14 % | 14,00 %  | 71 118,73  |
| Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu                 | 100,00 + | 579 109,62 |
| Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %     | 3,00 %   | 17 373,29  |
| Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi          | 100,00 + | 596 482,91 |
| TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %   | 20,00 %  | 119 296,58 |

**Total deviz:**

**715 779,49**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Lucrari de desfiintare a elementelor  
interioare/pereti, despartitori, geamuri,  
usi, tavane suspendate, pardosele, retele  
tehnico-edilitare ale imobilului din str.  
Vlaicu Pircalab, nr.45 mun.Chisinau

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>               |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Plan cota 0.000</b>                 |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCP45A                     | Demontarea usilor metalice (exterioara)     | kg   |  |                      | 2,50                   |
|        |                             |   |      |  |                      | 2,18                   |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                             | h-om | 0,0300                                 | 36,45                | 1,09                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                          | h-om | 0,0300                                 | 36,45                | 1,09                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102    | kg   | 0,0008                                 | 18,00                | 0,01                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                   | m3   | 0,0010                                 | 7,50                 | 0,01                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                         | h-ut | 0,0030                                 | 40,00                | 0,12                   |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                   | h-ut | 0,0050                                 | 35,00                | 0,18                   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontarea usilor din plastic (interioara)  | m2   |  |                      | 15,31                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 15,31                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                     | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,66                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                          | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,66                   |
| 3      | RpCO56A                     | Demontarea usilor din lemn (interioara)     | m2   |  |                      | 15,32                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 15,32                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                     | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,66                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                          | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,66                   |
| 4      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3   |  |                      | 147,18                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 143,98                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                       | h-om | 0,4500                                 | 36,45                | 16,40                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                       | h-om | 3,5000                                 | 36,45                | 127,57                 |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,1200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                         | h-ut | 0,0800                                 | 40,00                | 3,20                   |
| 5      | RpCK41B                     | Demontarea pardoselelor parchet             | m2   |  |                      | 21,62                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 19,68                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                   | h-om | 0,2700                                 | 36,45                | 9,84                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                       | h-om | 0,2700                                 | 36,45                | 9,84                   |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                   |      | 0,0250                                 | 13,50                | 0,34                   |



| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|---|------|--------|-------|--------|
|    | 4100126202818 | Apa   |      |        |       |        |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                               | m3   | 0,0300 | 0,00  | 0,00   |
| 6  | RpCO56A       | Demontarea ferestrelor (plastic)                  | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60   |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,31  |
|    |               |   |      |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
| 7  | RpCO56A       | Demontarea vitraliilor (exterioara si interioara) |      |        |       | 15,31  |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
|    |               | <b>1.2. Plan cota 3.600</b>                       |      |        |       |        |
| 8  | RpCO56A       | Demontarea usilor din plastic (interioara)        |      |        |       | 15,31  |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
| 9  | RpCO56A       | Demontarea usilor din lemn (interioara)           |      |        |       | 15,30  |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,30  |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
| 10 | RpCO56A       | Demontarea ferestrelor (plastic)                  |      |        |       | 15,31  |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
| 11 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida       |      |        |       | 147,18 |
|    |               |   | m3   |        |       | 143,98 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4500 | 36,45 | 16,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                             | h-om | 3,5000 | 36,45 | 127,58 |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,1200 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                               | h-ut | 0,0800 | 40,00 | 3,20   |
| 12 | RpCK41B       | Demontarea pardoselilor parchet                   |      |        |       | 21,62  |
|    |               |   | m2   |        |       | 19,68  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,2700 | 36,45 | 9,84   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                             | h-om | 0,2700 | 36,45 | 9,84   |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0,0250 | 13,50 | 0,34   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0300 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                               | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60   |
|    |               | <b>1.3. Plan cota 7.200</b>                       |      |        |       |        |
| 13 | RpCO56A       | Demontarea usilor din plastic (interioara)        |      |        |       | 15,32  |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,32  |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
| 14 | RpCO56A       | Demontarea usilor din lemn (interioara)           |      |        |       | 15,31  |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,31  |



| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|---|------|--------|-------|--------|
|    | 7422010060100 | Timplar                                     |      |        |       |        |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                          | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
| 15 | RpCO56A       | Demontarea ferestrelor (lemn)               | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,31  |
|    |               |   |      |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                     | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                          | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
| 16 | RpCO56A       | Demontarea vitraliilor (interioara)         |      |        |       |        |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,32  |
|    |               |   |      |        |       | 15,32  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                     | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                          | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
| 17 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |      |        |       |        |
|    |               |   | m3   |        |       | 147,18 |
|    |               |   |      |        |       | 143,98 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                       | h-om | 0,4500 | 36,45 | 16,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                       | h-om | 3,5000 | 36,45 | 127,57 |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,1200 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                          | h-ut | 0,0800 | 40,00 | 3,20   |
| 18 | RpCK41B       | Demontarea pardoselelor parchet             |      |        |       |        |
|    |               |   | m2   |        |       | 21,62  |
|    |               |   |      |        |       | 19,68  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                   | h-om | 0,2700 | 36,45 | 9,84   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                       | h-om | 0,2700 | 36,45 | 9,84   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                   | l    | 0,0250 | 13,50 | 0,34   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0300 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                          | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60   |
|    |               | <b>1.4. Plan cota 10.800</b>                |      |        |       |        |
| 19 | RpCO56A       | Demontarea usilor din plastic (interioara)  |      |        |       |        |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,32  |
|    |               |   |      |        |       | 15,32  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                     | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                          | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
| 20 | RpCO56A       | Demontarea usilor din lemn (interioara)     |      |        |       |        |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,31  |
|    |               |   |      |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                     | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                          | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
| 21 | RpCO56A       | Demontarea ferestrelor (lemn)               |      |        |       |        |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,31  |
|    |               |   |      |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                     | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                          | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
| 22 | RpCO56A       | Demontarea vitraliilor (interioara)         |      |        |       |        |
|    |               |   | m2   |        |       | 15,31  |
|    |               |   |      |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                     | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                          | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,66   |
| 23 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |      |        |       |        |
|    |               |   | m3   |        |       | 147,18 |
|    |               |   |      |        |       | 143,98 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                       | h-om | 0,4500 | 36,45 | 16,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                       | h-om | 3,5000 | 36,45 | 127,57 |



| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|--|------|--------|-------|--------|
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,1200 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                  | h-ut | 0,0800 | 40,00 | 3,20   |
| 24 | RpCK41B       | Demontarea pardoselelor parchet                      | m2   |        |       | 21,62  |
|    |               |  |      |        |       | 19,68  |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,2700 | 36,45 | 9,84   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                | h-om | 0,2700 | 36,45 | 9,84   |
|    | 2320166200729 | Parchetin  | l    | 0,0250 | 13,50 | 0,34   |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0300 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                  | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60   |
|    |               | <b>1.5. Plan cota 14.400</b>                         |      |        |       |        |
| 25 | RpCO56A       | Demontarea usilor din lemn (interioara)              | m2   |        |       | 15,31  |
|    |               |  |      |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                   | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
| 26 | RpCO56A       | Demontarea ferestrelor (lemn)                        | m2   |        |       | 15,31  |
|    |               |  |      |        |       | 15,31  |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                   | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,65   |
| 27 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida          | m3   |        |       | 147,18 |
|    |               |  |      |        |       | 143,98 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4500 | 36,45 | 16,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                | h-om | 3,5000 | 36,45 | 127,58 |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,1200 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                  | h-ut | 0,0800 | 40,00 | 3,20   |
| 28 | RpCK41B       | Demontarea pardoselelor parchet                      | m2   |        |       | 21,62  |
|    |               |  |      |        |       | 19,68  |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,2700 | 36,45 | 9,84   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                | h-om | 0,2700 | 36,45 | 9,84   |
|    | 2320166200729 | Parchetin  | l    | 0,0250 | 13,50 | 0,34   |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0300 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                  | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60   |
|    |               | <b>1.6. Plan cota -4.800</b>                         |      |        |       |        |
| 29 | RpCO56A       | Demontarea usilor din plastic (interioara)           | m2   |        |       | 15,37  |
|    |               |  |      |        |       | 15,37  |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,69   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                   | h-om | 0,2100 | 36,45 | 7,69   |
| 30 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida          | m3   |        |       | 147,18 |
|    |               |  |      |        |       | 143,98 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4500 | 36,45 | 16,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                | h-om | 3,5000 | 36,45 | 127,57 |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,1200 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                  | h-ut | 0,0800 | 40,00 | 3,20   |
| 31 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar | m3   |        |       | 147,18 |
|    |               |  |      |        |       | 143,98 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4500 | 36,45 | 16,40  |



| 1  | 2              | 3   | 4      | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|---|--------|--------|--------|----------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 3,5000 | 36,45  | 127,57         |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3     | 0,1200 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut   | 0,0800 | 40,00  | 3,20           |
|    |                | <b>2. Transportarea gunoiului de construcție</b>  |        |        |        |                |
| 32 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală) (fără prefabricate) | t      |        |        | 45,56<br>45,56 |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om   | 0,2500 | 36,45  | 9,11           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om   | 1,0000 | 36,45  | 36,45          |
| 33 | TsC03G1        | Încărcarea cu excavatorul a gunoiului de construcție în autovehicule.   | 100 m3 |        |        | 909,95<br>0,00 |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 350,00 | 909,95         |
| 34 | TsI50C5        | Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculanță de 5 t la distanță de 25 k   | t      |        |        | 63,75<br>0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanță  | h-ut   | 0,3750 | 170,00 | 63,75          |
| 35 | TsC50C<br>k=2  | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de construcție, pentru fiecare 1 km  | 100 m3 |        |        | 90,69<br>0,00  |
|    | 1411122201752  | Piatră spartă   | m3     | 0,0140 | 347,00 | 9,71           |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,1500 | 270,00 | 80,98          |

APROBAT:

L.S.

L.S.  
Intocmit  
«ALEXIDAR GRUP»  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de desfiintare a elementelor  
interioare/pereti, despartitori, geamuri, usi,  
tavane suspendate, pardosele, retele tehnico-  
edilitare ale imobilului din str. Vlaicu  
Pircealab, nr.45 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 715 779,49 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                              | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                     |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                   | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                     |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                      |      |                                       |                                       |                        |
|                                     |                             | <b>1.1. Plan cota 0.000</b>                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                   | RpCP45A                     | Demontarea usilor metalice (exterioara)            | kg   | 27,14                                 | 2,50<br>2,18                          | 67,72<br>59,04         |
| 2                                   | RpCO56A                     | Demontarea usilor din plastic (interioara)         | m2   | 29,61                                 | 15,31<br>15,31                        | 453,44<br>453,44       |
| 3                                   | RpCO56A                     | Demontarea usilor din lemn (interioara)            | m2   | 52,50                                 | 15,32<br>15,32                        | 804,08<br>804,08       |
| 4                                   | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida        | m3   | 110,97                                | 147,18<br>143,98                      | 16 332,33<br>15 977,13 |
| 5                                   | RpCK41B                     | Demontarea pardoselelor parchet                    | m2   | 946,00                                | 21,62<br>19,68                        | 20 452,99<br>18 620,12 |
| 6                                   | RpCO56A                     | Demontarea ferestrelor (plastic)                   | m2   | 91,76                                 | 15,31<br>15,31                        | 1 404,78<br>1 404,78   |
| 7                                   | RpCO56A                     | Demontarea vitraliilor ( exterioara si interioara) | m2   | 109,17                                | 15,31<br>15,31                        | 1 671,60<br>1 671,60   |
| <p><b>Total Plan cota 0.000</b></p> |                             |  |      |                                       |                                       |                        |

**«SILANS-I.S.» S.A.**  
1004600020452  
SOCIETATEA PE ACTIONI REPUBLICA MOLDOVA  
STR. VLAICU PIRCEALAB, NR. 45, MUN. CHISINAU

S.R. 41 186.94  
**«ALEXIDAR GRUP»**  
SOCIETATEA PE ACTIONI REPUBLICA MOLDOVA  
STR. VLAICU PIRCEALAB, NR. 45, MUN. CHISINAU




| 1                            | 2       | 3   | 4  | 5      | 6      | 7                |
|------------------------------|---------|---|----|--------|--------|------------------|
| <b>Inclusiv salariu</b>      |         |   |    |        |        | <b>38 990,19</b> |
| <b>1.2. Plan cota 3.600</b>  |         |   |    |        |        |                  |
| 8                            | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara)  | m2 | 41,38  | 15,31  | 633,50           |
|                              |         |   |    |        | 15,31  | 633,50           |
| 9                            | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara)     | m2 | 37,59  | 15,30  | 575,18           |
|                              |         |   |    |        | 15,30  | 575,18           |
| 10                           | RpCO56A | Demontarea ferestrelor (plastic)            | m2 | 205,11 | 15,31  | 3 139,80         |
|                              |         |   |    |        | 15,31  | 3 139,80         |
| 11                           | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 84,88  | 147,18 | 12 492,56        |
|                              |         |   |    |        | 143,98 | 12 220,96        |
| 12                           | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet             | m2 | 923,54 | 21,62  | 19 967,65        |
|                              |         |   |    |        | 19,68  | 18 178,34        |
| <b>Total Plan cota 3.600</b> |         |   |    |        |        | <b>36 808,69</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>      |         |   |    |        |        |                  |
| <b>1.3. Plan cota 7.200</b>  |         |   |    |        |        |                  |
| 13                           | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara)  | m2 | 14,28  | 15,32  | 218,70           |
|                              |         |   |    |        | 15,32  | 218,70           |
| 14                           | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara)     | m2 | 84,84  | 15,31  | 1 299,08         |
|                              |         |   |    |        | 15,31  | 1 299,08         |
| 15                           | RpCO56A | Demontarea ferestrelor (lemn)               | m2 | 206,64 | 15,31  | 3 163,14         |
|                              |         |   |    |        | 15,31  | 3 163,14         |
| 16                           | RpCO56A | Demontarea vitraliilor (interioara)         | m2 | 12,80  | 15,32  | 196,10           |
|                              |         |   |    |        | 15,32  | 196,10           |
| 17                           | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 144,40 | 147,18 | 21 252,35        |
|                              |         |   |    |        | 143,98 | 20 790,35        |
| 18                           | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet             | m2 | 932,35 | 21,62  | 20 157,41        |
|                              |         |   |    |        | 19,68  | 18 351,12        |
| <b>Total Plan cota 7.200</b> |         |   |    |        |        | <b>46 286,78</b> |


**Total Plan cota 7.200**



| 1                             | 2       | 3   | 4  | 5      | 6      | 7                |
|-------------------------------|---------|---|----|--------|--------|------------------|
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |   |    |        |        | <b>44 018,49</b> |
| <b>1.4. Plan cota 10.800</b>  |         |   |    |        |        |                  |
| 19                            | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara)  | m2 | 14,28  | 15,32  | 218,70           |
|                               |         |   |    |        | 15,32  | 218,70           |
| 20                            | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara)     | m2 | 102,06 | 15,31  | 1 562,24         |
|                               |         |   |    |        | 15,31  | 1 562,24         |
| 21                            | RpCO56A | Demontarea ferestrelor (lemn)               | m2 | 206,64 | 15,31  | 3 163,14         |
|                               |         |   |    |        | 15,31  | 3 163,14         |
| 22                            | RpCO56A | Demontarea vitraliilor (interioara)         | m2 | 25,42  | 15,31  | 389,28           |
|                               |         |   |    |        | 15,31  | 389,28           |
| 23                            | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 158,56 | 147,18 | 23 336,20        |
|                               |         |   |    |        | 143,98 | 22 829,00        |
| 24                            | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet             | m2 | 902,51 | 21,62  | 19 512,84        |
|                               |         |   |    |        | 19,68  | 17 764,28        |
| <b>Total Plan cota 10.800</b> |         |   |    |        |        | <b>48 182,40</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |   |    |        |        | <b>45 926,64</b> |
| <b>1.5. Plan cota 14.400</b>  |         |   |    |        |        |                  |
| 25                            | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara)     | m2 | 82,78  | 15,31  | 1 267,00         |
|                               |         |   |    |        | 15,31  | 1 267,00         |
| 26                            | RpCO56A | Demontarea ferestrelor (lemn)               | m2 | 135,54 | 15,31  | 2 074,74         |
|                               |         |   |    |        | 15,31  | 2 074,74         |
| 27                            | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 124,17 | 147,18 | 18 275,20        |
|                               |         |   |    |        | 143,98 | 17 878,00        |
| 28                            | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet             | m2 | 902,51 | 21,62  | 19 512,84        |
|                               |         |   |    |        | 19,68  | 17 764,28        |
| <b>Total Plan cota 14.400</b> |         |   |    |        |        | <b>41 129,78</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |   |    |        |        | <b>38 984,02</b> |
| <b>1.6. Plan cota -4.800</b>  |         |   |    |        |        |                  |
| 29                            | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara)  | m2 | 1,47   | 15,37  | 22,60            |
|                               |         |   |    |        | 15,37  | 22,60            |



| 1   | 2             | 3   | 4       | 5        | 6                | 7                      |
|---|---------------|---|---------|----------|------------------|------------------------|
| 30  | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida   | m3      | 147,36   | 147,18<br>143,98 | 21 688,05<br>21 216,45 |
| 31  | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar  | m3      | 82,14    | 147,18<br>143,98 | 12 089,00<br>11 826,20 |
| <b>Total Plan cota -4.800</b>                       |               |   |         |          |                  | <b>33 799,65</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                             |               |   |         |          |                  | <b>33 065,25</b>       |
| <b>Total Lucrari de demolare</b>                    |               |   |         |          |                  | <b>247 394,24</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                             |               |   |         |          |                  | <b>235 732,37</b>      |
|   |               | <b>2. Transportarea gunoiului de constructie</b>  |         |          |                  |                        |
| 32  | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t       | 1 606,46 | 45,56<br>45,56   | 73 194,52<br>73 194,52 |
| 33  | TsC03G1       | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule.   | 100 m3  | 15,37    | 909,95<br>0,00   | 13 986,00<br>0,00      |
| 34  | TsI50C5       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 k   | t       | 1 606,46 | 63,75<br>0,00    | 102 411,40<br>0,00     |
| 35  | TsC50C<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km  | 100 m3  | 15,37    | 90,69<br>0,00    | 1 393,91<br>0,00       |
| <b>Total Transportarea gunoiului de constructie</b> |               |   |         |          |                  | <b>190 985,83</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                             |               |   |         |          |                  | <b>73 194,52</b>       |
| Cheltuieli directe                                  |               |   | lei     |          |                  |                        |
| Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %       |               |   | 22,50 % |          | 438 380,07       |                        |
| Cheltuieli de transport (II3) * 6 %                 |               |   | 6,00 %  |          | 69 508,55        |                        |
| Total II3+Asigur+Cheltu                             |               |   |         |          | 102,27           |                        |
| Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14 %      |               |   | 14,00 % |          | 507 990,89       |                        |
| Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu                      |               |   |         |          | 71 118,73        |                        |
|   |               |   |         |          | 579 109,62       |                        |



|  |          |            |
|--|----------|------------|
| Beneficiu (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %   | 3,00 %   | 17 373,29  |
| Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi        | 100,00 + | 596 482,91 |
| TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20,00 %  | 119 296,58 |

**Total de viz:**  
**Inclusiv salariu**

**715 779,49**  
**308 926,89**



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)