

Reparația străzilor din orașul Dondușeni, anul 2020

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 337 143,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Plombarea și semnele de circulație 1.1. Strazile E. Sirbu, Comarov, Feroviarilor, Independentei, A. Puschin, Stamati, Z. Kosmodemianskaia, Livezilor, A. Mateevici				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	480,000	212,57 17,92	102 031,28 8 602,28
2	TsI51A3	Transportarea încărcăturilor cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	55,490	6,13 0,00	340,00 0,00
Total Strazile E. Sirbu, Comarov, Feroviarilor, Independentei, A. Puschin, Stamati, Z. Kosmodemianskaia, Livezilor, A. Mateevici						102 371,28
Incluziv salariu						8 602,28
		1.2. Strazile 31 August, V. Alecsandri				
3	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutieră confecționați industrial Materiale marunte (cirpe, petrol	buc	24,000	299,96 44,88	7 199,13 1 077,13

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,02				
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	buc	24,000	750,58 16,60	18 013,83 398,39
Total Strazile 31 August, V. Alecsandri						25 212,96
Incluziv salariu						1 475,52
Total Plombarea si semnele de circulatie						127 584,24
Incluziv salariu						10 077,80
		2. Drum de acces spre Gimnaziul A. Mateevici				
5	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	550,000	1,89 1,54	1 037,85 845,35
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,800	5 931,21 151,82	10 676,18 273,28
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	122,35 1,54	22 023,76 276,66
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,000	31,54 0,98	1 261,64 39,04
9	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	36,000	306,02 11,68	11 016,83 420,53
Total Drum de acces spre Gimnaziul A. Mateevici						46 016,26
Incluziv salariu						1 854,86
		3. Asfaltarea intersectiilor la strazile Florilor si Stamati				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	400,000	1,89 1,54	754,80 614,80
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	34,000	396,70 18,44	13 487,80 627,10
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,000	363,23 30,43	3 632,31 304,33
13	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,000	116,76 1,84	46 703,79 737,76
Total Asfaltarea intersectiilor la strazile Florilor si Stamati						64 578,70
Incluziv salariu						2 283,99
		4. Str. Hijdau si parcare la piata				
		4.1. Reparatia imbracamintei asfaltice				
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	902,50 0,00	902,50 0,00
15	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 008,00 0	0,14 0,00	141,00 0,00
16	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,500	328,30 328,30	164,15 164,15
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui	m3	1,000	22,75 22,75	22,75 22,75

1	2	3	4	5	6	7
		strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv				
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	45,000	396,66 18,44	17 849,68 829,98
19	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	147,220	178,05 23,67	26 212,04 3 484,69
Total Reparatia imbracamintei asfaltice						45 292,12
Incluziv salariu						4 501,57
		4.2. Reparatii la imbracaminte de pietris				
20	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	250,000	1,89 1,54	471,75 384,25
21	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	25,000	306,20 11,68	7 654,93 292,03
Total Reparatii la imbracaminte de pietris						8 126,68
Incluziv salariu						676,28
Total Str. Hijdau si parcarea la piata						53 418,80
Incluziv salariu						5 177,85
		5. Drum de acces la gradinita "Luceafarul" de pe str. 31 August				
		5.1. Trotuarul				
22	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (dehradacinarea cioatelor)	100 m3	0,150	3 773,13 186,47	565,97 27,97

1	2	3	4	5	6	7
23	TsI50A3	Transportarea cioatelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,000	11,38 0,00	136,50 0,00
24	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,720	3 773,11 187,00	2 716,64 134,64
25	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	115,200	11,41 0,00	1 314,00 0,00
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	72,000	9,53 9,53	686,12 686,12
27	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,720	380,49 135,35	273,95 97,45
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	60,000	135,05 9,22	8 103,02 553,32
29	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	10,800	398,78 35,35	4 306,79 381,79
30	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	72,000	97,58 10,76	7 025,65 774,65

1	2	3	4	5	6	7
Total Trotuarul						25 128,64
Incluziv salariu						2 655,94
		5.2. Drumul de acces				
31	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	46,400	192,99 3,88	8 954,83 179,83
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	27,840	396,70 18,44	11 044,06 513,36
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	55,210	1 278,69 6,45	70 596,28 356,28
Total Drumul de acces						90 595,17
Incluziv salariu						1 049,47
		5.3. Parcarea				
34	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,525	3 771,54 186,78	1 980,06 98,06
35	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	84,000	11,39 0,00	957,00 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,750	47,14 0,00	82,50 0,00
37	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,750	557,54 277,54	975,69 485,69

1	2	3	4	5	6	7
38	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	17,500	398,71 35,34	6 977,49 618,49
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	26,250	396,63 18,44	10 411,55 484,15
40	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	32,000	163,60 20,60	5 235,36 659,06
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,820	1 278,91 6,45	26 626,83 134,33
Total Parcare						53 246,48
Incluziv salariu						2 479,78
Total Drum de acces la gradinita "Luceafarul" de pe str. 31 August						168 970,29
Incluziv salariu						6 185,19
		6. Str. Alexei Leonov, lungimea de 210 m.l.				
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,500	47,31 0,00	307,50 0,00
43	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	97,500	401,08 23,06	39 105,02 2 248,02
Total Str. Alexei Leonov,						39 412,52

1	2	3	4	5	6	7
lungimea de 210 m.l.						
Incluziv salariu					2 248,02	
		7. Str. Feroviarilor, largirea drumului				
44	RpAcF02 A1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,000	96,40 66,40	385,59 265,59
45	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	2,290	3 772,10 186,86	8 638,10 427,90
46	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	366,800	11,40 0,00	4 182,00 0,00
47	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,550	557,60 277,60	3 652,27 1 818,27
48	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	104,800	386,77 11,38	40 533,30 1 192,10
49	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm	m2	68,000	74,94 18,44	5 096,16 1 254,19
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,102	11 435,20 0,00	1 166,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	655,000	116,76 1,84	76 475,71 1 208,08
52	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	34,000	59,02 18,44	2 006,85 627,10
Total Str. Feroviarilor, largirea drumului						142 136,37
Incluziv salariu						6 793,23
		8. Drum de acces spre casa N13 str. Pacii				
53	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	150,000	7,23 1,23	1 084,44 184,44
54	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,000	296,09 277,59	296,09 277,59
55	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata	100m2	0,500	49,80 49,80	24,90 24,90
56	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,020	3 784,50 184,50	75,69 3,69
57	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	13,000	19,98 19,98	259,75 259,75

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 803,48
Total Strada Feroviarilor						49 166,68
Incluziv salariu						2 803,48
		10. Parcare magazin Linella				
64	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	100,000	9,84 9,84	983,68 983,68
65	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,210	3 768,33 187,38	791,35 39,35
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	33,600	11,38 0,00	382,50 0,00
67	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,600	557,68 277,68	334,61 166,61
68	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	50,000	163,59 20,60	8 179,48 1 029,79
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	9,600	396,55 18,44	3 806,86 177,06
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090	10 626,56 0,00	956,39 0,00
71	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,000	113,77 4,30	6 826,12 258,22

1	2	3	4	5	6	7
Total Parcare magazin						22 260,99
Linella						
Incluziv salariu						2 654,71
		11. Drum de acces spre gradinita "Luceafarul" de pe str. Eminescu				
72	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	60,000	9,84 9,84	590,21 590,21
73	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,270	3 771,89 186,70	1 018,41 50,41
74	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	40,000	11,40 0,00	456,00 0,00
75	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,720	558,07 277,51	401,81 199,81
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,520	363,26 30,43	7 454,09 624,33
77	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,000	163,59 20,60	9 815,38 1 235,75
78	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	51,600	193,05 3,87	9 961,31 199,81
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	36,000	396,67 18,44	14 280,08 663,98
80	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	71,400	1 278,72 6,45	91 300,79 460,79

1	2	3	4	5	6	7
Total Drum de acces spre gradinita "Luceafarul" de pe str. Eminescu						135 278,08
Incluziv salariu						4 025,09
		12. Str. Krupskaia, acces spre Gimnaziul A. Mateevici				
81	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	6,500	527,31 0,00	3 427,50 0,00
82	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	78,000	386,76 11,37	30 166,96 887,16
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,000	122,37 1,54	79 542,05 999,05
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,000	31,52 0,98	5 673,03 175,53
Total Str. Krupskaia, acces spre Gimnaziul A. Mateevici						118 809,54
Incluziv salariu						2 061,74
		13. Drumul de acces spre platformele de gunoi str. Independentei - Comarov				
85	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	28,000	192,93 3,88	5 402,01 108,51
86	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,700	5 930,51 151,87	27 873,38 713,78

1	2	3	4	5	6	7
Total Drumul de acces spre platformele de gunoi str. Independentei - Comarov						33 275,39
Incluziv salariu						822,29
Прямые затраты			lei	1 010 688,22		
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %	10 843,00		
Total ПЗ+CASM			100,00 +	1 021 531,22		
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %			8,00 %	81 722,50		
Total Total+CR			100,00 +	1 103 253,72		
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %	11 032,54		
Total Total+B			100,00 +	1 114 286,26		
TVA (Total) * 20 %			20,00 %	222 857,25		

Total deviz: **1 337 143,51**
Incluziv salariu **48 191,11**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)