

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingeresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Constructii din beton armat (Statie de epurare)**

Valoarea de deviz 1 215 605,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Terasamente | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100 м3 | 10,555 | 1 215,01 0,00 | 12 824,46 0,00 |
| 2 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 1 794,350 | 63,70 0,00 | 114 300,20 0,00 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт | 100 м3 | 1,745 | 1 106,92 0,00 | 1 931,58 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|--|--------|---------|--------------------|-------------------------|
| | | естественной влажности, II категории) | | | | |
| 4 | TsD15B1 | Strat de repartitie din Nisip spalat de marime medie cu E=300kg/cm2, Y=1,8t/m3, φ=30*, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (Закрепительный слой из песка с грануляцией 0-7 мм, под балластировочной призмой железной дороги, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т с мотором внутреннего сгорания < 10 CP) | m3 | 915,500 | 507,90 85,40 | 464 982,45 78 183,70 |
| 5 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere nisip) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 2 категории) | 100 м3 | 9,155 | 2 067,00 0,00 | 18 923,40 0,00 |
| 6 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 2 категории) | 100 м3 | 1,745 | 2 066,99 0,00 | 3 606,90 0,00 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 м3 | 1,745 | 1 230,34 617,40 | 2 146,94 1 077,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 618 715,93 |
| | | Total Terasamente Inclusiv salariu | | | | 618 715,93 79 261,07 |
| | | 2. Planseu cota 21.10 (1 buc) | | | | |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=100mm (Слой основания из щебня) | m3 | 5,300 | 687,25 69,30 | 3 642,42 367,29 |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=100mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3 | 5,300 | 2 403,83 315,00 | 12 740,32 1 669,50 |
| 10 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 69,180 | 20,86 4,83 | 1 443,13 334,18 |
| 11 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 873,170 | 20,30 4,27 | 17 725,40 3 728,48 |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, | m3 | 12,300 | 2 507,63 | 30 843,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) | | | 371,00 | 4 563,30 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=100mm (Слой основания из песка) | m3 | 4,920 | 490,94 63,00 | 2 415,43 309,96 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 68 810,60 |
| | | Total Planseu cota 21.10 (1 buc) Inklusiv salariu | | | | 68 810,60 10 972,71 |
| | | 3. Planseu cota 22.56 (2 buc) | | | | |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=100mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3 | 2,740 | 2 404,07 315,00 | 6 587,16 863,10 |
| 15 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 34,400 | 20,86 4,83 | 717,60 166,18 |
| 16 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv | kg | 308,120 | 20,30 4,27 | 6 254,79 1 315,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| | | construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | | | | |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) | m3 | 6,120 | 2 507,53 371,00 | 15 346,09 2 270,52 |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=100mm (Слой основания из песка) | m3 | 2,460 | 490,96 63,00 | 1 207,75 154,98 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 30 113,39 |
| | | Total Planseu cota 22.56 (2 buc) Inklusiv salariu | | | | 30 113,39 4 770,43 |
| | | 4. Piese inglobate | | | | |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Detalii D-1 (28 buc) (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 53,920 | 37,65 14,70 | 2 029,95 792,61 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 029,95 |
| | | Total Piese inglobate Inklusiv salariu | | | | 2 029,95 792,61 |
| | | 5. Scara S-1 | | | | |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=100mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления | m3 | 1,050 | 2 403,83 315,07 | 2 524,02 330,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|--------------------|-----------------------|
| | | бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) | | | | |
| 21 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 45,000 | 122,39 70,00 | 5 507,55 3 150,00 |
| 22 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 96,630 | 20,86 4,83 | 2 015,75 466,76 |
| 23 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 266,700 | 20,30 4,27 | 5 414,04 1 138,83 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (parapet) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными | m3 | 4,870 | 2 507,79 371,00 | 12 212,96 1 806,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
| | | средствами) | | | | |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 (scara) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) | m3 | 4,870 | 2 507,79 371,00 | 12 212,96 1 806,77 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 39 887,28 |
| | | Total Scara S-1 Inclusiv salariu | | | | 39 887,28 8 699,95 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------------------------------|
| | | Total | Lei | 759 557,15 |
| | | Asigurarea sociale si medicale | 24 % | 25 079,22 |
| | | Cheltuieli de transport | 10 % | 50 004,94 |
| | | Cheltuieli directe | | 834 641,31 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 121 023,00 |
| | | Total | | 955 664,31 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 57 339,86 |
| | | Total | | 1 013 004,17 |
| | | TVA | 20 % | 202 600,83 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 215 605,00 104 496,77 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Constructii din beton armat (Statie de epurare)**

Valoarea de deviz 1 215 605,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-2-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 171,572 | 70,00 | 12 010,04 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 96,998 | 70,00 | 6 789,86 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 38,25 | 70,00 | 2 677,50 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 952,12 | 70,00 | 66 648,40 |
| 5. | 7136080025001 | Montator | h-om | 11,323 | 70,00 | 792,61 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 192,07 | 70,00 | 13 444,90 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,478 | 70,00 | 2 133,46 |
| | | Total manopera | | | | 104 496,77 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 6,095 | 500,00 | 3 047,50 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1 106,718 | 350,00 | 387 351,30 |
| 3. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,045 | 6 400,00 | 288,00 |
| 4. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,045 | 6 400,00 | 288,00 |
| 5. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 461,496 | 1,00 | 461,50 |
| 6. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,85 | 200,00 | 1 170,00 |
| 7. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,40 | 20,00 | 108,00 |
| 8. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,089 | 20,00 | 21,78 |
| 9. | 26631021000013 | Beton cl.C8/10 | m3 | 9,411 | 2 000,00 | 18 822,00 |
| 10. | 26631021000016 | Beton cl.C16/20 | m3 | 24,589 | 2 000,00 | 49 178,00 |
| 11. | 26631021000029 | Beton cl.C12/15 | m3 | 5,142 | 2 000,00 | 10 284,00 |
| 12. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 205,215 | 15,00 | 3 078,22 |
| 13. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 484,189 | 15,00 | 22 262,84 |
| 14. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 16,482 | 35,00 | 576,86 |
| 15. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 56,638 | 18,00 | 1 019,48 |
| 16. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,35 | 25,00 | 33,75 |
| 17. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,545 | 58,00 | 31,61 |
| 18. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 13,50 | 1,00 | 13,50 |
| 19. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 13,50 | 1,00 | 13,50 |
| 20. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,225 | 60,00 | 13,50 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|-------|-------|-------------------|
| 21. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,35 | 18,00 | 24,30 |
| 22. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 91,55 | 20,00 | 1 831,00 |
| 23. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,268 | 20,00 | 105,36 |
| 24. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,268 | 20,00 | 25,36 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 500 049,36 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,325 | 65,00 | 346,12 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,663 | 65,00 | 173,09 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,539 | 25,00 | 13,48 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,807 | 25,00 | 295,18 |
| 5. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 27,326 | 540,00 | 14 756,04 |
| 6. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 3,636 | 25,00 | 90,90 |
| 7. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 16,896 | 25,00 | 422,40 |
| 8. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 45,775 | 10,00 | 457,75 |
| 9. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 16,455 | 65,00 | 1 069,57 |
| 10. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 75,101 | 300,00 | 22 530,30 |
| 11. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,314 | 35,00 | 150,99 |
| 12. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,90 | 450,00 | 405,00 |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 326,572 | 350,00 | 114 300,20 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 155 011,02 |

| | | |
|--------------------------------|--------|--------------|
| Total | Lei | 759 557,15 |
| Asigurarea sociale si medicale | 24 % | 25 079,22 |
| Cheltuieli de transport | 10 % | 50 004,94 |
| Cheltuieli directe | | 834 641,31 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 121 023,00 |
| Total | | 955 664,31 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 57 339,86 |
| Total | | 1 013 004,17 |
| TVA | 20 % | 202 600,83 |

Total deviz:

1 215 605,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia capitala, montarea noua retelele ingineresti,(canalizarea, iluminarea si canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA Gagauzia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|-----------------------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Terasamente | | | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 1 215,01 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 540,00 | 1 215,01 |
| 2 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 63,70 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 350,00 | 63,70 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 1 106,92 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 540,00 | 1 106,92 |
| 4 | TsD15B1 | Strat de repartitie din Nisip spalat de marime medie cu E=300kg/cm2, Y=1,8t/m3, φ=30*, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (Закрепительный слой из песка с грануляцией 0-7 мм, под балластировочной призмой железной дороги, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т с мотором внутреннего сгорания < 10 CP) | m3 | | | 507,90 85,40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0400 | 70,00 | 72,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 70,00 | 12,60 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2000 | 350,00 | 420,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 5 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere nisip) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние | 100 m3 | | | 2 067,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|----------|--------------------|
| | | 21-30 m, grunt 2 categorii) | | | | |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,8900 | 300,00 | 2 067,00 |
| 6 | TsC35B12 | Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, ramint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | | | 2 066,99 0,00 |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,8900 | 300,00 | 2 066,99 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | | | 1 230,34 617,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,40 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 65,00 | 612,93 |
| | | 2. Planseu cota 21.10 (1 buc) | | | | |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=100mm (Слой основания из щебня) | m3 | | | 687,25 69,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 500,00 | 575,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=100mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3 | | | 2 403,83 315,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 70,00 | 269,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 70,00 | 45,50 |
| | 26631021000013 | Beton cl.C8/10 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 070,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 25,00 | 6,25 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| 10 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 20,86 4,83 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 70,00 | 4,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 70,00 | 0,28 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,37 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 11 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai | kg | | | 20,30 4,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 70,00 | 4,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 70,00 | 0,21 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) | m3 | | | 2 507,63 371,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 70,00 | 339,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | 26631021000016 | Beton cl.C16/20 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,09 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 25,00 | 7,00 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=100mm (Слой основания из песка) | m3 | | | 490,94 63,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 70,00 | 63,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 350,00 | 385,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,29 |
| | | 3. Planseu cota 22.56 (2 buc) | | | | |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=100mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3 | | | 2 404,07 315,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 70,00 | 269,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 70,00 | 45,50 |
| | 26631021000013 | Beton cl.C8/10 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 070,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 25,00 | 6,25 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| 15 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 20,86 4,83 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 70,00 | 4,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 70,00 | 0,28 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| 16 | CC02N2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 20,30 4,27 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 70,00 | 4,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 70,00 | 0,21 |
| | 2710602200000 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,37 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| 17 | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) | m3 | | | 2 507,53 371,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 70,00 | 339,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | 26631021000016 | Beton cl.C16/20 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,09 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 25,00 | 7,00 |
| 18 | TsC54A | Strat de fundație din nisip gr.=100mm (Слой основания из песка) | m3 | | | 490,96 63,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 70,00 | 63,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 350,00 | 385,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,66 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,29 |
| | | 4. Piese inglobate | | | | |
| 19 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Detalii D-1 (28 buc) (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | | | 37,65 14,70 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 | 18,00 | 18,91 |
| | 2412126100010 | Miniș de plumb | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 58,00 | 0,59 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 5. Scara S-1 | | | | |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=100mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3 | | | 2 403,83 315,07 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 70,00 | 269,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 70,00 | 45,53 |
| | 26631021000013 | Beton cl.C8/10 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 070,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 25,00 | 6,27 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafață | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| 21 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și | m2 | | | 122,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | | | | 70,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 70,00 | 59,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 200,00 | 26,00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 400,00 | 6,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 400,00 | 6,40 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 450,00 | 9,00 |
| 22 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 20,86 4,83 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 70,00 | 4,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 70,00 | 0,28 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 23 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 20,30 4,27 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 70,00 | 4,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 70,00 | 0,21 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,37 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (parapet) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) | m3 | | | 2 507,79 371,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 70,00 | 339,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,51 |
| | 26631021000016 | Beton cl.C16/20 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,09 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 25,00 | 7,00 |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 (scara) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или | m3 | | | 2 507,79 371,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 70,00 | 339,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,51 |
| | 26631021000029 | Beton cl.C12/15 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,09 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 25,00 | 7,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.