

## OFERTĂ

Către IP Liceul Teoretic M.Sadoveanu din or. Călărași

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului „**OLBI COM**” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus  
menționată, să executăm: **Reparatia blocurilor sanitare la IP Liceul Teoretic  
M.Sadoveanu din or. Călărași.**

Cod CPV 45200000-9

pentru suma de:

**526 927.00 (Cinci sute douazeci si sase mii noua sute douazeci si sapte lei,00 bani)**  
la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

**105 385,00 (Una suta cinci mii trei sute optzeci si cinci lei, 00 bani)**

În total:

**632 312.00 (Sase sute treizeci si doua mii trei sute doisprezece lei,00 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem  
lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm  
lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **3 (Trei luni  
calendaristice).**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **40 zile**, respectiv  
pînă la data de **11.10.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată  
oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună  
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită  
câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă  
separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din  
documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă  
ofertă pe care o puteți primi.



Data **28.08.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

### ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. 0.00 lei 0.00 (% din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: (Conform solicitarii Autorității Contractante) în cuantum de 5 (% din prețul total oferat) - constituie suma de 31 616,00 lei

3. Perioada de garanție a lucrărilor 4 (Patru) ani

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

1 zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării

contractului)

1 zile calendaristice



Ofertant,

semnătura autorizată

**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare la IP Liceul Teoretic  
M.Sadoveanu, din or.Calarasi  
str. 31 august 1989, nr. 13.**

(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL № 01

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 632 312 lei

Intocmit in prețuri curente 28.08.2019

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de demontare.</b>                                                                                   |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpSB01C                           | Demontarea tuburilor si pieselor<br>de legatura fasonate din fonta,<br>pentru canalizare, cu diametrul de<br>100 mm | m    | 27,500                                         | 29,62<br>29,62                           | 814,470<br>814,470     |
| 2         | RpSB03B                           | Demontarea tevii din polocrorura<br>de vinil (PVC) neplastifiat tip usor<br>avind diametru de 75 mm - 110<br>mm     | m    | 28,000                                         | 3,00<br>3,00                             | 83,978<br>83,978       |
| 3         | RpSB03A                           | Demontarea tevii din polocrorura<br>de vinil (PVC) neplastifiat tip usor<br>avind diametru de 32 mm - 50<br>mm      | m    | 27,300                                         | 2,25<br>2,25                             | 61,409<br>61,409       |
| 4         | RpSD01A                           | Demontarea unui robinet simplu<br>serviciu sau cu racord, avind<br>diametru de 3/8"-1/2"                            | buc  | 18,000                                         | 5,62<br>5,62                             | 101,223<br>101,223     |
| 5         | RpSC05A                           | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                          | buc  | 11,000                                         | 35,62<br>35,62                           | 391,770<br>391,770     |
| 6         | RpSC06A                           | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat                                                       | buc  | 1,000                                          | 41,24<br>41,24                           | 41,239<br>41,239       |
| 7         | RpSC07A                           | Demontarea unui vas de closet<br>turcesc din fonta, complet echipat                                                 | buc  | 10,000                                         | 69,36<br>69,36                           | 693,565<br>693,565     |
| 8         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                               | m2   | 256,300                                        | 10,17<br>10,12                           | 2 607,160<br>2 594,345 |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                | 7                                |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| 9  | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                           | m2  | 256,300 | 60,06<br>59,98   | 15 393,125<br>15 373,900         |
| 10 | RpAcA54A | Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4"-1"                                                                                                   | m   | 28,000  | 31,54<br>22,49   | 883,232<br>629,832               |
| 11 | RpCK42C  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                 | m2  | 78,500  | 29,49<br>29,24   | 2 315,137<br>2 295,512           |
| 12 | RpCB18B  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                       | m3  | 9,400   | 423,26<br>422,51 | 3 978,665<br>3 971,615           |
| 13 | RpSD01C  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                                                                   | buc | 4,000   | 3,75<br>3,75     | 14,996<br>14,996                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |         |                  | 27 379,969                       |
|    |          | <b>Total Lucrari de demontare. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>27 379,969<br/>27 067,854</b> |
|    |          | <b>1.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                            |     |         |                  |                                  |
| 14 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare rigle                                                                                     | m2  | 23,600  | 15,15<br>5,25    | 357,566<br>123,867               |
| 15 | CK50C    | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton Hidro) | m2  | 64,890  | 250,25<br>125,22 | 16 238,866<br>8 125,320          |
| 16 | CK18C    | Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre                                                                                                                        | m   | 22,300  | 14,90<br>9,75    | 332,332<br>217,367               |
| 17 | CF61B    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton                                                                                           | m2  | 23,600  | 110,33<br>78,92  | 2 603,782<br>1 862,428           |
| 18 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                      | m2  | 82,130  | 25,16<br>20,62   | 2 066,456<br>1 693,498           |
| 19 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                          | m2  | 82,130  | 36,33<br>20,62   | 2 983,425<br>1 693,498           |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                                |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------|
|    |       | manual (Vodumulsie siliconata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                                  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |                  | 24 582,427                       |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  | <b>24 582,427<br/>13 715,978</b> |
|    |       | <b>1.3. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                                  |
| 20 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti                                                     | m2  | 348,480 | 143,85<br>86,23  | 50 127,149<br>30 048,385         |
| 21 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 43,400  | 14,90<br>9,75    | 646,827<br>423,037               |
| 22 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - Coltar pentru gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 37,400  | 59,17<br>9,75    | 2 213,013<br>364,553             |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 348,480 | 2,67<br>1,12     | 930,322<br>391,920               |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 131,200 | 15,44<br>7,50    | 2 025,466<br>983,738             |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 131,200 | 25,16<br>20,62   | 3 301,067<br>2 705,279           |
| 26 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Faianta 300*200 mm calitatea superioara) | m2  | 210,900 | 219,73<br>106,85 | 46 340,331<br>22 533,927         |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                         |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------|
| 27 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodomulsie siliconata)                                                                                                                                 | m2  | 131,200 | 36,33<br>20,62     | 4 765,905<br>2 705,278    |
|    |              | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                    | 110 350,080               |
|    |              | Total Peretii<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | 110 350,080<br>60 156,117 |
|    |              | 1.4. Pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                           |
| 28 | RCsC02A      | Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                             | m2  | 6,500   | 72,61<br>37,49     | 471,933<br>243,685        |
| 29 | RCsB03B1     | Beton armat B20/M250 preparat manual turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (Beton pentru fixarea WC inglobate) | m3  | 7,600   | 1 392,80<br>461,13 | 10 585,259<br>3 504,565   |
| 30 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                 | m2  | 78,530  | 15,15<br>5,25      | 1 189,811<br>412,165      |
| 31 | CG01A<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                          | m2  | 78,530  | 109,13<br>52,49    | 8 569,789<br>4 121,726    |
| 32 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 78,530  | 2,67<br>1,12       | 209,661<br>88,326         |
| 33 | CG56A        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 78,530  | 91,88<br>8,77      | 7 215,716<br>688,916      |
| 34 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Se aplica orizontal cit si vertical h=30 cm perete)                                                                                                                            | m2  | 129,780 | 93,35<br>32,99     | 12 115,104<br>4 281,583   |
| 35 | CG17D1       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe                                                                                                                                                                                                      | m2  | 78,530  | 205,90<br>108,72   | 16 169,411<br>8 537,860   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie industrială 300*300 mm gr.12 mm calitate superioară)                                                                                                                   |     |        |                    |                                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                    | 56 526,684                       |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>56 526,684<br/>21 878,826</b> |
|    |         | <b>1.5. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                                  |
| 36 | RCsB21C | Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm                                                                                                                     | buc | 28,000 | 13,54<br>6,37      | 379,212<br>178,452               |
| 37 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 50 mm                                                                 | m   | 32,000 | 34,00<br>9,37      | 1 088,016<br>299,920             |
| 38 | SB09C   | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm                                                                                                  | buc | 48,000 | 32,29<br>8,25      | 1 549,814<br>395,894             |
| 39 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 110 mm                                                                | m   | 56,000 | 50,29<br>12,00     | 2 816,509<br>671,821             |
| 40 | SB09E   | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm                                                                                                 | buc | 28,000 | 35,10<br>10,50     | 982,722<br>293,922               |
| 41 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 2,000  | 1 984,26<br>176,20 | 3 968,522<br>352,406             |
| 42 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fontă emailată, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat                                                                        | buc | 12,000 | 1 994,55<br>164,96 | 23 934,580<br>1 979,472          |
| 43 | SB06D2  | Ramificație dublă din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm                                                                                                                          | buc | 4,000  | 67,36<br>37,87     | 269,426<br>151,460               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 44 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                     | buc | 16,000 | 43,40<br>9,37     | 694,340<br>149,960              |
| 45 | SA10A   | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm                                                              | m   | 78,000 | 36,73<br>16,50    | 2 864,952<br>1 286,657          |
| 46 | SD03A   | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                   | buc | 16,000 | 722,76<br>39,36   | 11 564,232<br>629,832           |
| 47 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 16,000 | 882,28<br>82,48   | 14 116,458<br>1 319,648         |
| 48 | RpSB25B | Montarea sifonului de pardoseala din PVC si iesire laterala avind diametrul de 110 mm                                                                                                                        | buc | 5,000  | 173,48<br>44,99   | 867,413<br>224,940              |
| 49 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                      | buc | 10,000 | 57,23<br>11,25    | 572,265<br>112,470              |
| 50 | SC14A   | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                       | buc | 10,000 | 201,44<br>12,37   | 2 014,437<br>123,717            |
| 51 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                              | buc | 4,000  | 401,33<br>13,12   | 1 605,334<br>52,486             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei |        |                   | 69 288,232                      |
|    |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>69 288,232<br/>8 223,057</b> |
|    |         | <b>1.6. Timplarie.</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                                 |
| 52 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu    | m2  | 25,200 | 1 542,47<br>35,62 | 38 870,131<br>897,511           |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                 |
| 53 | CK11C   | Despartituri gata confectionate, pentru veci montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice                                | m2  | 34,200 | 1 461,89<br>26,24 | 49 996,741<br>897,511           |
| 54 | CK26C   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=500 mm                                                                                                                                                                       | m   | 10,800 | 234,62<br>3,37    | 2 533,940<br>36,440             |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                   | 91 400,812                      |
|    |         | <b>Total Timplarie.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>91 400,812<br/>1 831,462</b> |
|    |         | <b>1.7. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                                 |
| 55 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PKK/22 500x800                                                                                                                                     | buc | 4,000  | 774,37<br>18,75   | 3 097,480<br>74,980             |
| 56 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                     | buc | 8,000  | 56,23<br>56,23    | 449,880<br>449,880              |
| 57 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                              | buc | 12,000 | 31,49<br>31,49    | 377,899<br>377,899              |
| 58 | SA17E   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR 50x8.3 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri       | m   | 18,000 | 170,94<br>8,62    | 3 076,884<br>155,209            |
| 59 | SA17A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm) obligatoriu si pentru fittinguri | m   | 32,000 | 25,85<br>5,25     | 827,146<br>167,955              |
| 60 | IC38E   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind                                                                                             | buc | 2,000  | 92,71<br>10,12    | 185,425<br>20,245               |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6              | 7                               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|---------------------------------|
|    |               | diametrul Racord olandez 2 F                                                                                                                                                                          |        |        |                |                                 |
| 61 | IC38K         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm<br>Teu redus 50*25 mm                  | buc    | 4,000  | 32,26<br>14,25 | 129,025<br>56,985               |
| 62 | ID04C         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe si bila MF 1/2                                                                                                                                             | buc    | 12,000 | 65,02<br>16,87 | 780,246<br>202,446              |
| 63 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PN 25 20*1/2M | buc    | 8,000  | 89,71<br>5,62  | 717,708<br>44,988               |
| 64 | IC40B         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Clipse 20-32 mm                                                                                         | buc    | 32,000 | 26,40<br>10,50 | 844,710<br>335,910              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | lei    |        |                | 10 486,403                      |
|    |               | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |        |        |                | <b>10 486,403<br/>1 886,497</b> |
|    |               | <b>1.8. Diverse</b>                                                                                                                                                                                   |        |        |                |                                 |
| 65 | Tr1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                    | t      | 25,000 | 16,87<br>16,87 | 421,762<br>421,762              |
| 66 | TsI50H        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km                                                                                                                                         | t      | 25,000 | 63,60<br>0,00  | 1 590,000<br>0,000              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | lei    |        |                | 2 011,762                       |
|    |               | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |        |        |                | <b>2 011,762<br/>421,762</b>    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | lei    |        |                | 392 026,369                     |
|    |               | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                           | 22,5 % |        |                | 30 415,849                      |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                     | 4 %    |        |                | 10 181,655                      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |        |        |                | 432 623,873                     |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                            | 3 %    |        |                | 12 978,716                      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |        |        |                | 445 602,589                     |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                                | 4   | 5       | 6               | 7                                  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------------|
|    |            | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                        | 2 % |         |                 | 8 912,051                          |
|    |            | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                           |     |         |                 | <b>454 514,640<br/>135 181,553</b> |
|    |            | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                     |     |         |                 |                                    |
| 67 | RpEJ08F    | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp (perete)                    | m   | 93,000  | 18,75<br>18,75  | 1 743,285<br>1 743,285             |
| 68 | RpEG02A    | Montarea cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider                              | buc | 3,000   | 630,78<br>91,10 | 1 892,349<br>273,302               |
| 69 | RpEE15A    | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic                            | buc | 15,000  | 26,04<br>24,37  | 390,652<br>365,527                 |
| 70 | RpEB02A    | Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x6.0 mm RE RING NYM-J                                   | m   | 120,000 | 40,96<br>2,25   | 4 915,296<br>269,928               |
| 71 | RpEB02A    | Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2,5mm RE RING NYM-J                                    | m   | 240,000 | 14,68<br>2,25   | 3 523,284<br>539,856               |
| 72 | RpEB02A    | Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x1,5mm RE RING NYM-J                                    | m   | 150,000 | 11,76<br>2,25   | 1 764,045<br>337,410               |
| 73 | RpEA05B    | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm (doar in pereti) | m   | 510,000 | 27,21<br>25,12  | 13 875,111<br>12 810,333           |
| 74 | RpEE03B    | Montarea cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm                                                                              | buc | 22,000  | 25,52<br>15,00  | 561,506<br>329,912                 |
| 75 | RpEE03B    | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze), h=60mm pentru prize                                                                 | buc | 32,000  | 20,52<br>15,00  | 656,800<br>479,872                 |
| 76 | pret firma | Forbox 4 mm                                                                                                                      | buc | 62,000  | 3,40<br>0,00    | 210,800<br>0,000                   |
| 77 | pret firma | Forbox 6 mm                                                                                                                      | buc | 38,000  | 4,00<br>0,00    | 152,000<br>0,000                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                | 7                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| 78 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro cu impamintare , montata pe console sau in cutii si panouri de tablou , Viko cu o pozitie        | buc | 11,000  | 81,21<br>47,61   | 893,346<br>523,735               |
| 79 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolar la instalatie inchisa, montate ingropat , racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Viko | buc | 14,000  | 46,31<br>10,12   | 648,386<br>141,712               |
| 80 | RpEE03A | Montarea rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko                                                                                 | buc | 16,000  | 25,31<br>11,62   | 404,974<br>185,950               |
| 81 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, extern 600*600 tuburi LED 50Wt, lumina alba rece 6000K                                         | buc | 12,000  | 385,52<br>10,50  | 4 626,254<br>125,966             |
| 82 | RpEA03C | Montarea canalului poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur                                                                        | m   | 140,000 | 104,44<br>55,86  | 14 621,751<br>7 820,414          |
| 83 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                | m   | 93,000  | 21,09<br>16,87   | 1 961,307<br>1 568,957           |
| 84 | RpEJ06A | Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint                                                                    | buc | 20,000  | 185,60<br>172,45 | 3 712,080<br>3 449,080           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei |         |                  | 56 553,226                       |
|    |         | <i>CASM</i>                                                                                                                     |     | 22,5 %  |                  | 6 967,179                        |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                               |     | 5 %     |                  | 1 277,757                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                    |     |         |                  | 64 798,162                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                      |     | 20 %    |                  | 6 193,048                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                    |     |         |                  | 70 991,210                       |
|    |         | <i>Beneficu de deviz</i>                                                                                                        |     | 2 %     |                  | 1 419,825                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |     |         |                  | <b>72 411,035<br/>30 965,239</b> |

|  |  |                                          |      |                            |
|--|--|------------------------------------------|------|----------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 526 927                    |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 105 385                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>632 312<br/>166 145</b> |

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LT Mihai Sadoveanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a blocurilor  
sanitare la IP Liceul Teoretic  
M.Sadoveanu, din or.Calarasi  
str. 31 august 1989, nr. 13.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 632 312 lei

Intocmit in prețuri curente 28.08.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|     |               |                               |      |         |       |                |
|-----|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina               | h-om | 3,245   | 37,49 | 121,655        |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 682,824 | 37,49 | 25 599,072     |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 95,999  | 37,49 | 3 599,003      |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 41,850  | 37,49 | 1 568,957      |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 147,648 | 37,49 | 5 535,323      |
| 6.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 121,968 | 37,49 | 4 572,580      |
| 7.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 5,330   | 37,49 | 199,822        |
| 8.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 22,230  | 37,49 | 833,403        |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 742,835 | 37,49 | 27 848,885     |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 317,575 | 37,49 | 11 905,887     |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 30,615  | 37,49 | 1 147,756      |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 281,953 | 37,49 | 10 570,419     |
| 13. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 19,620  | 37,49 | 735,554        |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om | 784,110 | 37,49 | 29 396,282     |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 130,142 | 37,49 | 4 879,022      |
| 16. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 14,298  | 37,49 | 536,032        |
| 17. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 16,800  | 37,49 | 629,832        |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 21,420  | 37,49 | 803,036        |
| 19. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 222,340 | 37,49 | 8 335,526      |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 11,250  | 37,49 | 421,762        |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 668,033 | 37,49 | 25 044,556     |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 49,678  | 37,49 | 1 862,428      |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>166 145</b> |

#### Materiale:

|    |                    |                                                   |     |        |        |           |
|----|--------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1. | 000000-0001-1      | Forbox 4mm                                        | buc | 62,000 | 3,40   | 210,800   |
| 2. | 000000-0001-2      | Forbox 6 mm                                       | buc | 38,000 | 4,00   | 152,000   |
| 3. | 1111000100024-v*-b | Intrerupator manual bipolar Viko                  | buc | 14,140 | 33,60  | 475,104   |
| 4. | 1111000100701      | Curbe fonta maleabila                             | buc | 14,420 | 10,00  | 144,200   |
| 5. | 1320157334838      | Plumb rafinat PB-4                                | kg  | 5,564  | 25,00  | 139,100   |
| 6. | 1421102200240      | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm           | m3  | 5,204  | 330,00 | 1 717,320 |
| 7. | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3  | 0,102  | 250,00 | 25,500    |

|     |                   |                                                                                            |     |           |          |           |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 8.  | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                          | m3  | 25,185    | 250,00   | 6 296,250 |
| 9.  | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                          | m3  | 0,046     | 250,00   | 11,500    |
| 10. | 1421102200587     | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                            | m3  | 5,601     | 250,00   | 1 400,250 |
| 11. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                            | kg  | 11,216    | 15,00    | 168,240   |
| 12. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                               | kg  | 0,468     | 35,00    | 16,380    |
| 13. | 1752117307067     | Calafat gudronat                                                                           | kg  | 0,416     | 20,00    | 8,320     |
| 14. | 2010102904030     | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                      | m3  | 0,008     | 2 900,00 | 23,200    |
| 15. | 2010102904420     | Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                      | m3  | 0,007     | 2 900,00 | 20,300    |
| 16. | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                        | buc | 5 788,600 | 0,10     | 578,860   |
| 17. | 2020212928359     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                    | m2  | 0,759     | 165,00   | 125,235   |
| 18. | 2051142950700     | Dibluri                                                                                    | buc | 148,160   | 0,30     | 44,448    |
| 19. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                                             | buc | 30,000    | 0,30     | 9,000     |
| 20. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                          | kg  | 3,762     | 20,00    | 75,240    |
| 21. | 222333-12         | Cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider | buc | 3,030     | 530,00   | 1 605,900 |
| 22. | 2320116200572     | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                              | kg  | 0,443     | 16,50    | 7,309     |
| 23. | 2320167317232     | Dicloretan                                                                                 | kg  | 0,467     | 21,00    | 9,807     |
| 24. | 2320186201084     | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                           | kg  | 0,792     | 65,30    | 51,718    |
| 25. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                  | m3  | 0,840     | 20,00    | 16,800    |
| 26. | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                          | buc | 26,775    | 4,00     | 107,100   |
| 27. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                    | kg  | 2,240     | 30,00    | 67,200    |
| 28. | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                          | kg  | 0,972     | 35,00    | 34,020    |
| 29. | 24165373438290    | Amestec "Penetron"                                                                         | kg  | 155,736   | 50,30    | 7 833,521 |
| 30. | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                        | kg  | 24,570    | 95,00    | 2 334,150 |
| 31. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                               | kg  | 64,052    | 9,30     | 595,684   |
| 32. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici siliconata                                           | kg  | 52,480    | 33,40    | 1 752,832 |
| 33. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vodomulsie siliconata)                              | kg  | 32,852    | 33,40    | 1 097,257 |
| 34. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                        | kg  | 0,936     | 20,00    | 18,720    |
| 35. | 24302261000001    | Fuga                                                                                       | kg  | 93,156    | 10,30    | 959,507   |
| 36. | 2430226101010-b   | Grund cu cuar "Betonkontakt"                                                               | kg  | 42,384    | 23,50    | 996,024   |
| 37. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                         | kg  | 7,103     | 23,50    | 166,921   |
| 38. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                               | kg  | 7,080     | 23,50    | 166,380   |
| 39. | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                             | kg  | 4,410     | 38,00    | 167,580   |
| 40. | 2430226102111     | Chit ROMALCHIT                                                                             | kg  | 4,104     | 20,00    | 82,080    |
| 41. | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                           | kg  | 2,485     | 20,00    | 49,700    |
| 42. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                | kg  | 19,680    | 1,60     | 31,488    |
| 43. | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                              | buc | 14,340    | 54,30    | 778,662   |
| 44. | 2513307336204-55  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                 | buc | 16,080    | 350,00   | 5 628,000 |
| 45. | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                              | buc | 14,340    | 65,00    | 932,100   |
| 46. | 2521106718393-500 | Glaf din mase plastice L=500 mm                                                            | m   | 10,800    | 230,00   | 2 484,000 |
| 47. | 2521216700540-20  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d=20                                             | m   | 83,538    | 16,30    | 1 361,669 |
| 48. | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                 | m   | 9,792     | 16,30    | 159,610   |
| 49. | 2521216717050-25  | Teava din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)                                      | m   | 32,640    | 18,33    | 598,291   |
| 50. | 2521216717050-    | Teava din material plastic d=50                                                            | m   | 18,360    | 95,33    | 1 750,259 |

|     |                       |                                                                                                                 |     |           |          |            |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|     | 50                    |                                                                                                                 |     |           |          |            |
| 51. | 2521216720160-110     | Teava din material plastic pentru canalizare d110                                                               | m   | 57,680    | 36,60    | 2 111,088  |
| 52. | 2521216720160-50      | Teava din material plastic pentru canalizare d-50                                                               | m   | 32,960    | 23,60    | 777,856    |
| 53. | 2521216720210         | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                              | m   | 30,252    | 23,66    | 715,762    |
| 54. | 252312672115321321    | Trap de pardoseala din polipropilena                                                                            | buc | 6,000     | 90,00    | 540,000    |
| 55. | 2523146720300         | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                      | m2  | 34,200    | 1 400,00 | 47 880,000 |
| 56. | 2523156712430-20      | Cot din PVC tip G montat prin lipire d-20                                                                       | buc | 6,552     | 2,30     | 15,070     |
| 57. | 2523156713100-110     | Ramificatie dubla din PVC, tip U, pentru canalizare d110                                                        | buc | 4,100     | 16,30    | 66,830     |
| 58. | 2523156713500-20      | Mufa din PVC rigid, tip G, d-20                                                                                 | buc | 5,733     | 2,70     | 15,479     |
| 59. | 2523156714800-20      | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-20                                                                            | buc | 58,149    | 3,20     | 186,077    |
| 60. | 2523156719400-25      | Mufa din material plastic d-25                                                                                  | buc | 2,880     | 3,10     | 8,928      |
| 61. | 2523156719400-50      | Mufa din material plastic d50                                                                                   | buc | 1,620     | 18,30    | 29,646     |
| 62. | 2523156719430-25      | Cot din material plastic d-25                                                                                   | buc | 1,920     | 3,60     | 6,912      |
| 63. | 25231567194302-50     | Cot din material plastic 90 grade d50                                                                           | buc | 65,000    | 12,30    | 799,500    |
| 64. | 2523156719450-25      | Teu din material plastic d-25                                                                                   | buc | 4,800     | 3,50     | 16,800     |
| 65. | 2523156719450-50      | Teu din material plastic d-50                                                                                   | buc | 13,000    | 23,60    | 306,800    |
| 66. | 2523156719460-25      | Reductie din material plastic d-25                                                                              | buc | 1,600     | 4,10     | 6,560      |
| 67. | 2523156719460-50      | Reductie din material plastic d-50                                                                              | buc | 0,900     | 25,30    | 22,770     |
| 68. | 2523156721037         | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 76,000    | 23,60    | 1 793,600  |
| 69. | 2524906720949         | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                           | buc | 32,000    | 10,00    | 320,000    |
| 70. | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                        | m2  | 144,320   | 7,00     | 1 010,240  |
| 71. | 2622102438000         | Lavoar                                                                                                          | buc | 16,320    | 650,00   | 10 608,000 |
| 72. | 2622102442760         | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                | buc | 2,121     | 900,00   | 1 908,900  |
| 73. | 2622102446940         | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                     | buc | 12,240    | 950,00   | 11 628,000 |
| 74. | 2622102452900         | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                             | buc | 14,340    | 250,00   | 3 585,000  |
| 75. | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                   | kg  | 7 638,157 | 1,35     | 10 311,512 |
| 76. | 2651122100440         | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                    | kg  | 2 750,650 | 1,35     | 3 713,377  |
| 77. | 2652102100713         | Var pasta                                                                                                       | m3  | 0,431     | 1 500,00 | 646,500    |
| 78. | 2652102100737         | Var hidratat                                                                                                    | kg  | 627,264   | 1,50     | 940,896    |
| 79. | 2653102100000         | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                              | kg  | 70,677    | 1,90     | 134,286    |
| 80. | 2653102100828         | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                         | kg  | 1 207,517 | 5,25     | 6 339,464  |
| 81. | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                  | kg  | 224,312   | 1,60     | 358,899    |
| 82. | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                 | kg  | 225,042   | 4,30     | 967,681    |
| 83. | 2653102100834         | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                               | kg  | 344,796   | 1,60     | 551,674    |
| 84. | 2661112800700-30*20   | Placi sau piscoturi de gresie (gresie industriala 300*300 mm gr.12 mm calitate superioara)                      | m2  | 80,886    | 80,00    | 6 470,880  |
| 85. | 2661122803601-20      | Tub flexibil d-20mm                                                                                             | m   | 572,220   | 1,60     | 915,552    |
| 86. | 2662102700202         | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                        | buc | 27,903    | 75,30    | 2 101,096  |
| 87. | 26641021020101        | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                       | kg  | 318,046   | 1,90     | 604,287    |
| 88. | 2670112203000-300*200 | Placi tip faianta 300*200                                                                                       | m2  | 221,445   | 80,00    | 17 715,600 |

|      |                      |                                                                                               |     |           |          |            |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 89.  | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                             | buc | 121,785   | 3,00     | 365,355    |
| 90.  | 2710602000030        | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                               | kg  | 818,928   | 10,30    | 8 434,958  |
| 91.  | 2722103107001-1.5    | Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x1,5mm                                                 | m   | 162,225   | 8,60     | 1 395,135  |
| 92.  | 2722103107001-2.5    | Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x2,5mm                                                 | m   | 259,560   | 11,30    | 2 933,028  |
| 93.  | 2722103107001-6.0    | Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x6.0 mm                                                | m   | 129,780   | 35,60    | 4 620,168  |
| 94.  | 27221033048106 0*50  | Canal poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur                                                   | m   | 147,084   | 43,30    | 6 368,737  |
| 95.  | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                          | kg  | 10,454    | 20,00    | 209,080    |
| 96.  | 2734113805786        | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                  | kg  | 17,424    | 20,00    | 348,480    |
| 97.  | 2743123549025-C      | Coltar din aluminiu                                                                           | m   | 68,985    | 3,50     | 241,448    |
| 98.  | 2743123549025-C1     | Coltar din aluminiu gresie                                                                    | m   | 39,270    | 45,66    | 1 793,068  |
| 99.  | 2746167335100-112    | Priza Viko cu o pozitie                                                                       | buc | 11,220    | 31,30    | 351,186    |
| 100. | 2746167335100-657120 | Cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm                                                    | buc | 22,440    | 7,20     | 161,568    |
| 101. | 2746167335100-65c    | Cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze), h=60mm pentru prize                                       | buc | 32,640    | 2,30     | 75,072     |
| 102. | 2746167335100-r2     | Rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko                                                        | buc | 16,320    | 10,30    | 168,096    |
| 103. | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                   | kg  | 11,220    | 13,30    | 149,226    |
| 104. | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                           | buc | 84,000    | 2,10     | 176,400    |
| 105. | 2811236312777        | Tile portelan                                                                                 | buc | 43,260    | 5,00     | 216,300    |
| 106. | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc | 25,320    | 8,00     | 202,560    |
| 107. | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 25,200    | 1 450,00 | 36 540,000 |
| 108. | 2822115700000-800    | Radiator din otel monobloc PKKP/22 500x800                                                    | buc | 4,000     | 730,00   | 2 920,000  |
| 109. | 2822115708000        | Element de sustinere                                                                          | buc | 129,780   | 4,50     | 584,010    |
| 110. | 2840136312702        | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                       | buc | 58,401    | 33,60    | 1 962,274  |
| 111. | 2840136312703        | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                       | buc | 25,956    | 28,30    | 734,555    |
| 112. | 2873122005315        | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                             | kg  | 132,422   | 16,60    | 2 198,205  |
| 113. | 2873145886942        | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111                                                       | kg  | 0,211     | 20,00    | 4,220      |
| 114. | 2874115800687        | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8                                                           | buc | 22,000    | 0,20     | 4,400      |
| 115. | 2874115801186        | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                          | buc | 12,120    | 0,30     | 3,636      |
| 116. | 2874115819950        | Surub M6x22 mm                                                                                | buc | 22,000    | 0,20     | 4,400      |
| 117. | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                      | buc | 784,200   | 0,20     | 156,840    |
| 118. | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                            | buc | 3 893,400 | 0,30     | 1 168,020  |
| 119. | 2874115833874        | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                             | buc | 1 946,700 | 0,30     | 584,010    |
|      | 2874115836777        | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                             | buc | 140,000   | 0,20     | 28,000     |

|      |                           |                                                                     |     |         |        |           |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 120. |                           |                                                                     |     |         |        |           |
| 121. | 2874115836911             | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas<br>L 4 x 20 mm, alama    | buc | 30,000  | 0,50   | 15,000    |
| 122. | 2874115837161             | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas<br>5 x 50 F1             | buc | 32,000  | 0,30   | 9,600     |
| 123. | 2874115840479             | Piulita M12                                                         | buc | 24,240  | 0,10   | 2,424     |
| 124. | 2874115842685             | Piulita hexag. M8                                                   | buc | 22,000  | 0,10   | 2,200     |
| 125. | 2874115881198             | Saiba M 6                                                           | buc | 22,000  | 0,10   | 2,200     |
| 126. | 2874115883760             | Saiba M 12                                                          | buc | 24,240  | 0,20   | 4,848     |
| 127. | 2874125881227             | Saiba plata M 8                                                     | buc | 22,000  | 0,10   | 2,200     |
| 128. | 2874125881241             | Saibe uzuale, plate M 10                                            | buc | 32,000  | 0,10   | 3,200     |
| 129. | 2874134203260             | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu<br>dn=1 1/4"                  | buc | 14,340  | 50,00  | 717,000   |
| 130. | 2874135840405             | Piulite uzuale hexagonale M 6                                       | buc | 22,000  | 0,10   | 2,200     |
| 131. | 2875114200400             | Tragator pt. closet                                                 | buc | 14,340  | 150,00 | 2 151,000 |
| 132. | 2875114201120             | Portpahar sau sapuniera                                             | buc | 10,504  | 180,00 | 1 890,720 |
| 133. | 2875114202800             | Sifon pt.lavoar                                                     | buc | 14,000  | 75,00  | 1 050,000 |
| 134. | 2875114202905-<br>PVC 100 | Sifon simplu sau combinat din PVC 110                               | buc | 5,200   | 95,00  | 494,000   |
| 135. | 2875114202981             | Sifon pt. closet oriental                                           | buc | 12,240  | 120,00 | 1 468,800 |
| 136. | 2875114203270             | Ventil de scurgere                                                  | buc | 16,320  | 45,00  | 734,400   |
| 137. | 2875114203520             | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                          | buc | 32,640  | 7,50   | 244,800   |
| 138. | 2875116710000             | Rama cu capac pt. closet                                            | buc | 2,100   | 120,00 | 252,000   |
| 139. | 2875272700047             | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                               | buc | 12,480  | 25,30  | 315,744   |
| 140. | 2875274110102-<br>11/12   | Racord PN 25 20*1/2M                                                | buc | 8,000   | 83,30  | 666,400   |
| 141. | 2875274110102-<br>50*25   | Teu redus 50x25 mm                                                  | buc | 4,000   | 16,30  | 65,200    |
| 142. | 2875274110102-<br>r2f     | Racord olandez 2 F                                                  | buc | 2,000   | 81,30  | 162,600   |
| 143. | 2875274120388             | Mufe                                                                | buc | 14,420  | 5,00   | 72,100    |
| 144. | 2875274204000             | Bratara fixare                                                      | buc | 32,000  | 4,60   | 147,200   |
| 145. | 2875274205100/<br>1/2     | Robinet cu mufa MF 1/2                                              | buc | 12,000  | 45,30  | 543,600   |
| 146. | 2875274400501-<br>1       | Corp de iluminat intern 600*600 LED<br>50Wt, lumina alba rece 6000K | buc | 12,480  | 330,00 | 4 118,400 |
| 147. | 2875276305105             | Conector                                                            | buc | 288,112 | 3,40   | 979,581   |
| 148. | 2875276313344             | Diblu cu expandare cu D= 8                                          | buc | 12,000  | 8,00   | 96,000    |
| 149. | 2913124201600             | Robinet de reglaj drept sau coltar                                  | buc | 10,150  | 45,30  | 459,795   |
|      | 2913124202070             | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                       | buc | 16,080  | 330,00 | 5 306,400 |

|      |               |                                                   |     |        |        |                |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| 150. |               |                                                   |     |        |        |                |
| 151. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"      | buc | 14,340 | 55,00  | 788,700        |
| 152. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                           | buc | 14,340 | 45,00  | 645,300        |
| 153. | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 4,080  | 380,00 | 1 550,400      |
| 154. | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6                              | m   | 10,000 | 26,30  | 263,000        |
| 155. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura             | buc | 12,480 | 5,30   | 66,144         |
| 156. | 3220137315778 | Decapant                                          | kg  | 0,300  | 15,00  | 4,500          |
| 157. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                      | buc | 26,458 | 3,00   | 79,374         |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>             |     |        |        | <b>280 098</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                               |      |        |        |              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 1,410  | 5,00   | 7,050        |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 13,313 | 5,00   | 66,565       |
| 3.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 0,195  | 15,00  | 2,925        |
| 4.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                           | h-ut | 2,520  | 5,00   | 12,600       |
| 5.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                              | h-ut | 0,576  | 20,00  | 11,520       |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,326  | 20,00  | 6,520        |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 19,092 | 5,00   | 95,460       |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 4,240  | 5,00   | 21,200       |
| 9.  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen                                                      | h-ut | 8,400  | 20,00  | 168,000      |
| 10. | 2952270003101 | Vibrator de butelie                                                           | h-ut | 4,560  | 5,00   | 22,800       |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 6,826  | 10,00  | 68,260       |
| 12. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                 | h-ut | 0,280  | 5,00   | 1,400        |
| 13. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,699  | 20,00  | 13,980       |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 4,000  | 5,00   | 20,000       |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                               | h-ut | 1,140  | 200,00 | 228,000      |
| 16. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                               | h-ut | 7,950  | 200,00 | 1 590,000    |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |        |        | <b>2 337</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | lei  | 526 927 |
| TVA   | 20 % | 105 385 |

**Total deviz:**

**632 312**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LT Mihai Sadoveanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor LT Mihai Sadoveanu**  
**la IP Liceul Teoretic M.Sadoveanu, din**  
**or.Calarasi str. 31 august 1989, nr. 13.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|         |                             |                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                             |      |                                        |                      |                     |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de demontare.</b>                                                                          |      |                                        |                      |                     |
| 1       | RpSB01C                     | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m    |                                        |                      | 29,62               |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om | 0,7900                                 | 37,49                | 29,62               |
| 2       | RpSB03B                     | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm     | m    |                                        |                      | 3,00                |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om | 0,0800                                 | 37,49                | 3,00                |
| 3       | RpSB03A                     | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm      | m    |                                        |                      | 2,25                |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om | 0,0600                                 | 37,49                | 2,25                |
| 4       | RpSD01A                     | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                         | buc  |                                        |                      | 5,62                |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om | 0,1500                                 | 37,49                | 5,62                |
| 5       | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                    | buc  |                                        |                      | 35,62               |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om | 0,9500                                 | 37,49                | 35,62               |
| 6       | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                 | buc  |                                        |                      | 41,24               |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om | 1,1000                                 | 37,49                | 41,24               |
| 7       | RpSC07A                     | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                           | buc  |                                        |                      | 69,36               |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om | 1,8500                                 | 37,49                | 69,36               |
| 8       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                            | m2   |                                        |                      | 10,17               |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                      | h-om | 0,1200                                 | 37,49                | 4,50                |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1500                                 | 37,49                | 5,62                |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                |
| 9       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                        | m2   |                                        |                      | 60,06               |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                   | h-om | 0,8000                                 | 37,49                | 29,99               |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,8000                                 | 37,49                | 29,99               |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0150                                 | 5,00                 | 0,08                |
| 10      | RpAcA54A                    | Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4"-1"                | m    |                                        |                      | 31,54               |
|         | 7212030022700               | Sudor                                                                                                      | h-om | 0,6000                                 | 37,49                | 22,49               |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                  | m3   | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                   | kg   | 0,0800                                 | 30,00                | 2,40                |
|         | 2952270003015               | Aparat de sudura autogen                                                                                   | h-ut | 0,3000                                 | 20,00                | 6,00                |
|         | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                |
| 11      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc              | m2   |                                        |                      | 29,49               |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,3900                                 | 37,49                | 14,62               |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,3900                                 | 37,49                | 14,62               |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 12 | RpCB18B         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                              | m3   |         |        | 423,26<br>422,51 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,9000  | 37,49  | 296,17           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,3700  | 37,49  | 126,34           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 5,00   | 0,75             |
| 13 | RpSD01C         | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                                                                                          | buc  |         |        | 3,75<br>3,75     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 37,49  | 3,75             |
|    |                 | <b>1.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 14 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare rigle                                                                                                            | m2   |         |        | 15,15<br>5,25    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 37,49  | 5,25             |
|    | 2430226101010-b | Grund cu cuart "Betonkontakt"                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 23,50  | 9,75             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 15 | CK50C           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton Hidro)                        | m2   |         |        | 250,25<br>125,22 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,0000  | 37,49  | 112,47           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 37,49  | 10,87            |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 37,49  | 1,87             |
|    | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                                                             | buc  | 0,4300  | 75,30  | 32,38            |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                              | buc  | 0,9000  | 33,60  | 30,24            |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                              | buc  | 0,4000  | 28,30  | 11,32            |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 60,0000 | 0,30   | 18,00            |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 30,0000 | 0,30   | 9,00             |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 4,50   | 9,00             |
|    | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,4400  | 3,40   | 15,10            |
| 16 | CK18C           | Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre                                                                                                                                               | m    |         |        | 14,90<br>9,75    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 37,49  | 9,75             |
|    | 2743123549025-C | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 3,50   | 3,68             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 1,35   | 0,03             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 250,00 | 0,25             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
| 17 | CF61B           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton                                                                                                                  | m2   |         |        | 110,33<br>78,92  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,1050  | 37,49  | 78,92            |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitleti)                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 23,50  | 7,05             |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                    | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,38            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39             |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                        | h-ut | 0,0296  | 20,00  | 0,59             |
| 18 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                             | m2   |         |        | 25,16<br>20,62   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 37,49  | 16,87            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 37,49  | 3,75             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 4,30   | 4,54             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00             |
| 19 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodomulsie siliconata)                                                  | m2   |         |        | 36,33<br>20,62   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 37,49  | 20,62            |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vodomulsie siliconata)                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 33,40  | 13,36            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    |                 | <b>1.3. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 20 | CF05A           | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T | m2   |         |        | 143,85<br>86,23  |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |                        | pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |        |
|    | 7122050013400          | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6500  | 37,49    | 61,86  |
|    | 7123020011140          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500  | 37,49    | 13,12  |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 37,49    | 11,25  |
|    | 2734113803881          | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 20,00    | 0,60   |
|    | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,0000 | 1,35     | 13,50  |
|    | 2652102100737          | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,8000  | 1,50     | 2,70   |
|    | 1421102200513          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0370  | 250,00   | 9,25   |
|    | 2873122005315          | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3800  | 16,60    | 6,31   |
|    | 2710602000030          | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,3500  | 10,30    | 24,20  |
|    | 2734113805786          | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 20,00    | 1,00   |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 5,00     | 0,01   |
|    | 2952270003817          | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04   |
| 21 | CK18C                  | Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 14,90  |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 9,75   |
|    | 7422010060100          | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600  | 37,49    | 9,75   |
|    | 2743123549025-C        | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 3,50     | 3,68   |
|    | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250  | 1,35     | 0,03   |
|    | 1421102200496          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 250,00   | 0,25   |
|    | 2874115829126          | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,20   |
| 22 | CK18C                  | Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - Coltar pentru gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 59,17  |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 9,75   |
|    | 7422010060100          | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600  | 37,49    | 9,75   |
|    | 2743123549025-C 1      | Coltar din aluminiu gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 45,66    | 47,94  |
|    | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250  | 1,35     | 0,03   |
|    | 1421102200496          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 250,00   | 0,25   |
|    | 2874115829126          | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,20   |
| 23 | CN53A                  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 2,67   |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 1,12   |
|    | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 37,49    | 1,12   |
|    | 2416586105303          | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 9,30     | 1,40   |
|    | 810741                 | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15   |
| 24 | CF17C                  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 15,44  |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 7,50   |
|    | 7122050013400          | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 37,49    | 7,50   |
|    | 2614122601913          | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 7,00     | 7,70   |
|    | 2462106110132          | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 1,60     | 0,24   |
| 25 | CF57A                  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 25,16  |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 20,62  |
|    | 7122050013401          | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 37,49    | 16,87  |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 37,49    | 3,75   |
|    | 2653102100833          | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 4,30     | 4,54   |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,00   |
| 26 | CI06A                  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Faianta 300*200 mm calitatea superioara) | m2   |         |          | 219,73 |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 106,85 |
|    | 7132010010900          | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,5500  | 37,49    | 95,60  |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 37,49    | 11,25  |
|    | 2010237318700          | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00   |
|    | 2670112203000-3 00*200 | Placi tip faianta 300*200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 80,00    | 84,00  |
|    | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,0000 | 1,35     | 13,50  |
|    | 24302261000001         | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 10,30    | 3,40   |
|    | 1421102200513          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0270  | 250,00   | 6,75   |
|    | 2652102100713          | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 1.500,00 | 3,00   |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15   |
|    | 2952270003817          | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0080  | 10,00    | 0,08   |
| 27 | CN06A                  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodomulsie siliconata)                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 36,33  |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 20,62  |
|    | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 37,49    | 20,62  |