

**Lucrari de reparatie a drumului  
d acces din s. Bacioi spre  
Aeroportul International  
Chisinau - L453**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 689 736,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic</b>				
0	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Fara utilizarea autobasculantei)	m2	4 917,00 0	7,52 0,77	36 971,91 3 799,10
1	TsI51A3	Transportarea pamintului (material frezat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	491,700	12,89 0,00	6 339,90 0,00
2	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,920	161,89 20,76	796,52 102,12
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 556,00 0	3,48 2,88	22 834,55 18 900,95
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,970	6 717,68 0,00	13 233,82 0,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3, hmed=4 cm	t	616,260	1 309,18 12,11	806 795,02 7 462,07
6	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	81,950	4,13 0,00	338,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,460	6 718,52 0,00	16 527,56 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 195,00 0	126,04 2,88	1 032 936,2 7 23 626,19
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic</b>						<b>1 936 773,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>53 890,43</b>
<b>2. Acostamente</b>						
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetii terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,830	89,78 0,00	613,23 0,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	683,000	41,78 1,83	28 536,25 1 248,40
<b>Total Acostamente</b>						<b>29 149,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 248,40</b>
Total			lei		1 965 923,11	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		12 406,24	
Cheltuieli de regie			10,00 %		197 832,93	
Beneficiu de deviz			3,00 %		65 284,87	
TVA			20,00 %		448 289,43	

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**2 689 736,5  
8  
55 138,83**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)