

ОФЕРТА

В адрес Исполнительный Комитет Гагаузии ____
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Гагаузия, с. Бешгиоз, ул. Ленин, 156

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **“Staci Grup” SRL** представители офертанта **администратор Пеливан Екатерина** (наименование, фамилия офертанта) предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **“Ремонт щебенчатых дорог в с. Бешгиоз.”** (наименование работ) за сумму без НДС **884 790,76** леев, (сумма цифрами) к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **737 325,63** леев. (сумма цифрами)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения 40 (сорок) дней.

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **30** дней, соответственно до **04.05.19** г., и она останется обязательной для нас и (день/месяц/год) может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;

☒ не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата **03/04/2019**

Пеливан Екатерина, в качестве Администратора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени “Staci Grup” SRL (наименование/фамилия офертанта)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком __0_ (% от общей стоимости в ofercie).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме _банковской гарантией_ в размере 0 % (от общей стоимости в ofercie) и составляет **00.00** тысяч леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **24** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) **7** календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента пописания договора) **7** календарных дней.

Офертант, _____ (уполномоченная подпись)



Deviz local de resurse № 48/18-4

Ремонт щебеночной дороги по ул. Садовая, от ул. Ленина № 134 до МТФ
L=1000,0 m, B=3,5 m, S=3500 m2

Valoarea de deviz 594 411,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 48/18-4:				

Manopera:


1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,825	57,66	797,15
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,290	57,66	593,32
3.	7129020012800	Pavator	h-om	129,500	57,66	7 466,97
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	117,670	57,66	6 784,85
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,905	57,66	167,51
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,900	57,66	9 969,41
		Total manopera				25 779,21

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	35,000	150,00	5 250,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	35,000	335,60	11 746,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	661,500	335,60	221 999,40
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	52,500	335,60	17 619,00
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,545	335,60	854,10
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	461,607	150,00	69 241,05
7.	2010237318750	Distantieri	buc	31,500	0,10	3,15
8.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	653,975	1,55	1 013,66
9.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	213,150	10,90	2 323,34
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,100	16,50	34,65
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	186,200	0,00	0,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,954	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				330 084,35

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,875	171,90	150,41
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,743	25,00	43,58
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,160	299,32	347,21
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	54,298	299,32	16 252,48
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	53,550	221,04	11 836,69
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	94,850	221,04	20 965,64
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	39,200	185,00	7 252,00
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,063	248,11	15,63
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,030	248,11	2 240,43



10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,400	16,10	22,54
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,200	27,45	5,49
12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,420	27,45	11,53
13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,273	35,00	9,56
14.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,126	18,10	2,28
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,710	175,00	649,25
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,540	148,80	3 353,95
		Total utilaje de constructii				63 158,67

Total	lei	419 022,23
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	5 800,32
Total	100,00 +	424 822,55
Cheltuieli de regie	10,00 %	42 482,26
Total	100,00 +	467 304,81
Beneficiu de deviz	6,00 %	28 038,29
Total	100,00 +	495 343,10
TVA	20,00 %	99 068,62

Total deviz:


**594 411,7
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect АТО Гагауз Ери, с. Бешгиоз, Примария Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 080,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	299,32	1 080,55
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			269,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	299,32	14,37
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 579,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	335,60	6 342,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	335,60	503,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	335,60	335,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	299,32	12,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,11	64,01
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	185,00	207,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	221,04	599,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,80	61,60
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3			156,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,83
6	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,90	11,06
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	27,45	0,05
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	25,00	0,21
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	18,10	0,01
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3			972,49

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,55	289,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	150,00	118,16
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	335,60	244,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	248,11	4,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,10	6,44
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			173,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	299,32	173,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

АТО Гагауз Ери, с. Бешгиоз,
Примария

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 48/18-4

Ремонт щебеночной дороги по ул. Садовая, от ул. Ленина № 134 до МТФ
L=1000,0 m, B=3,5 m, S=3500 m2

Valoarea de deviz 594 411,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,980	1 080,55 0,00	10 783,90 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	52,500	118,78 118,78	6 235,93 6 235,93
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	350,000	269,59 21,33	94 357,58 7 466,97
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	8 579,64 284,84	300 287,24 9 969,41
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	3,500	156,83 156,83	548,92 548,92
6	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52	kg	210,000	14,56	3 057,74

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			3,00	629,65
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,500	972,49 265,24	3 403,71 928,33
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,000	173,60 0,00	347,21 0,00

		Total	lei	419 022,23
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	5 800,32
		Total	100,00 +	424 822,55
		Cheltuieli de regie	10,00 %	42 482,26
		Total	100,00 +	467 304,81
		Beneficiu de deviz	6,00 %	28 038,29
		Total	100,00 +	495 343,10
		TVA	20,00 %	99 068,62
		Total deviz:		594 411,72
		Inclusiv salariu		25 779,21

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Total	100,00 +	156 202,62
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 372,16
Total	100,00 +	165 574,78
TVA	20,00 %	33 114,96

Total deviz:

198 689,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect ATO Гагауз Ери, с. Бешгиоз, Примария Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 080,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	299,32	1 080,55
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			269,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	299,32	14,37
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 579,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	335,60	6 342,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	335,60	503,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	335,60	335,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	299,32	12,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,11	64,01
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	185,00	207,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	221,04	599,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,80	61,61
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,54
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			173,65
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	299,32	173,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**АТО Гагауз Ери, с. Бешгиоз,
Примария**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13/19-1


Ремонт щебеночной дороги по ул. С. Лазо от дома № 34 до дома № 58 (L=340,0 m, B=3,5 m, S=1190 m²)

Valoarea de deviz 198 689,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,390	1 080,55 0,00	3 663,08 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,800	118,78 118,78	2 114,28 2 114,28
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	119,000	269,59 21,33	32 081,59 2 538,77
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,900	8 579,64 284,84	102 097,67 3 389,60
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,360	173,65 0,00	236,16 0,00

	Total	lei	140 192,78
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	1 809,60
	Total	100,00 %	142 002,38
	Cheltuieli de regie	10,00 %	14 200,24



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			156 202,62
		Beneficiu de deviz	6,00 %			9 372,16
		Total	100,00 +			165 574,78
		TVA	20,00 %			33 114,96
		Total deviz:				198 689,74
		Inclusiv salariu				8 042,65



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

АТО Гагауз Ери, с. Бешгиоз,

Примария

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 48/18-4

Ремонт щебеночной дороги по пер. Ленина, от перекр. с ул. Ленина дом №94 до дома № 16 (L=150,0 m, B=3,5 m, S=530,0 m2)

Valoarea de deviz 91 689,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 48/18-4:				

Manopera :


1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,765	57,66	159,43
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,058	57,66	118,66
3.	7129020012800	Pavator	h-om	19,610	57,66	1 130,71
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,574	57,66	1 416,94
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,581	57,66	33,51
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,182	57,66	1 509,65
		Total manopera				4 368,90

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	5,300	150,00	795,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,300	335,60	1 778,68
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	100,170	335,60	33 617,05
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,950	335,60	2 668,02
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,509	335,60	170,82
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	70,034	150,00	10 505,10
7.	2010237318750	Distantieri	buc	6,300	0,10	0,63
8.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	130,795	1,55	202,73
9.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	42,630	10,90	464,67
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,420	16,50	6,93
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,196	0,00	0,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,191	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				50 209,63

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,175	171,90	30,08
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,349	25,00	8,72
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,348	299,32	104,16
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,358	299,32	2 801,03
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	8,109	221,04	1 792,41
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,363	221,04	3 174,80
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,936	185,00	1 098,16
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,013	248,11	3,23
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,367	248,11	339,17



10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,280	16,10	4,51
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,040	27,45	1,10
12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,084	27,45	2,31
13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,055	35,00	1,93
14.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,025	18,10	0,45
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,562	175,00	98,35
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,413	148,80	507,86
		Total utilaje de constructii				9 968,27

Total	lei	64 546,80
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	983,00
Total	100,00 +	65 529,80
Cheltuieli de regie	10,00 %	6 552,98
Total	100,00 +	72 082,78
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 324,97
Total	100,00 +	76 407,75
TVA	20,00 %	15 281,55

Total deviz:

91 689,30



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect ATO Гагауз Ери, с. Бешгиоз, Примария Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 080,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	299,32	1 080,52
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			269,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	299,32	14,37
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 579,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	335,60	6 342,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	335,60	503,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	335,60	335,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	299,32	12,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,11	63,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	185,00	207,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	221,04	599,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,80	61,60
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,56
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3			156,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,83
6	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,90	11,06
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	27,45	0,06
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	25,00	0,21
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	18,10	0,01
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3			972,56

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,55	289,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	150,00	118,07
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	335,60	244,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	248,11	4,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,10	6,44
8	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			307,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	299,32	227,48
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			173,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	299,32	173,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

АТО Гагауз Ери, с. Бешгиоз,

Примария

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 48/18-4

Ремонт щебеночной дороги по пер. Ленина, от перекр. с ул. Ленина дом №94
до дома № 16 (L=150,0 m, B=3,5 m, S=530,0 m2)

Valoarea de deviz 91 689,30 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,510	1 080,52 0,00	1 631,59 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	118,78 118,78	1 187,80 1 187,80
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	53,000	269,59 21,33	14 288,43 1 130,71
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,300	8 579,64 284,84	45 472,10 1 509,65
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	0,700	156,83 156,83	109,78 109,78
6	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52	kg	42,000	14,56	611,57



1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			3,00	125,93
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,700	972,56 265,24	680,79 185,67
8	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	1,500	307,05 79,57	460,58 119,36
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,600	173,60 0,00	104,16 0,00

	Total	lei	64 546,80
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	983,00
	Total	100,00 +	65 529,80
	Cheltuieli de regie	10,00 %	6 552,98
	Total	100,00 +	72 082,78
	Beneficiu de deviz	6,00 %	4 324,97
	Total	100,00 +	76 407,75
	TVA	20,00 %	15 281,55
	Total deviz:		91 689,30
	Inclusiv salariu		4 368,90



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)