

**Lucrari de reparatii capitale a
parcarii aferente cladirii nr.162
din bd. Stefan cel Mare si Sfint,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 920 799,67 lei

Intocmit in preşouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 189,97	57,66	68 613,64
2.	8141260100100	Fasonator	h-om	25,30	57,66	1 458,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	296,53	57,66	17 097,87
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,34	57,66	1 922,27
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,46	57,66	84,21
Total manopera						89 176,79

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	296,00	1,86
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,41	220,00	89,10
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,28	220,00	1 160,50
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	90,41	220,00	19 890,97
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	345,78	268,00	92 668,05
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	137,70	1,45	199,66
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 688,00	1,45	2 447,60
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 595,15	1,45	24 062,97
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 300*300mm, gr.80mm STST 17608-91	m2	1 070,82	242,00	259 139,65
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,48	0,00	0,00
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare тип "Бордюор" БР 100*30*15	m	135,67	120,00	16 281,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,10	121,90	2 572,09
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt lucrari drumuri-terasam.	m3	61,19	22,00	1 346,18
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41	22,00	8,91
Total materiale de constructii						419 868,55

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,46	250,00	116,25
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,50	480,00	720,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,76	390,00	4 974,53
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,35	360,00	14 527,33
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	390,00	684,45


6.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,05	200,00	9,66
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,97	390,00	769,39
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,46	9,00	4,18
9.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	5,40	150,00	810,00
10.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,05	120,00	5,80
11.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,50	25,00	112,50
12.	3410520005701	Autoturn	h-ut	20,20	380,00	7 676,00
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	106,55	390,00	41 556,06
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,07	290,00	1 759,23
Total utilaje de constructii						73 725,38

Total:	lei	582 770,72
Total		
Asigurarea socila si med	22,50 %	20 064,78
Transportarea materialelor	7,00 %	29 390,80
Total	100,00 +	632 226,30
Cheltuieli de regie	14,50 %	91 672,81
Total	100,00 +	723 899,11
Beneficiu	6,00 %	43 433,95
Total	100,00 +	767 333,06
TVA	20,00 %	153 466,61
Total	100,00 +	920 799,67
		920 799,67

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnrtura)

(funcția, semnrtura)

0

0