

Cuprins Primaria Valea Mare

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
13	Primaria Valea Mare	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	9
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	13

Obiectivul: Primaria Valea Mare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 13

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri				
Devizul: sat Moreni str. Finlanda				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100m2	8,82000
1.1.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2	882,00000
1.1.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	8,82000
1.1.4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,88000
1.1.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	8,82000
1.1.6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	0,50000

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri				
Devizul: sat Buzduganii de Jos str. Fonariuc				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100m2	4,65000
1.2.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2	465,00000
1.2.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	4,65000
1.2.4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,46500
1.2.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	4,65000
1.2.6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	0,26000

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri				
Devizul: sat Buzduganii de Sus str. Patrasciuc				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100m2	4,55000
1.3.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2	455,00000
1.3.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	4,55000
1.3.4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,45500
1.3.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	4,55000
1.3.6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	0,26000

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri				
Devizul: sat Buzduganii de Sus str. Cucu				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.4.1	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	4,00000
1.4.2	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,40000
1.4.3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	2,00000
1.4.4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	360,00000
1.4.5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm.	100m3	2,00000

1.4.6	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri.	100m3	2,00000
1.4.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	10,44000
1.4.8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	0,64000
1.4.9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	10,44000
1.4.10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	0,56000

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri

Devizul: sat Valea Mare drum spre Palat de Cultura

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.5.1	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm.	m2	1 250,00000
1.5.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adîncimea autogrederul.	m2	1 250,00000
1.5.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	12,50000
1.5.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	1,25000
1.5.5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3	125,00000
1.5.6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,75000
1.5.7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 250,00000
1.5.8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,37500
1.5.9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 250,00000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: SRL "Balt-Cons", s. Pirlita, Ungheni

Investitor: Primaria Valea Mare

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 13

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri						
Devizul: sat Moreni str. Finlanda						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100 m2			83,65 23,65
1.1.1.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,25000	94,60	23,65
1.1.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,08000	750,00	60,00
1.1.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2			2,64 1,89
1.1.2.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	94,60	1,89
1.1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00100	750,00	0,75
1.1.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			446,62 278,12
1.1.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.1.3.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	750,00	28,50
1.1.3.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.1.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	750,00	106,50
1.1.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			2 146,10 0,00
1.1.4.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
1.1.4.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	750,00	1 192,50
1.1.4.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.1.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			12 603,02 467,32
1.1.5.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	470,00	8 883,00
1.1.5.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	470,00	705,00
1.1.5.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	470,00	470,00
1.1.5.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	470,00	470,00
1.1.5.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.1.5.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.1.5.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	750,00	31,50
1.1.5.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	750,00	193,50
1.1.5.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	300,00	336,00
1.1.5.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	300,00	813,00
1.1.5.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	350,00	144,90
1.1.5.12	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,10600	300,00	31,80
1.1.6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km			435,00 0,00
1.1.6.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58000	750,00	435,00

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri						
Devizul: sat Buzduganii de Jos str. Fonariuc						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100 m2			83,65 23,65
1.2.1.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,25000	94,60	23,65
1.2.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,08000	750,00	60,00
1.2.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2			2,64 1,89
1.2.2.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	94,60	1,89
1.2.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00100	750,00	0,75
1.2.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente,	100			446,62

		pamint de categ. II.	m2			278,12
1.2.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.2.3.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	750,00	28,50
1.2.3.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.2.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	750,00	106,50
1.2.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			2 146,10 0,00
1.2.4.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
1.2.4.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	750,00	1 192,50
1.2.4.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.2.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			12 603,02 467,32
1.2.5.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	470,00	8 883,00
1.2.5.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	470,00	705,00
1.2.5.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	470,00	470,00
1.2.5.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	470,00	470,00
1.2.5.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.2.5.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.2.5.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	750,00	31,50
1.2.5.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	750,00	193,50
1.2.5.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	300,00	336,00
1.2.5.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	300,00	813,00
1.2.5.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	350,00	144,90
1.2.5.12	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,10600	300,00	31,80
1.2.6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km			435,00 0,00
1.2.6.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58000	750,00	435,00

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri

Devizul: sat Buzduganii de Sus str. Patrasciuc

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100 m2			83,65 23,65
1.3.1.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,25000	94,60	23,65
1.3.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,08000	750,00	60,00
1.3.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2			2,64 1,89
1.3.2.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	94,60	1,89
1.3.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00100	750,00	0,75
1.3.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			446,62 278,12
1.3.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.3.3.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	750,00	28,50
1.3.3.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.3.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	750,00	106,50
1.3.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			2 146,10 0,00
1.3.4.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
1.3.4.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	750,00	1 192,50
1.3.4.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.3.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			12 603,02 467,32
1.3.5.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	470,00	8 883,00
1.3.5.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	470,00	705,00
1.3.5.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	470,00	470,00
1.3.5.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	470,00	470,00
1.3.5.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.3.5.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.3.5.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	750,00	31,50
1.3.5.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	750,00	193,50
1.3.5.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	300,00	336,00
1.3.5.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	300,00	813,00
1.3.5.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	350,00	144,90
1.3.5.12	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,10600	300,00	31,80
1.3.6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km			435,00 0,00

1.3.6.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58000	750,00	435,00
---------	----------------	------------	------	---------	--------	--------

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri

Devizul: sat Buzduganii de Sus str. Cucu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			446,62 278,12
1.4.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.4.1.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	750,00	28,50
1.4.1.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.4.1.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	750,00	106,50
1.4.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			2 146,10 0,00
1.4.2.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
1.4.2.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	750,00	1 192,50
1.4.2.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.4.3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 385,00 0,00
1.4.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77000	500,00	2 385,00
1.4.4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t			22,40 0,00
1.4.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,06400	350,00	22,40
1.4.5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm.	100 m3			630,00 0,00
1.4.5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84000	750,00	630,00
1.4.6	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri.	100 m3			2 962,34 274,34
1.4.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,90000	94,60	274,34
1.4.6.2	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,36000	500,00	1 680,00
1.4.6.3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,36000	300,00	1 008,00
1.4.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			446,62 278,12
1.4.7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.4.7.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	750,00	28,50
1.4.7.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.4.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	750,00	106,50
1.4.8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			2 146,10 0,00
1.4.8.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
1.4.8.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	750,00	1 192,50
1.4.8.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.4.9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			12 603,02 467,32
1.4.9.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	470,00	8 883,00
1.4.9.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	470,00	705,00
1.4.9.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	470,00	470,00
1.4.9.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	470,00	470,00
1.4.9.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.4.9.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.4.9.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	750,00	31,50
1.4.9.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	750,00	193,50
1.4.9.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	300,00	336,00
1.4.9.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	300,00	813,00
1.4.9.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,41400	350,00	144,90
1.4.9.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,10600	300,00	31,80
1.4.10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km			435,00 0,00
1.4.10.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58000	750,00	435,00

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri

Devizul: sat Valea Mare drum spre Palat de Cultura

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm.	m2			51,95 5,50
1.5.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,05300	19,00	1,01
1.5.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05810	94,60	5,50
1.5.1.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,03030	800,00	24,24
1.5.1.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03030	350,00	10,61
1.5.1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03030	350,00	10,61
1.5.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2			2,64 1,89
1.5.2.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	94,60	1,89
1.5.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00100	750,00	0,75
1.5.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			446,62 278,12
1.5.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.5.3.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	750,00	28,50
1.5.3.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.5.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	750,00	106,50
1.5.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			2 146,10 0,00
1.5.4.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
1.5.4.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	750,00	1 192,50
1.5.4.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.5.5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inonorire.	m3			842,10 56,76
1.5.5.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,20300	470,00	95,41
1.5.5.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,21900	470,00	572,93
1.5.5.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	2,85
1.5.5.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	94,60	56,76
1.5.5.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	750,00	31,50
1.5.5.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	300,00	77,40
1.5.5.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	350,00	5,25
1.5.6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			16 115,00 0,00
1.5.6.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	15 500,00	15 965,00
1.5.6.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	500,00	150,00
1.5.7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			252,29 5,68
1.5.7.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,11800	2 000,00	236,00
1.5.7.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	350,00	1,05
1.5.7.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,01600	20,00	0,32
1.5.7.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06000	94,60	5,68
1.5.7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00660	300,00	1,98
1.5.7.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00660	300,00	1,98
1.5.7.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00660	800,00	5,28
1.5.8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			16 115,00 0,00
1.5.8.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	15 500,00	15 965,00
1.5.8.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	500,00	150,00
1.5.9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			215,52 4,73
1.5.9.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,09400	2 150,00	202,10
1.5.9.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	350,00	1,05
1.5.9.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,01100	20,00	0,22
1.5.9.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05000	94,60	4,73
1.5.9.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00530	300,00	1,59
1.5.9.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00530	300,00	1,59
1.5.9.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00530	800,00	4,24

APROBAT:

Intocmit: RT-0088 Beleniuc Artiom

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Primaria Valea Mare

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria Valea Mare

Deviz local Nr. 13

Intocmit in preturi curente 2026-04-01

Valoarea de deviz 1 655 213,29 (Lei)

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri						
Devizul: sat Moreni str. Finlanda						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100 m2	8,82000	83,65	737,79
					23,65	208,59
1.1.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2	882,00000	2,64	2 330,24
					1,89	1 668,74
1.1.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	8,82000	446,62	3 939,22
					278,12	2 453,05
1.1.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,88000	2 146,10	1 888,57
					0,00	0,00
1.1.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	8,82000	12 603,02	111 158,67
					467,32	4 121,80
1.1.6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	0,50000	435,00	217,50
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	89,34660
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	120 272,00
Asigurari sociale	24,00000%
Total	122 300,53
Cheltuieli de regie	9,00000%
Total	133 307,57
Beneficiu de deviz	5,00000%
	6 665,38

Total Deviz fara TVA	139 972,95
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri						
Devizul: sat Buzduganii de Jos str. Fonariuc						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100 m2	4,65000	83,65	388,97
					23,65	109,97
1.2.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2	465,00000	2,64	1 228,53
					1,89	879,78
1.2.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	4,65000	446,62	2 076,80
					278,12	1 293,28
1.2.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,46500	2 146,10	997,94
					0,00	0,00
1.2.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	4,65000	12 603,02	58 604,06
					467,32	2 173,06
1.2.6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	0,26000	435,00	113,10
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	47,10450
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		63 409,40
Asigurari sociale	24,00000%	1 069,46
Total		64 478,86
Cheltuieli de regie	9,00000%	5 803,10
Total		70 281,96
Beneficiu de deviz	5,00000%	3 514,10

Total Deviz fara TVA **73 796,06**

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri

Devizul: sat Buzduganii de Sus str. Patraciuc

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100 m2	4,55000	83,65	380,61
					23,65	107,61
1.3.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2	455,00000	2,64	1 202,11
					1,89	860,86
1.3.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	4,55000	446,62	2 032,14
					278,12	1 265,46
1.3.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,45500	2 146,10	976,48
					0,00	0,00
1.3.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	4,55000	12 603,02	57 343,76
					467,32	2 126,32
1.3.6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	0,26000	435,00	113,10
					0,00	0,00

Total manopera (ore) **46,09150**

Total greutate materiale (tone) **0,00000**

Total		62 048,19
Asigurari sociale	24,00000%	1 046,46
Total		63 094,65
Cheltuieli de regie	9,00000%	5 678,52
Total		68 773,17
Beneficiu de deviz	5,00000%	3 438,66

Total Deviz fara TVA **72 211,83**

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri

Devizul: sat Buzduganii de Sus str. Cucu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	4,00000	446,62	1 786,50
					278,12	1 112,50
1.4.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,40000	2 146,10	858,44
					0,00	0,00
1.4.3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,00000	2 385,00	4 770,00
					0,00	0,00
1.4.4	Tsi50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	360,00000	22,40	8 064,00
					0,00	0,00
1.4.5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm.	100 m3	2,00000	630,00	1 260,00
					0,00	0,00
1.4.6	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oai de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri.	100 m3	2,00000	2 962,34	5 924,68
					274,34	548,68

1.4.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	10,44000	446,62 278,12	4 662,75 2 903,61
1.4.8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,64000	2 146,10 0,00	1 373,50 0,00
1.4.9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	10,44000	12 603,02 467,32	131 575,57 4 878,86
1.4.10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	0,56000	435,00 0,00	243,60 0,00

Total manopera (ore)	99,82720
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		160 519,05
Asigurari sociale	24,00000%	2 266,48
Total		162 785,52
Cheltuieli de regie	9,00000%	14 650,70
Total		177 436,22
Beneficiu de deviz	5,00000%	8 871,81

Total Deviz fara TVA	186 308,03
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri

Devizul: sat Valea Mare drum spre Palat de Cultura

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm.	m2	1 250,00000	51,95 5,50	64 941,58 6 870,33
1.5.2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2	1 250,00000	2,64 1,89	3 302,50 2 365,00
1.5.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	12,50000	446,62 278,12	5 582,80 3 476,55
1.5.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	1,25000	2 146,10 0,00	2 682,63 0,00
1.5.5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3	125,00000	842,10 56,76	105 262,50 7 095,00
1.5.6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,75000	16 115,00 0,00	12 086,25 0,00
1.5.7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 250,00000	252,29 5,68	315 357,50 7 095,00
1.5.8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,37500	16 115,00 0,00	6 043,13 0,00
1.5.9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 250,00000	215,52 4,73	269 400,00 5 912,50

Total manopera (ore)	346,87500
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		784 658,88
Asigurari sociale	24,00000%	7 875,45
Total		792 534,33
Cheltuieli de regie	9,00000%	71 328,09
Total		863 862,41
Beneficiu de deviz	5,00000%	43 193,12

Total Deviz fara TVA	907 055,53
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	1 379 344,40
TVA (20%)	275 868,88
TOTAL GENERAL	1 655 213,29

Intocmit: RT-0088 Beleniuc Artiom
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Administrator Beleniuc Lilian
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primaria Valea Mare

Devizul local de resurse Nr. 13

Intocmit in preturi curente 2026-04-01

Valoarea de deviz 1 655 213,29 (Lei)

Obiect: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri						
Deviz: sat Moreni str. Finlanda						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	2,20500	94,60	208,59
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,64000	94,60	1 668,74
3	9310060019930	Muncitor	h-om	69,50160	94,60	6 574,85
Total manopera						8 452,19
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	8,82000	470,00	4 145,40
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,82000	470,00	4 145,40
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	166,69800	470,00	78 348,06
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,23000	470,00	6 218,10
5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,46000	19,00	502,74
Total materiale						93 359,70
Utilaje						
1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,29000	750,00	217,50
2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,21048	750,00	2 407,86
3	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	23,90220	300,00	7 170,66
4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,87840	300,00	2 963,52
5	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,04896	300,00	314,69
6	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,59094	500,00	295,47
7	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,00992	750,00	3 007,44
8	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,93492	300,00	280,48
9	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,04896	500,00	524,48
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,65148	350,00	1 278,02
Total utilaje						18 460,11
Total						120 272,00
Asigurari sociale				24,00000%		2 028,53
Total						122 300,53
Cheltuieli de regie				9,00000%		11 007,05
Total						133 307,57
Beneficiu de deviz				5,00000%		6 665,38
TOTAL Deviz fara TVA						139 972,95

Obiect: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri						
Deviz: sat Buzduganii de Jos str. Fonariuc						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	1,16250	94,60	109,97
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,30000	94,60	879,78
3	9310060019930	Muncitor	h-om	36,64200	94,60	3 466,33
Total manopera						4 456,09
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	4,65000	470,00	2 185,50
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,65000	470,00	2 185,50
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	87,88500	470,00	41 305,95
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,97500	470,00	3 278,25
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,95000	19,00	265,05
Total materiale						49 220,25
Utilaje						
1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,15080	750,00	113,10
2	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,69260	750,00	1 269,45
3	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	12,60150	300,00	3 780,45
4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,20800	300,00	1 562,40
5	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,55428	300,00	166,28
6	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,31155	500,00	155,78
7	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,11575	750,00	1 586,81
8	29522700076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,49290	300,00	147,87
9	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,55428	500,00	277,14
10	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,92510	350,00	673,79
Total utilaje						9 733,07
Total						63 409,40
Asigurări sociale				24,00000%		1 069,46
Total						64 478,86
Cheltuieli de regie				9,00000%		5 803,10
Total						70 281,96
Beneficiu de deviz				5,00000%		3 514,10
TOTAL Deviz fara TVA						73 796,06

Obiect: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri						
Deviz: sat Buzduganii de Sus str. Patraciuc						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	1,13750	94,60	107,61
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,10000	94,60	860,86
3	9310060019930	Muncitor	h-om	35,85400	94,60	3 391,79
Total manopera						4 360,26
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	4,55000	470,00	2 138,50
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,55000	470,00	2 138,50
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	85,99500	470,00	40 417,65
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,82500	470,00	3 207,75
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,65000	19,00	259,35
Total materiale						48 161,75
Utilaje						
1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,15080	750,00	113,10

2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,65620	750,00	1 242,15
3	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	12,33050	300,00	3 699,15
4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,09600	300,00	1 528,80
5	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,54236	300,00	162,71
6	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,30485	500,00	152,43
7	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,07025	750,00	1 552,69
8	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,48230	300,00	144,69
9	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,54236	500,00	271,18
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,88370	350,00	659,30
Total utilaje						9 526,19
Total						62 048,19
Asigurari sociale				24,00000%		1 046,46
Total						63 094,65
Cheltuieli de regie				9,00000%		5 678,52
Total						68 773,17
Beneficiu de deviz				5,00000%		3 438,66
TOTAL Deviz fara TVA						72 211,83

Obiect: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri

Deviz: sat Buzduganii de Sus str. Cucu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,80000	94,60	548,68
2	9310060019930	Muncitor	h-om	94,02720	94,60	8 894,97
Total manopera						9 443,65
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	10,44000	470,00	4 906,80
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,44000	470,00	4 906,80
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	197,31600	470,00	92 738,52
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	15,66000	470,00	7 360,20
5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,32000	19,00	595,08
Total materiale						110 507,40
Utilaje						
1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,32480	750,00	243,60
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,48896	750,00	1 866,72
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,72000	300,00	2 016,00
4	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	28,29240	300,00	8 487,72
5	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,69280	300,00	3 507,84
6	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,23968	300,00	371,90
7	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,96748	500,00	483,74
8	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,54000	500,00	4 770,00
9	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,89584	750,00	3 671,88
10	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,68000	750,00	1 260,00
11	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,10664	300,00	331,99
12	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,23968	500,00	619,84
13	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	6,72000	500,00	3 360,00
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,04000	350,00	8 064,00
15	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,32216	350,00	1 512,76
Total utilaje						40 567,99

Total		160 519,05
Asigurari sociale	24,00000%	2 266,48
Total		162 785,52
Cheltuieli de regie	9,00000%	14 650,70
Total		177 436,22
Beneficiu de deviz	5,00000%	8 871,81
TOTAL Deviz fara TVA		186 308,03

Obiect: Primaria sat Valea Mare raion Ungheni Lucrari de reparatie drumuri

Deviz: sat Valea Mare drum spre Palat de Cultura

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012800	Pavator	h-om	75,00000	94,60	7 095,00
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	137,50000	94,60	13 007,50
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,00000	94,60	2 365,00
4	9310060019930	Muncitor	h-om	109,37500	94,60	10 346,88
Total manopera						32 814,38

Materiale

1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	147,50000	2 000,00	295 000,00
2	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	117,50000	2 150,00	252 625,00
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	25,37500	470,00	11 926,25
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	152,37500	470,00	71 616,25
5	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,50000	350,00	2 625,00
6	23203226000401	Bitum	t	1,15875	15 500,00	17 960,63
7	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,75000	20,00	675,00
8	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	66,25000	19,00	1 258,75
9	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,75000	19,00	356,25
Total materiale						654 043,13

Utilaje

1	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	37,87500	800,00	30 300,00
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,33750	500,00	168,75
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,27500	750,00	6 206,25
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,87500	300,00	4 462,50
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,12500	300,00	14 137,50
6	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,49000	300,00	447,00
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,87500	800,00	11 900,00
8	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,83750	500,00	418,75
9	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,46250	750,00	1 846,88
10	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,49000	500,00	745,00
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	37,87500	350,00	13 256,25
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,75000	350,00	13 912,50
Total utilaje						97 801,38

Total		784 658,88
Asigurari sociale	24,00000%	7 875,45
Total		792 534,33
Cheltuieli de regie	9,00000%	71 328,09
Total		863 862,41
Beneficiu de deviz	5,00000%	43 193,12

TOTAL Deviz fara TVA		907 055,53
Total		1 379 344,40
TVA	20%	275 868,88
TOTAL Deviz		1 655 213,29

Intocmit: RT-0088 Beleniuc Artiom
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Administrator Beleniuc Lilian
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;