

Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la grădinița nr.14,,Spicușor,,din mun.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-02-03

Lucrări de reparație.

Valoarea de deviz 504 408,38 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea tâmplăriei				
1	RpCO56A	Demontari: tâmplărie din lemn (ferestre)	m2	293,000	12,99 12,99	3 805,02 3 805,02
2	RpCO56A	Demontari: tâmplărie din lemn (usi)	m2	10,000	12,99 12,99	129,86 129,86
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat , cinci (5) camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm , acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termitce.Suprafetele de sticla . Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm(4-16-4) , realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2	293,000	984,95 22,57	288 589,35 6 613,48
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450mm)	m	173,000	88,70 11,13	15 344,61 1 925,69
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	165,000	88,42 12,37	14 588,97 2 040,72

1	2	3	4	5	6	7
6	RCsJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	173,000	44,79 40,81	7 749,46 7 060,89
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,000	989,22 25,05	9 892,21 250,46
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane de ferestre si usi interioare (Profiluri de colt din aluminiu 25*25 mm- 718.2 ml)	m2	215,250	103,06 45,95	22 182,98 9 890,10
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	215,250	21,27 17,01	4 578,25 3 660,52
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	215,250	34,22 17,01	7 366,72 3 660,56
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,000	39,89 39,89	398,87 398,87
12	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	10,000	18,55 18,55	185,52 185,52
		Total Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				374 811,82 39 621,69

		Total	lei	374 811,82
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 914,88
		Transportarea materialelor	10,00 %	33 438,58
		Cheltuieli de regie	14,50 %	59 196,30
		Beneficiu de deviz	6,00 %	28 046,80
		Total	100,00 +	504 408,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				504 408,38
		Inclisiv salariu				39 621,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

